

**DODATEK č. 4 ke SMLouvĚ O DíLO****č. 041/118452/S955/2018/021/Bar****Lesy České republiky, s. p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

zastoupené: Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem,

zastoupeným na základě pověření Podpisový řád [redacted], vedoucím

Správy toků – oblast povodí Berounky, ve věcech technických jedná:

[redacted] vedoucí ST, číslo telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted], správce toku, číslo telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted] zástupce vedoucího ST, číslo telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

**(dále jen „objednatel“)**

a

**PERAT s.r.o.**

IČO: 279 55 460

DIČ: CZ27955460

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 129186

sídlo: Karlovarská 8, 273 51 Pavlov

statutární orgán : jednatel

zastoupený: [redacted]

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

**dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 041/118452/S955/2018/021/Bar (dále jen „dodatek“)**

**I.**

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. **041/118452/S955/2018/021/Bar** (dále jen „smlouva“).

2. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu prováděného díla, a to v důsledku povodňových událostí v srpnu a září 2019, které měly výrazný vliv na možnost zhotovitele dokončit ve stanoveném termínu dílo v souladu se smlouvou. Z přehrážky (SO 01) byl vytěžen sediment, byl očištěn návodní a vzdušný líc přehrážky, a k jeho dokončení dle smlouvy chybělo provedení spárování a zához z lomového kamene na konci opevnění spadiště přehrážky. Při přívalových deštích ve dnech 28. 8. 2019 a 1. 9. 2019 byl retenční prostor přehrážky

znovu plně zanesen sedimentem splaveným z okolních polí a vznikla nátrž ve dně a březích koryta v místě projektovaného záhozu. V důsledku těchto změn není možné SO 01 dle PD dokončit.

3. Smluvní strany se na základě výše uvedených skutečností dohodly na následujících méněpracích spočívajících v neprovedení prací, které jsou uvedeny v rozpočtu méněprací, jež tvoří přílohu tohoto dodatku, které mají vliv na celkovou cenu díla takto:

|   |                        |
|---|------------------------|
| Původní cena za dílo ( dle SoD ) bez DPH:           | 1.377.968,00 Kč        |
| Cena za dílo dle dodatku č.2 bez DPH:               | 1.437.272,50 Kč        |
| Cena za dílo dle dodatku č.3 bez DPH:               | 1.381.995,64 Kč        |
| Méněpráce (Rozpočet č.1 - příloha) bez DPH          | -179.209,61 Kč         |
| <b>Nová cena za dílo (dle dodatku č. 4) bez DPH</b> | <b>1.202.786,03 Kč</b> |

#### 4. Nově čl. III., odst.1 zní takto:

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1.202.786,03Kč bez DPH , slovy *jedenmiliondvěstědvatisícsetosmdesátšestkorunčeskýchtrihaléře* bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu, který je přílohou smlouvy o dílo a je upraven o rozpočet méněprací dodatku č. 4, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku. Takto upravená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.


5. Ostatní body smlouvy o dílo č. 041/118452/S955/2018/021/Bar zůstávají beze změn.

6. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.


4. 11. 2019

Plzni, dne .....

v Pavlově, dne 30.10.2019



vedoucí Správy toků – oblast povodí Berounky  
Lesy České republiky, s. p.  
za objednatele



jednatel  
PERAT s.r.o.  
za zhotovitele

Příloha: Rozpočet - méněpráce

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT  
Stavba: Lašovický potok - přítoky - méněpráce

KSO:  
Místo:  
Zadavatel: Lesy ČR, s.p.  
Uchazeč: Perat s.r.o.  
Projektant: Ing. Antonín Kavan

CC-CZ:  
Datum: 10.10.2019

IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:


Poznámka:

---

|              |            |
|--------------|------------|
| Cena bez DPH | 179 209,61 |
|--------------|------------|

|              | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|-------------|-----------|
| DPH základní | 21,00%     | 179 209,61  | 37 634,02 |
| DPH snížená  | 15,00%     | 0,00        | 0,00      |

|            |   |     |            |
|------------|---|-----|------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 216 843,63 |
|------------|---|-----|------------|



# KAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: Lašovický potok - přítoky - méněpráce

Místo: Datum: 10.10.2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

| Kód | Objekt, Soupis prací | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----|----------------------|--------------------|------------------|-----|
|-----|----------------------|--------------------|------------------|-----|

Náklady stavby celkem **179 209,61** **216 843,63**

SO 01 - 1.PBP Lašovického... 139 464,61 168 752,18 STA

Lašovi 39 745,00 48 091,45 STA

SO 03 - 3.LBP Lašovického... 0,00 0,00 STA

Lašovi VON - VON

VON - VON

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Lašovický potok - přítoky - méněpráce

Objekt:

SO 01 - 1.PBP Lašovi - SO 01 - 1.PBP Lašovického...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10.10.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

Cena bez DPH

**139 464,61**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
139 464,61  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
29 287,57  
0,00

---

Cena s DPH

v CZK

**168 752,18**

# KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lašovický potok - přítoky - méněpráce

Objekt:

SO 01 - 1.PBP Lašovi - SO 01 - 1.PBP Lašovického...

Místo:

Datum: 10.10.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**139 464,61**

### HSV - Práce a dodávky HSV

139 464,61

|  |           |
|--|-----------|
| 1 - Zemní práce                                | 39 077,50 |
| 4 - Vodovodné konstrukce                       | 31 460,93 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 32 519,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání         | 6 040,00  |
| 99 - Přesun hmot                               | 17 617,18 |
| 997 - Přesun sítě                              | 100,00    |
| 99 - Přesun hmot                               | 12 650,00 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lašovický potok - přítoky - méněpráce

Objekt:

SO 01 - 1.PBP Lašovi - SO 01 - 1.PBP Lašovického...

Místo:

Datum: 10.10.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

| PČ | Ty<br>P | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|---------|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
|----|---------|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|

## Náklady soupisu celkem

|    |     |           |  |    |         |        |           |                |
|----|-----|-----------|--|----|---------|--------|-----------|----------------|
| D  | HSV |           | Práce a dodávky HSV  |    |         |        |           |                |
| D  | 1   |           | Zemní práce  |    |         |        | 39 077,50 |                |
| 4  | K   | 121103111 | Skrývka zemín schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5  | m3 | 43,500  | 255,00 | 11 092,50 | CS ÚRS 2017 02 |
|    | P   |           | <i>Poznámka k položce:<br/>Poznámka k položce: Poznámka k položce: skrývka z přístupu na stavbu v délce 145 m, šíři 3 m a tloušťce 0,1 m</i> |    |         |        |           |                |
|    | VV  |           | 145*3*0,1  |    | 43,500  |        |           |                |
|    | VV  |           | Součet   |    | 43,500  |        |           |                |
| 9  | K   | 181411122 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2                        | m2 | 435,000 | 15,00  | 6 525,00  | CS ÚRS 2017 02 |
|    | P   |           | <i>Poznámka k položce:<br/>Poznámka k položce: Poznámka k položce: přístupu na stavbu v délce 145 m a šíři 3 m</i>                           |    |         |        |           |                |
|    | VV  |           | 145*3  |    | 435,000 |        |           |                |
|    | VV  |           | Součet   |    | 435,000 |        |           |                |
| 10 | M   | 005724740 | osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg technická - svahová (10 kg)   | kg | 29,000  | 125,00 | 3 625,00  | CS ÚRS 2017 02 |
|    | VV  |           | 145*3/15   |    | 29,000  |        |           |                |
|    | VV  |           | Součet   |    | 29,000  |        |           |                |
| 11 | K   | 182301121 | Rozprostření a urovňání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm                                   | m2 | 435,000 | 41,00  | 17 835,00 | CS ÚRS 2017 02 |
|    | P   |           | <i>Poznámka k položce:<br/>Poznámka k položce: Poznámka k položce: přístupu na stavbu v délce 145 m a šíři 3 m</i>                           |    |         |        |           |                |
|    | VV  |           | 145*3  |    | 435,000 |        |           |                |
|    | VV  |           | Součet   |    | 435,000 |        |           |                |
| D  | 4   |           | Vodorovné konstrukce   |    |         |        | 31 460,93 |                |

| Kód | Popis  | MJ | Množství         | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|-----|--|----|------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 21  | K 462513161<br>Záhaz z lomového kamene neupraveného provedený ze dřehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 kg bez výplně mezer  | m3 | 4,592            | 1 390,00     | 6 382,88          | CS ÚRS 2017 02  |
| P   | Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: Záhaz v délce 3,5 m na konci opaveňní spadště přehrážky D1, 70% kamene 500 kg, 30% kamene 200 kg, vřz D.1.2.1.1.3., výkřes D.1.2.2.1.2, D.1.2.2.2.  |    |                  |              |                   |                 |
| 22  | K 462519003<br>Záhaz z lomového kamene neupraveného záhozového Přřplátek k cenám za urování viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg  | m2 | 5,600            | 98,00        | 548,80            | CS ÚRS 2017 02  |
| WV  | 3,5*(0,5+1,14)/2*1,6<br>Součet   |    | 4,592<br>4,592   |              |                   |                 |
| 23  | K 465511327<br>Dlažba z lomového kamene lomáškřky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těžným kamenivem, dnem nebo omicí s osetím, tl. kamene 300 mm   | m2 | 41,575           | 590,00       | 24 529,25         | CS ÚRS 2017 02  |
| WV  | 3,5*1,6<br>Součet  |    | 5,600<br>5,600   |              |                   |                 |
| P   | Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: Poznámka k položce: vřz výkřesy D.1.2.2.1 - D.1.2.2.3.11., 25% celkové plochy koryta, vřz text D.1.2.1.1.4.   |    |                  |              |                   |                 |
| WV  | 166,3*0,25<br>Součet   |    | 41,575<br>41,575 |              |                   |                 |
| D 6 | <b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplně</b>  |    |                  |              |                   |                 |
| 24  | K 628635412<br>Spárování zřřva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekávaných spár přes 70 do 120 mm  | m2 | 176,400          | 125,00       | 22 050,00         | CS ÚRS 2017 02  |
| P   | Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: Objekt přehrážky a stupňů maltou MC 25, vřz výkřesy D.1.2.2.1 - D.1.2.2.3   |    |                  |              |                   |                 |
| 25  | K 636195311<br>Oprava spár dlažby z lomového kamene hloubky do 70 mm s vysekáním spár a očištěním dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m s vyčištěním spár a vyplněním cementovou maltou | m2 | 72,200           | 145,00       | 10 469,00         | CS ÚRS 2017 02  |
| P   | Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: Poznámka k položce: 100% dopadště pod přehrážkou maltou MC 25, vřz výkřesy D.1.2.2.1 - D.1.2.2.3.11   |    |                  |              |                   |                 |
| WV  | 72,2<br>Součet   |    | 72,200<br>72,200 |              |                   |                 |
| D 9 | <b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>  |    |                  |              |                   |                 |
| 26  | K 949101111<br>Lešení pomocné pracovni pro objekty pozemních staveb pro zatřžení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m  | m2 | 56,000           | 40,00        | 2 240,00          | CS ÚRS 2017 02  |
|     |  |    |                  |              | 6 040,00          |                 |



| PČ | Ty p | Kód       | Popis   | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------|-----------|---|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | P    |           | <i>Poznámka k položce:<br/>Poznámka k položce: lešení pro spárování přehrážky z návodní i vzdušní strany a boků spadiště</i>      |        |          |              |                   |                 |
|    | VV   |           | (12*0,8+18*0,8)*2+2*5*0,8   |        | 56,000   |              |                   |                 |
|    | VV   |           | Součet  |        | 56,000   |              |                   |                 |
| 27 | K    | 981511113 | Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním zdiva na maltu cementovou z kamene  | m3     | 0,100    | 2 800,00     | 280,00            | CS ÚRS 2017 02  |
|    | P    |           | <i>Poznámka k položce:<br/>Poznámka k položce: závěr dopadiště přehrážky</i>  |        |          |              |                   |                 |
| 29 | K    | 985221112 | Doplnění zdiva ručně do aktivované malty kamenem délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m                             | m3     | 0,200    | 17 600,00    | 3 520,00          | CS ÚRS 2017 02  |
|    | P    |           | <i>Poznámka k položce:<br/>Poznámka k položce: závěr dopadiště a propustek</i>  |        |          |              |                   |                 |
|    | D    | 99        | Přesun hmot   |        |          |              | 17 617,18         |                 |
| 30 | K    | 998332011 | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály  | t      | 46,361   | 380,00       | 17 617,18         | CS ÚRS 2017 02  |
|    | D    | 997       | Přesun sutě   |        |          |              | 100,00            |                 |
| 31 | K    | R 5       | Vodorovné přemístění suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy  | t      | 0,250    | 400,00       | 100,00            |                 |
|    | D    | 99        | Přesun hmot   |        |          |              | 12 650,00         |                 |
| 32 | K    | R 6       | Příplatek za stížený přesun hmot pro jezy a stupně dopravní vzdálenost do 500 m   | soubor | 1,000    | 12 650,00    | 12 650,00         |                 |
|    | P    |           | <i>Poznámka k položce:<br/>Poznámka k položce: jedná se o ztížený přesun stavebního materiálu vodním tokem k místu zabudování</i> |        |          |              |                   |                 |
|    | VV   |           | 1   |        | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV   |           | Součet  |        | 1,000    |              |                   |                 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Lašovický potok - přítoky - méněpráce

Objekt:

SO 03 - 3.LBP Lašovi - SO 03 - 3.LBP Lašovického...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10.10.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

Cena bez DPH

**39 745,00**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 39 745,00   | 21,00%     | 8 346,45  |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

---

Cena s DPH

v CZK

**48 091,45**

# APITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lašovický potok - přítoky - méněpráce

Objekt:

SO 03 - 3.LBP Lašovi - SO 03 - 3.LBP Lašovického...

Místo:

Datum: 10.10.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**39 745,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

39 745,00

|  |           |
|--|-----------|
| 1 - Zemní práce                                | 39 345,00 |
| 4 - Vodotonné konstrukce                       | 0,00      |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 0,00      |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání         | 0,00      |
| 99 - Přesun hmot                               | 0,00      |
| 997 - Přesun sítě                              | 400,00    |
| 99 - Přesun hmot                               | 0,00      |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lašovický potok - přítoky - méněpráce

Objekt:

SO 03 - 3.LBP Lašovi - SO 03 - 3.LBP Lašovického...

Místo:

Datum: 10.10.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

| PČ | Ty<br>p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|---------|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
|----|---------|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|

## Náklady soupisu celkem

39 745,00

D HSV Práce a dodávky HSV 39 745,00

D 1 Zemní práce 39 345,00

|    |   |           |   |    |        |        |          |                |
|----|---|-----------|---|----|--------|--------|----------|----------------|
| 10 | K | 121103111 | Skrývka zemín schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5 | m3 | 33,000 | 255,00 | 8 415,00 | CS ÚRS 2017 02 |
|----|---|-----------|---|----|--------|--------|----------|----------------|

P  
Poznámka k položce:  
Poznámka k položce: výkresy D.1.2.2.7.1., D.1.2.2.7.2. skrývka pod přístupovou cestou

VV 110\*3\*0,1 33,000  
VV Součet 33,000

|    |   |           |   |    |         |       |          |                |
|----|---|-----------|---|----|---------|-------|----------|----------------|
| 14 | K | 181411122 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 | m2 | 330,000 | 15,00 | 4 950,00 | CS ÚRS 2017 02 |
|----|---|-----------|---|----|---------|-------|----------|----------------|

P  
Poznámka k položce:  
Poznámka k položce: urovnání přístupových cest a stavbou dotčených pozemků 3x110m

VV 110\*3 330,000  
VV Součet 330,000

|    |   |           |  |    |        |        |          |                |
|----|---|-----------|--|----|--------|--------|----------|----------------|
| 15 | M | 005724740 | osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg technická - svahová (10 kg) | kg | 22,000 | 125,00 | 2 750,00 | CS ÚRS 2017 02 |
|----|---|-----------|--|----|--------|--------|----------|----------------|

VV 330/15 22,000  
VV Součet 22,000

|    |   |           |  |    |         |       |           |                |
|----|---|-----------|--|----|---------|-------|-----------|----------------|
| 16 | K | 182301121 | Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm | m2 | 330,000 | 41,00 | 13 530,00 | CS ÚRS 2017 02 |
|----|---|-----------|--|----|---------|-------|-----------|----------------|

P  
Poznámka k položce:  
Poznámka k položce: urovnání přístupových cest a stavbou dotčených pozemků 3x110m

VV 110\*3 330,000  
VV Součet 330,000

| Kód   | Popis   | MJ          | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |        |
|---|---|-------------|--|--------------|-------------------|-----------------|--------|
|   | Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem | ks          | 5,000  | 240,00       | 1 200,00          |                 |        |
| <i>Poznámka k položce:</i>  |   |             |  |              |                   |                 |        |
| <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: výkresy D.1.2.2.7.1., D.1.2.2.7.2. předpokládáno chránění 7 stromů u sjezdu do koryta</i>  |   |             |  |              |                   |                 |        |
| P   |   |             |  |              |                   |                 |        |
| 26  | Převedení vody nutné po dobu stavby                       | kpl         | 1,000  | 8 500,00     | 8 500,00          |                 |        |
| <i>Poznámka k položce:</i>  |   |             |  |              |                   |                 |        |
| <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: výkresy D.1.2.2.7.1., D.1.2.2.7.2. převedení vody za stavby potrubím DN 500 na celou délku stavby včetně provizorních hrázek na začátku a konci úpravy z pytlů s pískem, čerpání</i> |   |             |  |              |                   |                 |        |
| D   | 997   | Přesun sítě |  |              | 400,00            |                 |        |
| 36  | K   | R 5         | Vodorovné přemístění suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy | soubor       | 1,000             | 400,00          | 400,00 |