

# Příloha č. 1 k CN BVT-178-2019 - POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba : Hranice, Skalní - instalace sklolaminátové vložky na odlehčovací stoce OS4G

Objekt : Sanace DN 600

Objednavatel : Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Zhotovitel : TRASKO BVT, s.r.o.

Zpracoval : Jaroslav Urbánek

Datum: 2.9.2019



Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5

Doprava kolony vozidel	kpl	1	9 000	9 000 Kč
Vyčištění kanalizace před sanací - <b>ZAJISTÍ OBJEDNATEL</b>	m	47	0	0 Kč
Monitoring kanalizace - kontrola čistoty před sanací	úsek	1	1 400	1 400 Kč
Práce robotem - frézování nerovností kanalizace	hod	6	4 200	25 200 Kč
Sanace kanalizace DN 600 - metoda UV LINER min. tl. staticky relevantní vrstvy 5,1mm min. krátkodobý modul pružnosti rukávce E=8 500N/mm <sup>2</sup> dle ISO 178	m	47	7 980	375 060 Kč
D + M sedlové odbočky včetně jádrového vrtání	ks	1	7 650	7 650 Kč
Zaslepení napojení stávající kanalizační přípojky	kpl	1	8 680	8 680 Kč
Monitoring kanalizace - závěrečný monitoring po provedení prací s dodáním záznamu na DVD	úsek	1	1 400	1 400 Kč
Přečerpávání splašků po dobu sanace - pohotovost čerpadel	kpl	1	1 500	1 500 Kč
Doprava sanačního rukávce	kpl	1	8 000	8 000 Kč
Zřízení staveniště, přípravné a dokončovací práce, příprava plošiny na VO	kpl	1	35 000	35 000 Kč

cena bez DPH

**472 890 Kč**