

## Soupis prací

Název stavby:		KRAJSKÁ NEMOCNICE TOMÁŠE BATI - BUDOVA 9 - HEMODIALYZAČNÍ ODDĚLENÍ			Doba výstavby:		Objednatel:					
Druh stavby:		D.1.01.4a - Zdravotně technické instalace			Začátek výstavby:		Projektant:					
Lokalita:		ZLÍN			Konec výstavby:		Zhotovitel:	RAPOS, spol. s r.o.				
JKSO:					Zpracováno dne:		Zpracoval:					
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
		<b>13</b>	<b>Hloubené výkopávky</b>				<b>0,00</b>	<b>29 009,40</b>	<b>29 009,40</b>		<b>0,00</b>	
1		139711101R00	Výkopávka v uzavřených prostorech v hor.1-4 20,1*0,95*0,6 Kanalizace v objektu, prům. hl. výkopu 0,95, šířka 0,6 součet délek viz D.1.01.4a-201 - Řezy ležaté kanalizace	m3	11,46	1 922,34	0,00	22 030,01	22 030,01	0,00	0,00	RTS I / 2019
2		130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení 20,1*0,95*0,6 100% výkopávek Kanalizace v objektu, prům. hl. výkopu 0,95, šířka 0,6 součet délek viz D.1.01.4a-201 - Řezy ležaté kanalizace	m3	11,46	609,02	0,00	6 979,40	6 979,40	0,00	0,00	RTS I / 2019
		<b>16</b>	<b>Přemístění výkopku</b>				<b>0,00</b>	<b>10 446,94</b>	<b>10 446,94</b>		<b>0,00</b>	
3		161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 20,1*0,95*0,6 Kanalizace v objektu, prům. hl. výkopu 0,95, šířka 0,6 součet délek viz D.1.01.4a-201 - Řezy ležaté kanalizace	m3	11,46	110,72	0,00	1 268,87	1 268,87	0,00	0,00	RTS I / 2019
4		167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 20,1*0,95*0,6 Kanalizace v objektu, prům. hl. výkopu 0,95, šířka 0,6 součet délek viz D.1.01.4a-201 - Řezy ležaté kanalizace	m3	11,46	232,62	0,00	2 665,79	2 665,79	0,00	0,00	RTS I / 2019
5		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 20,1*0,95*0,6 Kanalizace v objektu, prům. hl. výkopu 0,95, šířka 0,6 součet délek viz D.1.01.4a-201 - Řezy ležaté kanalizace	m3	11,46	273,88	0,00	3 138,62	3 138,62	0,00	0,00	RTS I / 2019
6		199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4 20,1*0,95*0,6 Kanalizace v objektu, prům. hl. výkopu 0,95, šířka 0,6	m3	11,46	294,39	0,00	3 373,67	3 373,67	0,00	0,00	RTS I / 2019
		<b>17</b>	<b>Konstrukce ze zemín</b>				<b>7 244,33</b>	<b>3 248,61</b>	<b>10 492,94</b>		<b>16,12</b>	
7		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním 11,46-(5,43+1,81) výkop-(obsyp+lože)	m3	4,22	114,46	0,00	483,02	483,02	0,00	0,00	RTS I / 2019
8		175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 20,1*0,45*0,6 Kanalizace v objektu, prům. hl. výkopu 0,95, šířka 0,6, obsyp 300mm nad vrchol potrubí součet délek viz D.1.01.4a-201 - Řezy ležaté kanalizace	m3	5,43	509,32	0,00	2 765,59	2 765,59	0,00	0,00	RTS I / 2019
9		583312004	Kamenivo těžené frakce 0/4 B 5,43*1,67 obsyp 4,22*1,67 zásyp viz. předchozí položky	t	16,12	449,40	7 244,33	0,00	7 244,33	1,00	16,12	RTS I / 2019
		<b>45</b>	<b>Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)</b>				<b>1 097,84</b>	<b>1 049,46</b>	<b>2 147,31</b>		<b>3,42</b>	
10		451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm 20,1*0,15*0,6 tl. lože 0,15m, šířka výkopu 0,6m součet délek viz D.1.01.4a-201 - Řezy ležaté kanalizace	m3	1,81	1 186,36	1 097,84	1 049,46	2 147,31	1,89	3,42	RTS I / 2019
		<b>721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>268 483,32</b>	<b>94 091,66</b>	<b>362 574,98</b>		<b>0,31</b>	
11		721 02-0900VD	Demontáž stávajících instalací včetně přesunu hmot a ekologické likvidace odpadu včetně ověření stávajících tras a dimenzí kanalizace 2*8 hod, viz D.1.01.4a-001 - TZ, a stavební výkresy bouracích prací	hod	16,00	409,50	0,00	6 552,00	6 552,00	0,00	0,00	
12		721100906sz	Napojení na stávající potrubí vnitřní kanalizace, DN70-DN150, dodávky a montáže Napojení na stávající instalace kanalizace včetně vložení odbočky, opravy odpadního a ležatého potrubí, vyčištění, těsnění, systémové tvarovky pro přechody materiálů, propojení se stávajícím potrubím 1*12 součet viz D.1.01.4a-101 , 201 a 202	kus	5,00	945,00	3 766,58	958,42	4 725,00	0,00	0,00	
13		721 01-0010VD	Požární utěsnění prostupů plastových a kovových kanalizačních potrubí požárně dělicími konstrukcemi, dodávka a montáž dle požadavků požárně bezpečnostního řešení, požární odolnost min. EI60 nebo dle požárně dělicí konstrukce, DN50-DN200 1*5 součet viz D.1.01.4a-202 - Schéma kanalizace	kus	5,00	945,00	3 766,58	958,42	4 725,00	0,00	0,00	
14		721 00-0015VD	Orientační štítky, popisové tabulky, dodávka a montáž 1*4 součet viz D.1.01.4a-202 - Schéma kanalizace	kus	4,00	199,50	532,00	266,00	798,00	0,00	0,00	
15		721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů 1*8 ležatá kanalizace, součet délek viz D.1.01.4a-201-202	m	8,00	237,30	748,22	1 150,18	1 898,40	0,00	0,02	RTS I / 2019
16		721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů 1*8 ležatá kanalizace, součet délek viz D.1.01.4a-201-202	m	8,00	256,20	993,32	1 056,28	2 049,60	0,00	0,02	RTS I / 2019

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
17		721 06-0004VD	Potrubí kanalizační nerez, hrdlované DN40, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů, tesnění EPDM <i>1*50 přípojovací, součet délek viz D.1.01.4a-201-202</i>	m	50,00	1 575,00	59 741,38	19 008,62	78 750,00	0,00	0,01	
18		721 06-0005VD	Potrubí kanalizační nerez, hrdlované DN50, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů, tesnění EPDM <i>1*6 přípojovací, součet délek viz D.1.01.4a-201-202</i>	m	6,00	1 732,50	8 047,74	2 347,26	10 395,00	0,00	0,00	
19		721 06-0001VD	Potrubí kanalizační nerez, hrdlované DN70, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů, tesnění EPDM <i>1*7 odpadní, součet délek viz D.1.01.4a-201-202</i> <i>1*28 přípojovací, součet délek viz D.1.01.4a-201-202</i>	m	35,00	2 415,00	72 638,67	11 886,33	84 525,00	0,00	0,05	
20		721 06-0002VD	Potrubí kanalizační nerez, hrdlované DN100, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů, tesnění EPDM <i>1*7,5 ležatá kanalizace, součet délek viz D.1.01.4a-201-202</i> <i>1*3,5 odpadní, součet délek viz D.1.01.4a-201-202</i>	m	11,00	3 255,00	31 384,63	4 420,37	35 805,00	0,00	0,02	
21		721 06-0003VD	Potrubí kanalizační nerez, hrdlované DN125, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů, tesnění EPDM <i>1*1,5 ležatá kanalizace, součet délek viz D.1.01.4a-201-202</i>	m	1,50	5 239,50	7 222,01	637,24	7 859,25	0,00	0,00	
22		721 06-0004VD	Potrubí kanalizační nerez, hrdlované DN150, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů, tesnění EPDM <i>1*5 ležatá kanalizace, součet délek viz D.1.01.4a-201-202</i>	m	5,00	7 024,50	31 965,42	3 157,08	35 122,50	0,01	0,06	
23		721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů <i>1*5 přípojovací, součet délek viz D.1.01.4a-201-202</i>	m	5,00	173,25	294,38	571,87	866,25	0,00	0,00	RTS I / 2019
24		721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů <i>1*5 přípojovací, součet délek viz D.1.01.4a-201-202</i>	m	5,00	194,25	315,49	655,76	971,25	0,00	0,00	RTS I / 2019
25		721176104R00	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů <i>1*2,5 přípojovací, součet délek viz D.1.01.4a-201-202</i>	m	2,50	236,25	207,48	383,14	590,63	0,00	0,00	RTS I / 2019
26		721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů <i>1*7 odpadní, součet délek viz D.1.01.4a-201-202</i>	m	7,00	257,25	631,86	1 168,89	1 800,75	0,00	0,01	RTS I / 2019
27		721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů <i>1*0,5 odpadní, součet délek viz D.1.01.4a-201-202</i>	m	0,50	341,25	71,40	99,22	170,63	0,00	0,00	RTS I / 2019
28		721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek do DN40 <i>1*14 součet viz D.1.01.4a-202 - Schéma kanalizace</i>	kus	14,00	57,75	0,00	808,50	808,50	0,00	0,00	RTS I / 2019
29		721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek do DN50 <i>1*20 součet viz D1.02.04-201-209 - Schéma kanalizace</i>	kus	20,00	68,25	0,00	1 365,00	1 365,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
30		721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek do DN100 <i>1*5 součet viz D1.02.04-201-209 - Schéma kanalizace</i>	kus	5,00	78,75	0,00	393,75	393,75	0,00	0,00	RTS I / 2019
31		721 20-0300VD	Sífon pisoárový DN50 - montáž+dodávka h1+h3 - dialyzační lišta, dialyzační panel - přesný typ konzultovat s dodavatelem technologie <i>1*15 h1+h3 - dialyzační lišta, dialyzační panel - viz. v.č. D1.01.4a- 101 a 202</i>	soub	15,00	472,50	5 764,50	1 323,00	7 087,50	0,00	0,00	
32		721 00-9150VD	Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku, minerální vlna/AL povrch, min lambda=0,04W/m, na potrubí DN40, tl.25mm, dodávka a montáž třída reakce na oheň A2L-s1,d0, součinitel tepelné vodivosti min. 0,04W/mK <i>1*45 izolace odvodů kondenzátů, součet délek viz D.1.01.4a-201-202</i>	m	45,00	220,50	4 860,00	5 062,50	9 922,50	0,00	0,05	
33		721 00-9152VD	Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku, minerální vlna/AL povrch, min lambda=0,04W/m, na potrubí DN75, tl.25mm, dodávka a montáž třída reakce na oheň A2L-s1,d0, součinitel tepelné vodivosti min. 0,04W/mK <i>1*55 izolace potrubí od dialyzačních panelů a lišt, součet délek viz D.1.01.4a-201-202</i>	m	55,00	294,00	8 217,54	7 952,46	16 170,00	0,00	0,06	
34		721 00-2901VD	Dvířka plastová s rámem, revizní, 150x150mm, dodávka a montáž <i>1*5 součet viz D.1.01.4a-102-106</i>	kus	5,00	189,00	769,19	175,81	945,00	0,00	0,00	
35		721 21-0013VD	Podlahová vpust celonerezová, DN100, svislý odtok, izol.souprava, sifonová vložka, nerez děrovaný rošt . průtok 1,2 l/s - dodávka a montáž provedení pro betonovou podlahu s bezprašným nátěrem <i>1*5 NV100, součet viz D.1.01.4a-101 a 201</i>	kus	5,00	4 515,00	21 184,91	1 390,09	22 575,00	0,00	0,00	
36		721273150RT1	Hlavice ventilační přivětrávací, přivzdušňovací ventil, D 50/75/110 mm, dodávka a montáž <i>1*4 součet viz D.1.01.4a-202 - Schéma kanalizace</i>	kus	4,00	472,50	1 805,54	84,46	1 890,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
37		721 00-0009VD	Kondenzační sifon pro zařízení VZT, mechanická pojistka proti vyschnutí, dodávka a montáž <i>1*8 VZT+KLM, součet viz D1.02.04-201-209</i>	kus	8,00	904,05	6 780,38	452,03	7 232,40	0,00	0,00	
38		721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 <i>8+8+50+6+35+11+1,5+5+5+5+2,5+7+0,5</i>	m	144,50	33,60	382,72	4 472,48	4 855,20	0,00	0,00	RTS I / 2019

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
39		721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 8+8+50+6+35+11+1,5+5+5+5+2,5+7+0,5	m	144,50	31,50	0,00	4 551,75	4 551,75	0,00	0,00	RTS I / 2019
40		998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m 16,12+3,42+0,31	t	19,85	472,50	0,00	9 379,13	9 379,13	0,00	0,00	RTS I / 2019
		<b>722</b>	<b>Vnitřní vodovod</b>					<b>226 204,56</b>	<b>117 192,69</b>	<b>343 397,25</b>		<b>1,26</b>
41		722 09-0011VD	Demontáž stávajících instalací vodovodu včetně přesunu hmot a ekologické likvidace odpadu včetně ověření stávajících tras a dimenzí vodovodu 2*8 hod, viz D.1.01.4a-001 - TZ, a stavební výkresy bouracích prací	hod	16,00	409,50	0,00	6 552,00	6 552,00	0,00	0,00	
42		722 00-0002VD	Uzavření/otevření systému vodovodu, odstávka vodovodu během rekonstrukce, vypouštění/napuštění systému, včetně dodávek a montáže 2*3 viz D.1.01.4a-001 - TZ	soub	6,00	315,00	169,05	1 720,95	1 890,00	0,00	0,01	
43		722110924RV1	Napojení na stávající rozvody vody, úpravy stávajících tras, vložení odboček, včetně opravy stávajícího potrubí, včetně dodávek a montáží komplet napojení na sestavu rozvodů vody v objektu - teplá voda, studená voda, cirkulace, požární voda, včetně dodávek a montáží tvarovek, těsnění, spojů a přechodů 1*3 viz D.1.01.4a-001 - TZ	kus	3,00	577,50	752,79	979,71	1 732,50	0,00	0,00	RTS I / 2019
44		722 00-0011VD	Orientační štítky, popisové tabulky, dodávka a montáž Označení armatur, potrubí - směr průtoku, typ media 1*30 viz D.1.01.4a-001 - TZ	kus	30,00	199,50	3 990,00	1 995,00	5 985,00	0,00	0,00	
45		722 00-3065VD	Těsnění prostupů protipožárními tmelem/požárními manžetami, odolnost dle požárně bezpečnostního řešení, průměr do 200mm, dodávka a montáž kovové nebořavé a plastové potrubí, nebořavá tepelná izolace z minerální vlny, položka obsahuje sadu těsnění prostupu skupiny potrubí vodovodu (1-5 potrubí), požární odolnost min. EI60 nebo dle požárně dělicí konstrukce 1*10 součet viz D.1.01.4a-103	kus	10,00	819,00	5 060,06	3 129,94	8 190,00	0,00	0,00	
46		722254201RV1	Hydrantový systém, box nerez s plnými dveřmi, průměr 19/30, stálotvará hadice, pro zabudování do niky ve zdi, dodávka a montáž 1*1 Hydrant 19/30, součet viz D.1.01.4a-103	kus	1,00	16 695,00	15 395,14	1 299,86	16 695,00	0,02	0,02	RTS I / 2019
47		722254110R00	Demontáž hydrantových skříní, očištění, uskladnění 1*1 stávající hydrant bude uskládněn, nachystán k dalšímu použití v areálu	soubor	1,00	577,50	0,00	577,50	577,50	0,00	0,00	RTS I / 2019
48		722151112R00	Potrubí nerez D 15 x 1,0 mm, pro pitnou vodu, lisovaný spoj, 1.4401, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění v položce jsou zahrnuty náklady na případné korekce tras, položka zahrnuje i axiální kompenzátor s koncovkou pro lisovaný spoj ze sortimentu výrobce potrubí 1*20 součet viz. D1.01.4a-103 a 203	m	20,00	504,00	7 834,17	2 245,83	10 080,00	0,00	0,01	RTS I / 2019
49		722151113R00	Potrubí nerez D 18 x 1,0 mm, pro pitnou vodu, lisovaný spoj, 1.4401, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění v položce jsou zahrnuty náklady na případné korekce tras, položka zahrnuje i axiální kompenzátor s koncovkou pro lisovaný spoj ze sortimentu výrobce potrubí 1*45 součet viz. D1.01.4a-103 a 203	m	45,00	577,50	20 353,46	5 634,04	25 987,50	0,00	0,03	RTS I / 2019
50		722151114R00	Potrubí nerez D 22 x 1,2 mm, pro pitnou vodu, lisovaný spoj, 1.4401, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění v položce jsou zahrnuty náklady na případné korekce tras, položka zahrnuje i axiální kompenzátor s koncovkou pro lisovaný spoj ze sortimentu výrobce potrubí 1*15 součet viz. D1.01.4a-103 a 203	m	15,00	651,00	7 934,63	1 830,37	9 765,00	0,00	0,01	RTS I / 2019
51		722151115R00	Potrubí nerez D 28 x 1,2 mm, pro pitnou vodu, lisovaný spoj, 1.4401, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění v položce jsou zahrnuty náklady na případné korekce tras, položka zahrnuje i axiální kompenzátor s koncovkou pro lisovaný spoj ze sortimentu výrobce potrubí 1*35 součet viz. D1.01.4a-103 a 203	m	35,00	787,50	23 031,25	4 531,25	27 562,50	0,00	0,04	RTS I / 2019
52		722151116R00	Potrubí nerez D 35 x 1,5 mm, pro pitnou vodu, lisovaný spoj, 1.4401, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění v položce jsou zahrnuty náklady na případné korekce tras, položka zahrnuje i axiální kompenzátor s koncovkou pro lisovaný spoj ze sortimentu výrobce potrubí 1*35 součet viz. D1.01.4a-103 a 203	m	35,00	1 155,00	34 911,67	5 513,33	40 425,00	0,00	0,06	RTS I / 2019

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
			<b>Rozměry</b>									
53		722151117R00	Potrubí nerezD 42 x 1,5 mm, , pro pitnou vodu, lisovaný spoj, 1.4401, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění v poloze jsou zahrnuty náklady na případné korekce tras, položka zahrnuje i axiální kompenzátor s koncovkou pro lisovaný spoj ze sortimentu výrobce potrubí <i>1*15 součet viz D.1.01.4a-103 a 203</i>	m	15,00	1 470,00	19 599,46	2 450,54	22 050,00	0,00	0,03	RTS I / 2019
					15,00							
54		722130233R00	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343, DN 25, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění <i>1*3 součet viz D.1.01.4a-103 a 203</i>	m	3,00	714,00	883,01	1 258,99	2 142,00	0,02	0,05	RTS I / 2019
					3,00							
55		722178132RV1	Potrubí PEXa-HIS, D 25 x 3,5 mm, kompletní montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů, přechodů a tepelné PE izolace potrubí tl.20mm pro rozvody permeátů, včetně uvedení rozvodu do provozu, montáž bude provedena dle plynů dodavatele zařízení <i>1*160 rozvody permeátů, součet viz výkr. D.1.01.4-103</i>	m	160,00	262,50	26 372,09	15 627,91	42 000,00	0,00	0,07	RTS I / 2016
					160,00							
56		722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 <i>1*46 součet viz D.1.01.4a-103-203</i>	kus	46,00	63,00	0,00	2 898,00	2 898,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
					46,00							
57		722190403R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 <i>1*1 součet viz D.1.01.4a-103-203</i>	kus	1,00	73,50	0,00	73,50	73,50	0,00	0,00	RTS I / 2019
					1,00							
58		722 18-0011VD	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d25/min.10mm, povrchová úprava Al, lepicí páska, dodávka a montáž izolace potrubí permeátů viz projekt zdravotnické technologie <i>1*40 součet viz D.1.01.4a-103</i>	m	40,00	164,85	5 395,09	1 198,91	6 594,00	0,00	0,04	
					40,00							
59		722 18-9001VD	Izolace potrubí požárního rozvodu z min.vlny tl.25mm, včetně izolace tvarovek na, povrchová úprava Al, lepicí páska, dodávka a montáž pro potrubí rozvodu permeátů mimo lišty a pro požární vodovod DN25, třída reakce na oheň A2L-s1,d0, součinitel tepelné vodivosti min. 0,04W/mK <i>1*3 součet viz D.1.01.4a-103 a 203</i> <i>1*120</i>	m	123,00	194,25	11 712,13	12 180,62	23 892,75	0,00	0,44	
					123,00							
60		722 18-0049VD	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d15 a d18/20mm, povrchová úprava Al, lepicí páska, dodávka a montáž třída reakce na oheň A2L-s1,d0, součinitel tepelné vodivosti min. 0,04W/mK <i>1*65 součet viz D.1.01.4a-103 a 203</i>	m	65,00	157,50	5 118,75	5 118,75	10 237,50	0,00	0,07	
					65,00							
61		722 18-0050VD	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d22/25mm, povrchová úprava Al, lepicí páska, dodávka a montáž třída reakce na oheň A2L-s1,d0, součinitel tepelné vodivosti min. 0,04W/mK <i>1*15 součet viz D.1.01.4a-103 a 203</i>	m	15,00	168,00	1 260,00	1 260,00	2 520,00	0,00	0,02	
					15,00							
62		722 18-0051VD	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d28/30mm, povrchová úprava Al, lepicí páska, dodávka a montáž třída reakce na oheň A2L-s1,d0, součinitel tepelné vodivosti min. 0,04W/mK <i>1*35 součet viz D.1.01.4a-103 a 203</i>	m	35,00	194,25	3 399,38	3 399,38	6 798,75	0,00	0,05	
					35,00							
63		722 18-0052VD	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d35/35mm, povrchová úprava Al, lepicí páska, dodávka a montáž třída reakce na oheň A2L-s1,d0, součinitel tepelné vodivosti min. 0,04W/mK <i>1*35 součet viz D.1.01.4a-103 a 203</i>	m	35,00	224,70	3 932,25	3 932,25	7 864,50	0,00	0,05	
					35,00							
64		722 19-0052VD	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d42/40mm, povrchová úprava Al, lepicí páska, dodávka a montáž třída reakce na oheň A2L-s1,d0, součinitel tepelné vodivosti min. 0,04W/mK <i>1*15 součet viz D.1.01.4a-103 a 203</i>	m	15,00	252,00	1 890,00	1 890,00	3 780,00	0,01	0,21	
					15,00							
65		722260814R00	Demontáž a zpětná montáž vodoměrů závitových do G 5/4 Demontáž, vyčištění, uskladnění a zpětná montáž stávajícího objektového vodoměru <i>1*2 viz v.č. D.1.01.4a-203</i>	kus	2,00	367,50	0,00	735,00	735,00	0,01	0,02	RTS I / 2019
					2,00							
66		722 00-9026VD	Potrubní oddělovač typ BA 5/4", dodávka a montáž, napojení nad vpust - volné hrdlo DN50 <i>1*1 součet viz D.1.01.4a-103 a 203</i>	kus	1,00	16 833,60	16 423,02	410,58	16 833,60	0,00	0,00	
					1,00							
67		722 00-9025VD	Zpětná klapka, kontrolovatelná zpětná armatura, pro ochranu pitné vody, typ EA, G1", dodávka a montáž <i>1*1 součet viz D.1.01.4a-103 a 203</i>	soub	1,00	1 207,50	1 187,03	20,47	1 207,50	0,01	0,01	
					1,00							
68		722 00-9034VD	Zpětná klapka, kontrolovatelná zpětná armatura, pro ochranu pitné vody, typ EA, G5/4", dodávka a montáž <i>1*1 součet viz D.1.01.4a-103 a 203</i>	kus	1,00	2 047,50	1 800,32	247,18	2 047,50	0,00	0,00	
					1,00							
69		722235524R00	Filter_vod.vnitřní-vnitřní z.,DN32, dodávka a montáž <i>1*1 součet viz D.1.01.4a-103 a 203</i>	kus	1,00	609,00	483,34	125,66	609,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
					1,00							
70		722223131R00	Vypouštěcí konout.komplet,DN 15, dodávka a montáž <i>1*1 součet viz D.1.01.4a-103 a 203</i>	kus	1,00	157,50	129,75	27,75	157,50	0,00	0,00	RTS I / 2019
					1,00							
71		722-42239871VD	Pračkový kohout se zpětnou klapkou,montáž+dodávka <i>1*1 M - viz.v.č. 103 a 203</i>	soub	1,00	252,00	218,40	33,60	252,00	0,01	0,01	
					1,00							

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
72		722238312R00	Ventil uzav.přímý, 2xvntř. z. DN 15 - montáž+dodávka 1*6 součet viz. v. č. D1.01.4a-103 a 203	kus	6,00	199,50	801,47	395,53	1 197,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
73		722238313R00	Ventil uzav.přímý, 2xvntř. z. DN 20 - montáž a dodávka 1*8 součet viz. v. č. D1.01.4a-103 a 203	kus	8,00	252,00	1 411,63	604,37	2 016,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
74		722238314R00	Ventil uzav.přímý, 2xvntř. z. DN 25 - montáž a dodávka 1*4 součet viz. v. č. D1.01.4a-103 a 203	kus	4,00	336,00	1 029,63	314,37	1 344,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
75		722238315R00	Ventil uzav.přímý, 2xvntř. z. DN 32 - montáž a dodávka 1*4 součet viz. v. č. D1.01.4a-103 a 203	kus	4,00	504,00	1 646,26	369,74	2 016,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
76		722238316R00	Ventil uzav.přímý, 2xvntř. z. DN 40 - montáž a dodávka 1*2 součet viz. v. č. D1.01.4a-103 a 203	kus	2,00	787,50	1 276,71	298,29	1 575,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
77		722280109R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 65 1*328	m	328,00	47,25	251,57	15 246,43	15 498,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
78		722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 1*328	m	328,00	33,60	551,04	10 469,76	11 020,80	0,00	0,00	RTS I / 2019
79		998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	1,26	472,50	0,00	595,35	595,35	0,00	0,00	RTS I / 2019
		<b>725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>				<b>19 487,69</b>	<b>9 209,63</b>	<b>28 697,32</b>		<b>0,06</b>	
80		725 00-1000VD	Demontáž stávajících zařizovacích předmětů včetně přesunu hmot a ekologické likvidace odpadu 2*8 hod, viz D.1.01.4a-001 - TZ, a stavební výkresy bouracích prací	hod	16,00	409,50	187,20	6 364,80	6 552,00	0,00	0,02	
81		725860180RT1	Sifon pračkový/myčkový, D 40/50 mm nerezový, podomítková uzávěrka, krycí deska nerez 160x110 mm, dodávka a montáž 1*1 M, součet viz D.1.01.4a-102-202	kus	1,00	210,00	179,40	30,60	210,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
82		725860202R00	Sifon umyvadlový/dřezový do nábytku D 40, 50 mm, 6/4", včetně odtokové soupravy, dodávka a montáž 1*3 D, součet viz D.1.01.4a-102 - 202 1*3 UV, součet viz D.1.01.4a-102 - 202	kus	6,00	262,50	1 093,96	481,04	1 575,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
83		725860212RV1	Sifon umyvadlový lahvový, přípoj D 40, 50 mm, včetně odtokové soupravy, dodávka a montáž 1*3 UB, UB1, součet viz D.1.01.4a-102-203	kus	3,00	262,50	535,36	252,14	787,50	0,00	0,00	RTS I / 2019
84		725823121RV2	Baterie umyvadlová nástěnná ruční, chrom, keramická kartuše, lékařská páka - prodloužená ovládací páka G1/2"x150mm, dodávka a montáž U stávajících umyvadle le třeba ověřit rozteč na stavbě 1*1 UB, součet viz D.1.01.4a-102-203 1*3 UsB, součet viz D.1.01.4a-102-203 - výměna baterie u stáv. umyvadel	kus	4,00	1 869,00	6 993,25	482,75	7 476,00	0,00	0,01	RTS I / 2019
85		725823114RV1	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvor. odpadu, chrom, keramická kartuše, prodloužená lékařská páka 2xRV1/2", dodávka a montáž včetně dodávky a montáže rohových ventilů pro napojení stojánkových baterií 1*1 UB1, součet viz D.1.01.4a-102-203	kus	1,00	2 047,50	1 823,40	224,10	2 047,50	0,00	0,00	RTS I / 2019
86		725825114R00	Baterie umyvadlová/dřezová nástěnná páková ruční, chrom, keramická kartuše, dodávka a montáž 1*3 D, součet viz D.1.01.4a-102-203 1*3 UV, součet viz D.1.01.4a-102-203	kus	6,00	1 260,00	6 804,59	755,41	7 560,00	0,00	0,01	RTS I / 2019
87		725017321R00	Umyvátko keramické, bílé, 45cm, otvor pro baterii, montážní sada pro uchycení umyvadla - dodávka a montáž 1*1 UB1, součet viz D.1.01.4a-103-203	kus	1,00	1 417,50	1 068,28	349,22	1 417,50	0,01	0,01	RTS I / 2019
88		725017122R00	Umyvadlo keramické, bílé, 50cm, montážní sada pro uchycení umyvadla - dodávka a montáž 1*1 UB, součet viz D.1.01.4a-102-203	kus	1,00	1 039,50	802,24	237,26	1 039,50	0,01	0,01	RTS I / 2019
89		998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,06	538,65	0,00	32,32	32,32	0,00	0,00	RTS I / 2019
		<b>767</b>	<b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>				<b>2 483,87</b>	<b>33 485,19</b>	<b>35 969,06</b>		<b>0,01</b>	
90		767995101RV1	Systémové uložení potrubí a zařízení, včetně přesunu hmot, dodávky a montáže nosné žlábký pro potrubí, objímky s pryžovou manžetou, objímky plastové, fixace hrdel proti vysunutí, ocelové závěsy, pomocný a kotevní materiál včetně příslušenství 0,5*144,5 kanalizace 0,5kg/m potrubí 0,5*328 vodovod, 0,5kg/m potrubí	kg	236,25	152,25	2 483,87	33 485,19	35 969,06	0,00	0,01	RTS I / 2019
		<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>0,00</b>	<b>14 700,00</b>	<b>14 700,00</b>		<b>0,00</b>	
91		946941102R00	Montáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m 1*1 jedna sada na podlaží	sada	1,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
92		946941192R00	Nájemné pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m 1*5 jedna sada na podlaží	den	5,00	2 100,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
93		946941802R00	Demontáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m 1*1 jedna sada na podlaží	sada	1,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
		<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>				<b>4 732,66</b>	<b>25 152,96</b>	<b>29 885,63</b>		<b>1,31</b>	
94		974031154RV1	Vysekání drážek pro vodovodní a kanalizační potrubí ve zdivu, rozměr 5x5 až 15x15cm včetně poplatku za skládku suti, vodorovné přemístění suti včetně příplatku 0,1*144,5 10% potrubí kanalizace 0,1*328 10% potrubí vodovod	m	47,25	472,50	1 718,49	20 607,14	22 325,63	0,03	1,30	RTS I / 2019
95		970031080RV1	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 80 mm včetně poplatku za skládku suti, vodorovné přemístění suti včetně příplatku 15*0,4 Prostupy poro potrubí	m	6,00	1 260,00	3 014,17	4 545,83	7 560,00	0,00	0,01	RTS I / 2019
							<b>Celkem:</b>		<b>867 320,83</b>			

Poznámka: