

# SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA

## AKCE: Krajská nemocnice T. Bati, budova 9 - Hemodialyzační oddělení

p.č.	Název	množství	ks/m	Dodávka		Montáž	
				jednotková cena	cena celkem	jednotková cena	cena celkem
<b>Technologie</b>							
1	Plechová rozvodná skříň s rámem pro 12 modulů a zdroj <i>1x1 viz D.1.01.4d-101</i>	1	ks	3 675,00	3 675,00	630,00	630,00
2	Napájecí stabilizovaný zdroj 24V/1,7A <i>1x1 do rozvaděče STA p.č. 1</i>	1	ks	2 625,00	2 625,00	105,00	105,00
3	Širokopásmový zesilovač UHF - kanály 21-69 <i>1x1 do rozvodné skříně STA p.č. 1</i>	1	ks	2 478,00	2 478,00	315,00	315,00
4	Ráho výložné dvoustranné pro montáž televizních antén na stožár STA; ocelová trubka ø 28 mm, oboustranně ohnutá se třmenem pro upevnění na stožár do ø 76 mm, délka 1400 mm, hmotnost 2,53 kg <i>1x1 příslušenství pro anténní stožár p.č. 5</i>	1	ks	840,00	840,00	336,00	336,00
5	Anténní stožár pro instalaci antén, výška 3m, D=40mm <i>1x1 viz D1.01.07-101</i>	1	ks	3 035,55	3 035,55	1 260,00	1 260,00
6	Anténa širokopásmová, kanály 21-69 <i>2x1 - instalace na výložné ráhno p.č. 6, které je instalováno na anténním stožáru p.č. 4</i>	2	ks	1 564,50	3 129,00	525,00	1 050,00
7	Anténa FM <i>1x1 - instalace na výložné ráhno p.č. 4, které je instalováno na anténním stožáru p.č. 4</i>	1	ks	787,50	787,50	420,00	420,00
8	Zásuvka TV+R koncová komplet (zásuvka, krabička, rámeček, kryt zásuvky) <i>6x1 viz. D.1.01.4d-101</i>	6	ks	294,00	1 764,00	420,00	2 520,00
9	Rozbočovač šestinásobný, 6 výstupů, 9.2 dB <i>2x1 - rozbočení DVB-T signálu na jednotlivé větve, instalace v rámci rozvodné skříně p.č. 1</i>	2	ks	110,25	220,50	26,25	52,50
10	F-konektory <i>12x1</i>	12	ks	5,46	65,52	21,00	252,00
11	Pomocné instalační práce: značení tras vedení, koordinační práce <i>10x1</i>	10	hod	x	x	367,50	3 675,00
<b>Mezisoučet</b>					<b>18 620,07</b>		<b>10 615,50</b>
<b>Rozvody</b>							
12	Koax kabel 75Ω <i>6x45</i>	270	m	7,35	1984,50	7,35	1984,50
13	Koax kabel 75Ω - UV stabilní <i>3x20</i>	60	m	8,40	504,00	7,35	441,00
14	Trubka PVC 23mm p.o. <i>12x10</i>	120	m	7,98	957,60	21,00	2520,00
15	Trubka PVC 29mm p.o. <i>6x10</i>	60	m	10,61	636,30	21,00	1260,00

16	Trubka PVC 36mm p.o. 3x10	30	m	13,97	418,95	21,00	630,00
17	Kabel CYKY 3Cx2,5 pro napájení rozvaděče systému STA 1x30	30	m	10,50	315,00	5,25	157,50
18	Jistič 16A 1x1	1	ks	52,50	52,50	52,50	52,50
19	Krabice univerzální pod omítku vč. víčka, kulatá, d=73mm, h=42mm, PVC samozhášivé: přístrojové krabice, odbočné kraice pro trubkové rozvody 20x1	20	ks	7,25	144,90	26,25	525,00
20	Krabice odbočná pod omítku vč. víčka, kulatá, d=103mm, h=50mm, PVC samozhášivé: obočné krabice trubkových tras 8x1	8	ks	19,01	152,04	26,25	210,00
21	Krabice odbočná pod omítku vč. víčka, hranatá, 150x150mm, h=77mm, PVC samozhášivé: obočné krabice trubkových tras 3x10	3	ks	75,60	226,80	26,25	78,75
22	Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 30 minut (z protipožárního tmelu) 2x1	2	ks	52,50	105,00	52,50	105,00
23	Průraz zdí, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm 8x1	8	ks	x	x	94,50	756,00
24	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce 12x1	12	hod	x	x	315,00	3780,00
<b>Mezisoučet</b>					<b>5 497,59</b>		<b>12 500,25</b>
<b>Revize, koordinace, zkoušky</b>							
25	Uvedení do trv. Provozu, nastavení, pogramování, oživení	1	ks	x	x	5 250,00	5 250,00
26	Výchozí revize	1	ks	x	x	2 100,00	2 100,00
27	Měření na hl.stanici a linkových zesilovačích	1	ks	x	x	892,50	892,50
28	Měření na zásuvkách	4	ks	x	x	73,50	294,00
<b>Mezisoučet</b>							<b>8 536,50</b>
<b>Dodávka celkem</b>				<b>24 118 Kč</b>			
<b>Montáž</b>				<b>31 652 Kč</b>			
<b>Dodávka a montáž celkem</b>				<b>55 770 Kč</b>			
<b>Celkem bez DPH</b>				<b>55 770 Kč</b>			

Ceny jsou uvedeny bez DPH