

DOMÁCÍ ROZHLAS

AKCE: Krajská nemocnice T. Bati, budova 9 - Hemodialyzační oddělení

p.č.	Název	množství	ks/m	Dodávka		Montáž	
				jednotková cena	cena celkem	jednotková cena	cena celkem
Technologie							
1	Nástěnný reproduktor, šedý, 6/3/1,5 W <i>1x1 viz D.1.01.4d-101</i>	6	ks	1344,00	8064,00	420,00	2520,00
2	Podhledový reproduktor, šedý, 6/3/1,5 W <i>1x1 viz D.1.01.4d-101</i>	6	ks	1554,00	9324,00	420,00	2520,00
3	Regulátor hlasitosti, 10W, 4 i 3 vodičový nucený poslech, 11 poloh, totální vypnutí <i>1x1 v 1.NP</i>	12	ks	997,50	11970,00	420,00	5040,00
4	Stávající reproduktory, včetně regulátorů hlasitosti: Demontáž stávajících zařízení, odpojení od stávajícího přívodu signálu <i>2x1</i>	2	hod	0,00	x	420,00	840,00
5	Úpravy v přípojkové skříni, připojení nových rozvodů domácího rozhlasu ke stávajícím přívodům ve stávající přípojkové skříni, reorganizace kabeláže, nutné úpravy kabeláže <i>4x1</i>	6	hod	0,00	x	420,00	2520,00
Mezisoučet					29 358,00		13 440,00
Rozvody							
6	Kabel CYKY 3Cx1,5 <i>12x45</i>	540	m	8,40	4536,00	7,35	3969,00
7	Kabel JYTY-J 4x1mm <i>12x10 - kabely pro propojení reproduktorů a regulátorů hlasitosti</i>	120	m	8,40	1008,00	7,35	882,00
8	Trubka PVC 16 p.o. <i>23x10</i>	230	m	6,41	1473,15	21,00	4830,00
9	Trubka PVC 23 p.o. <i>18x10</i>	180	m	7,98	1436,40	21,00	3780,00
10	Krabice odbočná pod omítku vč. víčka, kulatá, d=103mm, h=50mm, PVC samozhášivé: obočné krabice trubkových tras <i>12x1 přístrojová krabice, 16x odbočné kabice trubkových tras</i>	28	ks	7,25	202,86	26,25	735,00
11	Krabice odbočná pod omítku vč. víčka, kulatá, d=103mm, h=50mm, PVC samozhášivé: obočné krabice trubkových tras <i>10x1 odbočné krabice trubkových tras</i>	10	ks	19,01	190,05	26,25	262,50
12	Demontáže stávajících rozvodů, odpojení od přívodu, úprava rozvodnic <i>4x1</i>	4	hod	0,00	x	315,00	1260,00
13	Průraz zdí, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm <i>16x1</i>	16	ks	0,00	x	94,50	1512,00
14	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce <i>16x1</i>	16	hod	0,00	x	315,00	5040,00
Mezisoučet					8 846,46		22 270,50

Revize, koordinace, zkoušky						
15	Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení	1	ks	0,00		2 100,00
16	Úprava v přípojkové skříni, připojení řešeného rozvodu, proměření, uvedení do provozu	1	ks	0,00		5 250,00
17	Revize systému	1	ks	0,00		2 625,00
Mezisoučet						9 975,00
Dodávka celkem				38 204 Kč		
Montáž				45 686 Kč		
Dodávka a montáž celkem				83 890 Kč		
Celkem bez DPH				83 890 Kč		

Ceny jsou uvedeny bez DPH