POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
	Vyhlídková lavička	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Znojmo, Obroková 1/12, ,Znojmo		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			**Vedlejší rozpočtové náklady**	
	HSV celkem			
Z	PSV celkem		Ostatní náklady	10 000
R	M práce celkem			
N	M dodávky celkem	75 000		
ZRN celkem		75 000		
HZS				
ZRN+HZS		75 000		
			Vedlejší rozpočtové náklady celkem	10 000

Vypracoval	**Za zhotovitele**	**Za objednatele**
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	85 000 Kč
DPH	21,0	%	17 850 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**102 850 Kč**

Poznámka : Specifikace viz výkresová dokumentace "Výpis prvků".

Stavba :	**Vyhlídková lavička**	Rozpočet :
Objekt :		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Lavička			75 000		
	CELKEM OBJEKT	**0**	**0**	**75 000**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	Název VRN	Kč
2	Ostatní náklady	10 000
	CELKEM VRN	**10 000**

Položkový rozpočet

Stavba :	**Vyhlídková lavička**	
Objekt :		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**1**	**Lavička**				
1	T1	akátová lakovaná lať s pravoúhlým průřezem a zaoblenými hranami, d = 2000 mm	ks	87,00	400,00	34 800,00
2	T2	akátová lakovaná lať se zaobleným průřezem, d = 2000 mm	ks	4,00	450,00	1 800,00
3	Z1	ocelová pozinkovaná konstrukce, pásovina svařená do průřezu T, d = 4520 mm	ks	3,00	4 500,00	13 500,00
4	Z2	pozinkovaný válcovaný U profil DIN 1026 - 1 // U 60, d = 3850 mm	ks	3,00	2 500,00	7 500,00
5	Z2	pozinkovaný válcovaný U profil DIN 1026 - 1 // U 60, d = 1810 mm	ks	2,00	850,00	1 700,00
6	Z3	pozinkovaný ocelový plochý válcovaný profil, EN 10058 // rozměr 40x6, d = 4520 mm	ks	2,00	780,00	1 560,00
7	Z4	pozinkovaná ocelová kotva ø 50 mm, d = 240 mm	ks	3,00	450,00	1 350,00
8	Z5	pozinkovaná ocelová kotva ø 50 mm, d = 211 mm	ks	3,00	400,00	1 200,00
9	Z6	pozinkovaná ocelová kotva ø 50 mm, d = 269 mm	ks	3,00	480,00	1 440,00
10	Z7	pozinkovaná ocelová kotva ø 50 mm, d = 387 mm	ks	3,00	550,00	1 650,00
11	Z8	pozinkovaná ocelová kotva ø 50 mm, d = 183 mm	ks	3,00	380,00	1 140,00
12		spojovací materiál pozinkovaný	kpl	1,00	1 500,00	2 360,00
13		montáž	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
	Celkem za	***1 Lavička***				**75 000,00**
Díl:	**2**	**Ostatní náklady**				
14		doprava, mechanizace	kpl	1,00	5 000,00	8 000,00
15		zařízení staveniště	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
	Celkem za	***2 Ostatní náklady***				**10 000,00**