

Dodatek č. 2

Ke Smlouvě o dílo ze dne 12.8.2019

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany:

Objednatel: Ústav termomechaniky AV ČR v.v.i.
se sídlem Dolejškova 1402/5, Praha 8 182 00
IČ: 61388998 DIČ: CZ61388998
jednající: Ing. Jiří Plešek, CSc., ředitel
bank. spojení: ČSOB Praha 8, č.ú. 101289018/0300
stavební dozor: Alois Matoušek, David Dvořák

a

Zhotovitel: VILA-Praha s.r.o.
sídlím Dolnoměcholupská 17/209, Praha 10, PSČ: 102 00
IČ: 61250074 DIČ: CZ61250074
jednající: p. Miroslav Lagín, jednatel
zapsaná v oddílu C., vložce 28969, obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze
bank. spojení: Moneta Money Bank 220439613/0600

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 2

Změny ceny čl. VII., bod 1a 2 :

VII. Změna ceny

Z důvodů dříve nezjistitelných vznikly po odkrytí Horkovodních šachet vícepráce. Tyto vícepráce jsou řádně zapsány ve stavebním deníku a odsouhlaseny stavebním dozorem p. Matouškem a p. Dvořákem.

K tomuto Dodatku č. 2 budou jako přílohy přiloženy cenové kalkulace na VP 1.

Závěrečná ujednání

1. Všechna ostatní ustanovení neuvedená v tomto Dodatku č. 2, se řídí dle Smlouvy o dílo ze dne 12.8.2019
2. Tento Dodatek č. 2 je platný a účinný ode dne jejího podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Tento Dodatek č. 2 odpovídá pravé a svobodné vůli smluvních stran.

V Praze dne 29. 10. 2019

V Praze dne

29. 10. 2019

VILA - PRAHA s.r.o.

Ústav termomechaniky AV ČR

VILA - Praha s.r.o.

Ústav termomechaniky AV ČR v.v.i., Oprava horkovodních šachet

Nabídkový rozpočet VP 1 - Š 1

Celkem					
	H	PZN	H	PZN	
Popis položky	Měr. J.	Počet m.j.	Dodávka	Práce dodávka	
Šachta 1					
Demolice					
Prořez povrchu asfalt. krytu tl. 5 cm	m	2		54	108
Demolice asfalt. krytu tl. 5cm	m2	2		107,5	215
Odbourání zpevněných vrstev chodníku-železob.v tl.0,25	m2	5,63		3505	19733
Demolice opěrky PB a obrub.(ZS)	m3	1,26		2545	3207
Odbourání lemu desky na stěnách železobeton	m3	1		3505	3505
Odstranění pískového lože v tl. (2x0,6x0,6m)=0,72m3	m3	0,72		350	252
Vybourání bet. na hraně šachty (VS)8,40+ (1,5x2)x1x0,25m=0,95	m3	0,95		2540	2413
Vybourání železob.schodiště + ještě jedny schody	m3	1,26		3505	4416
Vyborání železob.polostěn - podpěry pro roury	m3	1,68		3505	5888
Odstranění ocel.zárubně vysekání	ks	1		250	250
Odsekání přízdívky z CPP na MC v tl.150mm	m2	13		200	2600
Vyřezání bet.ocele ze stěn šachty	hod	6		300	1800
Vyřezání bet.ocele ze stropu šach.	kg	1500		5	7500
Svislý přesun vybouraného bet. šachty do výkopu po obvodu š. 3m z 50% ručně	m3	3,83		990	3792
Vodorovný přesun vybour.bet. šachty ne meziskládku do 10m (z výkopu po obvodu) stroj	m3	13,72		490	6723
Vyřezání-demontáž nepouž. potrubí DN150 vč. ocel.podstavců	kg	120		48	5760
Uložení betonu na skládce	t	34,06		795	27078
					95240
Zařízení staveniště 2,55%					2428,6
Kompletační činnost 2,2%					2095,3
Koordinační činnost 1,53%					1457,1
Celkem za šachtu 1					101221

Ústav termomechaniky AV ČR v.v.i., Oprava horkovodních šachet

Nabídkový rozpočet VP 1 - Š 2

Celkem

			H	PZN	H	PZN
Popis položky	Měr. J.	Počet m.j.	Dodávka	Práce dodávka		
Šachta 2						
Demolice						
Prořez povrchu asfalt. krytu tl. 8 cm	m	4		86,4		346
Demolice asfalt. krytu tl. 3cm (9,5x2m)	m2	19		64,5		1226
Demolice asfalt. krytu tl. 5cm	m2	4		107,5		430
Demolice opěrky PB a obrub.(ZS) 9,5x0,2x1,2=2,28m3	m3	2,28		2545		5803
Demontáž nepouž. potrubí DN 90 vč. ocel. podstavců	kg	55		35		1925
Odbourání lemu desky na stěnách železobeton	m3	0,9		3505		3155
Odstranění pískového lože v tl. (8x2,2x0,15m)=2,64m3	m3	2,64		350		924
Vybourání železobet. na SS	m3	0,67		3505		2348
Odsekání přízdívky z CPP na MC v tl. 150mm - okolo šachet	m2	12,67		200		2534
Vyřezání bet. ocele ze stěn šachty	hod	5		300		1500
Vyřezání bet. ocele ze stropu šach. prům. 18 - 20mm	kg	1350		5		6750
Odkopání zeminy ručně po trase veřejného osvětlení 9,5x0,30x0,40	m3	1,14		1150		1311
Obnažení kabelu připojení Tesko baráku v chrániče - ručně	m	7,5		100		750
Přeložení panelů do 10m strojem 1x3,60x1,55m 1x3,60x1,75m	ks	2		890		1780
Svislý přesun vybouraného bet. šachty do výkopu po obvodu š. 3m z 50% ručně 15,75x0,25=3,94m3	m3	3,43		990		3396
Vodorovný přesun vybour. bet. šachty na meziskládku do 10m stroj	m3	4,57		490		2239
Odvoz živичné kry povrchu vozovky	t	1,91		995		1900
Uložení betonu na skládce	t	15,12		795		12020
Celkem						50337
Zařízení staveniště 2,55%						1283,6
Kompletační činnost 2,2%						1107,4
Koordinační činnost 1,53%						770
Celkem za šachtu 2						53498

Ústav termomechaniky AV ČR v.v.i., Oprava horkovodních šachet

Nabídkový rozpočet VP 1 - Š 5

Celkem

			H	PZN	H	PZN
Popis položky	Měr. J.	Počet m.j.	Dodávka	Práce dodávka		
Demolice						
Prořez povrchu asfalt. krytu tl. 12,5 cm	m	28		135		3780
Demolice asfalt. krytu tl. 12,5cm (28,5x0,12m=3,42m3) x2,2=7,52t	m2	28,5		269		7667
Odbourání zpevněných vrstev vozovky železobeton v tl.0,25m 1x1,5x2=0,75m3 1x1,65x2,10m=0,87m3 1x1,55x2,05m=0,80m3 2,42m3x2,5=6,05t	m3	2,42		3505		8482
Demolice opěrky PB 7,5x0,35x0,30m=0,80m3x2,5=2t	m3	0,8		2545		2036
Demontáž nepouž.potrubí DN 250 vč. ocel. podstavců 4ks	kg	150		64		9600
Odbourání lemu desky na stěnách železobeton (2x4,85)+(2x4,05m)x0,22x0,25=2t	m3	0,8		3505		2804
Odsekání přízdívky z CPP na MC v tl.150mm (5,15x2)+(4,35x2)x 0,75m=14,25m3x0,15m=2,14m3 2,14m3x2=4,28t	m2	14,25		200		2850
Vyřezání bet. ocele ze stěn šachty	hod	6		300		1800
Vyřezání bet. ocele ze stropu šach. prům. 18 - 20mm	kg	1500		5		7500
Vybourání bet. na hraně šachty (8,90+7,40x0,20x0,22=0,72m3x 2,50=1,79t	m3	0,72		3505		2524
Svislý přesun vybouraného bet. šachty do výkopu po obvodu š.do 3m z 50% ručně	m3	3,4		990		3366
Vodorovný přesun vybour. bet. šachty na meziskládku do 10m stroj	m3	6,88		490		3371
Odvoz živичné kry povrchu vozovky	t	7,52		995		7482
Uložení betonu na skládce	t	16,12		795		12815
Celkem						76077
Zařízení staveniště 2,55%						1940
Kompletační činnost 2,2%						1673,7
Koordinační činnost 1,53%						1164
Celkem za šachtu 5						80854,7

Ústav termomechaniky AV ČR v.v.i., Oprava horkovodních šachet						
Vyúčtování VP 1 k 28.8.2019 (Š3,)						
					Celkem	
			H	PZN	H	PZN
Popis položky	Měr. J.	Počet m.j.	Dodávka	Práce dodávka		
Šachta 3						
Demolice						
Prořez povrchu asfalt. krytu tl. 11 cm	m	14		108		1512
Demolice asfalt. krytu tl. 11 cm	m2	29,7		214		6356
Bourání betonu pod krytem asfaltu (chodník)	m3	1		2545		2545
Demolice asfalt. krytu tl. 5 cm	m2	8		107,5		860
Uložení betonu na skládce	t	6,25		795		4969
Odvoz živичné kry povrchu vozovky a uložení na skládce	t	20,35		995		20248
						36490
Zařízení staveniště 2,55%						930
Kompletační činnost 2,2%						803
Koordinační činnost 1,53%						588
Celkem za šachtu 3						38811

76