

PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 - Bubeneč

ZMĚNOVÝ LIST č. 51

Smlouva o dílo:	č. objednatele: 134V113000004 (ev.č. veřej. zak.)	ze dne 25.5.2017
Navrhovatel změny:	OHL ŽS, a.s.	
Název změnového listu:	Doplnění stropu nad 3.NP v části u osy G/3-4	
Objekt:	SO 110 Rekonstrukce objektu vily	
Důvod a popis změny:	Při provádění bouracích prací v 3.NP objektu SO110 byl u výtahu V2 v části vymezené osami u D/E-F zastižen dřevěný strop a otvor ve stropní konstrukci. Stávající dřevěný strop musí být odstraněn s ohledem na zjištěné napadení konstrukce dřevomorkou. Doplnění stropu je nově navrženo žlb deskou tl. 90 mm. Jedná se o náleзовou situaci, kterou nebylo možné předjímat při tvorbě zadávací projektové dokumentace stavby, jelikož původní strop byl skryt pohledem.	
Technické řešení změny:	Viz příloha č.2	
Dokumentace / příloha ZL:	Příloha č.2 - Projektová instrukce PI 50	
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha č.1a - změnový rozpočet Příloha č.1b - individuální kalkulace R - položek Příloha č.1c - rozbor přímých nákladů položky č. 411PI50R1	
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	60 631,33 Kč	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: Dopad do konečného termínu:	NE NE
Číslo jednací závazného rozhodnutí OPP MHMP, které je dotčeno předmětem změny:		
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: 9.7.19	jméno: Ing. Michal Dvořák podpis
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: 15.7.19	jméno: Martin Pražský podpis
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: 9.7.2019	jméno: Ing. Martin Košťál podpis
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení / neschvaluje	
	dne: 9.7.2019	jméno: Milan Kerekanič podpis

Příloha č.1a - Změnový rozpočet

Stavba: PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 - Bubeneč
 Číslo ZL: 51
 Název ZL: Doplnění stropu nad 3.NP v části u osy G/3-4
 Objekt: SO 110 Rekonstrukce objektu vily
 Část objektu: SO110.A11 - Rekonstrukce hlavního objektu

Poř. č.	Kód	POPIS	MJ	SoD			Ro změně			Vícepráce/méněpráce		
				Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	4	Vodorovné konstrukce										
113	411322424	Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 25/30	m ²	67,94	2 061,70	140 065,92	68,68	2 061,70	141 398,88	0,642	2 061,70	1 322,96
117	411351105	Zřízení bednění stropů trámových	m ²	307,99	410,80	126 820,68	314,69	410,80	129 276,29	6,706	410,80	2 764,76
118	411351106	Odstranění bednění stropů trámových	m ²	307,99	130,10	40 069,94	314,69	130,10	40 941,37	6,706	130,10	872,43
119	411354171	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m ²	281,91	111,20	31 363,86	287,30	111,20	31 947,24	5,786	111,20	643,39
120	411354172	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m ²	179,47	28,90	4 926,80	176,25	28,90	5 093,71	5,786	28,90	167,21
122	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10-50/5	t	11,83	23 044,50	273 943,93	11,96	23 044,50	275 993,84	0,046	23 044,50	1 049,91
ZL51_1	411PI50R1	Příplatek za provedení doplnění stropní konstrukce nad 3.NP v části G/3-4 dle PI50 za práci ve stísněném prostoru	kpl	0,00	0,00	0,00	1,00	5 357,53	5 357,53	1,000	5 357,53	5 357,53
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání										
46	985331211	Dodatečné vleповání betonářské výztuže D 8 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	30,76	800,80	24 632,37	36,56	800,80	28 476,21	4,800	800,80	3 843,84
ZL51_2	985331911	Příplatek k dodatečnému vleповání betonářské výztuže za práci ve stísněném prostoru	m	0,00	0,00	0,00	4,80	431,00	2 068,80	4,800	431,00	2 068,80
	998	Přesun hmot										
ZL51_3	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	0,00	0,00	0,00	1,59	1 320,00	2 093,00	1,586	1 320,00	2 093,00
	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady										
	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce										
ZL51_4	VRN1ZL51R1	Projektová dokumentace - Projektová instrukce PI50	kpl	0,00	0,00	0,00	1,00	40 457,51	40 457,51	1,000	40 457,51	40 457,51
CELKEM (BEZ DPH)						642 462,03			703 093,37			60 631,33

	méněpráce
	vícepráce - nové položky
	vícepráce - stávající položky