

Stavební rozpočet

Název stavby:	DOMOV JISTOTY p. o. - Šunychelská 1159, Bohumín	Doba výstavby:	Objednatel: Domov Jistoty, p.o., Bohumín
Druh stavby/specifikace:	OPRAVY KOUPELEN	Začátek výstavby:	Projektant: I. Vrátník
Lokalita/Adresa:	BOHUMÍN , KOPERNÍKOVA 870	Konec výstavby:	Zhotovitel: dle výsledků výběrového řízení
JKSO:		Zpracováno dne: 12.08.2019	Zpracoval: I. Vrátník

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	00		PODRUŽNÉ a OSTATNÍ NAKLADY STAVBY				0,00	2 000,00	2 000,00		0,00	
	00	11	Přípravné a přidružené práce			68,14	0,00	2 000,00	2 000,00		0,00	
1	00	11001VLVD	VRN a NUS	KPL.	1,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	VLASTNÍ
			VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NAKLADY, NAKLADY NA UMÍSTĚNÍ STAVBY Provoz dodavatele, zařízení staveniště, stavební omezení místa, práce za provozu a td.									
	01		4. P. - SPOLEČNÁ KOUPELNA				22 446,61	32 888,61	55 335,22		3,17	
	01	31	Zdi podpěrné a volné			14294	748,32	1 881,70	2 630,02		0,24	
3	01	319201317R00	Vyrovnání zdiva pod obklad maltou ze SMS tl. 10-30 mm	m2	10,27	256,00	748,32	1 881,70	2 630,02	0,02	0,24	RTS I / 2019
			cementová stěrka, jádrová omítka									
			1,89*2,25		4,25							
			1,335*2,25		3,00							
			1*2,25		2,25							
			2,325*0,15+1,89*0,15+0,9*0,15		0,77							
	01	61	Úprava povrchů vnitřní			6559,55	133,80	322,20	456,00		0,00	
4	01	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, vybavení a ploch - ochrana majetku	m2	10,00	45,60	133,80	322,20	456,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
	01	63	Podlahy a podlahové konstrukce			423,65	2 005,37	586,19	2 591,56		0,70	
5	01	632001VL	Potěr ze suchých směsí Schnell mörtel, o tl. do 70 mm	m2	4,40	588,99	2 005,37	586,19	2 591,56	0,16	0,70	VLASTNÍ
			vč. penetrace, spádování a stržení povrchu bet. potěr s rychlou lhtou zráním pro zkrácení stavební činnosti.									
			4,4 dle výměry ve výkresové části		4,40							
	01	721	Vnitřní kanalizace			1081,01	3 864,50	825,50	4 690,00		0,07	
6	01	721170965R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110	kus	1,00	490,00	94,94	395,06	490,00	0,01	0,01	RTS I / 2019
7	01	721213313R00	Žlab odtok.sprchový.do prostoru.pro dlažbu,dl. 700mm	kus	1,00	4 200,00	3 769,56	430,44	4 200,00	0,06	0,06	RTS I / 2019
			nerez, včetně krycí mřížky, boční odtok, integrovaná zápachová uzávěra, izolační límeč									
	01	725	Zařizovací předměty			3005,01	2 628,96	2 076,73	4 705,69		0,12	
8	01	725240812R00	Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur	soubor	1,00	490,00	0,00	490,00	490,00	0,02	0,02	RTS I / 2019
			1		1,00							
9	01	725240811R00	Demontáž sprchových dveří	soubor	1,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,09	0,09	RTS I / 2019
			1		1,00							
10	01	725210982R00	Odmontování zápachové uzávěrky	kus	1,00	18,19	0,00	18,19	18,19	0,00	0,00	RTS I / 2019
			1		1,00							
11	01	725840851R00	Demontáž baterie sprchové vč. příslušenství	kus	1,00	203,00	0,00	203,00	203,00	0,01	0,01	RTS I / 2019
			1		1,00							
12	01	725114911R00	Odmontování klozetové mísy a sedátka	kus	1,00	105,50	6,42	99,08	105,50	0,00	0,00	RTS I / 2019
13	01	725114912R00	Zpětná montáž klozetové mísy a sedátka	kus	1,00	489,00	134,46	354,54	489,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
14	01	725845111R00	Baterie sprchová nástěnná páková, vč. příslušenství	kus	1,00	2 900,00	2 488,08	411,92	2 900,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
			výškově stavitelný držák									
			1		1,00							
	01	771	Podlahy z dlaždic			250,5	7 355,53	3 971,96	11 327,49		0,04	
15	01	771101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	4,40	24,80	0,00	109,12	109,12	0,00	0,00	RTS I / 2019
			4,4		4,40							
16	01	24592152	Penetrace hloubková bal. 5 kg	kus	1,00	617,17	617,17	0,00	617,17	0,01	0,01	RTS I / 2019
17	01	771101141R00	Hydroizolační stěrka jednovrstvá	m2	9,55	124,00	0,00	1 184,57	1 184,57	0,00	0,00	RTS I / 2019
			4,4*2		8,80							

18	01	58583191.A	(1,89*2+2,325+1,425)*0,1 Hydroizolační stěrka-2K (spotřeba: 2 kg/ m2/mm) 5,153*2*1,5 ;ztrátě 5%; 0,77295	kg	0,75 16,23 15,46 0,77	190,00	3 084,07	0,00	3 084,07	0,00	0,02	RTS I / 2019
19	01	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G 4,4	m2	4,40 1,16 1,10 0,06	46,50	95,48	109,12	204,60	0,00	0,00	RTS I / 2019
20	01	24592180	Penetrační nátěr á 10 kg (Spotřeba: cca 0,10 - 0,25 kg/m2 -při jedné vrstvě nátěru) 4,4*0,25 ;ztrátě 5%; 0,055	kg	1,16 1,10 0,06	211,00	243,71	0,00	243,71	0,00	0,00	RTS I / 2019
21	01	771101147R00	Bandáž koutů - provedení 1,89*2+2,325*2 -0,9	m	7,53 8,43 -0,90	46,61	0,00	350,97	350,97	0,00	0,00	RTS I / 2019
22	01	59760237.A	Páska izolační min. š. 100 mm pro kout 7,53 ;ztrátě 5%; 0,3765	m	7,91 7,53 0,38	90,00	711,59	0,00	711,59	0,00	0,00	RTS I / 2019
23	01	771575206RT2	Montáž podlah keramických relief., tmel, 20x20 cm Monoflex (lepidlo), ASO-Flexfuge (spár. hmota) vč. řezání, koutového tmelení a příplatků za malý rozsah 4,4	m2	4,40 4,71 4,40 0,31	596,00	404,23	2 218,17	2 622,40	0,00	0,01	RTS I / 2019
24	01	597642031	Dlažba Taurus Granit protiskluz. R11 a R12 200x200x9 mm 4,4 DLE VÝKRESOVÉ ČÁSTI ;ztrátě 7%; 0,308	m2	4,71 4,40 0,31	467,14	2 199,30	0,00	2 199,30	0,00	0,00	RTS I / 2019
	01	781	Obklady (keramické)		163,5	3 753,06	6 643,48	10 396,54	0,15			
25	01	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr Primer G 10,2735	m2	10,27 10,27	41,10	167,46	254,78	422,24	0,00	0,00	RTS I / 2019
26	01	781111115R00	Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 30 mm 2	kus	2,00 2,00	50,60	2,02	99,18	101,20	0,00	0,00	RTS I / 2019
27	01	781415013RT5	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 15x15 cm Flexkleber (lepidlo), Fugenbund (spár. hmota) 10,2735	m2	10,27 10,27	623,00	434,67	5 965,72	6 400,39	0,00	0,03	RTS I / 2019
28	01	597813530	Obkladačka 15x15 šedá, oranžová 10,2735 ;ztrátě 7%; 0,719145	m2	10,99 10,27 0,72	279,82	3 075,96	0,00	3 075,96	0,01	0,12	RTS I / 2019
29	01	781429705RT1	Příplatek za spárovací hmotu - plošně směsí Fugnedbunt (Knauf) 10,2735	m2	10,27 10,27	7,10	72,94	0,00	72,94	0,00	0,00	RTS I / 2019
30	01	781491001R00	Montáž listů k obkladům 2,25*2	m	4,50 4,50	59,49	0,00	267,71	267,71	0,00	0,00	RTS I / 2019
31	01	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl 2,325*0,15*2+1,89*0,15+1*0,15 1,13	m2	1,13 1,13	49,60	0,00	56,10	56,10	0,00	0,00	RTS I / 2019
	01	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZZ)		369,99	1 900,00	4 731,49	6 631,49	0,00			
32	01	900 R01	HZZ - demontáže drobného vybavení koupelny stavební dělník v tarifní třídě 4 1 madlo, věšák, držák, dávkovač a pod. 1,00	h	1,00 1,00	369,99	0,00	369,99	369,99	0,00	0,00	RTS I / 2019
33	01	900 R01	HZZ - montáže drobného vybavení koupelny stavební dělník v tarifní třídě 4 2 madlo, věšák, držák, dávkovač a pod. 2,00	h	2,00 2,00	490,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
34	01	634001VL	D+M zrcadlo vlepené tl. min. 4 mm vč. lištování 600x900 mm 1	kus	1,00 1,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	VLASTNÍ
35	01	900 R01	HZZ - úprava elektro stavební dělník v tarifní třídě 4 2*2	h	4,00 4,00	590,00	0,00	2 360,00	2 360,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
36	01	905 R01	HZZ-revize provoz.souboru a st.obj. Revize elektro 1,5	h	1,50 1,50	681,00	0,00	1 021,50	1 021,50	0,00	0,00	RTS I / 2019
	01	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách		1971,01	7,09	1 016,01	1 023,10	0,00			
37	01	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	4,40	115,50	6,29	501,91	508,20	0,00	0,00	RTS I / 2019
38	01	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů 10	m2	10,00 10,00	51,49	0,80	514,10	514,90	0,00	0,00	RTS I / 2019
	01	96	Bourání konstrukcí		6269,99	32,08	2 026,89	2 058,96	0,77			

39	01	962031116R00	Bourání příček z cihel tl. do 120 mm vč. omítky (bez obkladu) 0,9*2,25 sprchová příčka	m2	2,03	158,50	32,08	288,89	320,96	0,00	0,00	RTS I / 2019
40	01	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické 4,4 dle výměry PD	m2	4,40	150,00	0,00	660,00	660,00	0,02	0,09	RTS I / 2019
41	01	965043341RT1	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2 počítá se s vrstvou v průměru do 7 cm plošně 4,4*0,07	m3	0,31	3 500,00	0,00	1 078,00	1 078,00	2,20	0,68	RTS I / 2019
01	97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce			1599	17,91	4 167,09	4 185,00		1,08	
42	01	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 stěny budoucího sprchového prostoru původní zídka 1,89*2,25 1,335*2,25 1*2,25 -0,12*2,25 0,9*2*2,25+0,14*2,25	m2	13,60	247,00	0,00	3 359,51	3 359,51	0,07	0,92	RTS I / 2019
43	01	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2 (1,89*2+2,325*2)*0,15 obvod místnosti - jedna řada nad podlahou -0,9*0,15 odpočet dveří	m2	1,13	247,00	0,00	278,99	278,99	0,07	0,08	RTS I / 2019
44	01	971033341R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC 1 pro napojení kanalizace	kus	1,00	300,00	17,91	282,09	300,00	0,05	0,05	RTS I / 2019
45	01	974042553R00	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 10x10 cm 1 pro napojení kanalizace	m	1,00	246,50	0,00	246,50	246,50	0,02	0,02	RTS I / 2019
01	H771		Podlahy z dlaždic			250,5	0,00	23,80	23,80		0,00	
46	01	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m 0,04	t	0,04	595,00	0,00	23,80	23,80	0,00	0,00	RTS I / 2019
01	H781		Obklady (keramické)			163,5	0,00	119,00	119,00		0,00	
47	01	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	t	0,20	595,00	0,00	119,00	119,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
01	H99		Ostatní přesuny hmot			3595	0,00	189,60	189,60		0,00	
48	01	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m, nošením 0,244+0,7040	t	0,95	200,00	0,00	189,60	189,60	0,00	0,00	RTS I / 2019
01	S		Přesuny suti				0,00	4 306,98	4 306,98		0,00	
49	01	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 0,5734+1,078	t	1,65	305,50	0,00	504,50	504,50	0,00	0,00	RTS I / 2019
50	01	979017111R00	Svislé přemístění suti nošením na H do 3,5 m 1,6514	t	1,65	671,99	0,00	1 109,72	1 109,72	0,00	0,00	RTS I / 2019
51	01	979017192R00	Příplatek k přemístění vyb.hmot za dalších H 3,5 m 1,6514*2	t	3,30	277,50	0,00	916,53	916,53	0,00	0,00	RTS I / 2019
52	01	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 1,6514	t	1,65	220,00	0,00	363,31	363,31	0,00	0,00	RTS I / 2019
53	01	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 1,6514*8	t	13,21	15,70	0,00	207,42	207,42	0,00	0,00	RTS I / 2019
54	01	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky 1,6514	t	1,65	129,00	0,00	213,03	213,03	0,00	0,00	RTS I / 2019
55	01	979999999R00	Poplatek za skládku stavební suti 10 % příměsí 1,6514	t	1,65	600,99	0,00	992,47	992,47	0,00	0,00	RTS I / 2019
02			4. P. - KOUPELNA p. MACHALA a VESELY				21 107,64	32 491,14	53 598,79		2,92	
02	31		Zdi podpěrné a volné			14294	743,51	1 869,61	2 613,12		0,24	
56	02	319201317R00	Vyrovnání zdiva pod obklad maltou ze SMS tl. 10-30 mm cementová stěrka, jádrová omítka 10,2075	m2	10,21	256,00	743,51	1 869,61	2 613,12	0,02	0,24	RTS I / 2019
02	61		Úprava povrchů vnitřní			6559,55	133,80	322,20	456,00		0,00	
57	02	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, vybavení a ploch - ochrana majetku	m2	10,00	45,60	133,80	322,20	456,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
02	63		Podlahy a podlahové konstrukce			423,65	1 854,97	542,22	2 397,19		0,65	
58	02	632001VL	Potěr ze suchých směsí Schnell mörtel, o tl. do 70 mm vč. penetrace, spádování a stržení povrchu bet. potěr s rychlou lhutou zrání pro zkrácení stavební činnosti. 4,07 dle výměry ve výkresové části	m2	4,07	588,99	1 854,97	542,22	2 397,19	0,16	0,65	VLASTNI
02	721		Vnitřní kanalizace			1081,01	3 146,49	743,51	3 890,00		0,07	
59	02	721170965R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110	kus	1,00	490,00	94,94	395,06	490,00	0,01	0,01	RTS I / 2019

60	02	721213313R00	Žlab odtok.sprchový.do prostoru.pro dlažbu,dl. 700mm nerez, včetně krycí mřížky, boční odtok, integrovaná zápachová uzávěra, izolační límeč	kus	1,00	3 400,00	3 051,55	348,45	3 400,00	0,06	0,06	RTS I / 2019
	02	725	Zařizovací předměty			3005,01	2 628,96	2 424,23	5 053,19		0,15	
61	02	725240812R00	Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur	soubor	1,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,02	0,02	RTS I / 2019
			1			1,00						
62	02	725240811R00	Demontáž sprchových dveří	soubor	1,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,09	0,09	RTS I / 2019
			1			1,00						
63	02	725210982R00	Odmontování zápachové uzávěrky	kus	1,00	18,19	0,00	18,19	18,19	0,00	0,00	RTS I / 2019
			1			1,00						
64	02	725840851R00	Demontáž baterie sprchové vč. příslušenství	kus	1,00	203,00	0,00	203,00	203,00	0,01	0,01	RTS I / 2019
			1			1,00						
65	02	725114911R00	Odmontování klozetové mísy a sedátka	kus	1,00	105,50	6,42	99,08	105,50	0,00	0,00	RTS I / 2019
66	02	725114912R00	Zpětná montáž klozetové mísy a sedátka	kus	1,00	489,00	134,46	354,54	489,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
67	02	725845111R00	Baterie sprchová nástěnná páková, vč. příslušenství	kus	1,00	2 900,00	2 488,08	411,92	2 900,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
			výškově stavitelný držák									
			1			1,00						
68	02	725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	1,00	337,50	0,00	337,50	337,50	0,03	0,03	RTS I / 2019
			A ROH. VENTILŮ									
69	02	725210915R00	Zpětná montáž umyvadla s 1stoj.ventilem	kus	0,00	371,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
			A ROH. VENTILŮ			0,00						
	02	771	Podlahy z dlaždic			250,5	6 926,79	3 874,86	10 801,64		0,01	
70	02	771101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	4,07	24,80	0,00	100,94	100,94	0,00	0,00	RTS I / 2019
			4,07			4,07						
71	02	771101141R00	Hydroizolační stěrka jednovrstvá	m2	10,33	124,00	0,00	1 280,92	1 280,92	0,00	0,00	RTS I / 2019
			4,07*2			8,14						
			1,095*2			2,19						
72	02	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	4,07	46,50	88,32	100,94	189,26	0,00	0,00	RTS I / 2019
			penetrační nátěr Primer G									
			4,07			4,07						
73	02	771101147R00	Bandáž koutů - provedení	m	7,30	46,61	0,00	340,25	340,25	0,00	0,00	RTS I / 2019
			2,2*2+1,85*2			8,10						
			-0,8			-0,80						
74	02	771575206RT2	Montáž podlah keramických relief., tmel, 20x20 cm	m2	4,07	596,00	373,91	2 051,81	2 425,72	0,00	0,01	RTS I / 2019
			Monoflex (lepidlo), ASO-Flexfuge (spár. hmota)									
			vč. řezání, koutového tmelení a příplatků za malý rozsah									
			4,07			4,07						
75	02	24592152	Penetrace hloubková bal. 5 kg	kus	0,93	617,17	570,88	0,00	570,88	0,00	0,00	RTS I / 2019
76	02	58583191.A	Hydroizolační stěrka-2K (spotřeba: 2 kg/ m2/mm)	kg	15,50	190,00	2 944,05	0,00	2 944,05	0,00	0,00	RTS I / 2019
			(4,07+1,095)*2*1,5			15,50						
77	02	24592180	Penetrační nátěr á 10 kg (Spotřeba: cca 0,10 - 0,25 kg/m2 -při jedné vrstvě nátěru)	kg	1,07	211,00	225,43	0,00	225,43	0,00	0,00	RTS I / 2019
			4,07*0,25			1,02						
			:ztratiné 5%; 0,050875			0,05						
78	02	59760237.A	Páska izolační min. š. 100 mm pro kout	m	7,67	90,00	689,85	0,00	689,85	0,00	0,00	RTS I / 2019
			7,3			7,30						
			:ztratiné 5%; 0,365			0,37						
79	02	597642031	Dlažba Taurus Granit protiskluz. R11 a R12 200x200x9 mm	m2	4,35	467,14	2 034,35	0,00	2 034,35	0,00	0,00	RTS I / 2019
			4,07 DLE VÝKRESOVÉ ČÁSTI			4,07						
			:ztratiné 7%; 0,2849			0,28						
	02	781	Obklady (keramické)			163,5	3 728,96	6 467,88	10 196,84		0,03	
80	02	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady	m2	10,21	41,10	166,38	253,15	419,53	0,00	0,00	RTS I / 2019
			penetrační nátěr Primer G									
			2,2*2,25			4,95						
			1,85*2,25			4,16						
			1,095			1,10						
81	02	781111115R00	Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 30 mm	kus	2,00	50,60	2,02	99,18	101,20	0,00	0,00	RTS I / 2019
			2			2,00						
82	02	781415013RT5	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 15x15 cm	m2	10,21	623,00	431,88	5 927,39	6 359,27	0,00	0,03	RTS I / 2019
			Flexkleber (lepidlo), Fugenbund (spár. hmota)									
			2,2*2,25			4,95						
			1,85*2,25			4,16						
			1,095			1,10						

83	02	781429705RT1	Příplatek za spárovací hmotu - plošně směsí Fugnedbunt (Knauf) 10,2075	m2	10,21	7,10	72,48	0,00	72,47	0,00	0,00	RTS I / 2019
84	02	781491001R00	Montáž lišt k obkladům 2,25	m	2,25	59,49	0,00	133,85	133,85	0,00	0,00	RTS I / 2019
85	02	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl 1,095	m2	1,10	49,60	0,00	54,31	54,31	0,00	0,00	RTS I / 2019
86	02	597813530	Obkládačka 15x15 šedá, oranžová 10,2075 :ztratině 7%; 0,714525	m2	10,92	279,82	3 056,20	0,00	3 056,20	0,00	0,00	RTS I / 2019
	02	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)			369,99	1 900,00	4 731,49	6 631,49	0,00		
87	02	900 R01	HZS - demontáže drobného vybavení koupelny stavební dělník v tarifní třídě 4 1 madlo, věšák, držák, dávkovač a pod.	h	1,00	369,99	0,00	369,99	369,99	0,00	0,00	RTS I / 2019
88	02	900 R01	HZS - montáže drobného vybavení koupelny stavební dělník v tarifní třídě 4 2 madlo, věšák, držák, dávkovač a pod.	h	2,00	490,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
89	02	900 R01	HZS - úprava elektro stavební dělník v tarifní třídě 4 2*2	h	4,00	590,00	0,00	2 360,00	2 360,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
90	02	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize elektro 1,5	h	1,50	681,00	0,00	1 021,50	1 021,50	0,00	0,00	RTS I / 2019
91	02	634001VL	D+M zrcadlo vlepené tl. min. 4 mm vč. lištování 600x900 mm 1	kus	1,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	VLASTNÍ
	02	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách			1971,01	6,62	978,36	984,99	0,00		
92	02	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	4,07	115,50	5,82	464,26	470,09	0,00	0,00	RTS I / 2019
93	02	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů 10	m2	10,00	51,49	0,80	514,10	514,90	0,00	0,00	RTS I / 2019
	02	96	Bourání konstrukcí			6269,99	29,58	1 874,07	1 903,65	0,71		
94	02	962031116R00	Bourání příček z cihel tl. do 120 mm vč. omítky (bez obkladu) 0,83*2,25 sprchová příčka	m2	1,87	158,50	29,58	266,42	296,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
95	02	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické 4,07 dle výměry PD	m2	4,07	150,00	0,00	610,50	610,50	0,02	0,08	RTS I / 2019
96	02	965043341RT1	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2 počítá se s vrstvou v průměru do 7 cm plošně 4,07*0,07	m3	0,28	3 500,00	0,00	997,15	997,15	2,20	0,63	RTS I / 2019
	02	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce			1599	7,97	3 882,52	3 890,49	1,04		
97	02	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 stěny budoucího sprchového prostoru původní zídka 2,2*2,25 1,85*2,25 0,83*2,25*2+0,12*2,25	m2	13,12	247,00	0,00	3 240,02	3 240,02	0,07	0,89	RTS I / 2019
98	02	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2 (2,2*2+1,85*2)*0,15 obvod místnosti - jedna řada nad podlahou -0,8*0,15 odpočet dveří	m2	1,10	247,00	0,00	270,47	270,47	0,07	0,07	RTS I / 2019
99	02	971033341R00	Výbourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC 1 pro napojení kanalizace	kus	1,00	133,50	7,97	125,53	133,50	0,05	0,05	RTS I / 2019
100	02	974042553R00	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 10x10 cm 1 pro napojení kanalizace	m	1,00	246,50	0,00	246,50	246,50	0,02	0,02	RTS I / 2019
	02	H771	Podlahy z dlaždic			250,5	0,00	11,90	11,90	0,00		
101	02	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m 0,02	t	0,02	595,00	0,00	11,90	11,90	0,00	0,00	RTS I / 2019
	02	H781	Obklady (keramické)			163,5	0,00	19,69	19,69	0,00		
102	02	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	t	0,03	595,00	0,00	19,69	19,69	0,00	0,00	RTS I / 2019
	02	H99	Ostatní přesuny hmot			3595	0,00	178,72	178,72	0,00	0,00	
103	02	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením 0,2424+0,6512	t	0,89	200,00	0,00	178,72	178,72	0,00	0,00	RTS I / 2019
	02	S	Přesuny sutí				0,00	4 569,88	4 569,88	0,00		

104	02	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m <i>0,7094+1,0428</i>	t	1,75	305,50	0,00	535,30	535,30	0,00	0,00	RTS I / 2019
					<i>1,75</i>							
105	02	979017111R00	Svislé přemístění suti nošením na H do 3,5 m <i>1,7522</i>	t	1,75	671,99	0,00	1 177,46	1 177,46	0,00	0,00	RTS I / 2019
					<i>1,75</i>							
106	02	979017192R00	Příplatek k přemístění vyb.hmot za dalších H 3,5 m <i>1,7522*2</i>	t	3,50	277,50	0,00	972,47	972,47	0,00	0,00	RTS I / 2019
					<i>3,50</i>							
107	02	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km <i>1,7522</i>	t	1,75	220,00	0,00	385,48	385,48	0,00	0,00	RTS I / 2019
					<i>1,75</i>							
108	02	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km <i>1,7522*8</i>	t	14,02	15,70	0,00	220,08	220,08	0,00	0,00	RTS I / 2019
					<i>14,02</i>							
109	02	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky <i>1,7522</i>	t	1,75	129,00	0,00	226,03	226,03	0,00	0,00	RTS I / 2019
					<i>1,75</i>							
110	02	979999999R00	Poplatek za skládku stavební suti 10 % přiměsí <i>1,7522</i>	t	1,75	600,99	0,00	1 053,05	1 053,05	0,00	0,00	RTS I / 2019
					<i>1,75</i>							
03			4. P. - KOUPELNA p. HAMPEL a POPOCKÝ					20 677,93	31 570,80	52 248,73	2,90	
03	31		Zdi podpěrné a volné			14294		1 016,66	2 556,46	3 573,12	0,33	
111	03	319201317R00	Vyrovnání zdiva pod obklad maltou ze SMS tl. 10-30 mm <i>cementová stěrka, jádrová omítka</i> <i>13,9575</i>	m2	13,96	256,00	1 016,66	2 556,46	3 573,12	0,02	0,33	RTS I / 2019
					<i>13,96</i>							
03	61		Úprava povrchů vnitřní			6559,55		133,80	322,20	456,00	0,00	
112	03	610991111R00	Zakryvání výplní vnitřních otvorů, vybavení a ploch - ochrana majetku	m2	10,00	45,60	133,80	322,20	456,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
03	63		Podlahy a podlahové konstrukce			423,65		1 763,81	515,58	2 279,39	0,62	
113	03	632001VL	Potěr ze suchých směrů Schnell mörtel, o tl. do 70 mm <i>vč. penetrace, spádování a stržení povrchu</i> <i>bet. potěr s rychlou lžtuhou zráním pro zkrácení stavební činnosti.</i> <i>3,87 dle výměry ve výkresové části</i>	m2	3,87	588,99	1 763,81	515,58	2 279,39	0,16	0,62	VLASTNÍ
					<i>3,87</i>							
03	721		Vnitřní kanalizace			1081,01		3 864,50	825,50	4 690,00	0,07	
114	03	721170965R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110	kus	1,00	490,00	94,94	395,06	490,00	0,01	0,01	RTS I / 2019
115	03	721213313R00	Zláb odtok.sprchový,do prostoru,pro dlažbu,dl. 700mm <i>nerex, včetně krycí mřížky,</i> <i>boční odtok, integrovaná zápachová uzávěra, izolační límeč</i>	kus	1,00	4 200,00	3 769,56	430,44	4 200,00	0,06	0,06	RTS I / 2019
03	725		Zařizovací předměty			3005,01		2 628,96	2 076,73	4 705,69	0,12	
116	03	725240812R00	Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur <i>1</i>	soubor	1,00	490,00	0,00	490,00	490,00	0,02	0,02	RTS I / 2019
					<i>1,00</i>							
117	03	725240811R00	Demontáž sprchových dveří <i>1</i>	soubor	1,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,09	0,09	RTS I / 2019
					<i>1,00</i>							
118	03	725210982R00	Odmontování zápachové uzávěrky <i>1</i>	kus	1,00	18,19	0,00	18,19	18,19	0,00	0,00	RTS I / 2019
					<i>1,00</i>							
119	03	725840851R00	Demontáž baterie sprchové vč. příslušenství <i>1</i>	kus	1,00	203,00	0,00	203,00	203,00	0,01	0,01	RTS I / 2019
					<i>1,00</i>							
120	03	725114911R00	Odmontování klozetové mísy a sedátka	kus	1,00	105,50	6,42	99,08	105,50	0,00	0,00	RTS I / 2019
121	03	725114912R00	Zpětná montáž klozetové mísy a sedátka	kus	1,00	489,00	134,46	354,54	489,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
122	03	725845111R00	Baterie sprchová nástěnná páková, vč. příslušenství <i>výškové stavitelný držák</i> <i>1</i>	kus	1,00	2 900,00	2 488,08	411,92	2 900,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
					<i>1,00</i>							
03	771		Podlahy z dlaždic			250,5		6 118,22	3 580,57	9 698,79	0,01	
123	03	771101121R00	Provedení penetrace podkladu <i>3,87</i>	m2	3,87	24,80	0,00	95,98	95,98	0,00	0,00	RTS I / 2019
					<i>3,87</i>							
124	03	771101141R00	Hydroizolační stěrka jednovrstvá <i>3,87*2</i> <i>(2,15*2+1,8*2)*0,15</i>	m2	8,93	124,00	0,00	1 106,70	1 106,70	0,00	0,00	RTS I / 2019
					<i>7,74</i>							
					<i>1,19</i>							
125	03	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby <i>penetrační nátěr Primer G</i> <i>3,87</i>	m2	3,87	46,50	83,98	95,98	179,96	0,00	0,00	RTS I / 2019
					<i>3,87</i>							
126	03	771101147R00	Bandáž koutů - provedení <i>2,15*2+1,8*2</i> <i>-0,8</i>	m	7,10	46,61	0,00	330,93	330,93	0,00	0,00	RTS I / 2019
					<i>7,90</i>							
					<i>-0,80</i>							
127	03	771575206RT2	Montáž podlah keramických relief., tmel, 20x20 cm <i>Monoflex (lepíadlo), ASO-Flexfuge (spár. hmota)</i> <i>vč. řezání, koutového tmelení a příplatků za malý rozsah</i> <i>3,87</i>	m2	3,87	596,00	355,54	1 950,98	2 306,52	0,00	0,01	RTS I / 2019
					<i>3,87</i>							
128	03	24592152	Penetrace hloubková bal. 5 kg	kus	0,88	617,17	542,83	0,00	542,83	0,00	0,00	RTS I / 2019

129	03	58583191.A	Hydroizolační stěrka-2K (spotřeba: 2 kg/ m2/mm)	kg	12,19	190,00	2 316,20	0,00	2 316,20	0,00	0,00	RTS I / 2019
			3,87*2*1,5		11,61							
			;ztratiné 5%; 0,5805		0,58							
130	03	24592180	Penetrační nátěr á 10 kg (Spotřeba: cca 0,10 - 0,25 kg/m2 -při jedné vrstvě nátěru)	kg	1,02	211,00	214,35	0,00	214,35	0,00	0,00	RTS I / 2019
			3,87*0,25		0,97							
			;ztratiné 5%; 0,048375		0,05							
131	03	59760237.A	Páska izolační min. š. 100 mm pro kout	m	7,46	90,00	670,95	0,00	670,95	0,00	0,00	RTS I / 2019
			7,1		7,10							
			;ztratiné 5%; 0,355		0,36							
132	03	597642031	Dlažba Taurus Granit protiskluz. R11 a R12 200x200x9 mm	m2	4,14	467,14	1 934,38	0,00	1 934,38	0,00	0,00	RTS I / 2019
			3,87 DLE VÝKRESOVÉ ČÁSTI		3,87							
			;ztratiné 7%; 0,2709		0,27							
03	781		Obklady (keramické)			163,5	5 098,15	8 736,98	13 835,13		0,05	
133	03	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady	m2	13,96	41,10	227,51	346,14	573,65	0,00	0,00	RTS I / 2019
			penetrační nátěr Primer G									
			12,8925		12,89							
			1,065		1,07							
134	03	781111115R00	Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 30 mm	kus	2,00	50,60	2,02	99,18	101,20	0,00	0,00	RTS I / 2019
			2		2,00							
135	03	781415013RT5	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 15x15 cm	m2	13,96	623,00	590,54	8 104,98	8 695,52	0,00	0,04	RTS I / 2019
			Flexkleber (lepidlo), Fugenbund (spár. hmota)									
			13,9575		13,96							
136	03	781429705RT1	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	13,96	7,10	99,10	0,00	99,10	0,00	0,01	RTS I / 2019
			směsí Fugnedbunt (Knauf)									
			13,9575		13,96							
137	03	781491001R00	Montáž lišt k obkladům	m	2,25	59,49	0,00	133,85	133,85	0,00	0,00	RTS I / 2019
			2,25		2,25							
138	03	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	1,07	49,60	0,00	52,82	52,82	0,00	0,00	RTS I / 2019
			1,065		1,07							
139	03	597813530	Obkladačka 15x15 šedá, oranžová	m2	14,93	279,82	4 178,98	0,00	4 178,98	0,00	0,00	RTS I / 2019
			13,9575		13,96							
			;ztratiné 7%; 0,977025		0,98							
03	90		Hodinové zúčtovací sazby (HZS)			369,99	0,00	1 349,99	1 349,99		0,00	
140	03	900 R01	HZS - demontáže drobného vybavení koupelny	h	1,00	369,99	0,00	369,99	369,99	0,00	0,00	RTS I / 2019
			stavební dělník v tarifní třídě 4									
			1 madlo, věšák, držák, dávkovač a pod.		1,00							
141	03	900 R01	HZS - montáže drobného vybavení koupelny	h	2,00	490,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
			stavební dělník v tarifní třídě 4									
			2 madlo, věšák, držák, dávkovač a pod.		2,00							
03	95		Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách			1971,01	6,33	955,55	961,89		0,00	
142	03	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	3,87	115,50	5,53	441,45	446,99	0,00	0,00	RTS I / 2019
143	03	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	10,00	51,49	0,80	514,10	514,90	0,00	0,00	RTS I / 2019
			10		10,00							
03	96		Bourání konstrukcí			6269,99	29,58	1 795,07	1 824,65		0,67	
144	03	962031116R00	Bourání příček z cihel tl. do 120 mm	m2	1,87	158,50	29,58	266,42	296,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
			vč. omítky (bez obkladu)									
			0,83*2,25 sprchová příčka		1,87							
145	03	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	3,87	150,00	0,00	580,50	580,50	0,02	0,08	RTS I / 2019
			ručně, dlaždice keramické									
			3,87 dle výměry PD		3,87							
146	03	965043341RT1	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	0,27	3 500,00	0,00	948,15	948,15	2,20	0,60	RTS I / 2019
			počítá se s vrstvou v průměru do 7 cm plošně									
			3,87*0,07		0,27							
03	97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce			1599	17,91	3 976,09	3 994,00		1,03	
147	03	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	12,89	247,00	0,00	3 184,45	3 184,45	0,07	0,88	RTS I / 2019
			stěny budoucího sprchového prostoru									
			původní zídka									
			2,15*2,25		4,84							
			1,8*2,25		4,05							
			0,83*2,25*2+0,12*2,25		4,01							
148	03	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2	m2	1,07	247,00	0,00	263,06	263,06	0,07	0,07	RTS I / 2019
			2,15*0,15*2+1,8*0,15*2		1,19							

170	05	725240811R00	Demontáž sprchových dveří 1	soubor	1,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,09	0,09	RTS I / 2019
					1,00							
171	05	725210982R00	Odmontování zápchové uzávěrky 1	kus	1,00	18,19	0,00	18,19	18,19	0,00	0,00	RTS I / 2019
					1,00							
172	05	725840851R00	Demontáž baterie sprchové vč. příslušenství 1	kus	1,00	203,00	0,00	203,00	203,00	0,01	0,01	RTS I / 2019
					1,00							
173	05	725114911R00	Odmontování klozetové mísy a sedátka	kus	1,00	105,50	6,42	99,08	105,50	0,00	0,00	RTS I / 2019
174	05	725114912R00	Zpětná montáž klozetové mísy a sedátka	kus	1,00	489,00	134,46	354,54	489,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
175	05	725845111R00	Baterie sprchová nástěnná páková, vč. příslušenství výškové stavitelný držák 1	kus	1,00	2 900,00	2 488,08	411,92	2 900,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
					1,00							
	05	735	Otopná tělesa			20,08	190,52	1 951,48	2 142,00		0,02	
176	05	735161812R00	Demontáž otopných těles koupelnových	kus	1,00	990,00	114,66	875,34	990,00	0,02	0,02	RTS I / 2019
177	05	735179110R00	Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)	kus	1,00	990,00	75,86	914,14	990,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
178	05	735191905R00	Oprava - odvzdušnění otopných těles	kus	1,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
179	05	735191910R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	m2	10,00	13,50	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
	05	771	Podlahy z dlaždic			250,5	7 521,31	4 292,58	11 813,89		0,04	
180	05	771101121R00	Provedení penetrace podkladu 4,75	m2	4,75	24,80	0,00	117,80	117,80	0,00	0,00	RTS I / 2019
					4,75							
181	05	771101141R00	Hydroizolační stěrka jednovrstvá 4,75*2 (1,85*2+2,57*2)*0,1	m2	10,38	124,00	0,00	1 287,62	1 287,62	0,00	0,00	RTS I / 2019
					9,50							
					0,88							
182	05	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G 4,75	m2	4,75	46,50	103,07	117,80	220,88	0,00	0,00	RTS I / 2019
					4,75							
183	05	771101147R00	Bandáž koutů - provedení 1,85*2+2,57*2 -0,8	m	8,04	46,61	0,00	374,74	374,74	0,00	0,00	RTS I / 2019
					8,84							
					-0,80							
184	05	771575206RT2	Montáž podlah keramických relief., tmel, 20x20 cm Monoflex (lepidlo), ASO-Flexfuge (spár. hmota) vč. řezání, koutového tmelení a příplatek za malý rozsah 4,75	m2	4,75	596,00	436,38	2 394,62	2 831,00	0,00	0,01	RTS I / 2019
					4,75							
185	05	24592152	Penetrace hloubková bal. 5 kg	kus	1,08	617,17	666,27	0,00	666,27	0,01	0,01	RTS I / 2019
186	05	58583191.A	Hydroizolační stěrka-2K (spotřeba: 2 kg/ m2/mm) 4,75*2*1,5 ;ztrátě 5%; 0,7125	kg	14,96	190,00	2 842,88	0,00	2 842,88	0,00	0,01	RTS I / 2019
					14,25							
					0,71							
187	05	24592180	Penetrační nátěr á 10 kg (Spotřeba: cca 0,10 - 0,25 kg/m2 -při jedné vrstvě nátěru) 4,75*0,25 ;ztrátě 5%; 0,059375	kg	1,25	211,00	263,09	0,00	263,09	0,00	0,00	RTS I / 2019
					1,19							
					0,06							
188	05	59760237.A	Páska izolační min. š. 100 mm pro kout 8,84 ;ztrátě 5%; 0,442	m	9,28	90,00	835,38	0,00	835,38	0,00	0,00	RTS I / 2019
					8,84							
					0,44							
189	05	597642031	Dlažba Taurus Granit protiskluz. R11 a R12 200x200x9 mm 4,75 DLE VYKRESOVÉ ČÁSTI ;ztrátě 7%; 0,3325	m2	5,08	467,14	2 374,24	0,00	2 374,24	0,00	0,00	RTS I / 2019
					4,75							
					0,33							
	05	781	Obklady (keramické)			163,5	4 077,48	7 248,98	11 326,47		0,16	
190	05	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr Primer G 2,57*2,25+1,85*2,25 2,57*2*0,15+1,85*2*0,15 -0,8*0,15	m2	11,15	41,10	181,76	276,55	458,31	0,00	0,00	RTS I / 2019
					9,95							
					1,33							
					-0,12							
191	05	781111115R00	Otvor v obkladače diamant.korunkou prům.do 30 mm 2+4	kus	6,00	50,60	6,06	297,54	303,60	0,00	0,00	RTS I / 2019
					6,00							
192	05	781415013RT5	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 15x15 cm Flexkleber (lepidlo), Fugenbund (spár. hmota) 11,151	m2	11,15	623,00	471,80	6 475,27	6 947,07	0,00	0,03	RTS I / 2019
					11,15							
193	05	781429705RT1	Příplatek za spárovací hmotu - plošně směsí Fugnedbunt (Knauf) 11,151	m2	11,15	7,10	79,17	0,00	79,17	0,00	0,00	RTS I / 2019
					11,15							
194	05	781491001R00	Montáž lišt k obkladům 2,25	m	2,25	59,49	0,00	133,85	133,85	0,00	0,00	RTS I / 2019
					2,25							
195	05	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	1,33	49,60	0,00	65,77	65,77	0,00	0,00	RTS I / 2019

			1,326			1,33												
196	05	597813530	Obkládačka 15x15 šedá, oranžová	m2		11,93	279,82	3 338,69	0,00	3 338,69	0,01	0,13	RTS I / 2019					
			11,151			11,15												
			;ztrátě 7%; 0,78057			0,78												
	05	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				369,99	1 900,00	4 731,49	6 631,49		0,00						
197	05	900 R01	HZS - demontáže drobného vybavení koupelny	h	1,00		369,99	0,00	369,99	369,99	0,00	0,00	RTS I / 2019					
			stavební dělník v tarifní třídě 4															
			1 madlo, věšák, držák, dávkovač a pod.			1,00												
198	05	900 R01	HZS - montáže drobného vybavení koupelny	h	2,00		490,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	RTS I / 2019					
			stavební dělník v tarifní třídě 4															
			2 madlo, věšák, držák, dávkovač a pod.			2,00												
199	05	900 R01	HZS - úprava elektro	h	4,00		590,00	0,00	2 360,00	2 360,00	0,00	0,00	RTS I / 2019					
			stavební dělník v tarifní třídě 4															
			2*2			4,00												
200	05	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.	h	1,50		681,00	0,00	1 021,50	1 021,50	0,00	0,00	RTS I / 2019					
			Revize elektro															
			1,5			1,50												
201	05	634001VL	D+M zrcadlo vlepené tl. min. 4 mm vč. lištování 600x900 mm	kus	1,00		1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	VLASTNI					
			1			1,00												
	05	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				1971,01	7,09	1 016,01	1 023,10		0,00						
202	05	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	4,40		115,50	6,29	501,91	508,20	0,00	0,00	RTS I / 2019					
203	05	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	10,00		51,49	0,80	514,10	514,90	0,00	0,00	RTS I / 2019					
			10			10,00												
	05	96	Bourání konstrukcí				6269,99	33,50	2 177,98	2 211,48		0,83						
204	05	962031116R00	Bourání příček z cihel tl. do 120 mm	m2	2,12		158,50	33,50	301,73	335,23	0,00	0,00	RTS I / 2019					
			vč. omítky (bez obkladu)															
			0,94*2,25 sprchová příčka			2,12												
205	05	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	4,75		150,00	0,00	712,50	712,50	0,02	0,10	RTS I / 2019					
			ručně, dlaždice keramické															
			4,75 dle výměry PD			4,75												
206	05	965043341RT1	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	0,33		3 500,00	0,00	1 163,75	1 163,75	2,20	0,73	RTS I / 2019					
			počítá se s vrstvou v průměru do 7 cm plošně															
			4,75*0,07			0,33												
	05	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				1599	17,91	4 394,39	4 412,30		1,14						
207	05	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	14,45		247,00	0,00	3 567,92	3 567,92	0,07	0,98	RTS I / 2019					
			stěny budoucího sprchového prostoru															
			původní zídka															
			1,85*2,25			4,16												
			2,57*2,25			5,78												
			0,94*2*2,25			4,23												
			0,12*2,25			0,27												
208	05	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2	m2	1,21		247,00	0,00	297,88	297,88	0,07	0,08	RTS I / 2019					
			odpočet dveří			0,00												
			2,57*0,15*2+1,85*0,15*2			1,33												
			-0,8*0,15			-0,12												
209	05	971033341R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC	kus	1,00		300,00	17,91	282,09	300,00	0,05	0,05	RTS I / 2019					
			1 pro napojení kanalizace			1,00												
210	05	974042553R00	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 10x10 cm	m	1,00		246,50	0,00	246,50	246,50	0,02	0,02	RTS I / 2019					
			1 pro napojení kanalizace			1,00												
	05	H771	Podlahy z dlaždic				250,5	0,00	119,00	119,00		0,00						
211	05	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	t	0,20		595,00	0,00	119,00	119,00	0,00	0,00	RTS I / 2019					
			0,2			0,20												
	05	H781	Obklady (keramické)				163,5	0,00	238,00	238,00		0,00						
212	05	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	t	0,40		595,00	0,00	238,00	238,00	0,00	0,00	RTS I / 2019					
	05	H99	Ostatní přesuny hmot				3595	0,00	204,00	204,00		0,00						
213	05	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m, nošením	t	1,02		200,00	0,00	204,00	204,00	0,00	0,00	RTS I / 2019					
			0,26+0,76			1,02												
	05	S	Přesuny sutí					0,00	5 111,84	5 111,84		0,00						
214	05	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,96		305,50	0,00	598,78	598,78	0,00	0,00	RTS I / 2019					
			0,82+1,14			1,96												
215	05	979017111R00	Svislé přemístění sutí nošením na H do 3,5 m	t	1,96		671,99	0,00	1 317,10	1 317,10	0,00	0,00	RTS I / 2019					
			1,96			1,96												

216	05	979017192R00	Příplatek k přemístění vyb.hmot za dalších H 3,5 m 1,96*2	t	3,92	277,50	0,00	1 087,80	1 087,80	0,00	0,00	RTS I / 2019	
217	05	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 1,96	t	1,96	220,00	0,00	431,20	431,20	0,00	0,00	RTS I / 2019	
218	05	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 1,96*8	t	15,68	15,70	0,00	246,18	246,18	0,00	0,00	RTS I / 2019	
219	05	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky 1,96	t	1,96	129,00	0,00	252,84	252,84	0,00	0,00	RTS I / 2019	
220	05	979999999R00	Poplatek za skládku stavební suti 10 % příměsí 1,96	t	1,96	600,99	0,00	1 177,94	1 177,94	0,00	0,00	RTS I / 2019	
	06		2. P. - SPOLEČNÁ KOUPELNA					19 732,21	29 183,35	48 915,56	3,06		
	06	31	Zdi podpěrné a volné			14294		754,66	1 897,63	2 652,29		0,25	
221	06	319201317R00	Vyrovnání zdiva pod obklad maltou ze SMS tl. 10-30 mm cementová stěrka, jádrová omítka 1,9*2,25 2,21*2,25 2,21*0,15*2+1,9*0,15*2 -0,15*0,8	m2	10,36	256,00		754,66	1 897,63	2 652,29	0,02	0,25	RTS I / 2019
	06	61	Úprava povrchů vnitřní			6559,55		133,80	322,20	456,00		0,00	
222	06	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, vybavení a ploch - ochrana majetku	m2	10,00	45,60		133,80	322,20	456,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
	06	63	Podlahy a podlahové konstrukce			423,65		1 914,22	559,54	2 473,76		0,67	
223	06	632001VL	Potěr ze suchých směsí Schnell mörtel, o tl. do 70 mm vč. penetrace, spádování a stržení povrchu bet. potěr s rychlou lhotou zráním pro zkrácení stavební činnosti. 4,2 dle výměry ve výkresové části	m2	4,20	588,99		1 914,22	559,54	2 473,76	0,16	0,67	VLASTNÍ
	06	721	Vnitřní kanalizace			1081,01		3 864,50	825,50	4 690,00		0,07	
224	06	721170965R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110	kus	1,00	490,00		94,94	395,06	490,00	0,01	0,01	RTS I / 2019
225	06	721213313R00	Žlab odtok.sprchový,do prostoru,pro dlažbu,dl. 700mm nerez, včetně krycí mřížky, boční odtok, integrovaná zápachová uzávěra, izolační límeč	kus	1,00	4 200,00		3 769,56	430,44	4 200,00	0,06	0,06	RTS I / 2019
	06	725	Zařizovací předměty			3005,01		2 628,96	2 076,73	4 705,69		0,12	
226	06	725240812R00	Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur 1	soubor	1,00	490,00		0,00	490,00	490,00	0,02	0,02	RTS I / 2019
227	06	725240811R00	Demontáž sprchových dveří 1	soubor	1,00	500,00		0,00	500,00	500,00	0,09	0,09	RTS I / 2019
228	06	725210982R00	Odmontování zápachové uzávěrky 1	kus	1,00	18,19		0,00	18,19	18,19	0,00	0,00	RTS I / 2019
229	06	725840851R00	Demontáž baterie sprchové vč. příslušenství 1	kus	1,00	203,00		0,00	203,00	203,00	0,01	0,01	RTS I / 2019
230	06	725114911R00	Odmontování klozetové mísy a sedátka	kus	1,00	105,50		6,42	99,08	105,50	0,00	0,00	RTS I / 2019
231	06	725114912R00	Zpětná montáž klozetové mísy a sedátka	kus	1,00	489,00		134,46	354,54	489,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
232	06	725845111R00	Baterie sprchová nástěnná páková, vč. příslušenství výškově stavitelný držák 1	kus	1,00	2 900,00		2 488,08	411,92	2 900,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
	06	771	Podlahy z dlaždic			250,5		6 603,51	3 861,34	10 464,85		0,03	
233	06	771101121R00	Provedení penetrace podkladu 4,2	m2	4,20	24,80		0,00	104,16	104,16	0,00	0,00	RTS I / 2019
234	06	771101141R00	Hydroizolační stěrka jednovrstvá 4,2*2 (1,9*2+2,21*2)*0,15	m2	9,63	124,00		0,00	1 194,49	1 194,49	0,00	0,00	RTS I / 2019
235	06	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G 4,2	m2	4,20	46,50		91,14	104,16	195,30	0,00	0,00	RTS I / 2019
236	06	771101147R00	Bandáž koutů - provedení 1,9*2+2,21*2 -0,9	m	7,32	46,61		0,00	341,19	341,19	0,00	0,00	RTS I / 2019
237	06	771575206RT2	Montáž podlah keramických relief., tmel, 20x20 cm Monoflex (lepídko), ASO-Flexfuge (spár. hmota) vč. řezání, koutového tmelení a příplatků za malý rozsah 4,2	m2	4,20	596,00		385,85	2 117,35	2 503,20	0,00	0,01	RTS I / 2019
238	06	24592152	Penetrace hloubková bal. 5 kg	kus	0,95	617,17		589,12	0,00	589,12	0,01	0,00	RTS I / 2019
239	06	58583191.A	Hydroizolační stěrka-2K (spotřeba: 2 kg/ m2/mm)	kg	13,23	190,00		2 513,70	0,00	2 513,70	0,00	0,01	RTS I / 2019

			-0,8*0,15			-0,12												
259	06	971033341R00	Vybourání otvorů zeď cihel. pl.0,09 m ² , tl.30cm, MVC	kus		1,00	300,00	17,91	282,09	300,00	0,05	0,05	RTS I / 2019					
			1 pro napojení kanalizace			1,00												
260	06	974042553R00	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 10x10 cm	m		1,00	246,50	0,00	246,50	246,50	0,02	0,02	RTS I / 2019					
			1 pro napojení kanalizace			1,00												
	06	H771	Podlahy z dlaždic				250,5	0,00	119,00	119,00		0,00						
261	06	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	t		0,20	595,00	0,00	119,00	119,00	0,00	0,00	RTS I / 2019					
			0,2			0,20												
	06	H781	Obklady (keramické)				163,5	0,00	238,00	238,00		0,00						
262	06	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	t		0,40	595,00	0,00	238,00	238,00	0,00	0,00	RTS I / 2019					
	06	H99	Ostatní přesuny hmot				3595	0,00	182,00	182,00		0,00						
263	06	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m, nošením	t		0,91	200,00	0,00	182,00	182,00	0,00	0,00	RTS I / 2019					
			0,24+0,67			0,91												
	06	S	Přesuny sutí					0,00	4 126,52	4 126,52		0,00						
264	06	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t		1,77	305,50	0,00	540,92	540,92	0,00	0,00	RTS I / 2019					
			0,732+1,0386			1,77												
265	06	979017111R00	Svislé přemístění sutí nošením na H do 3,5 m	t		1,77	671,99	0,00	1 189,83	1 189,83	0,00	0,00	RTS I / 2019					
			1,7706			1,77												
266	06	979017192R00	Příplatek k přemístění vyb.hmot za dalších H 3,5 m	t		1,77	277,50	0,00	491,34	491,34	0,00	0,00	RTS I / 2019					
			1,7706			1,77												
267	06	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t		1,77	220,00	0,00	389,53	389,53	0,00	0,00	RTS I / 2019					
			1,7706			1,77												
268	06	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t		14,16	15,70	0,00	222,39	222,39	0,00	0,00	RTS I / 2019					
			1,7706*8			14,16												
269	06	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t		1,77	129,00	0,00	228,41	228,41	0,00	0,00	RTS I / 2019					
			1,7706			1,77												
270	06	979999999R00	Poplatek za skládku stavební sutí 10 % příměsí	t		1,77	600,99	0,00	1 064,11	1 064,11	0,00	0,00	RTS I / 2019					
			1,7706			1,77												
	07		1. P. - KOUPELNA p. JAVORSKÝ a CHLON					21 043,04	30 896,63	51 939,67		3,32						
	07	31	Zdi podpěrné a volné				14294	799,24	2 009,72	2 808,96		0,26						
271	07	319201317R00	Vyrovnání zdiva pod obklad maltou ze SMS tl. 10-30 mm	m ²		10,97	256,00	799,24	2 009,72	2 808,96	0,02	0,26	RTS I / 2019					
			cementová stěrka, jádrová omítka															
			2,3*2,25			5,18												
			2,05*2,25			4,61												
			2,3*0,15*2+2,05*0,15*2			1,31												
			-0,15*0,8			-0,12												
	07	61	Úprava povrchů vnitřní				6559,55	133,80	322,20	456,00		0,00						
272	07	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, vybavení a ploch - ochrana majetku	m ²		10,00	45,60	133,80	322,20	456,00	0,00	0,00	RTS I / 2019					
	07	63	Podlahy a podlahové konstrukce				423,65	2 146,66	627,48	2 774,14		0,75						
273	07	632001VL	Potěr ze suchých směsí Schnell mörstel, o tl. do 70 mm	m ²		4,71	588,99	2 146,66	627,48	2 774,14	0,16	0,75	VLASTNÍ					
			vč. penetrace, spádování a stržení povrchu															
			bet. potěr s rychlou lhtou zráním pro zkrácení stavební činnosti.															
			4,71 dle výměry ve výkresové části			4,71												
	07	721	Vnitřní kanalizace				1081,01	3 864,50	825,50	4 690,00		0,07						
274	07	721170965R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110	kus		1,00	490,00	94,94	395,06	490,00	0,01	0,01	RTS I / 2019					
275	07	721213313R00	Žlab odtok sprchový do prostoru, pro dlažbu, dl. 700mm	kus		1,00	4 200,00	3 769,56	430,44	4 200,00	0,06	0,06	RTS I / 2019					
			nerez, včetně krycí mřížky,															
			boční odtok, integrovaná zápachová uzávěra, izolační límeček															
	07	725	Zařizovací předměty				3005,01	2 628,96	1 748,54	4 377,50		0,10						
276	07	725240811R00	Demontáž sprchových dveří	soubor		1,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,09	0,09	RTS I / 2019					
			1			1,00												
277	07	725210982R00	Demontáž sprchového vtoku	kus		1,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	RTS I / 2019					
			1			1,00												
278	07	725840851R00	Demontáž baterie sprchové vč. příslušenství	kus		1,00	203,00	0,00	203,00	203,00	0,01	0,01	RTS I / 2019					
			1			1,00												
279	07	725114911R00	Odmontování klozetové mísy a sedátka	kus		1,00	105,50	6,42	99,08	105,50	0,00	0,00	RTS I / 2019					
280	07	725114912R00	Zpětná montáž klozetové mísy a sedátka	kus		1,00	489,00	134,46	354,54	489,00	0,00	0,00	RTS I / 2019					
281	07	725845111R00	Baterie sprchová nástěnná páková, vč. příslušenství	kus		1,00	2 900,00	2 488,08	411,92	2 900,00	0,00	0,00	RTS I / 2019					
			výškově stavitelný držák															
			1			1,00												
	07	771	Podlahy z dlaždic				250,5	7 403,02	4 291,31	11 694,33		0,04						
282	07	771101121R00	Provedení penetrace podkladu	m ²		4,71	24,80	0,00	116,81	116,81	0,00	0,00	RTS I / 2019					

303	07	962031116R00	Bourání příček z cihel tl. do 120 mm vč. omítky (bez obkladu)	m2	2,09	158,50	33,15	298,52	331,66	0,00	0,00	RTS I / 2019
			0,93*2,25 sprchová příčka		2,09							
304	07	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	4,71	150,00	0,00	706,50	706,50	0,02	0,09	RTS I / 2019
			4,71 dle výměry PD		4,71							
305	07	965043341RT1	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2 počítá se s vrstvou v průměru do 7 cm plošně	m3	0,33	3 500,00	0,00	1 153,95	1 153,95	2,20	0,73	RTS I / 2019
			4,71*0,07		0,33							
07	97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce			1599	17,91	4 339,18	4 357,09		1,13	
306	07	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 stěny budoucího sprchového prostoru původní zídka	m2	14,24	247,00	0,00	3 517,90	3 517,90	0,07	0,97	RTS I / 2019
			2,05*2,25		4,61							
			2,3*2,25		5,18							
			0,93*2,25*2+0,12*2,25		4,46							
307	07	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2 2,05*2*0,15+2,3*0,15*2 -0,8*0,15	m2	1,19	247,00	0,00	292,70	292,70	0,07	0,08	RTS I / 2019
					1,31							
					-0,12							
308	07	971033341R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC 1 pro napojení kanalizace	kus	1,00	300,00	17,91	282,09	300,00	0,05	0,05	RTS I / 2019
					1,00							
309	07	974042553R00	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 10x10 cm 1 pro napojení kanalizace	m	1,00	246,50	0,00	246,50	246,50	0,02	0,02	RTS I / 2019
					1,00							
07	H771		Podlahy z dlaždic			250,5	0,00	119,00	119,00		0,00	
310	07	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m 0,2	t	0,20	595,00	0,00	119,00	119,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
					0,20							
07	H781		Obklady (keramické)			163,5	0,00	238,00	238,00		0,00	
311	07	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m Ostatní přesuny hmot	t	0,40	595,00	0,00	238,00	238,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
						3595	0,00	204,00	204,00		0,00	
312	07	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením 0,26+0,76	t	1,02	200,00	0,00	204,00	204,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
					1,02							
07	S		Přesuny suti				0,00	4 536,01	4 536,01		0,00	
313	07	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 0,8209+1,1254	t	1,95	305,50	0,00	594,59	594,59	0,00	0,00	RTS I / 2019
					1,95							
314	07	979017111R00	Svislé přemístění suti nošením na H do 3,5 m 1,9463	t	1,95	671,99	0,00	1 307,89	1 307,89	0,00	0,00	RTS I / 2019
					1,95							
315	07	979017192R00	Příplatek k přemístění vyb.hmot za dalších H 3,5 m 1,9463	t	1,95	277,50	0,00	540,10	540,10	0,00	0,00	RTS I / 2019
					1,95							
316	07	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 1,9463	t	1,95	220,00	0,00	428,19	428,19	0,00	0,00	RTS I / 2019
					1,95							
317	07	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 1,9463*8	t	15,57	15,70	0,00	244,46	244,46	0,00	0,00	RTS I / 2019
					15,57							
318	07	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky 1,9463	t	1,95	129,00	0,00	251,07	251,07	0,00	0,00	RTS I / 2019
					1,95							
319	07	979999999R00	Poplatek za skládku stavební suti 10 % příměsí 1,9463	t	1,95	600,99	0,00	1 169,71	1 169,71	0,00	0,00	RTS I / 2019
					1,95							
08			1. P. - KOUPELNA ŠATNA PERSONÁL				23 578,75	16 302,74	39 881,49		1,21	
08	31		Zdi podpěrné a volné			14294	145,68	366,32	512,00		0,05	
320	08	319201317R00	Vyrovnání zdiva pod obklad maltou ze SMS tl. 10-30 mm cementová stěrka, jádrová omítka - POUZE OPRAVA	m2	2,00	256,00	145,68	366,32	512,00	0,02	0,05	RTS I / 2019
			2		2,00							
08	61		Úprava povrchů vnitřní			6559,55	133,80	322,20	456,00		0,00	
321	08	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, vybavení a ploch - ochrana majetku	m2	10,00	45,60	133,80	322,20	456,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
08	63		Podlahy a podlahové konstrukce			423,65	1 392,86	407,14	1 800,00		0,32	
322	08	632001VL	Potěr ze suchých směsí Schnell mörtel, o tl. do 70 mm vč. penetrace, spádování a stržení povrchu bet. potěr s rychlou luhovou zráním pro zkrácení stavební činnosti. POUZE OPRAVA	m2	2,00	900,00	1 392,86	407,14	1 800,00	0,16	0,32	VLASTNÍ
			2 dle výměry ve výkresové části		2,00							
08	721		Vnitřní kanalizace			1081,01	94,94	395,06	490,00		0,01	
323	08	721170965R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110	kus	1,00	490,00	94,94	395,06	490,00	0,01	0,01	RTS I / 2019
08	725		Zařizovací předměty			3005,01	18 988,10	4 362,09	23 350,19		0,12	

324	08	725240812R00	Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur 1	soubor	1,00	490,00	0,00	490,00	490,00	0,02	0,02	RTS I / 2019
					1,00							
325	08	725240811R00	Demontáž sprchových dveří 1	soubor	1,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,09	0,09	RTS I / 2019
					1,00							
326	08	725210982R00	Odmontování zápachové uzávěrky 1	kus	1,00	18,19	0,00	18,19	18,19	0,00	0,00	RTS I / 2019
					1,00							
327	08	725840851R00	Demontáž baterie sprchové vč. příslušenství 1	kus	1,00	203,00	0,00	203,00	203,00	0,01	0,01	RTS I / 2019
					1,00							
328	08	725845111R00	Baterie sprchová nástěnná páková, vč. příslušenství výškově stavitelný držák 1	kus	1,00	2 900,00	2 488,08	411,92	2 900,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
					1,00							
329	08	725249106R00	Montáž sprchových koutů ostatních typů 1	soubor	1,00	1 790,00	75,38	1 714,62	1 790,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
					1,00							
330	08	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	1,00	1 449,00	424,65	1 024,35	1 449,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
331	08	55428103.A	Sprchová zástěna čtverhrubá 80x100 cm TVRZENÉ SKLO	kus	1,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
332	08	642938205	Vanička sprch. litý mramor 1/4 kruh 800x1000 mm	kus	1,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
	08	771	Podlahy z dlaždic			250,5	1 337,59	1 057,86	2 395,45		0,01	
333	08	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G 2	m2	2,00	46,50	43,40	49,60	93,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
						2,00						
334	08	771575206RT2	Montáž podlah keramických relief., tmel, 20x20 cm Monoflex (lepidlo), ASO-Flexfuge (spár. hmota) vč. řezání, koutového tmelení a příplatků za malý rozsah 2 POUZE OPRAVA	m2	2,00	596,00	183,74	1 008,26	1 192,00	0,00	0,01	RTS I / 2019
						2,00						
335	08	24592180	Penetrační nátěr á 10 kg (Spotřeba: cca 0,10 - 0,25 kg/m2 -při jedné vrstvě nátěru) 2*0,25 ;ztrátě 5%; 0,025	kg	0,53	211,00	110,78	0,00	110,78	0,00	0,00	RTS I / 2019
						0,50						
						0,03						
336	08	597642031	Dlažba Taurus Granit 200x200x9 mm 2 DLE VYKRESOVÉ ČÁSTI ;ztrátě 7%; 0,14	m2	2,14	467,14	999,68	0,00	999,68	0,00	0,00	RTS I / 2019
						2,00						
						0,14						
	08	781	Obklady (keramické)			163,5	1 462,49	2 853,39	4 315,88		0,01	
337	08	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr Primer G POUZE OPRAVA 4	m2	4,00	41,10	65,20	99,20	164,40	0,00	0,00	RTS I / 2019
						4,00						
338	08	781111115R00	Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 30 mm 2	kus	2,00	50,60	2,02	99,18	101,20	0,00	0,00	RTS I / 2019
						2,00						
339	08	781415013RT5	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 15x15 cm Flexkleber (lepidlo), Fugenbund (spár. hmota) 4	m2	4,00	623,00	169,24	2 322,76	2 492,00	0,00	0,01	RTS I / 2019
						4,00						
340	08	781429705RT1	Příplatek za spárovací hmotu - plošně směsí Fugnedbunt (Knauf) 4	m2	4,00	7,10	28,40	0,00	28,40	0,00	0,00	RTS I / 2019
						4,00						
341	08	781491001R00	Montáž lišt k obkladům 2,25	m	2,25	59,49	0,00	133,85	133,85	0,00	0,00	RTS I / 2019
						2,25						
342	08	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl 4	m2	4,00	49,60	0,00	198,40	198,40	0,00	0,00	RTS I / 2019
						4,00						
343	08	597813530	Obkladačka IDENTICKÁ 4 ;ztrátě 7%; 0,28	m2	4,28	279,82	1 197,63	0,00	1 197,63	0,00	0,00	RTS I / 2019
						4,00						
						0,28						
	08	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)			369,99	0,00	1 230,00	1 230,00		0,00	
344	08	900 R01	HZS - demontáže drobného vybavení koupelny stavební dělník v tarifní třídě 4 1 madlo, věšák, držák, dávkovač a pod.	h	1,00	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
						1,00						
345	08	900 R01	HZS - montáže drobného vybavení koupelny stavební dělník v tarifní třídě 4 1 madlo, věšák, držák, dávkovač a pod.	h	1,00	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
						1,00						
	08	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách			1971,01	5,38	879,12	884,50		0,00	
346	08	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	3,20	115,50	4,58	365,02	369,60	0,00	0,00	RTS I / 2019
347	08	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů 10	m2	10,00	51,49	0,80	514,10	514,90	0,00	0,00	RTS I / 2019
						10,00						
	08	96	Bourání konstrukcí			6269,99	0,00	790,00	790,00		0,35	

348	08	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 <i>ručně, dlaždice keramické</i> <i>2 dle výměry PD</i>	m2	2,00	150,00	0,00	300,00	300,00	0,02	0,04	RTS I / 2019
349	08	965043341RT1	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2 <i>počítá se s vrstvou v průměru do 7 cm plošně</i> <i>2*0,07</i>	m3	0,14	3 500,00	0,00	490,00	490,00	2,20	0,31	RTS I / 2019
08	97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce			1599	17,91	1 516,59	1 534,50		0,35	
350	08	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 <i>stěny budoucího sprchového prostoru</i> <i>původní zídka</i> <i>4 ODHAD OPRAVY</i>	m2	4,00	247,00	0,00	988,00	988,00	0,07	0,27	RTS I / 2019
351	08	971033341R00	Vybourání otvorů zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC <i>1 pro napojení kanalizace</i>	kus	1,00	300,00	17,91	282,09	300,00	0,05	0,05	RTS I / 2019
352	08	974042553R00	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 10x10 cm <i>1 pro napojení kanalizace</i>	m	1,00	246,50	0,00	246,50	246,50	0,02	0,02	RTS I / 2019
08	H771		Podlahy z dlaždic			250,5	0,00	59,50	59,50		0,00	
353	08	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m <i>0,1</i>	t	0,10	595,00	0,00	59,50	59,50	0,00	0,00	RTS I / 2019
08	H781		Obklady (keramické)			163,5	0,00	119,00	119,00		0,00	
354	08	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	t	0,20	595,00	0,00	119,00	119,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
08	H99		Ostatní přesuny hmot			3595	0,00	80,00	80,00		0,00	
355	08	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m, nošením <i>0,4</i>	t	0,40	200,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
08	S		Přesuny suti				0,00	1 864,46	1 864,46		0,00	
356	08	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m <i>0,8</i>	t	0,80	305,50	0,00	244,40	244,40	0,00	0,00	RTS I / 2019
357	08	979017111R00	Svislé přemístění suti nošením na H do 3,5 m <i>0,8</i>	t	0,80	671,99	0,00	537,59	537,59	0,00	0,00	RTS I / 2019
358	08	979017192R00	Příplatek k přemístění vyb.hmot za dalších H 3,5 m <i>0,8</i>	t	0,80	277,50	0,00	222,00	222,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
359	08	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km <i>0,8</i>	t	0,80	220,00	0,00	176,00	176,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
360	08	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km <i>0,8*8</i>	t	6,40	15,70	0,00	100,48	100,48	0,00	0,00	RTS I / 2019
361	08	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky <i>0,8</i>	t	0,80	129,00	0,00	103,20	103,20	0,00	0,00	RTS I / 2019
362	08	979999999R00	Poplatek za skládku stavební suti 10 % přiměsí <i>0,8</i>	t	0,80	600,99	0,00	480,79	480,79	0,00	0,00	RTS I / 2019
Celkem:									370 872,04			

Poznámka:

VLASTNÍK OBJEKTU: Moravskoslezský kraj
PROVOZOVATEL: Domov Jistoty p. o., Šunychelská 1159, Bohumín
MÍSTO STAVBY: Koperníkova 870, Bohumín
PARC. ČÍSLO: 1468/1 , k.ú: Nový Bohumín

ROZPOČET JE DĚLEN DLE POŽADAVKU OBJEDNATELE NA SAMOSTATNÉ OBJEKTY (JEDNOTLIVÉ KOUPELNY)