

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 27. 11. 2018 na stavební práce

„Muzeum a galerie v Prostějově – Červený domek Petra Bezručů v Kostelci na Hané“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého
kraje na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne
8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: FACTORY 2014 a.s.

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka
10592, dne 04. 07.2 014

Se sídlem: Palackého 824/28, 784 01 Litovel
IČO: 03161846
DIČ: CZ03161846
Zastoupený: Bc. Františkem Suchým, předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dne 27. 11. 2018 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 2018/05498/OI/DSM pod názvem akce „**Muzeum a galerie v Prostějově – Červený domek Petra Bezruče v Kostelci na Hané**“, ve znění dodatku č. 1 ze dne 11. 9. 2019, kdy předmětem plnění této smlouvy jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci tzv. „Červeného domku“, který je součástí pozemku parcela č. 993/2 a demolici tzv. „Bílého domku“, který je součástí pozemku parcela č. 993/1 vše v k. ú. Kostelec na Hané (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy, a to o úpravu předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

ZMĚNA SMLOUVY

Nad rámec čl. III. odst. 4 Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Statické zajištění objektu, ZL č. 1 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) Stažení objektu pomocí 6 m závitové tyče M16.	8 101,00	0,00
2) Změna podhledu 1. NP, ZL č. 2 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) Provedení 79,1 m ² SDK podhledu včetně potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty a štukové omítky tl. 3 mm. Odpočet 79,1 m ² potažení stropů rabicovým pletivem včetně vápenné omítky dvouvrstvé štukové tl. jádra do 10 mm a tl. štku do 3 mm.	109 046,00	-29 821,00
3) Podchycení základů, ZL č. 3 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) Hloubená vykopávka objemu 6,962 m ³ pod základy ručně, včetně likvidace výkopku. Postupné podbetonování 4,284 m ³ základového zdiva prostým betonem tř. C 16/20, včetně 5,355 m ² bednění s doplněním 0,05 t výztuže betonářskou ocelí 10 505.	51 745,00	0,00
4) Záměna vnitřních omítek a odvětrání podlahy 1. NP, ZL č. 4 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) Odvětrání podlahy pomocí 57,89 m drenážních trubek D 100 mm s napojením na kanalizaci pomocí 4 m kanalizačního potrubí z PVC DN 110. Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tl. plochy 244,235 m ² , a k sušící mikroporézní omítce za každých dalších 5 mm tl. plochy 317,613 m ² ; cementový postřík a vápenocementová lehčená omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně plochy 177,212 m ² . Odpočet 77,932 m ² sušící mikroporézní omítky tl. 27 mm.	193 835,00	-150 730,00
5) Sadové úpravy a neprovedení úpravy stávajícího plotu, ZL č. 5, (§ 222 odst. 4 ZZVZ) Odpočet 120 m ² očištění vnějších ploch plotu tlakovou vodou omytím, vyškrabání cementové malty ze spár zdiva plotu, hloubkového spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou maltou, výsadby 227 ks cibulovin.	0,00	-144 656,00
6) Oprava podlahy m.č. 201 ve 2. NP, ZL č. 6, (§ 222 odst. 6 ZZVZ) Vyřezání a doplnění 1,241 m ² prkenné podlahy.	1 382,00	0,00
7) Kabeláž kamerového systému, ZL č. 7, (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	24 975,00	0,00

D+M strukturované kabeláže kamerového systému 118 m datovým kabelem FTP Cat 6 včetně stavebních přípomocí.		
8) Okapový chodník a rampa pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, ZL č. 8, (§ 222 odst. 4 ZZVZ) Provedení 13,453 m ² okapového chodníku z kačírku tl 300 mm. Záměna 181,533 ks dlažby betonové na terasy 20x60x5 cm za 21,872 m ² dlažby betonové 500x500x50mm přírodní. Odpočet 13,453 m ² okapového chodníku z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do pisku včetně	16 221,00	-23 201,00
Vícepráce a méněpráce celkem	405 305,00	-348 408,00
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	56 897,00	

Ostatní ustanovení čl. III. Smlouvy se nemění.

Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na změně celkové ceny díla uvedené v článku V. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

Způsob výpočtu ceny díla uvedené v článku V. odst. 1 Smlouvy vyplývá z položkového rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku. Cena díla pak bude činit:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	5 882 952,65	1 235 420,06	7 118 372,71
Změna ceny díla dle dodatku č. 1 ke Smlouvě – termínový dodatek	0,00	0,00	0,00
Změna ceny díla dle dodatku č. 2 ke Smlouvě	56 897,00	11 948,37	68 845,37
Celková cena díla dle Smlouvy včetně dodatku č. 1 a č. 2	5 939 849,65	1 247 368,43	7 187 218,08

Celkem cena díla dle Smlouvy včetně ceny díla uvedené v dodatku č. 1 a v dodatku č. 2 včetně DPH slovy: sedm-milionů-jedno-sto-osmdesát-sedm-tisíc-dvě-stě-osmnáct-korun-českých-osm-haléřů.

Ostatní ustanovení čl. V. Smlouvy se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je sepsán ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), že znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/75/9/2019 ze dne 21. 10. 2019.

Příloha č. 1) Položkový rozpočet

Olomouci dne: - 7 -11- 2019
Za Objednatele



Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána

V Litvli dne: 29 -10- 2019
Za Zhotovitele



Bc. František Suchý
předseda představenstva



Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky	Zakázka		
Komentář	Muzeum a galerie v Prostějově-Červený domek ZL č.1 - statické zajištění		
Popis verze	VCP		
Komentář verze	Realizace		
Adresa	Datum zahájení	Datum ukončení	Telefon
Rok	Kontaktní osoba		
Typ firmy	Název		
Zhotovitel	FACTORY 2014 a.s.		
Objednatel	Olomoucký kraj		
Význam (funkce)	Jméno		
Zpracovatel	Zdeněk Rýšánek		

REKAPITULACE

Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zařídění	Zařídění
SO_01	Architektonicko stavební řešení - VCP		
	Celkem (bez DPH)		8 101
	DPH		1 701
	DPH 21 % ze základny: 8 101		1 701

Celkem (včetně DPH) 9 802

Za zhl	Za objednatele
Jméno :	
Data :	9.10.2019
Podp :	Podpis :
Pozn :	

Zakázka:

Muzeum a galerie v Prostějově-Červený domek ZL č.1 - statické zajištění

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Architektonicko stavební řešení - VCP	8 101	1 701	9 802
009: Ostatní konstrukce a práce	3 451	725	4 175
0998: Přesun hmot	600	126	726
767: Konstrukce zámečnické	4 050	851	4 901
Celkem (bez DPH)	8 101		
DPH	1 701		
DPH Z1 % ze základny: 8 101	1 701		
Celkem (včetně DPH)	9 802		

Zakázka:

Muzeum a galerie v Prostějově-červený domek ZL č.1 - statické zajištění

Por. Typ	Kód	Popis	MI	Výměra	Jedn. cena	Cena	Čcn. soustava
SO_01: Architektonicko stavební řešení - VCP							
009: Ostatní konstrukce a práce							
815	SP	97713117				8 101	
		Výry příkopových vrtků Ø do 25 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	3,6	278	3 451	
		<i>Průp.pojst:</i> Vrt příkopových vrtků do cihelného zdiva nebo prostého betonu - průměry přes 20 do 25 mm				1 001	
Výkaz výměr: pro táhla 1.NP							
816	SP	H25-01				2 450	
		3,6 Stavební přírůpnce	hod	7,0	350		
		<i>Průp.pojst:</i>					
Výkaz výměr: pro táhla 1.NP							
		7		7,0			
0098: Přesun hmot							
82	B	998018002				600	
		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace -	t	0,59	1 017	600	
		vodovorná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nasou konstrukcí výšky přes 6 do 12 / m					
		<i>Průp.pojst:</i>					
0099: Konstrukce zámečnické							
828	SP	767995114				4 070	
		Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	56,0	39	2 167	
		<i>Průp.pojst:</i> Montáž atypických atypických zámečnických konstrukcí - hmotnost přes 20 do 50 kg					
Výkaz výměr: pro táhla 1.NP							
		30-18-8					
829	H	13010202				688	
		TVč ocelové ploché jákosti 11.375-40x5mm	t	0,03	22 900		
		<i>Průp.pojst:</i> TVč ocelové ploché, výřezová 11.375- 40 x 5 mm					
Výkaz výměr: 3 kudy šlahet							
		(6,35+6,4+6,4)*0,00157					
830	H	13611270				425	
		plech ocelové hladký jakost S 235 JR tl 6mm tabule	t	0,018	24 100		
		<i>Průp.pojst:</i> Plech hladký jakost S 235 JR tl 6mm-0,022 mm					
Výkaz výměr: pro táhla 1.NP, dodávka plochy vL protězu							
		0,2*0,2*6*0,0668*1,1					
831	H	31197006				672	
		TVč závitová Pz 4,6 M16	m	6,0	112		
		<i>Průp.pojst:</i>					
0099: Přesun hmot tonáží pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m							
832	SP	998767101				69	
		Přesun hmot: pro zámečnické konstrukce - stonovny z lamínovat příslušenstve matricová - vzdálenost dopravni vzdálenost do 50m - v objektech výšky do 6 m	t	0,058	1 180		
		<i>Průp.pojst:</i>					
0099: Připátek k přesunu hmot tonáží (767) prováděný bez použití mechanizace							
833	SP	998767181				29	
		Přesun hmot: pro zámečnické konstrukce - stonovny z lamínovat příslušenstve matricová - vzdálenost dopravni vzdálenost do 50m - v objektech výšky do 6 m	t	0,058	493		
		<i>Průp.pojst:</i> Přesun hmot: pro zámečnické konstrukce - stonovny z lamínovat příslušenstve matricová - vzdálenost dopravni vzdálenost do 50m - v objektech výšky do 6 m					

Poř. Typ	Kód	Popis	JM	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
----------	-----	-------	----	--------	------------	------	---------------

Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky	Zahájeno		
Komentář	Muzeum a galerie v Prostějově - Červený domek ZL č.2 - změna pohledu 1.NP		
Popis verze	více a méně práce		
Komentář verze	Realizace		
Adresa	Datum zahájení	Datum dokončení	Telefon
Rok	Kontaktní osoba		
Typ firmy	Název		
Zhotovitel	FACTORY 2014 a.s.		
Objednatel	Olomoucký kraj		
Význam (funkce)	Jméno		
Zpracovatel	Zdeněk Ryšánek		
REKAPITULACE			
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zadání	Zařídění
SO_01	Architektonicko stavební řešení - VCP		
SO_01.9	Architektonicko stavební řešení - MP		
	Celkem (bez DPH)	79 225	
	DPH	16 637	
	DPH 21 % ze základny: 79 225	16 637	
	Celkem (včetně DPH)	95 862	
Za zhotovitele	Za objednatele		
Jméno :	Jméno :		
Datum :	Datum : 9.10.2019		
Podpis :	Podpis :		
Poznámka			

Zákázka:

Muzeum a galerie v Prostějově - Červený domek ZL č.2 - změna podhledu 1.NP

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Architektonicko stavební řešení - VCP	109 046	22 900	131 946
006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	36 054	7 571	43 625
0998: Přesun hmot	2 638	554	3 192
763: Konstrukce montované	70 354	14 774	85 128
SO_01.9: Architektonicko stavební řešení - MP	-29 821	-6 262	-36 084
006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-28 352	-5 954	-34 306
0998: Přesun hmot	-1 470	-309	-1 778
Celkem (bez DPH)	79 225		
DPH	16 637		
DPH 21 % ze základny: 79 225	16 637		
Celkem (včetně DPH)	95 862		

Zakázka:

Muzeum a galerie v Prostějově - Červený domek ZL.č.2 - změna podhledu 1.NP

Por.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Con. soustava
<p>SO_01: Architektonicko stavební řešení - VCP</p> <p>006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</p> <p>Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně</p> <p>Plný popis: Podhledy z potěrů v místech umístění pletech, prostřeje stropních sádkových nosičůvzd. 60cm</p> <p>Výška výměr: podhled 1.NP SDK</p>								
804.	SP	61113121	skladba E1				109 046	
			1.81x1.81				36 054	
			skladba E2					
			29,58					
			skladba E3					
			13,63+1,69+1,69+17,91					
805.	SP	611142001	Podhled vnitřních stropů skloakrylátovým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m ²	79,1	67	5 284	
			Plný popis: Podhled vnitřních stropů pletivem v ploše nebo pružně, na střední podlaží, skloakrylátovým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty					
806.	SP	61131131	Podhled vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m ²	79,1	151	11 944	
			Plný popis: Podhled vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm, osazování nosičů stropních zavazek					
<p>0998: Přesun hmot</p> <p>Přesun hmot pro budovy občanské vstřavby, bydlení, výrobu a služby ruční- bez užití mechanizace - vodotěrná přepravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 / m</p>								
89.	B	998018002		t	2,594	1 017	2 638	
			Plný popis:					
<p>763: Konstrukce montované</p> <p>SDK podhled desky 240x12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD-U</p> <p>Plný popis: Podhled ze sádkoakrylátových desek dřevnatá světlá spodní konstrukce z dřevnatých prvků ELO 100, desky 240x12,5 mm, bez TI</p>								
820.	SP	76313141		m ²	79,1	859	70 354	
			Výška výměr: podhled 1.NP				67 947	
821.	SP	99876100		t	79,1	1 210	2 407	
			Plný popis: Přesun hmot tonání pro dřevostavby v objektech v do 6 m <p>Plný popis: Přesun hmot pro dřevostavby, střešiny a hmotnosti přístavování, metrůvzd. vzhledem k desce do 50 m, vzhledem k výšce do 6 m</p>					
<p>SO_01.9: Architektonicko stavební řešení - NP</p> <p>006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</p> <p>Podhled vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružně, na plněm podhledu rábcovým provizorním-přichycením stropů</p> <p>Plný popis:</p>								
45.	B	611142012		m ²	79,1	107	29 821	
							28 342	
							-8 435	

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: Omítka nadhledu stropu - rábivé plivo								
výšečet díle vč 01,05								
		99808 E1			-			
		-1*(1,81+1,81)			-3,62			
		základna E2			-			
		-29,58			-29,58			
		slabota E3			-			
		-1*(11,65+1,67+12,69+17,91)			-45,9			
46	B	611311141	Omítka vápenná vnitřních ploch namazaná ručně šroubovstvím štuková, Housfky jádrové omítky do 10 mm a Housfky štku do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m ²	-79,1	252	19 917	
Přítok popisek:								
Výkaz výměr: k pol 2,45								
		-79,1			-79,1			
6998: Přesun hmot								
89	B	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užší mechanizace - vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 / m	t	-1,445	1 017	1 470	
Přítok popisek:								
		-1,445			-1,445			

Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky	Zákázka		
Komentář	Muzeum a galerie v Prostějově - Červený domek ZL č. 3 - podchycení základů vícepráce		
Popis verze	Realizace		
Komentář verze			
Adresa		Datum zahájení	
		Datum dokončení	
		Kontaktní osoba	Telefon
Typ řízení			
Zhotovitel	Město FACTORY 2014 a.s.		
Objednatel	Olomoucký kraj		
Vzrnam (funkce)		Jméno	
Zpracovatel	Zdeněk Rysánek		
REKAPITULACE			
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zařídění	Zařídění
90_01	Architektonicko stavební řešení		
		Celkem (bez DPH)	51 745
		DPH	10 866
		DPH 21 % ze základny: 51 745	10 866
		Celkem (včetně DPH)	62 611
Za zhoto	Za objednatele		
Jméno :	Jméno :		
Datum :	Datum : 9.10.2019		
Podpis :	Podpis :		
Poznámky			

Zakázka:

Muzeum a galerie v Prostějově-Červený domek ZL č.3 - podchycení základů

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Architektonicko stavební řešení	51 745	10 866	62 611
001: Zemní práce	15 997	3 359	19 356
002: Zakládání	25 854	5 429	31 283
0998: Přesun hmot	9 894	2 078	11 971
Celkem (bez DPH)	51 745		
DPH	10 866		
DPH 21 % ke základny: 51 745	10 866		
Celkem (včetně DPH)	62 611		

Zakázka:


Muzeum a galerie v Prostějově-Červený domek ZL č.3 - podchycení základů

Por. číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
SO_01: Architektonicko stavební řešení								
001: Zemní práce								
2.	B	132201401	Hloubená výkopávka pod základy ručně s přeložením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek v horním tř. 3	m3	6,962	1 412	9 829	51 745 15 997
<i>Průřez</i>								
Výkaz výměr: podchycení základů šitové zdi								
5,355*1*1,1								
5,355*1*0,3								
5.	B	162201211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hornadí nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	4,284	476	2 038	5 315 1 607
<i>Průřez</i>								
Výkaz výměr: podchycení základů šitové zdi, přebytečná zemina								
5,355*1*0,8								
6.	B	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	4,284	224	960	4 284
<i>Průřez</i>								
7.	B	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	42,384	17	727	42 384
<i>Průřez</i>								
Výkaz výměr: 4,284*1,0								
8.	B	167101101	Nakládání, skládání a překládání neuklidněného výkopku nebo sypání nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	4,284	158	677	42 84
<i>Průřez</i>								
9.	B	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	4,284	15	63	4 284
<i>Průřez</i>								
10.	B	171201211	Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (sklápěčové)	t	7,283	135	983	7 283
<i>Průřez</i>								
Výkaz výměr: 4,284*1,7								
11.	B	174101102	Zásyp sypáním z jakékoli horniny s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím v uzavřených - prostorách s urovňáním povrchu zásypu	m3	2,678	269	719	7 283 2 678
<i>Průřez</i>								
Výkaz výměr: pokytvení základů šitové zdi, zpevnění zásyp								
6,962*4,284								

Por.	Typ	Kod	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
838	SP	279311114	002: Základění Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 16/20 Přijí popis: Postupné podbetonování základového zdiva - jakékoliv tloušťky, bez výkladu, bez tržného obruštění, provedení betonem tř. C 16/20	m ³	4,284	4 940	21 163	25 854 21 163
839	SP	279351101	Výklad výměr: podchycení základu stěnové zdi 5,355*1*0,8 Zřízení bednění základových zdí jednostranně Přijí popis: Bednění základových zdí - zvislé nebo šikmé (okružní), podkovy se přímou nebo zápatovou výztuží nebo zápatovou výztuží, včetně stěnových přírodních stěn, jednostranně výklad výměr: podchycení základu stěnové zdi 5,355*1	m ²	1,184 5,355	361	1 933	1 933
840	SP	279351102	Odstranění bednění základových zdí jednostranně Přijí popis: Bednění základových zdí - zvislé nebo šikmé (okružní), podkovy se přímou nebo zápatovou výztuží nebo zápatovou výztuží, včetně stěnových přírodních stěn, jednostranně odstranění	m ²	5,385 5,355	149	798	798
841	SP	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 Přijí popis: Výztuž základových zdí nosných - šikmých nebo svislých od svahů, rozvržení nebo obruštění, včetně výztuže nosit. a beton. z betonu a/či ocelí 10 505 (R) nebo B31-500	t	0,05	39 200	1 960	1 960
89	B	998018002	0998: Přesun hmot Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez útlí mechanizace - vodorovná doprava vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 / m Přijí popis:	t	9,728	1 017	9 894	9 894 9 894

Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky		Základka	
Muzeum a galerie v Prostějově-červený domek ZL č.4 - upřesnění vnitřních omítek a odvětrání podlahy			
více a méněpráce			
Realizace			
Popis verze		Datum zahájení	
Komentář verze		Datum dokončení	
Adresa		Rok	
Typ firmy		Kontaktní osoba	
Zhotovitel		Telefon	
Objednatel		FACTORY 2014 a.s.	
Věcnám (funkce)		Olomoucký kraj	
Zpracovatel		Jméno	
		Zdeněk Rýšánek	
REKAPITULACE			
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zařídění	Zařídění
SO-01	Architektonicko stavební řešení - VCP		
SO_01.9	Architektonicko stavební řešení - MP		
Celkem (bez DPH)		43 105	
DPH		9 052	
DPH 21 % ze základny: 43 105		9 052	
Celkem (včetně DPH)		52 158	
Za zhotovitele			
Za objednatele			
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :	
Poznámka			



Zakázka:

Muzeum a galerie v Prostějově-Červený domek ZL č.4 - upřesnění vnitřních omítek a odvětrání podlahy

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Architektonicko stavební řešení - VCP	199 835	40 705	234 541
002: Zakládání	2 601	546	3 147
006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	181 992	38 218	220 210
008: Trubní vedení	1 177	247	1 424
0998: Přesun hmot	8 066	1 694	9 760
SO_01.9: Architektonicko stavební řešení - MP	- 150 730	- 31 653	- 182 383
006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	- 147 322	- 30 938	- 178 259
0998: Přesun hmot	- 3 408	- 716	- 4 124

Celkem (bez DPH)

43 105

DPH

9 052

DPH 21 % ze základny: 43 105

9 052

Celkem (včetně DPH)

52 158

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cent. soustava
811.	SP	877265211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednotnost DN 110 <i>Průj popis: Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v závislosti na výšce jednotnost. DN 110</i>	kus	2,0	174	348	
Výška výměr: oděhávání podlahy LMP								
812.	H	28611352	koleno kanalizace PVC KG 110x67 <i>Průj popis: Koleno kanalizace plastové KG 110x67</i>	kus	2,0	60	121	
0998: Přesun hmot								
85.	B	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez útlri mechanizace - vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 / m	t	7,931	1 017	8 066 8 066	
Průj popis:								
60.	B	R-006-102	SO_01.9: Architektoničko stavební řešení - MP 006: Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplně Sušící mikropoprázání omítka tl. 27 mm	m ²	77,932	1 890	150 730 142 132 142 132	
Průj popis:								
Výška výměr: m.č.101								
-41,98+2,095+6,419+6,419*1,2								
m.č.102								
-(0,8+0,8+2,2)*1,2								
m.č.103								
-(3,9+1,85+3,26+3,29)*1,2								
m.č.104								
-(4,57+4,59+3,97+3,9)*1,2								
m.č.105								
-(0,98+0,98+1,8+1,8)*1,2								
m.č.106								
-(1+1+1,8+1,8)*1,2								
0998: Přesun hmot								
85.	B	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez útlri mechanizace - vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 / m	t	-3,351	1 017	3 408 3 408	
Průj popis:								

Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky	Zakázka		
Komentář	Muzeum a galerie v Prostějově - červený domek ZL č.5 - redukce sadových úprav a neprov. úprav plochy		
Popis verze	mění práce		
Komentář verze	Realizace		
Adresa			
Rok			
Typ firmy	Datum zahájení		
Zhotovitel	Datum dokončení		
Objednatel	Kontaktní osoba	Telefon	
Význam (funkce)			
Zpracovatel	Jméno		
	Zdeněk Ryšánek		
REKAPITULACE			
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zařídění	Zařídění
ZIO_05_9	Sadové a ter. úpravy, venkovní vybavení budov, prvky drobné architektury, zpevněná plocha-odpočty		
Celkem (bez DPH)		- 144 656	
DPH		- 30 378	
DPH 21 % ze základny: -144 656		- 30 378	
Celkem (včetně DPH)		- 175 034	
Za zboží	Za objednatel		
Jméno :	Jméno :		
Datum :	Datum :		
Podpis :	Podpis :		
Poznámka			

Zakázka:

Muzeum a galerie v Prostějově-Červený domek ZL č.5 - redukce sadových úprav a neprov.úprav plotu

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
zIO_05.9: Sadové a ter. úpravy , venkovní vybavení budov, prvky drobné architektury,zpevněná plocha-oi	- 144 656	- 30 378	- 175 034
001: Zemní práce	- 24 024	- 5 045	- 29 069
006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	- 5 604	- 1 177	- 6 781
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	- 115 028	- 24 156	- 139 184
Celkem (bez DPH)	- 144 656		
DPH	- 30 378		
DPH ZI % ze základny: -144 656	- 30 378		
Celkem (včetně DPH)	- 30 378		
			- 175 034

Zakázka:

Muzeum a galerie v Prostějově-Červený domek ZL č.5 - redukce sadových úprav a neprov.úprav plotu

Por. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cent. soustava
13	B	183211213					
		001: Zemní práce					- 344 656
		Hlobení jamek pro vysazování rostlin v zemědě tr.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu - do 1,5 objemu přes 0,005 do 0,01 m ³	kus	-227,0	25	-24 024	
		<i>Plný popis:</i>					
14	B	103715100					
		substrát zahradnický B 701 bal.PE	kus	-5,0	113	-563	
		<i>Plný popis:</i>					
15	B	183205111					
		Začlenění záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1,5 v zemědě tr. 1 až 2	m ²	-80,0	12	-964	
		<i>Plný popis:</i>					
16	B	183211312					
		Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím trvalček	kus	-120,0	11	-1 291	
		<i>Plný popis:</i>					
17	B	R-001-001					
		JUNIPERUS HORIZONTALIS	kus	-10,0	49	-494	
		<i>Plný popis:</i>					
18	B	R-001-002					
		PINUS MUGO	kus	-10,0	444	-444	
		<i>Plný popis:</i>					
19	B	R-001-008					
		HEDERA HELIX	kus	-50,0	25	-1 235	
		<i>Plný popis:</i>					
20	B	R-001-009					
		VINCA MINOR	kus	-50,0	32	-1 580	
		<i>Plný popis:</i>					
21	B	183211313					
		Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím cibulí nebo hlíz	kus	-90,0	8	-753	
		<i>Plný popis:</i>					
22	B	R-001-010					
		CROCUS	kus	-30,0	49	-1 470	
		<i>Plný popis:</i>					
23	B	R-001-011					
		GALANTHUS	kus	-30,0	54	-1 620	
		<i>Plný popis:</i>					
24	B	R-001-012					
		SCILLA SIBIRICA	kus	-30,0	50	-1 500	
		<i>Plný popis:</i>					
25	B	183211322					
		Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím květin trmbovaných o průměru květnáče přes.80 do 120 mm	kus	-17,0	14	-245	
		<i>Plný popis:</i>					
26	B	R-001-003					
		ROSA GLAUCA	kus	-3,0	115	-345	
		<i>Plný popis:</i>					
27	B	R-001-004					
		PHILADELPHUS „MONT BLANC“	kus	-4,0	117	-468	

www.euroCAL.cz

3 z 4

Por. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
28.	B R-001-005	RIBES ALPINIUM „ GREEN WOND “ <i>Průj popis:</i>	kus	-4,0	112	-448	
29.	B R-001-006	SALIX <i>Průj popis:</i>	kus	-2,0	320	-640	
30.	B R-001-007	CORNUS SROLOPIPERA „ KELSEY “ <i>Průj popis:</i>	kus	-4,0	85	-340	
42.	B 628995101	006: Úprava povrchu, podlahy a osazení vyplni Očštění většíh ploch tlakovou vodou omytím <i>Průj popis:</i>	m2	-120,0	47	-5 604	5 604
50.	B 978023411	9: Ostatní konstrukce a práce, bourání Vyškrábání cementové malty ze spár zdíva ohledného mimo komínového <i>Průj popis:</i>	m2	-120,0	54	-115 028	-115 028
51.	B 98522113	Houblove sparování zdíva tloubky přex 40 do 80 mm aktivovanou maltou dĺky spřny na 1 m2 upravované plochy přex 12 m <i>Průj popis:</i>	m2	-120,0	904	-108 538	-108 538

Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky	Zakázka		
Komentář	Muzeum a galerie v Prostějově-Červený domek ZL č.6 - oprava podlahy m.č.201		
Popis verze	vícepráce		
Komentář verze	Realizace		
Adresa		Datum zahájení	
Rok		Datum dokončení	
Typ firmy		Kontaktní osoba	Telefon
Zhotovitel	FACTORY 2014 a.s.		
Objednatel	Olomoucký kraj		
Význam (funkce)	Jméno		
Zpracovatel	Zdeněk Ryšánek		
REKAPITULACE			
Kód stavěbního objektu	Popis objektu	Kód zařídění	Zařídění
SO_01	Architektonicko stavební řešení		
		Celkem (bez DPH)	1 382
		DPH	290
		DPH 21 % ze základny: 1 382	290
		Celkem (včetně DPH)	1 672
Za zhotovitele	Za objednatele		
Jméno :	Jméno :		
Datum :	Datum :		
Podpis :	Podpis :		
Poznámka :			



10. 2019

Zakázka:

Muzeum a galerie v Prostějově-Červený domek ZL č.6 - oprava podlahy m.č.201

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Architektonicko stavební řešení	1 382	290	1 672
762: Konstrukce tesáříké	1 382	290	1 672
Celkem (bez DPH)	1 382		
DPH	290		
DPH 21% ze základny: 1 382	290		
Celkem (včetně DPH)	1 672		

Zakázka:

Muzeum a galerie v Prostějově-Červený domek ZL č.6 - oprava podlahy m.č.201

Por. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
153.	B	908762101 SO_01: Architektonicko stavební řešení 762: Konstrukce tesácká Přesun hmoti pro konstrukce tesácké stianovny z tlomnosti přeusovaného materiálu vodrovna dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,037	1 303	1 382	
861.	SP	762521924 Plošy popis: Vyřazení části podlahy z prfem tl do 32 mm bez polštářů plochy jednotlivě přes 4 m ² Ploš popis: Podlahy (konvex): vyřazení části podlahy, bez výsokosti polštářů, z prfem tl do 32 mm, obnova plochy jednotlivě přes 4,00 m ²	m ²	8,275	86	711	
		Výkaz výměr: 2 NP 1,3 * 5 0,75 * 3,7					
862.	SP	762523944 Plošy popis: Doplnění části podlah z prfem nebo fořem tl přes 32 mm plochy jednotlivě do 8 m ² Ploš popis: Podlahy (konvex): doplnění spádů bez podlahy, v usoubáníh plošy z prfem nebo fořem tl, prfem 32 mm (material z cen), obnova plochy jednotlivě přes 4,00 do 8,00 m ²	m ²	1,241	502	623	
		Výkaz výměr: 8,275*0,15					

Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky	Zaháika		
Komentář	Muzeum a galerie v Prostějově-Červený domek ZL č.7 - kamerový systém, provedení		
Popis verze	Nabídka		
Komentář verze			
Adresa		Datum zahájení	Telefón
Rok	2019	Datum dokončení	
Typ firmy	Kontaktní osoba		
Zhotovitel	Název	FACTORY 2014 a.s.	
Objednatel	Olomoucký kraj		
Význam (funkce)	Jméno	Zdeněk Ryšánek	
Zpracovatel			
REKAPITULACE			
Kód stavěbního objektu	Popis objektu	Kód zařídění	Zařídění
PS_08	Kamerový systém, kabeláž		
	Celkem (bez DPH)		24 975
	DPH		5 245
	DPH 21 % ze základny: 24 975		5 245
	Celkem (včetně DPH)		30 220
Za zhotovitel	Za objednatele		
Jméno :	Jméno :		
Datum :	9.10.2019	Datum :	
Podpis :	Podpis :		
Poznám			

Zakázka:

Muzeum a galerie v Prostějově-Červený domek ZL č.7 - kamerový systém, provedení kabeláže

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
zPS_08: Kamerový systém, kabeláž	24 975		30 220
009: Ostatní konstrukce a práce	6 150	1 292	7 442
022.3: Kamerový systém - kabeláž	18 825	3 953	22 778
Celkem (bez DPH)	24 975		
DPH	5 245		
DPH 21 % ze základny: 24 975	5 245		
Celkem (včetně DPH)	30 220		

Zakázka:

Muzeum a galerie v Prostějově-Červený domek ZL č.7 - kamerový systém, provedení kabeláže

Poř. Typ	Kód	Pops	Mj	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
<p>zPS_08: Kamerový systém, kabeláž 009: Ostatní konstrukce a práce Stavební přípomoc vč materiálu</p>							
1	SP	H25 01	hod	15,0	410	6 150	24 975
<p><i>Přip. popis:</i></p>							
<p>022.3: Kamerový systém - kabeláž Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvedčáče switchů, UPS, DVR, venkovní a vnitř kamery</p>							
8	SP	210544516	Kus	2,0	3 869	7 738	18 825
<p><i>Přip. popis:</i></p>							
<p>022.3: Kamerový systém - kabeláž datový kabel FTP Cat 6 - dodávka</p>							
12	SP	210100001	m	118,0	28	3 313	7 774
<p><i>Přip. popis:</i></p>							
<p>Systémová kabeláž pro CCTV</p>							
13	SP	210100002	m	118,0	66	7 774	
<p><i>Přip. popis:</i></p>							

Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky	Zakázka		
	Muzeum a galerie v Prostějově - Červený domek ZL č.8 - okapový chodník a rampa pro imobilní		
Komentář	více a méně práce		
Popis verze	Realizace		
Komentář verze			
Adresa	Datum zahájení	Datum dokončení	
Rok	Kontaktní osoba	Telefon	
Typ firmy	Název		
Zhotovitel	FACTORY 2014 a.s.		
Objednatel	Olomoucký kraj		
Území (funkce)	Jméno		
Zpracovatel	Zdeněk Rýšánek		
REKAPITULACE			
Kód stavěbního objektu	Popis objektu	Kód zřízení	Zařízení
SO_01	Architektonicko stavební řešení		
SO_01.9	Architektonicko stavební řešení - odpočty		
	Celkem (bez DPH)		- 6 980
	DPH		- 1 466
	DPH 21 % ze základny: - 6 980		- 1 466
	Celkem (včetně DPH)		- 8 446
Za zhotovitel	Za objednatele		
Jméno :	Jméno :		
Datum :	Datum :		
Podpis :	Podpis :		
Poznámka			

Zakázka:

Muzeum a galerie v Prostějově-Červený domek ZI č.8 - okapový chodník a rampa pro imobilní

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Architektonicko stavební řešení	16 221	3 406	19 627
005: Komunikace pozemní	8 324	1 748	10 072
006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	7 897	1 658	9 555
SO_01.9: Architektonicko stavební řešení - odpočty	-23 201	-4 872	-28 073
005: Komunikace pozemní	-13 390	-2 812	-16 202
006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-6 097	-1 280	-7 378
009: Ostatní konstrukce a práce	-3 714	-780	-4 494
Celkem (bez DPH)	-6 980		
DPH	-1 466		
DPH 21 % ze základny: -6 980	-1 466		
Celkem (včetně DPH)	-8 446		

Zakázka:

Muzeum a galerie v Prostějově-Červený domek ZL č.8 - okapový chodník a rampa pro inobílii

Pol. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedh. cena	Cena	Cen. soustava
835	H	59245601				16 221	
		SO_01: Architektonicko stavební řešení					
		005: Komunikace pozemní					
		dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní					
		<i>Průřez popis:</i> Dlažba desková betonová 500x500x50mm	m ²	21,872	361	8 324	8 324
		Výkaz výměr: za pol.4,4					
		20,831+1,05		21,872			
849	SP	657121115				2 897	
		006: Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní					
		Okapový chodník z kalcitu tl 300 mm s udusáním					
		<i>Průřez popis:</i> Okapový chodník z kalcitové s udusáním a urboradními sponičkami 2 rozdíky tl. 300 mm	m ²	13,453	367	7 897	7 897
		Výkaz výměr: za pol.4,52					
		(7,595+9,747,61-0,54)+0,5		13,453			
44	B	592457380				-2,2 203	
		SO_01.9: Architektonicko stavební řešení - odpochty					
		005: Komunikace pozemní					
		dlažba betonová na terasy 20x60x5 cm					
		<i>Průřez popis:</i>	Kus	-181,533	74	-13 390	-13 390
		Výkaz výměr: odpochty dle SAD					
		-181,533		-181,533			
52	B	657111121				-6 097	
		006: Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní					
		Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 40 mm					
		<i>Průřez popis:</i>	m ²	-13,453	455	-6 097	-6 097
		Výkaz výměr: odpochty dle Sob					
		-13,453		-13,453			
65	B	944511111				3 716	
		009: Ostatní konstrukce a práce					
		Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci řešení z textilie z umělých vláken					
		<i>Průřez popis:</i>	m ²	-101,345	14	1 371	1 371
		Výkaz výměr: -202,689/2					
		Montáž ochranné sítě připevněné za první a každý další oken používá síť k ceně -1111	m ²	-4 059,5	0	1 419	1 419
		<i>Průřez popis:</i>					
		Výkaz výměr: -4109/2					
		Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci řešení z textilie z umělých vláken	m ²	-101,345	9	924	924
		<i>Průřez popis:</i>					
		Výkaz výměr: -101,345					
		4 059,5		-4 059,5			
		-101,345		-101,345			

Pop. Typ	Kód	Popis	MU	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
----------	-----	-------	----	--------	------------	------	---------------

Plný popis:

Vklat výměr: -201,689/2

-101,345