

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ev. číslo SML/0999/0060/19

I. Smluvní strany

Název:	Slezská univerzita v Opavě
Sídlo:	Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava
IČO:	47813059
ID datové schránky:	qw6j9hq
Právní forma:	601 – vysoká škola
Zastoupen:	Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., rektor
Bankovní spojení:	██████████
Číslo účtu:	██████████
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Ing. Ivana Růžičková, MPA, kvestorka
Oprávněný zástupce ve věcech technických: (dále jen „objednatel“)	Ing. Libor Chlebiš, MPA, projektový manažer ██████████

a

Název:	Unicont Opava s.r.o.
Sídlo:	Hradecká 646/4, 746 01 Opava
IČO:	65142756
DIČ:	CZ65142756
ID datové schránky:	Gi7s4dn
Právní forma:	Akciová společnost
Zápis v OR:	OR vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9303
Zastoupen:	Ing. Vladimírem Peringrem, PhD.
Bankovní spojení:	██████████
Číslo účtu:	██████████
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Ing. Vladimír Peringer PhD., jednatel společnosti
Oprávněný zástupce ve věcech technických: (dále jen „zhotovitel“)	Ing. Petr Lička, Telefon ██████████ e-mail: ██████████

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 7. 2019 smlouvu o dílo evidenční číslo objednatele SML/0999/0060/19 (dále jen „smlouva“) na zajištění realizace stavby „Modernizace a rozšíření gastronomického centra ÚLGaT na Slezské univerzitě v Opavě“ (dále jen „stavba“ či „dílo“).
2. Z důvodu změn okolností vzniklých při výstavbě díla vyvstala potřeba změny smlouvy, a proto v souladu s článkem 14 odst. 14.2.smlouvy uzavírají smluvní strany tento dodatek.
3. V průběhu realizace stavby vyvstala potřeba provedení dodatečných prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby (dále též „vícepráce“) a současně se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní projektové dokumentace nebudou provedeny práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“).
4. Přehled víceprací a méněprací je uveden v těchto technických listech změn:
 - a. Technický list změny č. 1.01 – Doplnění provedení kachlových kamen (retro kuchyně)
 - b. Technický list změny č. 2.01 – Bourací práce, doplnění hydroizolace
 - c. Technický list změny č. 3.01 – Nový SDK pohled do prostoru stávající kuchyně/umývárny nádobí
 - d. Technický list změny č. 4.01 – Změna materiálu dlažby v retroedukačním prostoru
 - e. Technický list změny č. 5.01 – Změna způsobu zateplení střechy, doplnění větracích komínků
 - f. Technický list změny č. 6.01 – Změna typu vypínačů a zásuvek v retrokuchyni
5. Bližší specifikace víceprací a méněprací je uvedena v soupisech stavebních prací a dodávek pro jednotlivé technické listy změn uvedené v odst. 4 tohoto článku dodatku. Tyto soupisy jsou přílohami tohoto dodatku.

III.

Změna smlouvy

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. Rozsah díla uvedený v čl. 3 odst. 3.1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje.
2. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
3. Cena víceprací a méněprací vymezených změnovými listy č. 1.01 až 6.01:

Cena víceprací a méněprací bez DPH	314 548,85 Kč
Výše DPH 21 %	66 055,26 Kč
Cena víceprací a méněprací vč. DPH	380 604,11 Kč
4. Cena za dílo sjednaná v čl. 5 odst. 5.1 smlouvy se po zohlednění víceprací a méněprací mění takto:

Cena bez DPH	7 412 949,56 Kč
Výše DPH 21 %	1 556 719,41 Kč
Cena včetně DPH	8 969 668,97 Kč

5. Cena dodatečných stavebních prací a dodávek a nepožadovaných stavebních prací a dodávek vymezených změnovými listy č. 1.01 až 6.01 je podrobně vyčíslena v položkových rozpočtech, které jsou přílohou dodatku č. 1 smlouvy o dílo.
6. Vzhledem k rozsahu a složitosti prováděných víceprací, nutnosti dodržení nezbytných technologických a technických postupů a projednání změn projektové dokumentace se prodlužuje lhůta pro dokončení veškerých stavebních prací uvedená v čl. 4.1 smlouvy o 21 kalendářních dnů dnů, tj. na celkem 111 kalendářních dnů od převzetí staveniště.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem Slezská univerzita v Opavě.
4. Tento dodatek je uzavřen v elektronickém originále.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 – Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce a méněpráce – technické listy změny č. 1.01 - 6.01

V Opavě dne __. __. 2019

V Opavě dne __. __. 2019

Ing. Ivana
Růžičková,
MPA

Digitálně podepsal Ing.
Ivana Růžičková, MPA
Datum: 2019.11.04
14:39:42 +01'00'

Ing. Ivana Růžičková, MPA
za objednatele

Vladimír
Peringer

Digitálně podepsal Vladimír
Peringer
DN: c=CZ, cn=Vladimír Peringer
Datum: 2019.11.04 10:39:48
+01'00'

Ing. Vladimír Peringer, PhD.
za zhotovitele

Položkový rozpočet - TZL 1.01

S:	09	Modernizace a rozšíření gastronomického centra ULGaT v areálu Hradecká 17, Opava-STAVBA
O:	02	Doplnění provedení kachlových kamen (retro kuchyně)
R:	01	Doplnění provedení kachlových kamen (retro kuchyně)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				
35a	388381R01	Doplnění provedení historizujících kachlových kamen dle specifikace: biotopeniště s externím sáním vzduchu [redacted] zvětšení zásobníku pro ukládání dřeva - [redacted] utěrník pro obvodu plochy - [redacted] č kachlová zástěna - [redacted] stavební přepravost ke změněm [redacted]				

Položkový rozpočet

S:	09	Modernizace a rozšíření gastronomického centra ÚLGaT v areálu Hradecká 17, Opava-STAVB,
O:	02	VCP MNP
R:	01	TLZ 2.01 - Bourací práce, doplnění hydroizolace I.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	342271212RT2	Příčky z cihel pálených dl. 29 cm, tl. 14 cm s použitím suché maltové směsi				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
2	962031142R00	Bourání příček z tvárnic pórobetonových tl. 75 mm				
3	978041110R00	Odstranění KZS EPS F tl. 100 mm s omítkou				
		7,5*3,5				
4	978041206R00	Odstranění KZS EPS F tl. 60 mm bez omítky				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
5	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti				
6	979990143R00	Poplatek za skládku suti - polystyren				
7	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km				
8	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km				
9	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m				

Položkový rozpočet

S:	09	Modernizace a rozšíření gastronomického centra ÚLGaT v areálu Hradecká 17, Opava-STAVB,
O:	02	VCP MNP
R:	02	TLZ 2.01 - Bourací práce, doplnění hydroizolace II.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 711		Izolace proti vodě				
1	7111111001R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním 28 : 59,61 30 : 38,54				
2	711141559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP				
3	11163150R	lak asfaltový penetrační				
4	62832134R	pás těžký asfaltovaný V60 S40				
5	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m				

Položkový rozpočet

S:	09	Modernizace a rozšíření gastronomického centra ÚLGaT v areálu Hradecká 17, Opava-STAVB,
O:	02	VCP MNP
R:	03	TLZ 2.01 - Bourací práce, doplnění hydroizolace III.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	965043341R00	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 <i>28 : 59,61*,07</i>				
2	965049111R00	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm				
Díl: 997		Přesun sutě				
3	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace				
4	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				
5	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
6	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904				

Položkový rozpočet

S:	09	Modernizace a rozšíření gastronomického centra ÚLGaT v areálu Hradecká 17, Opava-STAVB,
O:	02	VCP MNP
R:	04	TLZ 3.01- Nový SDK pohled do prostoru stávající kuchyně a umývárny nádobí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
1	784011221RT2	Zakrytí předmětů včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm				
2	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb p 1,9 do 3,5 m				
Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot				
3	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodoro haly výšky přes 6 do 9 m				
4	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezisklád				
5	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezisklád další i započatý 1 km přes 1 km				
6	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládk Katalogu odpadů pod kódem 170 904				
Díl: 713		Izolace tepelné				
7	713111127R00	Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deska lepením celoplošně				
8	713120811	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z vláknitých materiálů tl do 100 mm Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí nebo mezi trámy zvláknitých materiálů, tloušťka izolace do				
9	28375987	deska EPS 100 fasádní $\rho=0,037$ tl 200mm deska EPS 100 fasádní $\rho=0,037$ tl 200mm				
10	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m				
Díl: 763		Konstrukce suché výstavby				
11	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK pohledu Pohled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konst parotěsné zábrany				
12	763131821	Demontáž SDK pohledu s dvouvrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché Demontáž pohledu nebo samostatného požárního předělu dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché				
13	763431011	Montáž minerálního pohledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt Montáž pohledu minerálního včetně zavěšeného roštu po 0,36 m2				
14	28329276	fólie nehořlavá parotěsná pro interiér (reakce na oheň - třída E) 140 g/m2 fólie nehořlavá parotěsná pro interiér (reakce na oheň - tříd				
15	59036516	deska podhledová minerální rovná bílá jemně texturovaná bez perforace 17x600x600mm deska podhledová minerální rovná bílá jemně texturovaná				
16	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanoven vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
Díl: M21		Elektromontáže				

Položkový rozpočet

S:	09	Modernizace a rozšíření gastronomického centra ÚLGaT v areálu Hradecká 17, Opava-STAVB,
O:	02	VCP MNP
R:	04	TLZ 3.01- Nový SDK pohled do prostoru stávající kuchyně a umývárny nádobí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
17	Pol117	Demontáže svítidel Demontáže svítidel				
18	Pol23	Svítidlo Led do podhledu 600x600mm 55W, IP54 5600lm-A- Svítidlo Led do podhledu 600x600mm 55W, IP54 5600lm-A				
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				
19	R01	Demontáž staré vzduchotechniky				

Položkový rozpočet

S:	09	Modernizace a rozšíření gastronomického centra ÚLGaT v areálu Hradecká 17, Opava
O:	02	VCP MNP
R:	05	TLZ 4.01 - Změna cihelné dlažby v retro kuchyni

P.č.	Číslo položky	Název položky	Množství
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
1	636212R01	Změna materiálu z dlažby z cihel půdních na dlažbu cihelnou Terra 215/1100 patrizierrot	
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady	
2	59761409R	Dlažba cihelná Terra 215/1100 patrizierrot Chodba č.2	
3	59761409	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné bílá přes 9 do 12 ks/m2 Chodba č.2	

Položkový rozpočet

S:	09	Modernizace a rozšíření gastronomického centra ÚLGaT v areálu Hradecká 17, Opava
O:	02	VCP MNP
R:	06	TLZ 5.01 Změna způsobu izolace střešního pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713		Izolace tepelné				
1	713114124	Tepelná foukaná izolace celulózová vlákna vodorovná do dutiny tl do 300 mm vč. přípravy aplikačních otvorů a jejich zpětnému zaslepení				
Díl: 763		Konstrukce suché výstavby				
2	763131432	SDK podhled deska 1xRB 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD				
3	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu				
4	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu				
5	28329276	fólie nehořlavá parotěsná pro interiér (reakce na oheň - třída E) 140 g/m ²				
6	63152184	pás tepelné izolační suchá výstavba λ=0,035 tl 100mm				

Položkový rozpočet

S:	09	Modernizace a rozšíření gastronomického centra ÚLGaT v areálu Hradecká 17, Opava-STAVB
O:	02	VCP MNP
R:	07	Ventilační komínky

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J.	Množství	Cena / M.J.	Celkem
Díl: 712		Povlakové krytiny				
1	712300845	Demontáž ventilační hlavice na ploché střeše sklonu do 10° Odstranění ze střech plochých do 10° doplňků ventilační				
2	712300845A	D+M ventilační hlavice na ploché střeše				

Položkový rozpočet

S:	09	Modernizace a rozšíření gastronomického centra ÚLGaT v areálu Hradecká 17, Opava-STAVB
O:	02	VCP MNP
R:	08	Retro vypínače + zásuvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D3		Svítlidla , el. přístroje				
1	Pol29	Vypínač č. 1 ,230V, 10A, IP40 pod omítku				
2	Pol29A	Vypínač č. 1 ,230V, ABB Decento				
3	Pol33	Dvojjzásuvka s natočenou dutinou pod omítku 230V,16A				
4	Pol33A	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem - ABB Decento 5519K				