

DODATEK Č. 8 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 28. 8. 2017 na realizaci stavby

„Muzeum Komenského v Přerově - záchrana a zpřístupnění paláce na hradě Helfštýn“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění

1. **Objednatel:** Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodoiany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

a

2. **Zhotovitel:** Společnost "Sdružení pro zpřístupnění paláce na hradě Helfštýn HOCHTIEF CZ – ARCHATT PAMÁTKY"

Vedoucí společník HOCHTIEF CZ a. s.

Se sídlem: Praha 5, Plzeňská 16/3217 PSC 150 00
IČO: 46678468
DIČ: CZ46678468
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229
Zastoupená: HOCHTIEF CZ a. s.
Divize Pozemní stavby Morava
Sokolská třída 2800/99, 702 00 Ostrava
Davidem Horákem, ředitelem divize a
Ing. Martinem Stančíkem, obchodním ředitelem divize,
na základě plné moci ze dne 19. 12. 2018

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:



Druhý společník ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.,

Se sídlem: se sídlem V. Nezvala 56/68, Stařečka, Třebíč, PSČ 674 01

IČO: 60753013

DIČ: CZ60753013

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 19429

Zastoupená: Ing. arch. Petrem Řehořkou, jednatelem

Bankovní spojení:



(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 8
ke Smlouvě o dílo č. 2017/02978/OVZI/DSM ze dne 28. 8. 2017

ČÁST A.

Dne 28. 8. 2017 uzavřel objednatel se zhotovitelem smlouvu o dílo č. 2017/02978/OVZI/DSM, kdy předmětem této smlouvy byl závazek zhotovitele provést realizaci stavebních prací na hradním paláci hradu Helfštýn pod názvem akce: „Muzeum Komenského v Přerově - záchrana a zpřístupnění paláce na hradě Helfštýn“.

Dne 28. 11. 2017 uzavřel objednatel se zhotovitelem Dodatek č. 1, kterým došlo ke změně bankovního spojení vedoucího společníka HOCHTIEF CZ a.s. a změně hlavního stavbyvedoucího a stavbyvedoucího.

Dne 11. 4. 2018 uzavřel objednatel se zhotovitelem Dodatek č. 2, kterým došlo ke změně rozsahu předmětu Smlouvy o dílo a k navýšení ceny díla.

Dne 6. 6. 2018 uzavřel objednatel se zhotovitelem Dodatek č. 3, kterým došlo ke změně rozsahu předmětu Smlouvy o dílo a k navýšení ceny díla.

Dne 26. 11. 2018 uzavřel objednatel se zhotovitelem Dodatek č. 4, kterým došlo ke změně rozsahu předmětu Smlouvy o dílo a k navýšení ceny díla.

Dne 21. 2. 2019 uzavřel objednatel se zhotovitelem Dodatek č. 5, kterým došlo ke změně rozsahu předmětu Smlouvy o dílo a k navýšení ceny díla.

Dne 8. 4. 2019 uzavřel objednatel se zhotovitelem Dodatek č. 6, kterým došlo ke změně doby provádění díla, rozsahu předmětu Smlouvy o dílo a k navýšení ceny díla.

Dne 26. 8. 2019 uzavřel objednatel se zhotovitelem Dodatek č. 7, kterým došlo ke změně rozsahu předmětu Smlouvy o dílo a k navýšení ceny díla.

Předmětem úpravy tohoto Dodatku č. 8 je nepodstatná změna Smlouvy o dílo spočívající ve změně rozsahu předmětu plnění a v návaznosti na tuto změnu dochází k úpravě ceny díla.

(Dále jen „Smlouva o dílo nebo „SOD“)

ČÁST B.

Nad rámec čl. II. odst. 5 Smlouvy o dílo se na základě dohody smluvních stran tímto Dodatkem č. 8 nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy o dílo, a to o realizaci níže uvedených změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
<p>1) Lešení vnitřních stěn paláce – skutečnost množství a doby pronájmu, ZL č. 19 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) Dle zjištěné skutečnosti odpočet 1 027,0 m² plochy vnitřního lešení, přípocet pronájmu lešení za každý den v souhrnné ploše 1 355 227,7 m², doplnění prostorového lešení do obou válcových věží m.č. 11 a 12 v ploše 310,8 m² vč. pronájmu lešení za každý den v souhrnné ploše 70 266,0 m², doplnění ochranného ohrazení na vnějších stranách koruny zdva v ploše 169,3 m² vč. pronájmu ohrazení za každý den v souhrnné ploše 45 604,6 m².</p>	850 466,49	-21 156,69
<p>2) Narovnění nesrovnalostí jednotkových cen u ZL06 a ZL12, ZL č. 32 (§ 222 odst. 4 ZZVZ) Přípocet jednotkové ceny k vodorovnému přemístění na 91,62 Kč/m³ u 82,2 m³, k uložení sypaniny na skládku na 14,61 Kč/m³ u 8,3 m³, k poplatku za skládkovné sypaniny na 121,72 Kč/t u 16,185 t a k zásypu v uzavřených prostorech na 239,28 Kč/m³ u 7,9 m³. Odpočet výše jednotkové ceny poplatku za skládkovné stavebního odpadu na 552,50 Kč u 15,444 t.</p>	185,07	-3 741,31
<p>3) Výkopy pro archeologa, ZL č. 34 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) Ruční odtěžování suti při archeologických pracích z 347,8 m³ výkopů po souhrnnou dobu 3 067 h vč. přesunu suti a uložení na skládku. Odpočet 158,1 m³ odstranění násypu vč. vnitrostaveništního přesunu.</p>	1 376 488,18	-84 896,09
<p>3) Přespádování mezistřešního žlabu střechy v m.č. 05, ZL č. 35 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) Vyřezání stávajícího plechu dna žlabu v dl. 11,8 m, vybroušení stěn nosníků v ploše 2,9 m², přivaření nového dna do žlabu vč. přebroušení svárů a provedení opravného ochranného nátěru v ploše 7,1 m².</p>	10 458,58	0,00
<p>4) Úpravy nivelety podlahy 1NP + zásypy arch. výkopů, ZL č. 36 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) Doplnění šterkového zásypu fr. 4-8 mm o objemu 68,6 m³ vč. přesunu hmot, ochrana historických nálezů geotextilií v ploše 161,2 m².</p>	255 546,24	0,00
<p>5) Restaurátorské práce – kamenné prvky fasád, ZL č. 38 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) Restaurování 91 ks kamenných prvků na fasádě paláce.</p>	173 269,65	0,00
Vícepráce a méněpráce celkem	2 666 414,21	-109 794,09
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	2 556 620,12	

Ostatní ustanovení čl. II. Smlouvy se nemění.

*Smluvní strany se dále vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy o dílo dohodly na změně celkové ceny díla uvedené ve **článku IV. odst. 1 Smlouvy o dílo**, a to následovně:*

Způsob výpočtu ceny díla uvedené v **čl. IV. odst. 1 Smlouvy o dílo** vyplývá z položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 8. Cena díla tak bude činit:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle Smlouvy o dílo	59 331 291,80	12 459 571,28	71 790 863,08
Změna ceny dle Dodatku č. 1 SOD (termínový dodatek)	0,-	0,-	0,-
Změna ceny dle Dodatku č. 2 SOD	325 578,66	68 371,52	393 950,18
Změna ceny dle Dodatku č. 3 SOD	91 943,68	19 308,17	111 251,85
Změna ceny dle Dodatku č. 4 SOD	704 956,36	148 040,84	852 997,20
Změna ceny dle Dodatku č. 5 SOD	819 108,19	172 012,72	991 120,91
Změna ceny dle Dodatku č. 6 SOD	1 483 355,08	311 504,56	1 794 859,64
Změna ceny dle Dodatku č. 7 SOD	2 011 693,24	422 455,58	2 434 148,82
Změna ceny dle Dodatku č. 8 SOD	2 556 620,12	536 890,23	3 093 510,35
Celková cena SOD vč. dodatků	67 324 547,13	14 138 154,90	81 462 702,03

(Celková cena dle SOD včetně ceny uvedené v Dodatcích č. 1 až 8 včetně DPH slovy:osmdesát-jedna-milionů-čtyři-sta-šedesát-dva-tisíc-sedm-set-dva-korun-českých-tři-haléře).

ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 8 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 8 je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon

o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku č. 8 v registru smluv zajistí Objednatel.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/75/11/2019 ze dne 21. 10. 2019.


Příloha č. 1: Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce

V Olomouci dne: - 7 - 11 - 2019


V Ostravě dne: 20. 10. 2019

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána
Olomouckého kraje



David Horák
ředitel divize



Ing. Martin Stančík
obchodní ředitel divize



Položkový rozpočet

S:	Záchrana a zprístupnění paláce na hradě Heřtýn		
O:	16-S0140.2	d.1.1	Architektonicko stavební řešení
R:			

Zl. č. 19 - řešení vnitřních stěn paláce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cená / MJ	Celkem
	9	Dotatní konstrukce a práce-bourání				825 535,84
S00 pol.51	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	-1 027,024	20,60	-21 156,69
		předpoklad úkle PD 6810,00m2 - plocha vnitřních stěn; 4671,00 m2 + plocha vnější fasády: 2139,00m2				
		Výpočet: plocha vnitřního lešení 4671m2-plocha vnitřního lešení postaveného 4469,64m2 - plocha lešení v m.č.11 a 12		1 944,649		
S00 pol.52	941111222	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1122 -rozdil	m2	1 216 311,556	0,60	729 786,93
		pouze vnitřní 4671,00*80 "předpoklad 70 dní				373 680,00
		3.Montáž: den: 3.Montáž: den: 34 dní		Počet dní 1:	Počet dní 2:	1 589 991,556
m.č.01	07.05.2018			18.07.2019	437,00	159 955,964
m.č.02	31.05.2018			25.07.2019	420,00	162 058,008
m.č.03	18.11.2018			27.08.2019	364,00	44 858,880
m.č.04	18.07.2018			30.07.2019	377,00	123 238,823
m.č.05	23.06.2018			24.06.2019	366,00	113 099,490
m.č.06	27.06.2018			22.07.2019	385,00	148 285,576
m.č.07	24.10.2017	12.03.2018		09.04.2019	832,00	169 869,326
m.č.08	24.10.2017	02.03.2018		07.08.2019	691,00	226 438,600
m.č.09	24.10.2017	02.03.2018		28.04.2019	949,00	193 519,336
m.č.10	20.09.2018			19.06.2019	447,00	109 294,760
943111112		Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 20 m	m3	310,883	27,71	8 614,56
		m.č.11 180,95m3 m.č.12 149,93m3				310,883
943111212		Příplatek k lešení prostorového trubkovému lehkému bez podlah v do 20 m za první a ZKD den použití	m3	70 266,002	0,55	38 821,97
		3.Montáž: den: 3.Montáž: den: 34 dní		Počet dní 1:	Počet dní 2:	70 266,002
m.č.11	13.06.2018			10.06.2019	961,00	58 273,509
m.č.12				80,00		11 992,493
URS -15%	943111812	Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 20 m	m3	310,883	16,49	5 126,46
URS -15%	949211112	Montáž leškové podlahy s příčinky pro trubková lešení v do 25 m	m2	157,400	28,56	4 495,34
URS -15%	949211211	Příplatek k leškové podlaže s příčinky pro trubková lešení za první a ZKD den použití	m2	35 083,522	0,68	23 856,79
		m.č.11 13.06.2018		392,00		28 872,094
		m.č.12		80,00		6 211,428
URS -15%	949211812	Demontáž leškové podlahy s příčinky pro trubková lešení v do 25 m	m2	157,400	19,98	3 144,07
URS -15%	944211111	Montáž ochranného ohrzení trubkového/dílčového na vnějších stranách objektů lehkého tř. B	m	155,767	24,23	3 773,46
		m.č.01 dělnka stěny se zábradlím				25,993
		m.č.02 dělnka stěny se zábradlím				15,708
		m.č.03 dělnka stěny se zábradlím				12,226
		m.č.04 dělnka stěny se zábradlím				15,969
		m.č.05 dělnka stěny se zábradlím				13,641
		m.č.06 dělnka stěny se zábradlím				10,889
		m.č.07 dělnka stěny se zábradlím				19,192
		m.č.08 dělnka stěny se zábradlím				14,069
		m.č.09 dělnka stěny se zábradlím				23,739
		m.č.10 dělnka stěny se zábradlím				14,218
		m.č.11 dělnka stěny se zábradlím				3,620
		m.č.12 dělnka stěny se zábradlím				0,000
URS -15%	944211211	Příplatek k ochrannému ohrzení lehkému tř.B na vnějších stranách objektů za první a ZKD den použití	m	45 604,622	0,64	29 072,95
		3.Montáž: den: 3.Montáž: den: 34 dní		Počet dní 1:	Počet dní 2:	45 604,622
m.č.01	07.05.2018			31.01.2019	289,00	6 992,117
m.č.02	31.05.2018			31.01.2019	245,00	3 848,460

m.c.03	18.11.2018		31.01.2019	76,00			929,176		
m.c.04	18.07.2018		31.01.2019	197,00			3.145,893		
m.c.05	23.06.2018		31.03.2019	222,00			3.038,302		
m.c.06	29.06.2018		31.03.2019	216,00			2.352,024		
m.c.07	12.03.2018		31.01.2019	225,00			6.237,400		
m.c.08	02.02.2018		31.01.2019	368,00			5.107,247		
m.c.09	02.02.2018		31.01.2019	359,00			8.617,257		
m.c.10	20.03.2018		31.03.2019	317,00			4.507,106		
m.c.11	13.06.2018		31.03.2019	222,00			839,940		
m.c.12				90,00			0,000		
		Vedlejší rozpočtové náklady							
X	040001000	vedlejší a ostatní náklady - inženýrský výkon			%		825.535,840	0,00	3.773,96
		Poznámka k položce:					0,005		
	045002000	kompletační a koordináční činnost			%		0,000	0,00	0,00
Čáskem									829.309,80

Položkový rozpočet

S:	Záchrana a zpřístupnění paláce na hradeč Helldřín
O:	16-SO140.1 d.1.1 Architektonicko stavební řešení
R:	

ZL č. 32

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	ZL 06					-3 741,31
URS+15%	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	15,444	-242,25	-3 741,31
		pracovní: j.c. použita v ZL06 794,75 - správná j.c. 552,5			-242,25	
	ZL 12					185,07
URS+15%	162201269	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	82,200	1,52	124,94
		pracovní: j.c. použita v ZL12 90,10 - správná j.c. 91,62			1,52	
	171201201	Uložení sypaniny na skládce	m3	8,300	1,94	16,10
		pracovní: j.c. použita v ZL12 12,67 - správná j.c. 14,61			1,94	
	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	16,185	2,72	44,02
		pracovní: j.c. použita v ZL12 119 - správná j.c. 121,72			2,72	
	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhuštěním	m3	7,900	4,68	36,97
		pracovní: j.c. použita v ZL12 234,60 - správná j.c. 239,28			4,68	
	Celkem					-3 556,24

Položkový rozpočet
Záchrana a zpřístupnění paláce na hradě Heřfůšín

S:	O:	R:	ZL č.34				
p.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Imoňství	cena / MJ	Celkem	
	Díl: 1	Zemní práce					
	965082941	Odstřanění náspy pod podlahami nebo ochranného náspy na střechách tl. přes 200 mm	m3	-158,103	214,89	886 125,25	
		jakékoliv plochy				-33 974,75	
		odštěpení záspy nad klenbama					
		plochy - viz nová skladba 51, 52					
		0,33 * (268,30+210,80)		158,103			
		Archeologické vykopávky pod úrovní terénu prováděné ručním postupným odtěšováním suti pod podlahami 1.NP po jednotlivých místnostech dle pokynů archeologa s ohledem na výzvy nezmapovaných historicky cenných konstrukcí původního paláce. Výkopy v jednotlivých místnostech prováděny ve složitém prostředí v těsné blízkosti obvodových zdí s historickými omítkami, polychromovanými kamennými prvky volně loženými či zabudovanými, kamennými klenbami sklepních prostor či původní keramickou dlažbou. Jejich postupný odkv. pomocí drobného ručního nářadí a vyčištění těchto konstrukcí pro archeologické zmapování a 3D scanning. Před naložením suti ve výkopu bylo prováděno její ruční přebírání a třídění archeologických nálezů (kosti, užitná či stavební keramika, drobné kamenné fragmenty popř. kovové prvky) a dále rozhrnování výkopku na 1.mezideponii pro detekci kovových nálezů detektorem kovů.	hod	3 067,000	300,00	920 100,00	
		dle SOD 158,103m3 + výkopy nad rámec SOD 189,661m3 Celkem: 347,76m3		347,76			
	Díl: 997	Přesun suti					
	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	40,885	63,67	399 591,12	
		vyražení suti z výkopku v m.č.06				2 602,95	
		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	74,600	105,40	7 862,80	
		vyražení suti z výkopku v m.č.02,05					
	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	347,764	70,55	24 534,77	
		Přesun zemní z výkopu v jednotlivých místnostech, převoz na kolečku přes ostatní místnosti na plochu palácového nádvoří 1.mezideponie		347,764			

162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	347,764	64,26	22 347,33
162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém opravním prostředku, bez nalození výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	347,764	36,80	12 797,72
	přesun z 1.mezideponie do prostoru zařízení staveniště před hradlem Z.mezideponie				
167101102	2x Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	695,528	46,50	32 338,60
	Nakládka na palácovém náhoří 1.mezideponie + nákladka v prostoru zařízení staveniště Z.mezideponie		347,764		
997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	-110,672	460,11	-50 921,34
	158,103 m3 * 0,7 t/m3				
997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	567,468	163,30	92 667,57
	347,763m3 *1,95 m3/t - 158,103m3 * 0,7 m3/t		567,468		
997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	10 781,897	8,90	95 958,88
	(678,14-110,672) *19		10781,897		
997013800	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	567,468	280,90	159 401,84
VN	Vedlejší náklady				5 875,72
K	vedlejší a ostatní náklady - inženýrský činmost	%	0,457	1 285 716,36	5 875,72
	Poznamka k položce: Cena díla bez VRN: 59061281,8 \ VRN: 270000				
Celkem					1 291 592,09

S: Záchrana a zpřístupnění paláce na hradeč Helfštýn
 O: Položkový rozpočet
 R:

ZL č. 35

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Imnožství	cena / MJ	Celkem
Díl:		Přesrápávání žlabu v m.č. 05				10 411,00
		Vyřazení stávajícího ocelového plechu tvořící dno mezistřešního žlabu	bn	11,780	211,60	2 492,65
		2* 5,89m		11,78		
		Připrava stávající konstrukce pro montáž nového dna mezistřešního žlabu - vybroušení svahových stěn střešních nosníků	m2	2,945	285,20	839,91
		2* 5,89*0,35		2,945		
		D+M ocelového dna mezistřešního žlabu - materiál ocel S355, vevalení dna žlabu do prostoru mezistřešních nosníků na stavbě, vč. přebroušení svahů a přípravy povrchu pro natěrový systém	t	0,045	87 400,00	4 020,40
		Provedení nového opravného natěrového systému nově vevaleného střešního žlabu - natěrový systém HEMPEL dle PD	m2	7,100	430,71	3 058,04
Díl:	VN	Vedlejší náklady				
K	040001000	vedlejší a ostatní náklady - inženýrský činmost	%	0,457	10 411,00	47,58
		Poznamka k položce:				47,58
		Cena díla bez VRN: 69061291,8. VRN: 270000		0,457%		
Celkem						10 458,58

Položkový rozpočet
Záchrana a zpřístupnění paláce na hradeš Helštýn

S:
O:
R:

ZL č. 36

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	mmnožství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				107 055,85
SOD pol.42	695111143	Stěrkový zásep z drčeného kameniva frakce 4-8 mm. Drčené kamenivo bude z obdobiého kamene, který je použit na zdvo paláce.	m3	68,608	1 560,39	107 055,85
D.1.1						
Arch.stav		zásep arch. vykopávek + dorovnání do nové nivelety podlahy 1.NP pro místnosti č.01,03,04,06,07,08,10				
Díl:	2	Zakládání				9 538,09
213141121		Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:2 š do 3 m		161,249	21,42	3 453,94
		ochrana a separace nalezených historických kci pod úrovní podlahy 1.NP				
693110640		geotextilie netkaná, 500 g/m2, šíře 200 cm		185,436	32,81	6 084,15
998:		Prěsun hmot				137 789,76
SOD pol.98	998153131	Prěsun hmot pro zdi a valy samostatně se svislou nosnou konstrukcí zvěrou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodovorná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m	t	99,482	1 205,06	119 881,98
D.1.1						
Arch.stav		68,608m3*1,451/m3		99,48221655		
SOD pol.99	998153132	Prěsun hmot pro zdi a valy samostatně se svislou nosnou konstrukcí zvěrou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou Příplatek k ceně za zvěřený přěsun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	99,482	180,01	17 907,78
D.1.1						
Arch.stav						
Díl:	VN	Vedlejší náklady				1 162,53
K	040001000	vedlejší a ostatní náklady - inženýrský činnost	%	0,457	254 383,71	1 162,53
		Prozámka t položce:				
		Cena díla bez VRN: 59061291,8. VRN: 270000		0,457%		
Celkem						255 546,24

Položkový rozpočet

Záchrana a zpřístupnění paláce na hradě Helfštyjn

S:
O:
R:

ZL č.38

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:		Restaurování historických konstrukcí (kámen)				150 072,88
		- restaurování kamenných prvků fasád- očištění a konsolidace kamene, statické zajištění prvků, doplnění chybějících částí, barevné sjezocení a ochranný nátěr hydrofobizačními prostředky dle restaurátorského záměru společnosti Pastiglia schváleného NPU	ks	91,000	1 649,15	150 072,88
Díl:	VN	Vedlejší náklady				23 196,77
		inženýrská činnost	%	15,000	150 072,88	22 510,93
		zpracování projektů pro VŘ, zakres nalezených kamenů do výkresů, koordinace výběrového řízení, koordinace postupu prací, součinnost s NPU, SHP a restaurátory.				
K	040001000	vedlejší a ostatní náklady - inženýrský činnost	%	0,457	150 072,88	685,83
		Pozastávka k počátek: Cena díla bez VRN: 59061281,8. VRN: 270000		0,457%		
Celkem						173 269,65