



Náhradní výsadba v horní části zámeckého parku v Hradci nad Moravicí

taxon	MJ	velikost	cena	mat.celkem	výsadba	výsadba celkem	poznámka
Acer platanoides	2	12-14					Vykopání stávajícího stromu, výsadba na 3 kůly s částečnou výměnou zeminy + půdní kondicioner s hydrogelem
Acer pseudoplatanus	2	12-14					Vykopání stávajícího stromu, výsadba na 3 kůly s částečnou výměnou zeminy + půdní kondicioner s hydrogelem
Fagus sylvatica	15	12-14					Vykopání stávajícího stromu, výsadba na 3 kůly s částečnou výměnou zeminy + půdní kondicioner s hydrogelem
Tilia platyphyllos	3	12-14					Vykopání stávajícího stromu, výsadba na 3 kůly s částečnou výměnou zeminy + půdní kondicioner s hydrogelem
Pinus strobus	1	12-14					Vykopání stávajícího stromu, výsadba na 2 kůly s částečnou výměnou zeminy + půdní kondicioner s hydrogelem
	23	ks					

**Náhrada stromů celkem bez dph**

List 1

Nová výsadba ve spodní části parku v lokalitě Mariánská louka u hotelu Belária, Hradec nad Moravicí  
investor: Národní památkový ústav

taxon	velikost	MJ	cena materiál	cena celk.	výsadba	výsadba celk.	poznámka
Quercus robur	18-20	5			výkop jámy, výsadba včetně výměny substrátu (50%) + půdní kondicionér, kotvení na 4 kůly, povýsadbový řez		
Acer platanoides	18-20	6			výkop jámy, výsadba včetně výměny substrátu (50%) + půdní kondicionér, kotvení na 4 kůly, povýsadbový řez		
Platanus acerifolia	18-20	7			výkop jámy, výsadba včetně výměny substrátu (50%) + půdní kondicionér, kotvení na 4 kůly, povýsadbový řez		
Fagus sylvatica	18-20	3			výkop jámy, výsadba včetně výměny substrátu (50%) + půdní kondicionér, kotvení na 4 kůly, povýsadbový řez		
Carpinus betulus	18-20	4			výkop jámy, výsadba včetně výměny substrátu (50%) + půdní kondicionér, kotvení na 4 kůly, povýsadbový řez		
		<b>25</b>					

**cena celkem bez dph za stromy 18-20**

## List1

Ořezy ,údržba a následná péče u nových výsadeb a údržba stávající zeleně v horní i s

<b>položka činnosti</b>	<b>MJ</b>	<b>cena</b>
následná péče, výchovné zásahy, zálivka, hnojení	komplet	
arboristická péče o vzrostlé stromy, práce ve výškách	komplet	
technický dozor při prováděných pracích, vytyčování a návrhy péstebních opatření	komplet	
<b>cena za údržbu celkem bez dph</b>		