

Položkový rozpočet

Stavba :	335 Sociální služby Karviná, příspěvková organizace	Rozpočet: 6
Objekt :	06 Oprava WC- V Aleji 434, Karviná Ráj	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 96		Bourání konstrukcí,přesun suti				
1	967031142R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MC	m2			
2	969011121R00	Vybourání vodovod. vedení DN do 52 mm	m			
3	965081332U00	Ochrana dlažby před poškozením	m2			
4	973031334R00	Vysekání kapes zeď cih, MVC pl. 0,16 m2, hl. 15 cm	kus			
5	974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m			
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí,přesun suti				9 186,20
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
7	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t			
8	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t			
9	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t			
10	979083513R00	Vodorovné přemístění suti do 1 km	t			
11	979083519R00	Příplatek za dalších 1000 m	t			
12	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t			
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				5 849,65
Díl: 6		Úpravy povrchů,podlahy-				
13	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm	m2			
14	612401100U00	Vyplň rýh stěn	m			
15	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m			
16	622904121R00	Ruční čištění po opravách	m2			
17	953941911R00	Dvěře bílé 197x70 včetně kliky	kus			
	Celkem za	6 Úpravy povrchů,podlahy-				13 953,81
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
18	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t			
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 774,80
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
19	721175001U00	Potrubí plast odpad přípoj DN 50	m			
20	721175003U00	Potrubí plast odpad přípoj DN 100	m			
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				8 912,60
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
21	722174001U00	Potr vod PPR PN16 svar polyfuz D 16	m			
22	722181111R00	Ochrana potrubí plstěnými pásy do DN 20	m			
23	68536772	Plst' metrová vpichovaná Geofiltex 64/35 pestrá	kg			
24	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus			
25	722220131U00	Nástěnka plast vsuv 16XR1/2 1závit	kus			
26	722262221U00	Vodoměr závit -40°C G 1/2x80mm	kus			
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				4 163,75
Díl: 725		Zařizovací předměty				
27	725112182U00	Klozet kombi včetně montáže a prkýnka	soubor			
28	725211612U00	Umyvadlo ker barva bez krytu 550 mm	soubor			
30	725819401R00	Montáž ventilu rohového s trubičkou G 1/2	soubor			
31	55100021.M	Hadice propojovací opletená 3	kus			
32	725822611U00	Baterie umyv stoj páka-otvír odpadu	soubor			
33	725861211U00	Zápach uzávěr um chrom s otv odpad	kus			
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				11 468,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
34	721220801R00	Demontáž zápachové uzávěrky DN 70	kus			
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				185,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				
37	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor			
38	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor			

Položkový rozpočet

Stavba :	335 Sociální služby Karviná, příspěvková organizace	Rozpočet: 6
Objekt :	06 Oprava WC- V Aleji 434, Karviná Ráj	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
40	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor			
Celkem za		725 Zařizovací předměty				436,00
Díl:	781	Podlahy z dlaždic a obklady keramické				
41	781414111U00	Mtž+ dodávka obklad dle výběru investora	m2			
42	59781571	Mtž+ dodávka dlažby dle výběru investora	m2			
43	781419191U00	Přípl obklad pórov plocha -10m2	m2			
44	781419192U00	Přípl obklad pórov omezený prostor	m2			
45	781494511U00	Plastový profil flex lep ukončovací	m			
46	781491111U00	Zrcadlo na obklad	m2			
47	781495111U00	Penetrace podkladu obkladu	m2			
48	781495185U00	Řezání obkládaček rovné	kus			
Celkem za		781 Podlahy z dlaždic a obklady keramické				41 663,20
Díl:	784	Malby				
49	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2			
50	784195212R00	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x	m2			
Celkem za		784 Malby				2 236,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
51	elektro	Elektro rozvody - nové vypínače + stropní světla	soub			
Celkem za		M21 Elektromontáže				6 500,00