



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

SMLOUVA O DÍLO č. 29/2019/RR/Mu

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1 SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Bílovec**
Sídlo: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec
IČ: 00297755
DIČ: CZ00297755
Bankovní ústav: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
Číslo účtu: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Mgr. Renata Mikolašová, starostka

Tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Zbyněk Bajnar, místostarosta

Tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED] referent odboru regionálního rozvoje

Tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: **Ivo Karkoška**
Sídlo: Svobodova 718/17, 743 01 Bílovec
Zapsán v obchodním rejstříku: nezapsáná v obchodním rejstříku
IČ: 62323873
DIČ: CZ7304195239
Bankovní ústav: Komerční Banka expozitura Bílovec
Číslo účtu: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ivo Karkoška

Tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ivo Karkoška

Tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Sídlo: Svobodova 718/17, 743 01 Bílovec

(dále jen „Zhotovitel“)

Společnost, která zpracovala tento dokument zadávací dokumentace: RTS, a.s., Lazaretní 13, 615 00 Brno.

- 1.1 Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

SPOLOČNE BEZ HRANÍC

- 1.2 Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením Smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této Smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné Smlouvy.
- 1.3 Zhotovitel prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není předlužen a je schopen plnit své splatné závazky, na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla povolena reorganizace ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že jeho ekonomická a hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku.
- 1.4 Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno ve výkonu rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.5 Porušení povinnosti zhotovitele stanovené v bodech 1.3. a 1.4. této Smlouvy, případně uvedení nepravdivých nebo zkreslených údajů v rámci prohlášení dle uvedených bodů Smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy, jež opravňuje Objednatele k okamžitému odstoupení od této Smlouvy.

2 VZÁJEMNÝ STYK OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

2.1 Vzájemný styk mezi Objednatelem a Zhotovitelem

- 2.1.1 Písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány:
 - 2.1.1.1 písemně a předávány osobně (proti potvrzení), poslány doporučenou poštou nebo kurýrem (proti potvrzení), případně elektronickou poštou,
 - 2.1.1.2 doručeny, zaslány nebo přeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve Smlouvě. Pokud některá ze smluvních stran oznámí změnu své adresy, budou písemnosti od obdržení této změny doručovány na tuto novou adresu,
 - 2.1.1.3 pro vzájemnou komunikaci a sdělení týkající se technických záležitostí stavby lze použít i stavební deník.
- 2.1.2 Vyžaduje-li písemnost po některé ze smluvních stran schválení, potvrzení či souhlas nebo stanovisko, nebude poskytnutí vyžadovaného úkonu bez objektivní příčiny zadržováno nebo zpožďováno. Pokud je smluvní strana s vyžadovaným úkonem v prodlení, považuje se úkon za provedený poslední den stanovené lhůty k jeho učinění, přičemž pokud lhůta stanovena není, tak se úkon považuje za provedený třetí den ode dne doručení písemnosti.
- 2.1.3 Nebude-li na adrese definované Smlouvou zásilka převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
- 2.1.4 Jakékoliv písemnosti nenazvané Dodatek ke Smlouvě, se nepovažují za změnu Smlouvy bez ohledu na jejich obsah.



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

SPOLOČNE BEZ HRANÍC

3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA)

3.1 Předmětem Smlouvy je zhotovení stavby (dále také dílo):

Název stavby : „EXPOZICE STŘEDOVĚKU V SUTERÉNU ZÁMKU, ZÁMECKÁ č. p. 660, BÍLOVEC“

Územní rozhodnutí a stav. povolení : MBC/6154/18/SÚ/Va 842/2018, MBC/1578/18/SÚ/Va 751/18

Místo stavby : budova zámku v Bílovci, ulice Zámecká č. p. 660, parc. č. 207 v kat. území Bílovec-město, kulturní památka zapsaná pod rejstříkovým číslem 46285/8-1529/1

Projektová dokumentace:

„EXPOZICE STŘEDOVĚKU V SUTERÉNU ZÁMKU, ZÁMECKÁ č. p. 660, BÍLOVEC“, vypracovaná: WMA architects, Sady Svobody 4, 746 01 Opava

Autorský dozor	: Ing. arch. Martin Materna, Na Rybníčku 623/7, 746 01 Opava, IČO:72482346
Koordinátor BOZP objednatele	: dle výsledku výběrového řízení – bude uvedeno v protokolu o předání staveniště
Technický dozor stavebníka	: dle výsledku výběrového řízení – bude uvedeno v protokolu o předání staveniště
Stavbyvedoucí Zhotovitele	: Ivo Karkoška, Svobodova 718/17, 743 01 Bílovec

4 PŘEDMĚT DÍLA

4.1 Rozsah předmětu díla

- 4.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby nebo provedení stavebních prací (dále také předmět plnění, dílo či stavba). Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 4.1.2 Součástí zhotovení díla je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.
- 4.1.3 Vedle všech definovaných činností patří do zhotovení stavby i následující práce a činnosti:
 - 4.1.3.1 zjištění a vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a příp. zpětné protokolární předání jejich správcům. Před započatím výkopových prací je bezpodmínečně nutné nechat provést vytýčení všech křižujících i souběžných inženýrských sítí. Vytýčenou polohu je nutné ověřovat sondami a teprve na základě těchto informací eventuálně zpřesňovat polohu tras pokládaného vedení,
 - 4.1.3.2 zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - 4.1.3.3 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
 - 4.1.3.4 ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - 4.1.3.5 zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN nebo předepsaných projektovou dokumentací (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - 4.1.3.6 zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků do předání a převzetí díla (dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,

- 4.1.3.7 zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- 4.1.3.8 zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- 4.1.3.9 odvoz odpadu a jeho ekologická likvidace v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- 4.1.3.10 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (zeleň, příkopy, propustky apod.).
- 4.1.3.11 provedení díla v souladu s územním rozhodnutím, stavebním povolením a všemi závaznými stanovisky dotčených správních orgánů.
- 4.1.3.12 zajištění veškerých nutných podkladů pro kolaudaci stavby včetně přítomnosti na kolaudačním řízení.
- 4.1.3.13 provedení kontrolní prohlídky stavby 1 x rok během záruční doby za přítomnosti Objednatele a případně TDI.
- 4.1.3.14 provedení záruční prohlídky stavby 3 měsíce před uplynutím záruční doby za přítomnosti Objednatele a případně TDI.

4.2 Dokumentace skutečného provedení stavby

- 4.2.1 Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.
- 4.2.2 Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátu pdf a dwg.
- 4.2.3 Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:
 - 4.2.3.1 Do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - 4.2.3.2 Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
 - 4.2.3.3 Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.
 - 4.2.3.4 Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

4.3 Předání příslušné dokumentace

- 4.3.1 Objednatel předal Zhotoviteli příslušnou dokumentaci v elektronické podobě v rámci zadávacího řízení, na jehož základě je sjednána tato Smlouva. Objednatel specifikuje tuto příslušnou dokumentaci ve Smlouvě a je povinen na požádání Zhotovitele předat Zhotoviteli další 2 listinná vyhotovení této příslušné dokumentace (bez soupisu stavebních prací) nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu Smlouvy.

5 TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ

5.1 Termín zahájení stavebních prací

- 5.1.1 K zahájení stavebních prací a předání Staveniště vyzve Objednatel Zhotovitele písemnou výzvou. Objednatel předá staveniště nejpozději do 10 dnů od doručení písemné výzvy k zahájení prací.

5.2 Lhůta pro dokončení stavebních prací

5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle ve Lhůtě nejpozději do **180 kalendářní dny od předání staveniště**.

5.2.2 Lhůta pro dokončení díla závisí na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých touto Smlouvou. Po dobu prodloužení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodloužení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Lhůta pro dokončení předmětu plnění o dobu shodnou s prodloužením Objednatele v plnění jeho součinností; pro vyloučení pochybností se má za to, že dohoda smluvních stran dle této věty nemůže vést k prodloužení termínu o dobu delší, než kolik činilo prodloužení Objednatele s plněním jeho součinností. O tomto prodloužení Lhůty pro dokončení předmětu plnění bude uzavřen písemný dodatek ke Smlouvě.

5.2.3 Prodloužení Zhotovitele proti sjednané lhůtě pro dokončení díla delší jak 60 kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy, ale pouze v případě, že prodloužení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.

5.2.4 Dokončením se rozumí den, ve kterém dojde k podpisu Protokolu o předání a převzetí díla.

5.3 Harmonogram provádění díla

5.3.1 Zhotovitel do 10 dnů od podpisu smlouvy předloží Objednateli harmonogram provádění prací v podrobnostech na týdny realizace. Součástí harmonogramu provádění prací je i finanční harmonogram, tedy dokument, ze kterého bude patrný postup stavebních prací vyjádřený jejich finanční hodnotou v čase, s uvedením finanční hodnoty provedených stavebních prací, v podrobnostech na měsících realizace.

5.3.2 Předmět plnění a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu s tímto harmonogramem.

5.4 Podmínky pro změnu sjednaných lhůt

5.4.1 Prodloužení Lhůty pro dokončení díla je možné jen v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele.

5.4.2 O případném prodloužení Lhůty pro dokončení díla musí být sjednán písemný dodatek ke smlouvě, jinak je neplatný.

6 CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

6.1 Výše sjednané ceny

6.1.1 Cena za splnění díla je sjednána ve výši

6.1.1.1 Cena bez DPH 3 412 731,22,- Kč

6.1.1.2 Výše DPH 716 674,00,- Kč

6.1.1.3 Cena včetně DPH 4 129 405,00,- Kč

Cena bez DPH slovy třímilionyčtyřistadvánáctsedmtřicet jedna a dvacet dva haléřů korun českých.

6.1.2 Při plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a) a § 92e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s tím vystaví Zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi.

6.2 Obsah ceny

- 6.2.1 Cena za splnění díla je stanovena podle Zhotovitelem oceněných Položkových rozpočtů, které jsou zpracovány na základě Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaného Objednatelem Zhotoviteli.
- 6.2.2 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce lhůty pro dokončení stavebních prací.
- 6.2.3 Zhotovitel je povinen se před podpisem Smlouvy o dílo seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

6.3 Doklady určující cenu za dílo

- 6.3.1 Cena je stanovena podle Příslušné dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který byl součástí předané Příslušné dokumentace.
- 6.3.2 Pokud se v budoucnu ukáže, že i přes přiměřenou kontrolu Objednatele v rámci zadávacího řízení Položkový rozpočet Zhotovitele neobsahuje veškeré položky či správné počty měrných jednotek obsažené v předaném Soupise stavebních prací, dodávek a služeb, pak platí, že takové chybějící položky či chybějící množství měrných jednotek jsou předmětem plnění a součástí sjednané ceny díla.
- 6.3.3 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

6.4 Podmínky pro změnu ceny za dílo

- 6.4.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek:
- 6.4.1.1 pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti;
- 6.4.1.2 pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době uzavření Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezávisl ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

6.5 Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

- 6.5.1 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 6.5.2 Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí Změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatele stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., pro změnu závazků ze smlouvy a bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.

6.6 Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

- 6.6.1 Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce v souladu s § 222, odst. 4,5,6,7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (tedy nepodstatná změna závazku), je Zhotovitel povinen vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný popis víceprací a méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento Změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení (dále návrh). Součástí Změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu víceprací nebo méněprací.

- 6.6.2 Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nebo méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech a pokud vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nejsou, pak nejvýše podle teoretických jednotkových cen stanovených autorským dozorem a projednaných na kontrolním dnu stavby.
- 6.6.3 Po splnění všech smluvních podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě a následně uzavřou dodatek ke Smlouvě.

7 PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1 Zálohy

- 7.1.1 Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

7.2 Postup plateb

- 7.2.1 Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce.
- 7.2.2 Zhotovitel předloží Objednateli a TDI vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel a TDI jsou povinni se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení vystaví Zhotovitel dílčí měsíční fakturu. Přílohou faktury bude odsouhlasený soupis prací a dodávek vč. přehledu fakturace. Každá faktura bude mít náležitosti daňového dokladu. Při odsouhlasování objemu prací a dodávek budou pro objednatelé vodítkem položky oceněného položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem jako součást cenové nabídky (Příloha č. 1). Zhotovitel je povinen fakturu (a její přílohy) odeslat objednateli nejméně ve 3 vyhotoveních.
- 7.2.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn odmítnout úhradu faktury až do doby vyřešení sporné části. Na takovou fakturu nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatelů.
- 7.2.4 Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelům v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.
- 7.2.5 Objednatel bude faktury Zhotovitele hradit v plné výši až do 100 % z celkové sjednané ceny.

7.3 Lhůty splatnosti

- 7.3.1 Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni průkazného doručení faktury odsouhlasené ze strany TDI objednateli.

7.4 Platby za Vícepráce

- 7.4.1 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, a na jejich provedení byl uzavřen dodatek, bude jejich cena fakturována samostatně.
- 7.4.2 Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument (dodatek smlouvy), kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

7.5 Náležitosti daňových dokladů (faktur)

- 7.5.1 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.
- 7.5.2 Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že:



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

SPOLOČNE BEZ HRANÍC

- 7.5.2.1 nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy,
- 7.5.2.2 mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
- 7.5.2.3 nezkrátí daň nebo nevyhlásí daňovou výhodu.
- 7.5.3 Na faktuře musí být také uvedeno: název programu: tj. „Program Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika“, název projektu, tj. „Bílovec s Veličnou našli cestu společnou“, kód projektu: 304021P256
- 7.6 Termín splnění povinnosti zaplatit
 - 7.6.1 Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.
 - 7.6.2 Smluvní strany se dohodly na možnosti provádění vzájemných zápočtů závazků a pohledávek souvisejících se zakázkou. Podmínkou provedení zápočtu je předchozí vzájemná písemná dohoda obou smluvních stran.

8 SMLUVNÍ POKUTY

- 8.1 Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů či lhůt
 - 8.1.1 Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě pro dokončení díla je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
 - 8.1.2 Pokud prodlení Zhotovitele proti lhůtě pro dokončení díla přesáhne 30 kalendářních dnů, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli ještě další smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla bez DPH, a to za třicátý první a každý další i započatý den prodlení.
- 8.2 Smluvní pokuta za neodstranění vad a Nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
 - 8.2.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednané lhůtě, a za každý den prodlení.
 - 8.2.2 Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu (viz protokol o předání a převzetí), zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 8.3 Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad
 - 8.3.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nastoupil později než ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
 - 8.3.2 Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
 - 8.3.3 Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
- 8.4 Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště

- 8.4.1 Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu stanoveném touto Smlouvou, příp. v termínu sjednaném dohodou smluvních stran, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 8.5 Ostatní smluvní pokuty
- 8.5.1 Pokud Zhotovitel poruší předpisy týkající se BOZP kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý zjištěný případ.
- 8.5.2 Pokud Zhotovitel při provádění díla nedodrží podmínky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ.
- 8.5.3 Pokud Zhotovitel nezajistí přístupnost stavebního deníku na stavbě, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.
- 8.6 Úrok z prodlení
- 8.6.1 Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 8.7 Způsob vyúčtování smluvní pokuty
- 8.7.1 Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty či úroku z prodlení.
- 8.7.2 Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.
- 8.7.3 Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení neuznává.
- 8.8 Lhůta splatnosti smluvních pokut
- 8.8.1 Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty či úrok z prodlení nejpozději do 14 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
- 8.9 Ostatní náležitosti vztahující se k smluvním pokutám
- 8.9.1 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

9 STAVENIŠTĚ

9.1 Předání a převzetí Staveniště

- 9.1.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) v termínu dle čl. 5.1.1 této smlouvy. Splnění lhůty předání Staveniště je podstatnou náležitostí Smlouvy, na níž je závislé splnění lhůty pro dokončení předmětu plnění.
- 9.1.2 O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

9.2 Stávající inženýrské sítě

- 9.2.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli veškeré dostupné podklady o trasách stávajících známých inženýrských sítí na Staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla včetně případných zákresů.
- 9.2.2 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí Staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na Staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a zabezpečit vytýčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 9.2.3 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele.
- 9.3 Vybudování a provoz zařízení staveniště
- 9.3.1 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 9.3.2 Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.
- 9.3.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.
- 9.3.4 Energie spotřebované provozem zařízení staveniště hradí Objednateli Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
- 9.4 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací
- 9.4.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, objízdným trasám nebo překopům veřejných ploch či komunikací zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
- 9.4.2 Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním předmětu plnění bude třeba umístit nebo přemístit dočasné či trvalé dopravní značení podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.
- 9.4.3 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj.
- 9.4.4 Budování díla není prováděno na veřejném prostranství a nedotýká se dopravních komunikací ve městě.
- 9.4.5 Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit přístupové a příjezdové trasy do míst dotčených stavbou pro vozidla IZS (Integrovaný záchranný systém).
- 9.5 Vyklizení staveniště
- 9.5.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne termínu předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).
- 9.5.2 Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. Nárok Objednatele na sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen.

10 STAVEBNÍ DENÍK

10.1 Povinnost vést stavební deník

- 10.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- 10.1.2 Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatel, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- 10.1.3 Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originál stavebního deníku je Zhotovitel povinen předat Objednateli po dokončení díla.
- 10.1.4 První kopii obdrží osoba vykonávající funkci technického dozoru objednatel a druhou kopii obdrží Zhotovitel.
- 10.1.5 Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím řádně dokončeného díla. Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu má Objednatel.
- 10.1.6 Do stavebního deníku je Zhotovitel povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje podle přílohy č. 9 k vyhlášce 499/2006 Sb.
- 10.1.7 Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- 10.1.8 Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 10.1.9 V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

10.2 Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku

- 10.2.1 Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
- 10.2.2 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněných Zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 10.2.3 Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru nebo funkci koordinátora BOZP, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

10.3 Závaznost ujednání ve stavebním deníku

- 10.3.1 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke Smlouvě.

11 KONTROLA A KONTROLNÍ DNY

11.1 Kontrola provádění prací

- 11.1.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím technického dozoru. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

11.2 Kontrolní dny

- 11.2.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje TDI kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. TDI je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud se na termínu kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání.

- 11.2.2 Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Zhotovitele, osob vykonávajících funkci technického dozoru a případně i autorského dozoru, koordinátora BOZP a zástupci Objednatele.
 - 11.2.3 Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
 - 11.2.4 Vedením kontrolních dnů je pověřen Objednatel nebo jím pověřený zástupce (*technický dozor investora*).
 - 11.2.5 Objednatel nebo jím pověřený zástupce pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který předá nejpozději do tří pracovních dnů ode dne konání kontrolního dne všem zúčastněným.
- 11.3 Četnost kontrolních dnů
- 11.3.1 Kontrolní den se uskuteční zpravidla 1x týdně v pracovních dnech. Smluvní strany se mohou dohodnout na jiné četnosti kontrolních dnů.
 - 11.3.2 Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti stavby, zejména prodloužení v plnění Zhotovitele, technologické návaznosti v provádění apod. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit.
- 11.4 Kontrola zakrytých prací a konstrukcí
- 11.4.1 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo jím pověřenou osobu ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty (postačí zápis ve stavebním deníku a zpráva Objednateli a TDI elektronickou poštou).
 - 11.4.2 Pokud se Objednatel nebo jím pověřená osoba ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. O všem je Zhotovitel povinen poříditi dostatečnou fotodokumentaci a případně též videozáznam, z něhož bude jednoznačně patrný způsob provedení zakrývaných prací (konstrukcí). Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
 - 11.4.3 Pokud Zhotovitel nevyzve TDI ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím.
- 11.5 Kontrola čerpání veřejných prostředků
- 11.5.1 Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu s § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

12 TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE

12.1 Technický dozor

- 12.1.1 Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla.
- 12.1.2 Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá technický dozor (označován také jako TDI).
- 12.1.3 Technický dozor bude na stavbě vykonávat: dle výsledku výběrového řízení – bude uvedeno v protokolu o předání staveniště.

12.2 Oprávnění Technického dozoru



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

SPOLOČNE BEZ HRANÍC

- 12.2.1 Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
- 12.2.2 Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejich částí. Pokud mají rozhodnutí technického dozoru vliv na termíny (lhůty) plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.
- 12.2.3 Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle.
- 12.2.4 Technický dozor je oprávněn nařídít zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí dílo v souladu se Smlouvou nebo obchodními podmínkami, popřípadě hrozí-li Objednateli z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry stavby.

13 KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI PRÁCE

13.1 Koordinátor bezpečnosti práce

- 13.1.1 Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a při výkonu souvisejících činností díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti práce.
- 13.1.2 Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá koordinátor bezpečnosti práce.
- 13.1.3 Identifikace osoby, která je pro výkon funkce koordinátora bezpečnosti práce ustanovena, bude uvedena zápisem ve stavebním deníku.

13.2 Oprávnění Koordinátora bezpečnosti práce

- 13.2.1 Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
- 13.2.2 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných dalších činností Zhotovitele či jeho poddodavatelů z hlediska provádění v souladu s předpisy týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále kontrolovat, zda Zhotovitel či jeho poddodavatelé dodržují veškeré právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 13.2.3 Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit Zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi a vyžadovat zjednání nápravy.
- 13.2.4 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a vyžadovat jejich splnění.
- 13.2.5 Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejich částí. Pokud mají rozhodnutí koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny (lhůty) plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.
- 13.2.6 Koordinátor bezpečnosti práce se může zúčastňovat jako zástupce Objednatele kontrol na prováděném díle.
- 13.2.7 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídít zastavení prací, pokud je podle jeho názoru jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, popřípadě hrozí-li z provádění prací nebezpečí úrazu.
- 13.2.8 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět další činnosti, pokud mu je stanoví právní předpis.

13.3 Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti práce

- 13.3.1 Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s plánem bezpečnosti práce.

- 13.3.2 Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi informovat koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.
- 13.3.3 Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti práce součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a provádění stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu bezpečnosti a jeho změny.
- 13.3.4 Zhotovitel je povinen vzít v úvahu podněty a pokyny koordinátora bezpečnosti práce.

14 PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

14.1 Pokyny Objednatele

- 14.1.1 Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, Technického dozoru a případně koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětu plnění a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 14.1.2 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 14.1.3 Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhu na jejich odstranění a včetně případných návrhů dopadů na lhůty a termíny či sjednanou cenu.
- 14.1.4 Zhotovitel je povinen udržovat pořádek v místě plnění a na přístupových komunikacích k němu.

14.2 Použité materiály a výrobky

- 14.2.1 Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud ve Smlouvě není výslovně uvedeno, že některé věci opatří Objednatel.
- 14.2.2 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 14.2.3 Zhotovitel doloží na vyzvání objednatel, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů použitých ke zhotovení stavby.

14.3 Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 14.3.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění předmětu plnění dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně zhotovované stavby, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 14.3.2 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 14.3.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.
- 14.3.4 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 14.3.5 Jsou-li při provádění díla vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je Zhotovitel povinen umístit na vhodných místech bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které

poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi své zaměstnance a své poddodavatele.

- 14.3.6 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
 - 14.3.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti).
 - 14.3.8 Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů a ploch a pravidelně dokumentovat jejich stav, zda nejsou dotčeny vlivem zhotovování stavby.
 - 14.3.9 Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 14.4 Dodržování zásad ochrany životního prostředí
- 14.4.1 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
 - 14.4.2 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
- 14.5 Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací
- 14.5.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
- 14.6 Kvalifikace pracovníků zhotovitele
- 14.6.1 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit.
- 14.7 Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
- 14.7.1 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu úmyslu, opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
 - 14.7.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
 - 14.7.3 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 14.8 Archeologické nálezy
- 14.8.1 Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel.
 - 14.8.2 V průběhu realizace bude probíhat i povinný archeologický průzkum, jehož činnost je povinen Zhotovitel strpět a zároveň poskytnout nutnou součinnost.

15 PODDODAVATELE

15.1 Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu

- 15.1.1 Zhotovitel je oprávněn využít k provedení díla i poddodavatele.
- 15.1.2 Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.
- 15.1.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich poddodávky.
- 15.1.4 Požádá-li o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli údaje o všech svých poddodavatelích, kteří se provádění předmětu plnění podílejí nebo podíleli.

15.2 Změna Poddodavatele

- 15.2.1 Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele, a to za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže před uzavřením smlouvy mezi Zhotovitelem a poddodavatelem kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel.
- 15.2.2 Objednatel schválení nového poddodavatele při splnění všech smluvených podmínek bez závažného důvodu neodepře.

16 KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE

16.1 Kontrolní a zkušební plán stavby

- 16.1.1 Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli kontrolní a zkušební plán zpracovaný na podmínky prováděného díla.
- 16.1.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
- 16.1.3 Veškeré zkoušky a kontroly musí vykazovat kladný výsledek, jinak se má za to, že dílo není prováděno v souladu se Smlouvou.

17 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

17.1 Organizace předání díla

- 17.1.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 17.1.2 Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.
- 17.1.3 Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
- 17.1.4 Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a případně i autorského dozoru.
- 17.1.5 Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).
- 17.1.6 Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat na požádání Objednatele i své Poddodavatele.

17.2 Protokol o předání a převzetí díla

- 17.2.1 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel nebo jím pověřená osoba zápis (protokol).

- 17.2.2 Povinným obsahem protokolu jsou:
- 17.2.2.1 údaje o Zhotoviteli a Objednateli,
 - 17.2.2.2 popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
 - 17.2.2.3 dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
 - 17.2.2.4 termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
 - 17.2.2.5 prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.
- 17.2.3 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:
- 17.2.3.1 soupis zjištěných vad a nedodělků,
 - 17.2.3.2 dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
 - 17.2.3.3 dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.
- 17.2.4 V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 17.3 Vady a nedodělky
- 17.3.1 Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.
 - 17.3.2 V Protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění.
 - 17.3.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.
 - 17.3.4 Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.
- 17.4 Doklady nezbytné k předání a převzetí díla
- 17.4.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:
- 17.4.1.1 tři vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a jedno vyhotovení v digitální podobě ve formátech pdf a dwg,
 - 17.4.1.2 zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
 - 17.4.1.3 zápisy a výsledky předepsaných měření,
 - 17.4.1.4 zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - 17.4.1.5 stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací,
 - 17.4.1.6 potvrzení o předání všech povrchů dotčených zemními pracemi.
- 17.4.2 Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
- 17.4.3 Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:
- 17.4.3.1 územní rozhodnutí,
 - 17.4.3.2 stavební povolení.
- Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.
- 17.4.4 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
- 17.5 Kontrolní prohlídka

- 17.5.1 Zhotovitel je povinen se zúčastnit kontrolní prohlídky na základě ohlášení užívání stavby (ohlášení provede Objednatel nebo jím pověřená osoba). V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kontrolní prohlídky.
- 17.5.2 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kontrolní prohlídky nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné užívání stavby
- 17.5.3 Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii souhlasu s užíváním stavby, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele.
- 17.5.4 Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající ze souhlasu s užíváním stavby ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie souhlasu s užíváním stavby.

18 ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

18.1 Odpovědnost za vady díla

- 18.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 18.1.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelům v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatel, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
- 18.1.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatel nebo vyšší mocí.
- 18.1.4 Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu prací prováděných jeho poddodavateli.

18.2 Délka záruční lhůty

- 18.2.1 Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce **60** měsíců.
- 18.2.2 Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.
- 18.2.3 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.
- 18.2.4 Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatel Zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

18.3 Způsob uplatnění reklamace

- 18.3.1 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou ve Smlouvě. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
- 18.3.2 Právo Objednatel vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla
 - 18.3.2.1 bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,
 - 18.3.2.2 bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při předání a převzetí díla,
 - 18.3.2.3 bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče nejpozději však do konce záruční doby.
- 18.3.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatel v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

18.4 Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 18.4.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.
- 18.4.2 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 15 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 18.4.3 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů po obdržení reklamace Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobou. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 18.4.4 Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- 18.4.5 Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii (tedy o stav, který výrazným způsobem ovlivňuje užívání díla), je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace (oznámení).
- 18.4.6 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

18.5 Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

- 18.5.1 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli.
- 18.5.2 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli.
- 18.5.3 O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

18.6 Servis technologických zařízení v záruční době

- 18.6.1 Je-li součástí díla i dodávka technologických zařízení, strojů nebo přístrojů, u nichž je výrobcem takového zařízení předepsána servisní prohlídka či jiný úkon spojený s provozem takového zařízení, je Zhotovitel povinen v průběhu záruční doby všechny tyto úkony řádně a včas provést nebo zabezpečit jejich provedení třetí osobou. Náklady s tím spojené jsou součástí sjednané ceny.

19 VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

19.1 Vlastnictví díla

- 19.1.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

19.2 Nebezpečí škody na díle



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

SPOLOČNE BEZ HRANÍC

- 19.2.1 Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatel.

20 ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE

20.1 Zajištění závazků Zhotovitele po dobu realizace díla

- 20.1.1 Zhotovitel je povinen předat Objednateli bankovní záruku za řádné provedení předmětu plnění ve **výši 5 %** ze sjednané ceny bez DPH.
- 20.1.2 Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být platná po dobu provádění díla až do předání díla bez vad a nedodělků, resp. v případě převzetí díla s vadami a nedodělků, které nebrání užívání díla, až do doby odstranění všech vad a nedodělků.
- 20.1.3 Z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během provádění díla nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu. Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám Smlouvy.
- 20.1.4 Bankovní záruku předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne podpisu Smlouvy, nejpozději však v den předcházející dni předání a převzetí staveniště. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. Pokud Zhotovitel bankovní záruku nepředloží ani v náhradní, Objednatelem stanovené lhůtě, považují to obě smluvní strany za podstatné porušení smlouvy, které opravňuje Objednatele od smlouvy odstoupit.
- 20.1.5 V případě uplatnění plnění z bankovní záruky za řádné provedení předmětu plnění Objednatelem, je Zhotovitel povinen doručit Objednateli nový originál záruční listiny v původní výši nejpozději do 30 kalendářních dnů od oznámení Objednatele Zhotoviteli o tomto uplatnění. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit.
- 20.1.6 V žádném okamžiku v průběhu provádění díla až do doby jeho úplného předání nesmí nastat situace, že by Objednatel nedisponoval platnou bankovní zárukou. Pokud Zhotovitel podmínku dle předchozí věty nedodrží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit.
- 20.1.7 Bankovní záruka za řádné provedení díla bude Zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

20.2 Zajištění závazků zhotovitele po dobu záruční lhůty

- 20.2.1 Zhotovitel je povinen předat Objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek ve **výši 5 %** ze sjednané ceny díla bez DPH.
- 20.2.2 Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být platná po celou dobu sjednané záruční lhůty.
- 20.2.3 Z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během sjednané záruční lhůty Zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné Objednatelem nebo v případě, kdy Objednateli vznikne neplněním záručních podmínek či jiných smluvních povinností Zhotovitelem nárok na smluvní pokutu. Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám Smlouvy.

- 20.2.4 Bankovní záruku předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději v den oboustranného podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a Objednatel má právo odmítnout jeho převzetí.
- 20.2.5 V případě uplatnění plnění z bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek Objednatelem, je Zhotovitel povinen doručit Objednateli nový originál záruční listiny v původní výši nejpozději do 30 kalendářních dnů od oznámení Objednatele Zhotoviteli o tomto uplatnění. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit.
- 20.2.6 Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude Zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne uplynutí záruční lhůty.

21 POJIŠTĚNÍ DÍLA

21.1 Pojištění Zhotovitele

- 21.1.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele.
- 21.1.2 Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí):
- 21.1.2.1 způsobené provozní činností Zhotovitele,
 - 21.1.2.2 způsobené vadným výrobkem,
 - 21.1.2.3 vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi, dodávkami a službami,
 - 21.1.2.4 vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitostí,
 - 21.1.2.5 vzniklé na věcech zaměstnanců.
- 21.1.3 Limit pojistného plnění musí být nejméně ve výši odpovídající 50% ze sjednané ceny bez DPH.

21.2 Pojištění poddodavatelů

- 21.2.1 Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby shodné povinnosti související s pojištěním splnili i jeho poddodavatelé v rozsahu odpovídajícím charakteru a rozsahu jejich poddodávky.

21.3 Doklady o pojištění

- 21.3.1 Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.
- 21.3.2 Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne výzvy Objednatele, opravňuje Objednatele k odstoupení od Smlouvy.

21.4 Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

- 21.4.1 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.
- 21.4.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
- 21.4.3 Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

22 VYŠŠÍ MOC

22.1 Definice vyšší moci

22.1.1 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na Zhotoviteli ani na Objednateli a které ani Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

22.2 Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

22.2.1 Pokud se provádění předmětu plnění za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

23 ZMĚNA SMLOUVY

23.1 Forma změny Smlouvy

23.1.1 Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

23.1.2 Změny Smlouvy se sjednávají jako Dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla dodatku Smlouvy.

23.1.3 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného Dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu Dodatku ke smlouvě.

23.2 Převod práv a povinností ze smlouvy

23.2.1 Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.

23.2.2 Vzhledem k tomu, že tyto obchodní podmínky se vztahují ke stavbám či stavebním pracím, které byly či jsou předmětem veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, není Objednatel oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu, s výjimkou vyhrazených případů podle § 100 citovaného zákona.

24 Odstoupení od Smlouvy

24.1 Důvody opravňující k odstoupení od Smlouvy

24.1.1 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění Smlouvy, je tato smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu Smlouvy.

24.2 Způsob odstoupení od Smlouvy

24.2.1 Je-li důvodem k odstoupení od Smlouvy neplnění smluvních povinností jednou ze smluvních stran, je druhá strana, která hodlá od Smlouvy odstoupit, povinna poskytnout druhé straně přiměřenou lhůtu k nápravě. Teprve poté, co smluvní povinnost nebyla splněna ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě, je možné od Smlouvy odstoupit.

24.2.2 Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit na základě ujednání ze Smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

- 24.2.3 Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- 24.3 Den účinnosti odstoupení
- 24.3.1 Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den, který vyplývá z rozhodnutí příslušného orgánu.
- 24.4 Důsledky odstoupení od Smlouvy
- 24.4.1 Odstoupí-li některá ze stran od Smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- 24.4.1.1 Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
- 24.4.1.2 Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“.
- 24.4.1.3 Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 24.4.1.4 Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“.
- 24.4.1.5 Po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení Smlouvy.
- 24.4.1.6 Strana, která důvodně odstoupí od Smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy, ušlý zisk a jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1 % z uzavřené ceny díla bez DPH.

25 POŽADAVKY V PŘÍPADĚ FINANCOVÁNÍ ZE ZDROJŮ EVROPSKÉ UNIE

- 25.1 Kontrola čerpání veřejných prostředků
- 25.1.1 Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu s § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.
- 25.1.2 Jsou-li pro úhradu díla použity finanční prostředky Evropské unie je Zhotovitel povinen:
- 25.1.2.1 Uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2030. Pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanoví předpisy České republiky lhůtu delší, bude postupováno podle platných národních předpisů,
- 25.1.2.2 zajistit aby každá faktura byla označena číslem projektu,
- 25.1.2.3 minimálně do konce roku 2030 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 25.2 Publicita stavby na Staveništi
- 25.2.1 Pokud se na úhradě díla podílí veřejné prostředky ze zdrojů Evropské unie je Zhotovitel povinen v prostorách Staveniště vybudovat a umístit prvky publicity podle podmínek stanovených poskytovatelem dotace, které Objednatel předá Zhotoviteli.



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

SPOLOČNE BEZ HRANÍC

- 25.2.2 Zhotovitel je povinen prvky publicity umístit v prostorách Staveniště bezprostředně po Termínu zahájení stavebních prací, nejpozději však do 10 dnů ode dne předání a převzetí Staveniště.
- 25.2.3 Prvkem publicity se rozumí velkoplošný informační panel (billboard, o rozměru stanoveném podmínkami poskytovatele dotace), na němž budou uvedeny i povinné údaje podle podmínek poskytovatele finančních prostředků (dotace).
- 25.2.4 Velkoplošný informační panel musí být zachován po celou dobu průběhu provádění stavby. Grafická podoba velkoplošného informačního panelu bude v předstihu schválena Objednatelem.
- 25.2.5 Pokud jsou prvky publicity požadovány, jsou náklady na publicitu uvedeny v Položkovém rozpočtu Zhotovitele.

25.3 Publicita dokončené stavby

- 25.3.1 Pokud se na úhradě díla podílí veřejné prostředky ze zdrojů Evropské unie je Zhotovitel povinen po dokončení vybudovat a umístit prvky publicity podle podmínek stanovených poskytovatelem dotace, které Objednatel předá Zhotoviteli.
- 25.3.2 Zhotovitel je povinen umístit v prostorách stavby na viditelném místě stálou informační tabuli nejpozději v den předání a převzetí díla.
- 25.3.3 Stálá informační tabule (trvalá pamětní deska) musí mít rozměr dle podmínek poskytovatele dotace. Pamětní deska musí být z leštěného kamene a musí obsahovat všechny údaje podle podmínek stanovených poskytovatelem dotace, které Objednatel předá Zhotoviteli.
- 25.3.4 Vše musí být provedeno v čitelné a viditelné formě tak, aby nebyl narušen charakter stavby.
- 25.3.5 Konečnou podobu pamětní desky musí zhotovitel v předstihu nejméně 15 dní před Termínem předání a převzetí předložit Objednateli k odsouhlasení.
- 25.3.6 Pamětní deska musí být umístěna na místech přístupných široké veřejnosti (např. v blízkosti příjezdové komunikace, na vstupu do budovy apod.). Konkrétní umístění a konkrétní obsah pamětní desky projedná Zhotovitel s Objednatelem.
- 25.3.7 Pokud jsou prvky publicity požadovány, jsou náklady na publicitu uvedeny v Položkovém rozpočtu Zhotovitele.

25.4 Předložení položkového rozpočtu ve formátu pdf a formátu rozpočtového softwaru

- 25.4.1 Pokud se na úhradě díla podílí veřejné prostředky ze zdrojů Evropské unie je Zhotovitel povinen předat Objednateli do 14 dnů od podpisu smlouvy položkový rozpočet stavby ve formátu .pdf a v elektronickém formátu typu .esoupis, .xc4, Excel VZ nebo obdobném výstupu z rozpočtového softwaru. Za každý den prodlení s předáním uhradí Dodavatel Zadavateli smluvní pokutu 500 Kč.

26 **ŘEŠENÍ SPORŮ**

26.1 Příslušnost soudu

- 26.1.1 Jakýkoliv spor vzniklý ze Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí je soud určený podle sídla Objednatele.

26.2 Volba práva

- 26.2.1 Právní vztahy, včetně otázek platnosti a následků neplatnosti se řídí českým právem.
- 26.2.2 Ve věcech Smlouvou ani Obchodními podmínkami výslovně neupravených se bude smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a předpisy souvisejícími.

26.3 Platnost a účinnost Smlouvy

- 26.3.1 Tato smlouva nabývá platnosti po podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti po jejím zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

26.3.2 Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.

27 INFORMAČNÍ DOLOŽKA DLE GDPR

Smluvní strany mohou při plnění této smlouvy zpracovávat/využívat některé osobní údaje zaměstnanců a spolupracovníků nutné pro řádný výkon své činnosti dle této smlouvy (dále také jako „Osobní údaje“).

Osobní údaje smluvní strany budou zpracovávat/využívat pouze z důvodu plnění této smlouvy. Zpracovávat/využívat se bude jméno, příjmení, funkční zařazení ve vztahu k smluvní straně, kompetence, telefon, emailová adresa. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze země mimo EU a EHP.

Osobní údaje zaměstnanců a spolupracovníků jedné smluvní strany budou druhou smluvní stranou zpracovávány/využívány po dobu trvání této smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, nejméně po dobu, kdy se plní smlouva a dále pak 5 let od jejího ukončení pokud neprobíhá ohledně plnění smlouvy soudní spor. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů mají subjekty údajů právo na přístup, opravu, výmaz, omezení, přenositelnost, vznášet námitku. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, musí subjekty uplatnit u dané smluvní strany buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou.

Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy nebo nemožnost pokračovat v jejím plnění. Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.

Obě smluvní strany jsou si vědomy povinností, které jim z GDPR plynou a zavazují se vzájemně povinnosti takto na ně kladené plnit a to jak vůči sobě navzájem, tak vůči subjektům údajů samotným.

28 DOLOŽKA PLATNOSTI PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: o uzavření této smlouvy rozhodla rada města dne 10. 7. 2019 usnesením č. RM/473/16/2019.

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet)

V Bílovci, dne 23-09-2019

V Bílovci, dne 23-09-2019

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **P730** **Expozice středověku v suterénu zámku Bílovec 660**

Zadavatel **Město Bílovec**
 Slezské náměstí 1/1
 74301 Bílovec

IČO: 00297755
DIČ: CZ00297755

Zhotovitel: **Ivo Karkoška**
 Svobodova 718/17
 743 01 Bílovec

IČO: 62323873
DIČ: CZ7304195239

Rozpis ceny

Celkem

HSV			632 463,16
PSV			1 350 511,26
MON			1 289 256,80
Vedlejší náklady			35 000,00
Ostatní náklady			105 500,00
Celkem			3 412 731,22

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 412 731,22 CZK
Základní DPH	21 %	716 674,00 CZK

Zaokrouhlení **-0,22 CZK**

Cena celkem s DPH **4 129 405,00 CZK**

v

dne

18.6.2019



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
D.0.0	Vedlejší a ostatní náklady	0	140 500	29 505	170 005	4
0	Vedlejší a ostatní náklady	0	140 500	29 505	170 005	4
D.1.1	Architektonicko-stavební řešení	0	2 058 290	432 241	2 490 531	60
SO 01	Soubor stavebních zásahů	0	1 858 432	390 271	2 248 703	54
SO 02	Soubor stavebních zásahů - světlík	0	199 858	41 970	241 829	6
D.1.4	Technika prostředí staveb	0	1 213 941	254 928	1 468 868	36
1	Zdravotně technické instalace	0	123 975	26 035	150 009	4
2	Vzduchotechnika	0	96 200	20 202	116 402	3
3	Silnoproudá elektrotechnika	0	993 766	208 691	1 202 457	29
Celkem za stavbu		0	3 412 731	716 674	4 129 405	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			64 147,98	2
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			43 622,17	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			7 358,12	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			60 295,58	2
5	Komunikace	HSV			54 497,52	2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			56 836,58	2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			2 983,20	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			105 840,29	3
8	Trubní vedení	HSV			8 426,50	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			5 550,00	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			103 230,00	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			54 593,90	2
97	Prorážení otvorů	HSV			25 122,27	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			39 959,05	1
711	Izolace proti vodě	PSV			6 539,66	0

721	Vnitřní kanalizace	PSV			7 370,00	0
722	Vnitřní vodovod	PSV			23 666,00	1
724	Strojní vybavení	PSV			12 810,00	0
728	Vzduchotechnika	PSV			21 567,00	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			40 700,00	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 220 696,01	36
784	Malby	PSV			8 602,59	0
787	Zasklívání	PSV			8 560,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	MON			295 490,80	9
M21	Elektromontáže	MON			993 766,00	29
VN	Vedlejší náklady	VN			35 000,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			105 500,00	3
Cena celkem					3 412 731,22	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P730	Expozice středověku v suterénu zámku Bílovec 660
O:	D.0.0	Vedlejší a ostatní náklady
R:	0	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenfk	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady				35 000,00			
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 18/ I	Indiv
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 18/ I	Indiv
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 18/ I	Indiv
4	005122010R	Provoz objednatele Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 18/ I	Indiv
Díl: ON		Ostatní náklady				105 500,00			
5	004111010R	Průzkumné práce Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický – inženýrsko-geologický / radonový / hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický a zoologický průzkum, stavební průzkum – umělecko historický / stavebně statický a případný průzkum výskytu nebezpečných látek – odpadu / munice / výbušnin apod.	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 18/ I	Indiv
6	004111020R	Vypracování projektové dokumentace Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, v obsahu a rozsahu projektové dokumentace dílenské.	Soubor	1,00000	18 500,00	18 500,00		RTS 18/ I	Indiv
7	005211010R	Předání a převzetí staveniště Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 18/ I	Indiv
8	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolanych osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 18/ I	Indiv
9	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 18/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P730	Expozice středověku v suterénu zámku Bílovec 660
O:	D.0.0	Vedlejší a ostatní náklady
R:	0	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
10	00524R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 18/ I	Indiv
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.									
11	pc01	Infopanel/billboard o stavbě - o minimálním rozměru 150x100 cm dle požadavků poskytovatele dotace	Kus	1,00000	2 500,00	2 500,00		RTS 18/ I	Indiv
12	005281010R	Propagace	Soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00		RTS 18/ I	Indiv
Výroba a instalace pamětní desky o rozměrech cca 40x28 cm le požadavků poskytovatele dotace									
13	005261021R	Bankovní záruky za řádné provedení díla	Soubor	1,00000	14 000,00	14 000,00		RTS 18/ I	Indiv
14	005261022V	Bankovní záruky za záruku za jakost	Soubor	1,00000	14 000,00	14 000,00		RTS 18/ I	Indiv
Celkem						140 500,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P730	Expozice středověku v suterénu zámku Bílovec 660
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	SO 01	Soubor stavebních zásahů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						1 106,00			
1	113231223R00	Bourání liniových odvodňovacích žabů zatížení B125, šířka žlabu 235 mm včetně betonového lože včetně betonového lože 04 : 7	m	7,00000	158,00	1 106,00	822-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						6 561,02			
2	317234410R00	Vyzdívka mezi nosníky cementovou jakýmkoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu, 2,7*0,6*0,08 0,1296	m3	0,12960	5 645,00	731,59	801-4	RTS 18/ I	RTS 17/ II
3	317944311R00	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů do výšky 120 mm bez zazdění hlav, s nafažením nosníků na potřebný rozměr, 5,94*2,7*3*0,001 0,04811	t	0,04811	29 944,00	1 440,61	801-4	RTS 18/ I	RTS 17/ I
4	331231114R00	Zdivo pilířů z cihel pálených plných , délky 290 mm, pevnost v tlaku P 15 MPa, na maltu vápenocementovou (MVC) volně stojících čtyřhranných až osmihranných (průřezu čtverce, T, nebo kříže), pravoúhlých pod omítku anebo režné (bez spárování) 05 : 0,4*0,52*2,8 0,58	m3	0,58240	5 120,00	2 981,89	801-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
5	346244381R00	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm jakýmkoliv cihlami, 2,7*0,1*2 0,54	m2	0,54000	895,00	483,30	801-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
6	13380510R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11373 (S 235JR); průřez I; výška 80 mm 2,7*5,94*3*0,001*1,1 0,05293	t	0,05293	17 450,00	923,63	SPCM	RTS 18/ I	RTS 17/ I
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						58 328,80			
7	413232211R00	Zazdívka zhlaví jakýmkoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky do 150 mm	kus	6,00000	145,00	870,00	801-4	RTS 18/ I	RTS 17/ II
8	417321414R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30 0,2*0,2*4,345 0,17	m3	0,17380	2 945,00	511,84	801-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
9	417351111R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, zřízení pohledové 4,345 4,34	m	4,34500	552,00	2 398,44	801-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P730	Expozice středověku v suterénu zámku Bílovec 660
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	SO 01	Soubor stavebních zásahů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
10	417351113R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, odstranění	m	4,34500	154,00	669,13	801-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
11	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,01560	35 850,00	559,26	801-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
		Včetně distančních prvků. 0,2*0,2*4,345*0,09		0,02					
12	430321314R00	Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 20/25	m3	1,25690	3 825,00	4 807,64	801-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
		0,538*0,1*1,675+(0,184*0,28*3*1,675+0,184*0,28*10*1,63)/2		0,64					
		3,686*0,1*1,675		0,62					
13	434191421R00	Osazení schodišťových stupňů kamenných na desku broušených nebo leštěných	m	18,11000	860,00	15 574,60	801-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
		s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny		18,11					
		1,675*4+1,63*7							
14	434351141R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení	m2	3,33220	1 285,00	4 281,88	801-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
		0,184*1,675*4+0,184*1,63*7		3,33					
15	434351142R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění	m2	3,33220	112,00	373,21	801-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
16	pc01	Stupeň pískovcový 184x330 mm	m	19,11000	1 480,00	28 282,80		Vlastní	Indiv
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				55 962,58			
17	611403399R00	Hrubé zaplnění rýh ve strozech maltou z komponent jakékoliv šířky	m2	9,20190	412,00	3 791,18	801-4	RTS 18/ I	RTS 17/ II
		05,06 : (3,7*(4,735+1,1-0,15+1,705+0,9))*0,3		9,2					
18	611422122R00	Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové kleneb nebo skofepin hladké	m2	62,53110	374,00	23 386,63	801-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,							
		05 : 22,9*2		45,8					
		06 : 3*1,66*1,5+3,686*1,675*1,5		16,73					
19	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakoukoliv maltou	m2	4,44000	382,00	1 696,08	801-4	RTS 18/ I	RTS 17/ II
		jakékoliv šířky							
		jakékoliv šířky rýhy,							
		0,3*3,7*4		4,44					
20	612421626R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké	m2	86,31960	265,00	22 874,69	801-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P730	Expozice středověku v suterénu zámku Bílovec 660
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	SO 01	Soubor stavebních zásahů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		05 : 2*(1,1+4,735+4,02+4,27+5,16+1,1)-1,275*2-1,25*1,35+(1,25+1,35)*2*0,7 06 : 3,7*(1,675+1,621+1,926+2,321+1,63+3*2)-1,2*3,7-1,66*2,05-1*2,15			40,17 46,15				
21	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, větrací otvory : (0,6+0,4)*0,75*2*2	m2	3,00000	588,00	1 764,00	801-4	RTS 18/ I	RTS 17/ II
22	pc02	Dotvarování klenby u dveří D03	kus	1,00000	2 450,00	2 450,00		Vlastní	Indiv
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				104 687,49			
23	631312711R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 25/30 (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. (71,5+27,6+39)*0,08	m3	11,04800	3 480,00	38 447,04	801-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
24	631316211RT2	Mazanina z betonu prostého speciální povrchové úpravy mazanin povrchový vsyp strojně hlazený, směsí s korundem (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem (71,5+27,6+39)	m2	138,10000	145,00	20 024,50	801-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
25	631319111R00	Příplatek zy vytvoření odtokového žlábků šířka 200 mm, hloubka 100 mm u mazanin v prádelnách, ve dně kanálu pro rozvod apod.	m	7,00000	197,00	1 379,00	801-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
26	631319161R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny	m3	11,04800	1 348,00	14 892,70	801-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
27	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložení výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny	m3	11,04800	328,00	3 623,74	801-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
28	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení bednění z hladké překližky vč. odbedňovacího prostředku 0,08*(2,545+1,445+2,05+1,1+2,11+4,605+3,555+5,55+1,935+3,46+0,2*2+1,59+3,82+3,56) 0,08*(2,415+2,05+2,62+1,445+4,14+0,2+0,2+1,57+2)	m2	4,50920	296,00	1 334,72	801-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
29	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění	m2	4,50920	99,00	446,41	801-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P730	Expozice středověku v suterénu zámku Bílovec 660
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	SO 01	Soubor stavebních zásahů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
30	631361921RT4	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm včetně distančních prvků 138,1*0,0044	t	0,60760	30 284,00	18 400,56	801-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
31	631571004R00	Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva ze štěrkopisku 0-32 tř. I pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, 138,1*0,02	m3	2,76200	1 088,00	3 005,06	801-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
32	631571005R00	Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva z kačírku frakce 22-32 mm pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, 14*0,08	m3	1,12000	2 798,00	3 133,76	801-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
Díl: 8 Trubní vedení					672,00				
33	899623151R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým třídy C 16/20 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, obbetonování boxu : 0,25	m3	0,25000	2 688,00	672,00	827-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy					5 550,00				
34	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	30,00000	185,00	5 550,00	800-3	RTS 18/ I	RTS 17/ II
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					29 350,00				
35	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	200,00000	112,00	22 400,00	801-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
36	pc03	D+M příprava pro informační panel - betonová, patka	kus	1,00000	3 950,00	3 950,00		Vlastní	Indiv
37	44984114R	přístroj hasicí práškový; P6Te; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; dostřik 4 m; doba činnosti min 12 s	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00	SPCM	RTS 18/ I	RTS 17/ II
Díl: 96 Bourání konstrukcí					53 733,27				
38	961021311R00	Bourání základů ze zdíva kamenného a smíšeného ze zdíva kamenného	m3	0,49000	1 520,00	744,80	801-3	RTS 18/ I	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P730	Expozice středověku v suterénu zámku Bílovec 660
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	SO 01	Soubor stavebních zásahů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, šachta : 0,7*0,7*1		0,49					
39	961055111R00	Bourání základů železobetonových nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech podklad schodiště : 1,70*(3,627+0,558)*0,1 0,184*0,3*1,7*10/2	m3	1,18060	5 750,00	6 788,45	801-3	RTS 18/ I	RTS 17/ II
				0,71					
				0,47					
40	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového cihelného z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) 05,06 : (3,7*(4,735+1,1-0,15+1,705+0,9)-0,9*1,97)*0,2 0,335*0,6*3,7	m3	6,52370	680,00	4 436,12	801-3	RTS 18/ I	RTS 17/ II
				5,78					
				0,74					
41	963042819R00	Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů zhotovených na místě 06 : 1,7*10	m	17,00000	196,00	3 332,00	801-3	RTS 18/ I	RTS 17/ II
				17					
42	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 (85,5+27,6)*0,1	m3	11,31000	2 425,00	27 426,75	801-3	RTS 18/ I	RTS 17/ II
				11,31					
43	965042231R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 4 m2 04 : 39*(0,05+0,15)/2	m3	3,90000	2 510,00	9 789,00	801-3	RTS 18/ I	RTS 17/ II
				3,9					
44	967031132R00	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), D3 : 2*0,35	m2	0,70000	154,00	107,80	801-3	RTS 18/ I	RTS 17/ II
				0,7					
45	967031132R00	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), (0,4+0,6)*2*0,75*2	m2	3,00000	154,00	462,00	801-3	RTS 18/ I	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P730	Expozice středověku v suterénu zámku Bilovec 660
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	SO 01	Soubor stavebních zásahů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
46	968071125R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy do 2 m2 s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 06 : 1	kus	1,00000	25,80	25,80	801-3	RTS 18/ I	RTS 17/ II
47	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 06 : 0,9*1,97	m2	1,77300	350,00	620,55	801-3	RTS 18/ I	RTS 17/ II
				1,77					
Díl: 97		Prorážení otvorů	14 473,47						
48	971035581R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 900 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 0,4*0,6*0,75*2	m3	0,36000	2 684,00	966,24	801-3	RTS 18/ I	RTS 17/ II
				0,36					
49	973031513R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro kotvení upevňovacích prvků na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, hloubky do 150 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	kus	6,00000	150,00	900,00	801-3	RTS 18/ I	RTS 17/ II
50	974031664R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm	m	1,10000	184,00	202,40	801-3	RTS 18/ I	RTS 17/ II
51	976071111R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí v jakémkoliv zdivu 06 : 3,7*2	m	7,40000	152,00	1 124,80	801-3	RTS 18/ I	RTS 17/ II
				7,4					
52	978011191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 100 % 05 : 22,9*2 06 : 3*1,66*1,5+3,686*1,675*1,5	m2	62,53110	81,00	5 065,02	801-3	RTS 18/ I	RTS 17/ II
				45,8					
				16,73					
53	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % 05 : 2*(1,1+4,735+4,02+4,27+5,16+1,1)-1,275*2-1,25*1,35+(1,25+1,35)*2*0,7 06 : 3,7*(1,675+1,621+1,926+2,321+1,63+3*2)-1,2*3,7-1,66*2,05-1*2,15	m2	86,31960	72,00	6 215,01	801-3	RTS 18/ I	RTS 17/ II
				40,17					
				46,15					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P730	Expozice středověku v suterénu zámku Bílovec 660
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	SO 01	Soubor stavebních zásahů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenfk	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				15 734,58			
54	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	52,80060	298,00	15 734,58	801-4	RTS 18/ I	RTS 17/ II

Díl: 766		Konstrukce truhlářské				40 700,00			
55	D02	D+M dveře vnější dub masív 1050x2000 mm, historizující klika kovaná - ocel černá grafit	kus	1,00000	32 000,00	32 000,00		Vlastní	Indiv

dřevěné dveře z masivních dřevěných prken, masivní dubová zárubeň, masivní dubový práh
Viz. výkres nové výplně otvorů

56	T01	D+M dřevěné dubové madlo osazené na ocelové, konzole délka 1780 mm	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní	Indiv
57	T02	D+M dřevěné dubové madlo osazené na ocelové, konzole délka 3780 mm	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	Indiv
58	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	1,50000	800,00	1 200,00	800-766	RTS 18/ I	RTS 17/ II

Díl: 767		Konstrukce zámečnické				1 213 621,16			
59	767996805R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 500 kg	kg	1 228,00000	16,95	20 814,60	800-767	RTS 18/ I	RTS 17/ II

schodiště vč.zábradlí 200 kg/bm - 03 : 200*((2,775-0,36)*2+1,31) 1228

60	D01	D+M dveře vnitřní ocel/sklo 1000x2150 mm, klika kovaná - ocel černá grafit	kus	1,00000	34 500,00	34 500,00		Vlastní	Indiv
----	-----	--	-----	---------	-----------	-----------	--	---------	-------

zasklení bezpečnostní sklo, zárubeň - subtilní ocelová ,ocel černá-grafit tl. 50 mm, rám dveří - subtilní, typ U, ocel černá-grafit, tl. 30 mm

pantry-bezfalcové provedení

Viz. výkres nové výplně otvorů

61	D03	D+M dveře vnitřní ocel/sklo 1660x2300 mm, klika kovaná - ocel černá grafit	kus	1,00000	48 000,00	48 000,00		Vlastní	Indiv
----	-----	--	-----	---------	-----------	-----------	--	---------	-------

zasklení bezpečnostní sklo, zárubeň - subtilní ocelová ,ocel černá-grafit tl. 50 mm, rám dveří - subtilní, typ U, ocel černá-grafit, tl. 30 mm

dveřní zámek součástí rámu

skryté pantry

Viz. výkres nové výplně otvorů

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P730	Expozice středověku v suterénu zámku Bílovec 660
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	SO 01	Soubor stavebních zásahů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenlk	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
62	D04	D+M dveře do niky plechové 1100x2150 mm, - ocel černá grafit záručeň - ocelová tl. 30 mm, nosný ocelový rám , ocel černá-grafit,	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00		Vlastní	Indiv

Viz. výkres nové výplně otvorů

63	pc04	D+M reflektor na stojíně - pouze konstrukce, bez dodávky kabelu elektro a reflektorů Detail viz. výkres číslo D.1.1.14	kus	4,00000	8 800,00	35 200,00		Vlastní	Indiv
----	------	---	-----	---------	----------	-----------	--	---------	-------

64	pc05	D+M podlaha ve snížené části místnosti 04 - podlah, rošt-černý tahokov, panely 1200x1200 mm délka oka 47 mm, šířka oka 13 mm, tloušťka plechu 3 mm, můstek 5 mm vč. podkladní konstrukce z profilu I 80 á 1200 mm, výztuha L 60/60/5 mm á 1200 mm opatřeno nátěrem, uložení na rektifikovaných podložkách á 1 m Viz. výkres D.1.1.12 6,962*6-1,3*1,3-1,5*1,5	m2	37,83200	2 580,00	97 606,56		Vlastní	Indiv
----	------	---	----	----------	----------	-----------	--	---------	-------

37,832

65	pc06	Demontáž vyrovnávací rampy v m.č.07	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní	Indiv
66	Z01	D+M lávka (nosné profily U140, U160,, L 80/6 + ocelový plech 6 mm) ZÁBRADLÍ LÁVKY- plně plechové (plech 5 mm, ztužující žebra 45/10 á 200 mm, výška 1100 mm + madlo profil 50x10 mm) - ZÁBRADLÍ LÁVKY- svislá tyčová výplň (50/5 á 100 mm, v. 1100 mm + madlo profil 50x10 mm) - OCELOVÁ NOSNÁ ŽEBRA U VSTUPU Veškeré zámečnické výrobky budou opatřeny antikoročním nátěrem. Pohledové ocelové prvky pak černou grafitovou barvou	kus	1,00000	482 500,00	482 500,00		Vlastní	Indiv

Váha 3133 kg

67	Z02	D+M schodiště točité vč. skleněné výplně	kus	1,00000	196 000,00	196 000,00		Vlastní	Indiv
----	-----	--	-----	---------	------------	------------	--	---------	-------

(včetně zábradlí a nosného profilu), schodnice pravá plech tl. 10 mm, výšky 200 mm, schodnice levá tvořena plným zábradlím (plech 5 mm, ztužující žebra 45/10 á 200 mm, výška 1100 mm + madlo profil 50x10 mm), schody z plechu tl. 5 mm, v zrcadle podpora ocel. čtvercový sloup 80/80/5 mm

Veškeré zámečnické výrobky budou opatřeny antikoročním nátěrem.

Pohledové ocelové prvky pak černou grafitovou barvou

Váha 935 kg

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P730	Expozice středověku v suterénu zámku Bílovec 660
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	SO 01	Soubor stavebních zásahů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
68	Z03	D+M ocelový plech na zemi	kus	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní	Indiv

tvofici rampu mezi m. 03 a 04 (3000/1000/3 mm), vč. vygravírované směrovky pokračování expozice v grafickém systému expozice

Veškeré zámečnické výrobky budou opatřeny antikorozním nátěrem.

Pohledové ocelové prvky pak černou grafitovou barvou

Váha 71 kg

69	Z04	D+M schodiště (zábradlí - plný panel)	kus	1,00000	92 800,00	92 800,00		Vlastní	Indiv
----	-----	---------------------------------------	-----	---------	-----------	-----------	--	---------	-------

Veškeré zámečnické výrobky budou opatřeny antikorozním nátěrem.

Pohledové ocelové prvky pak černou grafitovou barvou

Váha 545 kg

70	Z05	D+M schodiště (zábradlí- svislá tyčová výplň, včetně podesty)	kus	1,00000	81 000,00	81 000,00		Vlastní	Indiv
----	-----	---	-----	---------	-----------	-----------	--	---------	-------

Veškeré zámečnické výrobky budou opatřeny antikorozním nátěrem.

Pohledové ocelové prvky pak černou grafitovou barvou

Váha 537 kg

71	Z06	D+M zábradlí	kus	1,00000	41 200,00	41 200,00		Vlastní	Indiv
----	-----	--------------	-----	---------	-----------	-----------	--	---------	-------

horní část m. 04 (vedle Z04) - svislá tyčová výplň (50/5 á 100 mm, v. 1100 mm + madlo profil 50x10 mm)

Veškeré zámečnické výrobky budou opatřeny antikorozním nátěrem.

Pohledové ocelové prvky pak černou grafitovou barvou

Váha 144 kg

72	Z07	D+M ocelový plech na zemi (2050/150/3 mm)	kus	2,00000	10 000,00	20 000,00		Vlastní	Indiv
----	-----	---	-----	---------	-----------	-----------	--	---------	-------

vč. vygravírované směrovky pokračování expozice v grafickém systému expozice 750/150/3 mm

Veškeré zámečnické výrobky budou opatřeny antikorozním nátěrem.

Pohledové ocelové prvky pak černou grafitovou barvou

Váha 7,2 kg

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P730	Expozice středověku v suterénu zámku Bílovec 660
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	SO 01	Soubor stavebních zásahů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
73	Z08	D+M mříž, ocel- černá grafit, žebra 10x50 mm, do technické niky s šachtou, 800x1650 mm	kus	1,00000	18 500,00	18 500,00		Vlastní	Indiv

Veškeré zámečnické výrobky budou opatřeny antikorozním nátěrem.

Pohledové ocelové prvky pak černou grafitovou barvou

Váha 70 kg

74 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně % 1,50000 10 000,00 15 000,00 800-767 RTS 18/ I RTS 17/ II

Díl: 784		Malby					8 351,79			
75	784422271R00	Malby vápenné se začištěním v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné s dvojnásobným pačkováním	m2	151,85070	55,00	8 351,79	800-784	RTS 18/ I	RTS 17/ II	
		62,5311+3+86,3196	151,85							

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot		249 599,92					
76	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	61,44754	450,00	27 651,39	801-3	RTS 18/ I	RTS 17/ II
77	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	61,44754	240,00	14 747,41	801-3	RTS 18/ I	RTS 17/ II
78	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	2 396,45424	28,00	67 100,72	801-3	RTS 18/ I	RTS 17/ II
79	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	61,44754	250,00	15 361,89	801-3	RTS 18/ I	RTS 17/ II
80	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	491,58036	85,00	41 784,33	801-3	RTS 18/ I	RTS 17/ II
81	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	61,44754	1 350,00	82 954,18	801-3	RTS 18/ I	RTS 17/ II

Celkem	1 858 432,08								
---------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P730	Expozice středověku v suterénu zámku Bílovec 660
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	SO 02	Soubor stavebních zásahů - světlik

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				61 489,48			
1	113105111R00	Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 3*3	m2	9,00000	158,00	1 422,00	822-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek 1,8*3*2,8	m3	15,12000	980,00	14 817,60	800-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
3	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, 15,12-9,8992/2	m3	10,17040	315,00	3 203,68	800-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
4	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, 10,1704*9	m3	91,53360	288,00	26 361,68	800-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
5	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4	m3	10,17040	650,00	6 610,76	800-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
6	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.	m3	10,17040	35,00	355,96	800-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
7	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuťněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, 15,12-2,51*1,6*1,3	m3	9,89920	345,00	3 415,22	800-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
8	181201102R00	Úprava pláňe v násypech v hornině 1 až 4, se zhuťněním vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5, dlažba : 6,66	m2	6,66000	31,00	206,46	800-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
9	583418024R	kamenivo přírodní drcené frakce 16,0 až 32,0 mm; třída B 50% zásyp : 9,8992/2*1,8	t	8,90930	572,00	5 096,12	SPCM	RTS 18/ I	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P730	Expozice středověku v suterénu zámku Bílovec 660
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	SO 02	Soubor stavebních zásahů - světlík

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				42 614,17			
10	212532111R00	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frskce 16-32 mm Včetně vyčištění dna rýh. 5,5*0,3*0,3	m3	0,49500	986,00	488,07	800-2	RTS 18/ I	RTS 17/ II
11	212572121R00	Lože pro trativody z kameniva drobného těženého Včetně vyčištění dna rýh. 5,5*0,3*0,1	m3	0,16500	1 250,00	206,25	800-2	RTS 18/ I	RTS 17/ II
12	212755114R00	Trativody z drenážních trubek bez lože vnitřního průměru 10 cm 1,5*2+2,5	m	5,50000	98,00	539,00	800-2	RTS 18/ I	RTS 17/ II
13	271531113R00	Polštáře zhuťněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm 2,4*1,6*0,2	m3	0,76800	1 542,00	1 184,26	800-2	RTS 18/ I	RTS 17/ II
14	273313511R00	Beton základových desek prostý třídy C 12/15 dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce, 1,5*1,3*0,15	m3	0,29250	2 760,00	807,30	801-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
15	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, (1,3*2+1,8)*0,15	m2	0,66000	750,00	495,00	801-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
16	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bedního materiálu.	m2	0,66000	278,00	183,48	801-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
17	274272110RT3	Zdivo základové z bednicích tváric tloušťky 150 mm, výplň betonem C 16/20 s výplní betonem, bez výztuže, (1,3*2+1,8)*2,25	m2	9,90000	984,00	9 741,60	801-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
18	279321312R00	Beton základových zdí železový třídy C 20/25 bez výztuže pohledový beton	m3	1,25625	2 845,00	3 574,03	801-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P730	Expozice středověku v suterénu zámku Bilovec 660
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	SO 02	Soubor stavebních zásahů - světlík

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(1*2+1,5)*2,25*0,15+1*0,5*0,15		1,25625					
19	279351101R00	Bednění základových zdí jednostranné, zřízení bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, 2,25*(1*2+1,2)+1*0,5	m2	7,70000	720,00	5 544,00	801-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
20	279351102R00	Bednění základových zdí jednostranné, odstranění bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytržení a uložení bednicího materiálu.	m2	7,70000	245,00	1 886,50	801-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
21	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R) včetně distančních prvků tvárnice : (1,3*2+1,8)*2,25*0,045*0,15 ŽB zeď : 1,1812*0,09	t	0,17310	35 230,00	6 098,31	801-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
22	279361921RT9	Výztuž základových zdí ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm včetně distančních prvků (1*2+1,5)*2,25*0,00536 1*0,5*0,00536	t	0,04489	24 960,00	1 120,45	801-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
23	289970111R00	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 dlažba : 6,66	m2	6,66000	112,00	745,92	800-2	RTS 18/ I	RTS 17/ II
24	pc01	Napojení nové drenáže na stávající	kus	2,00000	5 000,00	10 000,00		Vlastní	Indiv
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				1 966,78			
25	417321414R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30 0,15*0,1*(1*2+1,5)	m3	0,05250	2 840,00	149,10	801-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
26	417351111R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, zřízení pohledové (1*2+1,5)	m	3,50000	396,00	1 386,00	801-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
27	417351113R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, odstranění	m	3,50000	78,50	274,75	801-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P730	Expozice středověku v suterénu zámku Bílovec 660
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	SO 02	Soubor stavebních zásahů - světlík

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
28	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) Včetně distančních prvků. 0,0525*0,09	t	0,00470	33 390,00	156,93	801-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
Díl: 5		Komunikace	23 123,52						
29	564251111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 150 mm s rozprostřením, vlhčením a zhutněním	m2	6,66000	124,00	825,84	822-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
30	564731111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 100 mm velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním	m2	6,66000	98,00	652,68	822-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
31	pc02	Štětová dlažba z kam. valounkového oblé, říční, protáhlého tvaru), kladená do kam.těž. na "kant", tloušťky 80-120 mm, tř. 1, včetně dodávky kamene 3*3-1,8*1,3	m2	6,66000	2 400,00	15 984,00		Vlastní	Indiv
32	pc03	Podkladní vrstva písek s románským cementem nasucho 16 – 32 mm, tl. 80 mm	m2	6,66000	850,00	5 661,00		Vlastní	Indiv
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní	2 983,20						
33	612425921R00	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou hladkou okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 0,85*1,5*2+1,7*1,5+1*1,5	m2	6,60000	452,00	2 983,20	801-4	RTS 18/ I	RTS 17/ II
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce	1 152,80						
34	631315621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25 (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. 1,2*1*0,2	m3	0,24000	2 810,00	674,40	801-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
35	631319111R00	Příplatek za vytvoření odtokového žlábků šířka 200 mm, hloubka 100 mm u mazanin v prádelnách, ve dně kanálu pro rozvod apod.	m	1,20000	194,00	232,80	801-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
36	631319165R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny	m3	0,24000	264,00	63,36	801-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
37	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny	m3	0,24000	78,00	18,72	801-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P730	Expozice středověku v suterénu zámku Bílovec 660
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	SO 02	Soubor stavebních zásahů - světlík

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
38	631361921RT9	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0,00640	25 550,00	163,52	801-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II

včetně distančních prvků

1,2*1*0,00536

0,01

Díl: 96	Bourání konstrukcí					860,63			
39	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového cihelného z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	1,14750	750,00	860,63	801-3	RTS 18/ I	RTS 17/ II

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)

0,85*1*(1,7+1)/2

1,15

Díl: 97	Prorážení otvorů					2 430,00			
40	973028141R00	Vysekání výklenků a kapes ve zdivu z kamene kapes pro zavázání nových příček a zdí tloušťky do 300 mm	m	4,50000	540,00	2 430,00	801-3	RTS 18/ I	RTS 17/ II

2,25*2

4,5

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					21 711,84			
41	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 6 m,	t	25,54334	850,00	21 711,84	801-4	RTS 18/ I	RTS 17/ II

oborů 801, 803, 811 a 812

Díl: 711	Izolace proti vodě					6 539,66			
42	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	2,47500	35,00	86,63	800-711	RTS 18/ I	RTS 17/ II

43	711112001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	9,30000	45,50	423,15	800-711	RTS 18/ I	RTS 17/ II
----	--------------	--	----	---------	-------	--------	---------	-----------	------------

(1,15*2+1,5)*2,25

8,55

1,5*0,5

0,75

44	711141559RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou,	m2	2,47500	245,00	606,38	800-711	RTS 18/ I	RTS 17/ II
----	--------------	---	----	---------	--------	--------	---------	-----------	------------

1,5*1,15

1,73

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P730	Expozice středověku v suterénu zámku Bilovec 660
O:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení
R:	SO 02	Soubor stavebních zásahů - světlík

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1,5*0,5		0,75					
45	711142559RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vswslá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou,	m2	9,30000	245,00	2 278,50	800-711	RTS 18/ I	RTS 17/ II
46	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě vswslé do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	3,70000	850,00	3 145,00	800-711	RTS 18/ I	RTS 17/ II
Díl: 784		Malby				250,80			
47	784422271R00	Malby vápenné se začištěním v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné s dvojnásobným pačkováním	m2	6,60000	38,00	250,80	800-784	RTS 18/ I	RTS 17/ II
Díl: 787		Zasklívání				8 560,00			
48	pc04	D+M bezpečnostní pochozí sklo 1200x1400 mm, okraj skla řešen pískováním vč. vynášecího nerez. rámu a těsnění Detail viz. výkres č. D.1.1.7	kus	1,00000	8 560,00	8 560,00		Vlastní	Indiv
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				26 175,53			
49	979011111R00	Vswslá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	6,44400	450,00	2 899,80	801-3	RTS 18/ I	RTS 17/ II
50	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	6,44400	240,00	1 546,56	801-3	RTS 18/ I	RTS 17/ II
51	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	251,31600	28,00	7 036,85	801-3	RTS 18/ I	RTS 17/ II
52	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	6,44400	250,00	1 611,00	801-3	RTS 18/ I	RTS 17/ II
53	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	51,55200	85,00	4 381,92	801-3	RTS 18/ I	RTS 17/ II
54	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	6,44400	1 350,00	8 699,40	801-3	RTS 18/ I	RTS 17/ II
Celkem						199 858,41			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P730	Expozice středověku v suterénu zámku Bílovec 660
O:	D.1.4	Technika prostředí staveb
R:	1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				1 552,50			
1	113105111R00	Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	m2	9,00000	158,00	1 422,00	822-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
2	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hornině 1 až 4, se zhuťněním vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5, pro napojení dešťové kanalizace : 9	m2	9,00000	14,50	130,50	800-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				1 008,00			
3	289970111R00	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 pro napojení dešťové kanalizace : 9	m2	9,00000	112,00	1 008,00	800-2	RTS 18/ I	RTS 17/ II
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				797,10			
4	310236241R00	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi do 300 mm včetně pomocného pracovního lešení	kus	2,00000	165,00	330,00	801-4	RTS 18/ I	RTS 17/ II
5	310238211R00	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou včetně pomocného pracovního lešení 0,6*0,6*0,3	m3	0,10800	4 325,00	467,10	801-4	RTS 18/ I	RTS 17/ II
Díl: 5		Komunikace				31 374,00			
6	564251111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku tloušťka po zhuťnění 150 mm s rozprostřením, vlhčením a zhuťněním pro napojení dešťové kanalizace : 9	m2	9,00000	128,00	1 152,00	822-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
7	564731111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhuťnění 100 mm velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhuťněním pro napojení dešťové kanalizace : 9	m2	9,00000	108,00	972,00	822-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
8	pc01	Podkladní vrstva písek s románským cementem nasucho 16 – 32 mm, tl. 80 mm pro napojení dešťové kanalizace : 9	m2	9,00000	850,00	7 650,00		Vlastní	Indiv
9	pc02	Štětová dlažba z kam. valounkového oblé, říční, protáhlého tvaru), kladená do kam.těž. na "kant", tloušťky 80-120 mm, tř. 1, včetně dodávky kamene	m2	9,00000	2 400,00	21 600,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P730	Expozice středověku v suterénu zámku Bílovec 660
O:	D.1.4	Technika prostředí staveb
R:	1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		pro napojení dešťové kanalizace : 9		9					
Díl: 61		Upřesnění povrchů vnitřní				874,00			
10	612401191R00	Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	kus	4,00000	120,00	480,00	801-4	RTS 18/ I	RTS 17/ II
11	612401391R00	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	kus	1,00000	394,00	394,00	801-4	RTS 18/ I	RTS 17/ II
Díl: 8		Trubní vedení				7 754,50			
12	871161121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm v otevřeném výkopu,	m	15,00000	17,00	255,00	827-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
13	877162121R00	Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 32 mm v otevřeném výkopu,	kus	6,00000	64,00	384,00	827-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
14	892241111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm přisun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,	m	15,00000	18,00	270,00	827-1	RTS 18/ I	RTS 17/ II
15	pc03	Napojení tlakové kanalizace na dešťovou kanalizaci, včetně dodávky potrubí a zemních prací	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní	Indiv
16	pc04	Montáž plastového boxu s podlahovou vpustí	kus	1,00000	1 850,00	1 850,00		Vlastní	Indiv
17	286136741R	trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 11,0; da = 32,0 mm; di = 26,0 mm; s = 3,00 mm; použití pro vodovody 15*1,05	m	15,75000	54,00	850,50	SPCM	RTS 18/ I	RTS 17/ II
18	28653322.AR	koleno PE 100; 90,0 °; SDR 11,0; D = 32,0 mm; hladké; spoj elektrosvařovaný	kus	3,00000	265,00	795,00	SPCM	RTS 18/ I	RTS 17/ II
19	pc05	Plastový box s podlahovou vpustí	kus	1,00000	1 850,00	1 850,00		Vlastní	Indiv
Díl: 97		Prorážení otvorů				8 218,80			
20	970031060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 60 mm strop + zeď pro tlakovou kanalizaci : 1,5	m	1,50000	2 650,00	3 975,00	801-3	RTS 18/ I	RTS 17/ II
21	971033331R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém,	kus	2,00000	98,00	196,00	801-3	RTS 18/ I	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P730	Expozice středověku v suterénu zámku Bílovec 660
O:	D.1.4	Technika prostředí staveb
R:	1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenlk	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).							
22	971033541R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 300 mm	m3	0,10800	1 850,00	199,80	801-3	RTS 18/ I	RTS 17/ II
		základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 0,6*0,6*0,3		0,11					
23	974042542R00	Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm s betonovým podkladem, 20+6	m	26,00000	148,00	3 848,00	801-3	RTS 18/ I	RTS 17/ II
				26					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 759,58			
24	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	6,56561	268,00	1 759,58	801-4	RTS 18/ I	RTS 17/ II
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				7 370,00			
25	721176103R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, přípojovací, D 50 mm, s 1,8 mm, DN 50 Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	6,00000	245,00	1 470,00	800-721	RTS 18/ I	RTS 17/ II
26	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	6,00000	25,00	150,00	800-721	RTS 18/ I	RTS 17/ II
27	pc06	Napojení svodu kondenzátu z vyvložkovaného, komínu - popř. napojení odvlhčovače	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní	Indiv
28	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	1,70000	2 500,00	4 250,00	800-721	RTS 18/ I	RTS 17/ II
Díl: 722		Vnitřní vodovod				23 666,00			
29	722170922R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek spojka přímá - mosaz vnější závit, 25x3/4	kus	1,00000	315,00	315,00	800-721	RTS 18/ I	RTS 17/ II
30	722172612R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.	m	25,00000	248,00	6 200,00	800-721	RTS 18/ I	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P730	Expozice středověku v suterénu zámku Bilovec 660
O:	D.1.4	Technika prostředí staveb
R:	1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.									
31	722181211RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 25 mm	m	25,00000	72,00	1 800,00	800-721	RTS 18/ I	RTS 17/ II
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky									
32	722190901R00	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	2,00000	64,00	128,00	800-721	RTS 18/ I	RTS 17/ II
včetně vypuštění a napuštění,									
33	722237123R00	Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, mosaz	kus	1,00000	425,00	425,00	800-721	RTS 18/ I	RTS 17/ II
34	722237133R00	Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu kulový kohout s vypouštěním, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, mosaz	kus	1,00000	498,00	498,00	800-721	RTS 18/ I	RTS 17/ II
35	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	25,00000	25,00	625,00	800-721	RTS 18/ I	RTS 17/ II
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.									
36	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	25,00000	65,00	1 625,00	800-721	RTS 18/ I	RTS 17/ II
Včetně dodání desinfekčního prostředku.									
37	pc07	Napojení rozvodu vody na stávající vodovodní, přípojku	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní	Indiv
38	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	%	1,90000	4 500,00	8 550,00	800-721	RTS 18/ I	RTS 17/ II
vodorovně do 50 m									
Díl: 724		Strojní vybavení				12 810,00			
39	724149101R00	Čerpadla vodovodní strojní montáž čerpadel pňorných bez potrubí a příslušství o výkonu do 40 l	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00	800-721	RTS 18/ I	RTS 17/ II
40	pc08	Čerpadlo ponorné kalové 0,1 m3/hod, v=3 m, 230V, 350W	kus	1,00000	6 850,00	6 850,00		Vlastní	Indiv
41	998724201R00	Přesun hmot pro strojní vybavení v objektech výšky do 6 m	%	1,70000	2 800,00	4 760,00	800-721	RTS 18/ I	RTS 17/ II
vodorovně do 50 m									
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				7 074,85			
42	767995103R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	16,00000	135,00	2 160,00	800-767	RTS 18/ I	RTS 17/ II
krycí plech : 20*0,1*8									
16									
43	13756745R	plech ocelový válcovaný za studena 11375; tvar plechu hladký; tl. 1,00 mm; povrchová úprava matný	t	0,01760	26 980,00	474,85	SPCM	RTS 18/ I	RTS 17/ II
20*0,1*0,008*1,1									
0,02									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P730	Expozice středověku v suterénu zámku Bílovec 660
O:	D.1.4	Technika prostředí staveb
R:	1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenlk	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
44	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	1,85000	2 400,00	4 440,00	800-767	RTS 18/ I	RTS 17/ II

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	19 715,35						
45	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	4,85361	450,00	2 184,12	801-3	RTS 18/ I	RTS 17/ II
46	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	4,85361	240,00	1 164,87	801-3	RTS 18/ I	RTS 17/ II
47	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	189,29079	28,00	5 300,14	801-3	RTS 18/ I	RTS 17/ II
48	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	4,85361	250,00	1 213,40	801-3	RTS 18/ I	RTS 17/ II
49	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	38,82888	85,00	3 300,45	801-3	RTS 18/ I	RTS 17/ II
50	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,85361	1 350,00	6 552,37	801-3	RTS 18/ I	RTS 17/ II

Celkem	123 974,68
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P730	Expozice středověku v suterénu zámku Bílovec 660
O:	D 1.4	Technika prostředí staveb
R:	2	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				73 880,00			
1	953832115R00	Kominová vložka z hliníkové hadice o vnitřním průměru do 130 mm, pro výšku komínu přes 20 do 30 m včetně kominové zděře, odvodu kondenzátu do domovního odpadu nebo do stěrné nádoby odběratele, s případnými manipulačními otvory, tj. jejich případné vybourání, opětné zazdění a omitnutí do původního stavu konstrukce, pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 m a pro zatížení 1,5 kPa.	m	26,00000	2 540,00	66 040,00	801-4	RTS 18/ I	RTS 17/ II
2	pc01	D+M zacinované těsné dno s napojením na kanalizaci	kus	1,00000	2 200,00	2 200,00		Vlastní	Indiv
3	pc02	D+M protidešťová stříška	kus	1,00000	2 640,00	2 640,00		Vlastní	Indiv
4	905 R01	Hzs-revize provoz souboru a st. obj., Revize	h	5,00000	600,00	3 000,00	Prav M	RTS 18/ I	RTS 17/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				753,05			
5	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 25 do 36 m, otvorů 801, 803, 811 a 812	t	0,74412	1 012,00	753,05	801-4	RTS 18/ I	RTS 17/ II
Díl: 728		Vzduchotechnika				21 567,00			
6	728312122R00	Tlumiče montáž tlumiče hluku do kruhového potrubí, , do průměru d 200 mm	kus	2,00000	485,00	970,00	800-728	RTS 18/ I	RTS 17/ II
7	728415111R00	Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,04 m2,	kus	1,00000	540,00	540,00	800-728	RTS 18/ I	RTS 17/ II
8	728611612R00	Ventilátory radiální nízkotlaké montáž radiálního nízkotlakého nástěnného ventilátoru, , do průměru d 200 mm	kus	1,00000	785,00	785,00	800-728	RTS 18/ I	RTS 17/ II
9	pc03	Ohebný tlumič hluku délky d 125, 1 m	kus	2,00000	1 642,00	3 284,00		Vlastní	Indiv
10	pc04	Ventilátor do kruhového potrubí 165 m3/h, 200 Pa, 230V, 55W	kus	1,00000	2 650,00	2 650,00		Vlastní	Indiv
11	pc05	D+M uchycení tlumiče a ventilátorů	kus	1,00000	1 026,00	1 026,00		Vlastní	Indiv
12	pc06	D+M neuzavíratelný otvor se sítkou proti hmyzu, 3 dm3	kus	1,00000	1 735,00	1 735,00		Vlastní	Indiv
13	pc07	D+M větrací mřížka pro zajištění stálého přísunu, vzduch-osazeno do okna	kus	2,00000	2 650,00	5 300,00		Vlastní	Indiv
14	904 R01	Hzs-zkoušky v rámci montáž prací, Komplexní vyzkoušení	h	6,00000	550,00	3 300,00	Prav M	RTS 18/ I	RTS 17/ II
15	42972805R	mřížka krycí; čtyřhranná; rozměr 200 x 200 mm; mater. výplň tahokov; barva základní nátěr; provedení s přírubou na volné konce potrubí	kus	1,00000	530,00	530,00	SPCM	RTS 18/ I	RTS 17/ II
16	998728203R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 24 m vodorovné do 50 m	%	1,70000	650,00	1 445,00	800-728	RTS 18/ I	RTS 17/ II
Celkem						96 200,05			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P730	Expozice středověku v suterénu zámku Bílovec 660
O:	D.1.4	Technika prostředí staveb
R:	3	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M21		Elektromontáže				993 766,00			
1	pc01	Silnoproudá elektrotechnika	soubor	1,00000	993766	993 766,00		Vlastní	Indiv

Celkem	993 766,00
---------------	-------------------

Stavba: EXPOZICE STŘEDOVĚKU V SUTERÉNU ZÁMKU BÍLOVEC, č. p. 660

Část: Silnoproudá elektrotechnika

Rekapitulace rozpočtových nákladů

1	Dodávka	616 785	
2	Montáž	283 781	
3	HZS	93 200	
4	Celkem (bez DPH) Kč:	993 766	← O. K.
5	základ daně pro DPH 21%	993 766	
6	DPH 21%	208 691	
7	Celkem (včetně DPH) Kč:	1 202 456	← O. K.

č. pol.	zkrácený popis	m. j.	množs.	cena			
				dodávka		montáž	
				jedn.	pol. celk.	jedn.	pol. celk.
	Materiál/montáž						
1	RMS - dodávka	ks	1	15000	15000	2500	2500
2	CYKY-J 5x6 (C)	m	45	95	4275	45	2025
3	CYKY-J 3X2,5 (C)	m	465	33	15345	45	20925
4	CYKY-J 3X1,5 (C)	m	245	28	6860	45	11025
5	CYKY-O 2X1,5 (D)	m	250	22	5500	45	11250
6	CYKY-O 2X1,5 (A)	m	45	18	810	45	2025
7	tr ohebná d32 750N PVC	m	520	31	16120	48	24960
8	CYA 25 zž	m	45	83	3735	30	1350
9	CYA 4 zž	m	45	17	765	30	1350
10	svorka OP	ks	10	78	780	38	380
11	elektroinstalační lišta 18x13	m	50	38	1900	225	11250
12	elektroinstalační lišta 30x25	m	30	48	1440	225	6750
13	elektroinstalační lišta 40x40	m	30	44	1320	225	6750
14	zemní kabelová chránička DN40	m	70	20	1400	65	4550
15	Svítlidla včetně zdrojů a startérů a závěsů						
16	LED pásek 4-8W/m, 3000K, CRI90+, uložený v hliníkovém profilu s optickým difuzorem a možností volit úhel vyzařování ve škále 10, 30, 60(°). MJ=1m	m	102	685	69870	450	45900
17	Napájecí zdroj LED pásků IP68, 100W. 1ks napájecího zdroje/max. 10m LED pásku. MJ=1ks	ks	12	890	10680	450	5400
18	Podlahové svítidlo orientační max. 1,5W s asimetrickou vyzařovací charakteristikou	ks	13	1980	25740	500	6500
19	Zemní pouzdro IP67 pro podlahové svítidlo	ks	13	680	8840	450	5850
20	Napájecí zdroj pro podlahové svítidlo		2	750	1500		
21	Lištové svítidlo s asymetrickou vyz. charakteristikou pro nepřímé osvětlení kleneb, 12W, 3000K, DALI, povrchová úprava černá, možnost změny vyzařovací charakteristiky.	ks	19	6250	118750	389	7391
22	Lištové svítidlo se směrovou vyz. charakteristikou pro osvětlení jednotlivých exponátů, 12W, 3000K, DALI, povrchová úprava černá, možnost změny vyzařovací charakteristiky.	ks	25	6980	174500	389	9725
23	Lišta s el. vedením pro řídicí systém DALI	ks	4	550	2200	325	1300
24	DALI napáječ lišty	ks	19	680	12920	200	3800
25	Koncovka lišty	ks	19	420	7980	185	3515
26	DALI ovladač, 7 tlačítek, na povrch, řídicí jednotka	ks	2	3520	7040	1500	3000
27	přisazené svítidlo 1xTC-D 22W KVG IP65, plastové	ks	2	1950	3900	389	778
28	N - přisazené nouzové svítidlo 1x2W, IP40 + piktogram - 1hod. nouzové svítící	ks	8	1520	12160	389	3112
29	N1 - přisazené nouzové svítidlo 1x7,5W osazeno u podlahy, IP65, 1 hod. nouzové svítící	ks	12	1520	18240	389	4668
30							
31	zásuvka 16A/230V - strojek, kryt, rámeček, barva bílá	ks	180	295	53140	199	35820
32	KP68, KU68, nebo do dutých stěn	ks	2	28	56	125	250
33	KR68, nebo do dutých stěn	ks	2	158	316	125	250
34	KR97	ks	1	165	165	125	125
35	krabice K125	ks	1	298	298	154	154
36	krabice IP54 na povrch se svorkovnicí	ks	40	185	7400	180	7200
37	ukončení vodičů pospojování	ks	15	28	420	35	525
38	pohybový senzor 270° na stěnu, IP 44	ks	2	850	1700	385	770
39	napojení ventilátorů, pohonů žaluzií a zařízení VZT	ks	1	2500	2500	500	500
40	ukončení kabelů do 5 x 6	ks	2	250	500	250	500
41	ukončení kabelů do 5 x 1,5-4	ks	1	45	45	85	85
42	ukončení kabelů do 3 x 1,5-4	ks	15	45	675	85	1275
43	průraz zdířem do 45 cm	ks	10	0	0	210	2100
44	průraz zdířem do 30 cm	ks	20	0	0	185	3700
45	průraz zdířem do 15 cm	ks	15	0	0	150	2250
46	vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	115	0	0	64	7360
47	vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm	m	40	0	0	72	2880
48	vysekání, vyvrtání kapes pro krabice	ks	6	0	0	68	408
49	demontáž svítidla, likvidace	ks	10	0	0	250	2500

50	demontáž rozvaděče do 50kg, likvidace	ks	1	0	0	850	850
51	nosný, podružný a režijní materiál	kg	50	0	0	125	6250
52	součet				616785		283781
HZS							
1	zabezpečení pracoviště	hod	8			450	3600
2	demontáž a úprava stávající elektroinstalace	hod	64			450	28800
3	koordinace s ostatními profesemi	hod	8			450	3600
4	vynášení sutí do kontejneru	hod	32			450	14400
5	spolupráce s revizním technikem	hod	8			450	3600
6	napojení a úpravy ve stávajícím rozvaděči	hod	8			450	3600
7	programování DALi sběrnice, ovládacích panelů	hod	40			450	18000
8	výchozí revize	hod	16			550	8800
9	dokumentace skut. provedení (uveďte náklady na dokumentaci skut. provedení pouze za profesi "Silnoproudá elektrotechnika")	hod	16			550	8800
10	celkem						93200

KONTROLA (v rámci § 46) -
Položkový rozpočet - Silnoproud - CELKEM →

993 766

O. K.