

Položkový rozpočet

Zakázka: **JAMU v Brně**
 Objekt: **Rekonstrukce elektroinstalace a oprava prostor scénografie**
 Rozpočet: **Souhrnný rozpočet - neinvestiční část díla**

Objednatel: **Janáčkova akademie múzických umění v Brně** IČ: **62156462**
Beethovenova 650/2, 662 15 Brno DIČ: **CZ62156462**

Zhotovitel: **ISS stavtrade s.r.o.** IČ: **29303192**
Březinova 745/27a, 61600 Brno DIČ: **CZ29303192**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	239 267,50
PSV	335 044,88
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	574 312,38

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	574 312,38 CZK
Základní DPH	21 %	120 605,60 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 694 917,98 CZK

v Brně dne 16.9.2019

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			0,00
730	Ústřední vytápění	PSV			0,00
766	Konstrukce truhlářské	PSV			0,00
773	Podlahy teracové	PSV			0,00
783	Nátěry	PSV			0,00
784	Malby	PSV			0,00
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00
Cena celkem					0,00

Položkový rozpočet

S:	JAMU v Brně
O:	Rekonstrukce elektroinstalace a oprava prostor scénografie
R:	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ (Kč)	celkem (Kč)	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče					
Díl:	VN	Vedlejší náklady				0,00	
Díl:	ON	Ostatní náklady				0,00	
	Celkem za	Vedlejší a ostatní náklady				0,00	

Položkový rozpočet

S:	JAMU v Brně
O:	Rekonstrukce elektroinstalace a oprava prostor scénografie
R:	Souhrnný rozpočet - neinvestiční část díla
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní					
1	612421231R00	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových otlučené omítky ze 40%: (3,4*(42+18+65+19+16+5)+1,4*(6,5+12,3+2*2+5,1))	m2	600,06			19/I
2	612421331R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových otlučené omítky ze 40%: (3,4*(42+18+65+19+16+5)+1,4*(6,5+12,3+2*2+5,1))	m2	600,06			19/I
3	611421231R00	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových 325,9-92	m2	233,90	233,90		19/I
4	611421331R00	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových 325,9-92	m2	233,90	233,90		19/I
Díl:	730	Ústřední vytápění					
		Poznámka: Před zpracováním dodavatelské dokumentace nebo před zadáním do výroby je nutno rozměry všech výrobků a potrubí ověřit, popřípadě zaměřit, dle skutečného stavu na stavbě. Otopná tělesa - stávající Demontáž, nátěr, přesun, montáž stávajících těles, včetně konzol					
5		Deskové VK22060120	kus	1,00			vlastní
6		Deskové VK22060180	kus	1,00			vlastní
7		Trubkové vertikální 4xd68, délky 1800mm	kus	1,00			vlastní
8		Článekové 19 článků, 200x1100mm	kus	1,00			vlastní
9		Článekové 14 článků, 200x600mm	kus	1,00			vlastní
10		Článekové 20 článků, 200x1100mm	kus	1,00			vlastní
		Demontáž, nátěr a montáž stávajících těles					
11		Deskové VK22060100	kus	1,00			vlastní
12		Trubkové horizontální 4xd68, délky 2300mm	kus	1,00			vlastní
12		Trubkové horizontální 4xd68, délky 2500mm	kus	1,00			vlastní
14		Článekové 19 článků, 200x1100mm	kus	1,00			vlastní
15		Článekové 14 článků, 200x600mm	kus	1,00			vlastní
16		Článekové 10 článků, 200x1100mm	kus	2,00			vlastní
17		Článekové 21 článků, 200x600mm	kus	1,00			vlastní
18		Článekové 12 článků, 200x600mm	kus	1,00			vlastní
Díl:	766	Konstrukce truhlářské					
19	R/01	Repase stávající prosklené dělicí stěny,2800/2500, broušení,výměna kování a výplní,opravy,nátěry	kus	1,00			vlastní
20	R/02	Repase stávající prosklené dělicí stěny,5650/2500, broušení,výměna kování a výplní,opravy,nátěry	kus	1,00			vlastní
21	R/03	Repase stávající prosklené dělicí stěny,š.2800mm, broušení,výměna kování a výplní,opravy,nátěry	kus	1,00			vlastní
22	R/04	Repase stávajícího nerezového dřezu,demontáž, renovace,vyčištění,leštění,montáž,doplňky	kus	1,00			vlastní
23	R/05	Repase stávajících vstup,dveří a zárubně 2690/2500, broušení,tmelení,opravy,nátěry 2xZ+2xEmail,PBŘ kování,doplňky	kus	1,00			vlastní
Díl:	773	Podlahy teracové					
24	773.1	Renovace stávajícího teraca,broušení,napuštění, povrchová úprava,opravy,tmelení dle PD:65*1	m2	65,00			vlastní
25	998773201R00	Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 6 m	%	3,55			19/I
Díl:	783	Nátěry					
26	783101811R00	Odstranění nátěrů z konstrukcí "A" oškrábáním sloupy chodby:3,32*1,1*3	m2	10,96			19/I
27	783824120R00	Nátěr syntetický betonových povrchů 1x + 2x email, matný, RAL 7035 sloupy chodby:3,32*1,1*3	m2	10,96			19/I
Díl:	784	Malby					
28	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x omítky: 600,06	m2	600,06			19/I
29	784450020RAX	Malba ze směsi malířské, bílá 2x, omyvatelná omítky: 600,06	m2	600,06			vlastní

Celkem