


Dnešního dne uzavřely smluvní strany:

Město Poděbrady
se sídlem Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady
IČ: 00239640
DIČ: CZ 00239640



na straně jedné jako „objednatel“

a
Technické služby města Poděbrad s.r.o.
Se sídlem Kozinova 1, 290 01 Poděbrady
IČ: 25798278
DIČ: CZ25798278



na straně druhé jako „zhotovitel“

tuto

SMLOUVU O DÍLO

dle ust. § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. Předmět smlouvy

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě, na svůj náklad a na své nebezpečí a v níže uvedeném termínu provést dílo spočívající v realizaci náhradní výsadby 40ks stromů a zajištění následné péče a údržby vysázených dřevin po dobu tří let.

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu díla. Objednatel může nařídít dodatečné práce, vynechání některých prací nebo jiné změny v rozsahu nebo charakteru. Tyto pokyny budou předem projednány a odsouhlaseny podpisem obou smluvních stran. Zhotovitel se zavazuje provést tyto práce za stejných podmínek, jako platí pro dílo dle této smlouvy.

Nepředvídané či neobjednané vícepráce jsou zakázané.

II. Doba plnění smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. I. této smlouvy na svůj náklad, s potřebnou péčí, na své nebezpečí, a to v následujících termínech:

termín zahájení prací: 10.11. 2019

termín dokončení prací: 31.12. 2019

III. Cena za dílo

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že smluvní cena za provedené dílo v souladu s touto smlouvou činí

633 226,- CZK bez DPH
752 451,47 CZK včetně DPH.

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo je konečná a bez souhlasu smluvních stran se nesmí navyšovat.

IV. Platební podmínky ceny díla

Veškeré provedené práce budou fakturovány jednorázově po dokončení celého díla. Zhotovitel předloží objednateli protokol se soupisem provedených prací a dodávek (dále jen „Protokol“), v němž budou sepsány a oceněny práce, výkony a dodávky zrealizované zhotovitelem v souladu s výkazem výměr. Protokol musí být vždy odsouhlasen určeným zástupcem objednatele.

Po odsouhlasení Protokolu je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu – daňový doklad ve smyslu zákona o DPH. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle Zákona o účetnictví nebo dle požadavků objednatele nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod a datum vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně k opravě, přestává běžet původní lhůta splatnosti, a tato následně pokračuje po opětovném doručení nově vyhotovené opravené faktury.

Splatnost daňových dokladů - faktur odsouhlasených zástupci objednatele je 15 dní ode dne doručení.

V. Závazky zhotovitele

Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. veškeré práce a dodávky kompletně, v patřičné kvalitě a v termínech sjednaných v této smlouvě a dodatcích.

Požadovaná výborná kvalita je vymezena Standardy péče o přírodu a krajinu vydaným AOPK, konkrétně SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů.

Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda objednateli nebo třetím osobám, nese ji pouze zhotovitel.

VI. Převzetí díla

O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán předávací protokol.

VII. Záruka za dílo

Zhotovitel poskytne na dílo podle této smlouvy záruku v délce 36 měsíců ode dne převzetí díla podle této smlouvy.

Záruční doba počíná běžet dnem podpisu konečného předávacího protokolu mezi objednatelem a zhotovitelem

Vady díla zjištěné v záruční době je objednatel povinen písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady nebo poruchy. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.

Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady nebo poruchy odstraní. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady nebo poruchy ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává, pověřit odstraněním vady nebo poruchy jinou odbornou právnickou

nebo fyzickou osobu bez jakékoli ztráty záruky na dílo. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

V ostatním se řídí odpovědnost za vady díla a nároky z vad díla příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

VIII. Smluvní pokuta

Pro případ prodlení zhotovitele se splněním díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý, i započatý den prodlení.

Pro případ prodlení objednatele se splněním peněžitého závazku v oddílu IV. smlouvy, sjednává se smluvní pokuta ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý, i započatý den prodlení, avšak v maximální výši 5% z celkové ceny díla.

IX. Ostatní podmínky smlouvy

Před započítáním prací objednatel označí místa pro výsadbu stromů, které fyzicky předá zhotoviteli. Objednatel zajistí vytyčení inženýrských sítí na vlastní náklady před započítáním prací.

Dále se jedná o místa se zvýšenou frekvencí vozidel a kol. Zhotovitel proto musí při realizaci postupovat v souladu s platnými předpisy a dodržovat bezpečnost provozu na místních komunikacích.

Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda jsou práce prováděny v souladu se smluvními podmínkami, projektovou dokumentací, příslušnými normami, obecnými právními předpisy.

Objednatel je také oprávněn upozorňovat na zjištěné nedostatky.

Zhotovitel nese do předání předmětu smlouvy objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení, jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.

X. Odstoupení od smlouvy

Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci dohodnutého díla, nebo podstatným způsobem poruší tuto smlouvu, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. Mezi důvody, pro něž lze od smlouvy odstoupit, patří zejména:

Prodlení zhotovitele delší než 20 dnů.

Prodlení zhotovitele v délce 20 dnů se zahájením prací.

Soustavné nebo zvláště hrubé porušení podmínek jakosti díla.

**XI.
Závěrečná ustanovení**

Tuto smlouvu lze změnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.

Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží objednatel i zhotovitel.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Doložka dle §41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. V platném znění:

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Poděbrady usnesením č. 753/2019 ze dne 30.10.2019.


Příloha č.1 – rozpočet výsadby

V Poděbradech dne 4. 11. 2019

V Poděbradech dne 1. 11. 2019

Objednatel:

Zhotovitel:





Technické služby města Poděbrad s.r.o.

Cenová nabídka 1912920

Středisko: 20

Termín zhotovení: 2019

Dodavatel:	TSM s.r.o.
	Kozinova 1/II
	290 01 Poděbrady
IČO:	25798278
DIČ:	CZ25798278

Odběratel:	Město Poděbrady
	Jirího náměstí 20/I
	290 31 Poděbrady
IČ:	00239640
DIČ:	CZ00239640

Nabízíme Vám provedení těchto prací:

1.	Dodávka stromů pro náhradní výsadbu do ulice Štefánikova
2.	výsadba stromořadí s 3 letou následou péčí

Rozsah provedené činnosti:	Počet
práce	
vytyčení výsadbových jam (práce technika)	1,00
odvoz odpadu na skládku vozidlem do 3,5t	35,00
poplatek za uložení odpadu	2,00
vyhloubení výsadbové jámy pro strom o OK 16-18	8,00
výsadba stromu vel. 16-18 do předem vyhloubené jamky	8,00
výchovný řez	8,00
hnojení půdy k rostlinám (odborné práce)	0,50
zhotovení obalu kmene z rákosové rohože	4,00
ukotvení dřeviny 3mi kůly	6,00
vytvoření závlahové mísy	40,00
zamulčování závlahové mísy	40,00
Rýhy pro protikořenové textilie zemina tř 1 až 4 hl do 1,1 m š do 0,6 m (pomocné práce 4 prac. 1 den)	32,00
Ochrana stromu protikořenovou clonou v rovině, hloubky do 700 mm (odborné práce - 2 prac. 1 den)	16,00
instalace zavlažovacího vaku	8,00
instalace chráničky kmene (pomocné práce)	1,00
zalívka (70 l / strom, včetně dovozu vody)	8,00
přesun hmot - ručně (pomocné práce 3 prac. 1 den)	24,00
<i>práce celkem:</i>	
materiál	
Celtis occidentalis 16/18	8,00
mulčovací kůra	1,60
protikořenová bariéra rootcontrol 0,75	16,00
silvamix	48,00
terracottem	2,00
dodávka kůlů 2,5m x 8 cm	24,00
dodávka příčníků (3ks)	24,00
chránička kmene	8,00
rákosová rohož 200 cm	5,00
úvazek (1ks)	18,00
zavlažovací vak (75 l)	6,00
doprava (vozidlo do 3,5 t)	8,00

Rozsah provedené činnosti:	Počet	MJ
<i>materiál celkem:</i>		
údržba 1. rok		
závlivka 70l / strom 1x / 3 týdny (duben - říjen - včetně, tj. 30 kalendářních týdnů - včetně dopravy	80,00	ks
kontrola úvazků a příčníků	8,00	ks
kontrola kotvení	8,00	ks
odplevelení závlahové mísy (2x ročně)	16,00	ks
výchovný řez	8,00	ks
údržba 2. rok		
závlivka 70l / strom 1x / 4 týdny (duben - říjen -	48,00	ks
kontrola úvazků a příčníků	8,00	ks
kontrola kotvení	8,00	ks
odplevelení závlahové mísy (2x ročně)	16,00	ks
výchovný řez	8,00	ks
údržba 3. rok		
závlivka 70l / strom 1x / 3 týdny (duben - říjen -	48,00	ks
kontrola úvazků a příčníků	8,00	ks
kontrola kotvení	8,00	ks
odplevelení závlahové mísy (2x ročně)	16,00	ks
výchovný řez	8,00	ks
znovu uvázání dřeviny ke stávajícímu kůlu (odborné práce	2,00	hod
<i>3 letá údržba celkem</i>		
celkem bez DPH		

DPH
DPH
Celkem včetně

Dne:

Dodavatel ...

Odběratel



Technické služby města Poděbrad s.r.o.

Cenová nabídka 1912620

Středisko: 20

Termín zhotovení: 2019

Dodavatel: TSMP s.r.o.
Kozinova I/II
290 01 Poděbrady
IČO: 25798278
DIČ: CZ25798278

Odběratel: Město Poděbrady
Jirího náměstí 20/I
290 31 Poděbrady
IČ: 00239640
DIČ: CZ00239640

Nabízíme Vám provedení těchto prací:

1.	Dodávka stromů pro náhradní výsadbu.
2.	výsadba stromořadí s 3 letou následou péčí

Rozsah provedené činnosti:	Počet	MJ
práce		
vytyčení výsadbových jam (práce technika)	1,00	hod
odstranění pařezů (traktor + příslušenství + odborné)	1,50	ks
odvoz odpadu na skládku vozidlem do 3,5t	35,00	km
poplatek za uložení odpadu	2,00	t
Rozebrání dlažby - ručně	6,00	m ²
Kladení dlažby - kamenná mozaika	6,00	m ²
vyhloubení výsadbové jámy pro strom o OK 12-14	6,00	ks
výsadba stromu vel. 12 - 14 do předem vyhloubené jamky	6,00	ks
výchovný řez	6,00	ks
hnojení půdy k rostlinám (odborné práce)	0,50	hod
zhotovení obalu kmene z rákosové rohože	4,00	m ²
ukorvení dřeviny 3mi kůly	6,00	ks
vytvoření závlahové mísy	6,00	ks
zamulčování závlahové mísy	6,00	ks
instalace zavlažovacího vaku	6,00	ks
záhřívka (70 l / strom, včetně dovozu vody)	6,00	ks
přesun hmot - ručně (pomocné práce 2 prac. 1 den)	16,00	hod
<i>práce celkem:</i>		
materiál		
Amelanchier arborea "Robin Hill" 12/14	6,00	ks
mulčovací kůra	0,60	m ³
písek (oprava dlažby)	1,00	t
silvamix	36,00	ks
terracottem	1,50	kg
dodávka kůlů 2,5m x 8 cm	18,00	ks
dodávka příčníků	6,00	ks
rákosová rohož 200 cm	4,00	m ²
úvazek (1ks)	18,00	ks
zavlažovací vak (75 l)	6,00	ks
doprava (vozidlo do 3,5 t)	8,00	hod
<i>materiál celkem:</i>		

Rozsah provedené činnosti:	Počet	MJ
údržba 1. rok		
zálivka 70l / strom 1x / 3 týdny (duben - říjen - včetně, tj. 30 kalendářních týdnů - včetně dopravy)	60.00	ks
kontrola úvazků a příčnicků	6.00	ks
kontrola korvení	6.00	ks
odplevelení závlahové mísy (2x ročně)	12.00	ks
výchovný řez	6.00	ks
údržba 2. rok		
zálivka 70l / strom 1x / 4 týdny (duben - říjen - včetně, tj. 30 kalendářních týdnů - včetně dopravy)	36.00	ks
kontrola úvazků a příčnicků	6.00	ks
kontrola korvení	6.00	ks
odplevelení závlahové mísy (2x ročně)	12.00	ks
výchovný řez	6.00	ks
údržba 3. rok		
zálivka 70l / strom 1x / 3 týdny (duben - říjen - včetně, tj. 30 kalendářních týdnů - včetně dopravy)	36.00	ks
kontrola úvazků a příčnicků	6.00	ks
kontrola korvení	6.00	ks
odplevelení závlahové mísy (2x ročně)	12.00	ks
výchovný řez	6.00	ks
znovu uvázání dřeviny ke stávajícímu kůlu (odborné práce)	2.00	hod
3 letá údržba celkem		
celkem bez DPH		

DPH
DPH
Celkem včetně DPH

Dne:

Dodavatel

Odběratel



Technické služby města Poděbrad s.r.o.

Cenová nabídka 1913020

Středisko: 20

Termín zhotovení: 2019

Dodavatel : TSM s.r.o.
Kozinova 1/II
290 01 Poděbrady
IČO : 25798278
DIČ : CZ25798278

Odběratel: Město Poděbrady
Jiřího náměstí 20/I
290 31 Poděbrady
IČ : 00239640
DIČ : CZ00239640

Nabízíme Vám provedení těchto prací:

1.	Dodávka stromů pro náhradní výsadbu do ulice Karla Hampla
2.	výsadba stromofadí s 3 letou následou péčí

Rozsah provedené činnosti:	Počet	MJ
práce		
vytyčení výsadbových jam (práce technika)	1.00	hod
sejmutí dřvu tl. 10 cm (zemní práce)	4.00	hod
nosič kontejnerů (manipulace)	1.00	ks
odvoz odpadu na skládku nosičem kontejnerů	35.00	km
poplatek za uložení odpadu	5.00	t
plošná úprava terénu (zemní práce)	2.00	hod
obdělání půdy kultivátorem (traktor + před zař)	2.00	hod
obdělání půdy hrabáním (pomocné práce)	2.00	hod
Rozebrání dlažby - ručně	5.00	m ²
Kladení dlažby - betonová 30x30	5.00	m ²
vyhloubení výsadbové jámy pro strom o OK 16-18	10.00	ks
výsadba stromu vel. 16-18 do předem vyhloubené jamky	10.00	ks
výchovný řez	10.00	ks
hnojení půdy k rostlinám (odborné práce)	1.00	hod
zhotovení obalu kmene z rákosové rohože	6.00	m ²
ukotvení dřeviny 3mi kůly	10.00	ks
vytvoření závlahové mísy	10.00	ks
zamulčování závlahové mísy	10.00	ks
Instalace závlahovacího lemu (2 prac x 0,5 hod / 1 strom)	20.00	hod
instalace závlahovacího vaku	8.00	ks
zálivka (70 l / strom, včetně dovozu vody)	8.00	ks
přesun hmot - ručně (pomocné práce 3 prac. 1 den)	24.00	hod
práce celkem:		
materiál		
Robinia ps. 'Umbraculifera' 16/18	10.00	ks
mulčovací kůra	1.00	m ³
písek (kladení rozebrané dlažby zpět)	1.00	t
silvamix	36.00	ks
terracottem	2.50	kg
dodávka kůlů 2,5m x 8 cm	30.00	ks
dodávka příčníků (3ks)	30.00	ks
rákosová rohož 200 cm	6.00	m ²

Rozsah provedené činnosti:	Počet	MJ
úvazek (1ks)	30,00	ks
zavlažovací lem (GEFFA Giesstrand) se spojkou (2,6 m lem / strom)	10,00	ks
zavlažovací vak (75 l)	10,00	ks
doprava (vozidlo do 3,5 t)	12,00	hod
<i>materiál celkem:</i>		
údržba 1. rok		
zálivka 70l / strom 1x / 3 týdny (duben - říjen - včetně, tj. 30 kalendářních týdnů - včetně dopravy	100,00	ks
kontrola úvazků a příčnicků	10,00	ks
kontrola korvení	10,00	ks
odplevelení závlahové mísy (2x ročně)	20,00	ks
výchovný řez	10,00	ks
údržba 2. rok		
zálivka 70l / strom 1x / 4 týdny (duben - říjen - včetně, tj. 30 kalendářních týdnů - včetně dopravy	80,00	ks
kontrola úvazků a příčnicků	10,00	ks
kontrola korvení	10,00	ks
odplevelení závlahové mísy (2x ročně)	20,00	ks
výchovný řez	10,00	ks
údržba 3. rok		
zálivka 70l / strom 1x / 3 týdny (duben - říjen - včetně, tj. 30 kalendářních týdnů - včetně dopravy	80,00	ks
kontrola úvazků a příčnicků	10,00	ks
kontrola korvení	10,00	ks
odplevelení závlahové mísy (2x ročně)	20,00	ks
výchovný řez	10,00	ks
znovu uvázání dřeviny ke stávajícímu kůlu (odborné práce	4,00	hod
<i>3 letá údržba celkem</i>		
celkem bez DPH		

DPH
DPH
Celkem vše

Dne:

Dodavatel .

Odběratel



Technické služby města Poděbrad s.r.o.

Cenová nabídka 1913120

Středisko: 20

Termín zhotovení: 2019

Dodavatel: TSMP s.r.o.
Kozinova I/II
290 01 Poděbrady
IČO: 25798278
DIČ: CZ25798278

Odběratel: Město Poděbrady
Jiřího náměstí 20/I
290 31 Poděbrady
IČ: 00239640
DIČ: CZ00239640

Nabízíme Vám provedení těchto prací:

1.	Dodávka stromů pro náhradní výsadbu do ulice Táboristská
2.	výsadba stromořadí s 3 letou následnou péčí

Rozsah provedené činnosti:	Počet	MJ
práce		
vytyčení výsadbových jam (práce technika)	2,00	hod
nosič kontejnerů (manipulace)	1,00	ks
odvoz odpadu na skládku nosičem kontejnerů	35,00	km
poplatek za uložení odpadu	4,00	t
Rozebrání dlažby - ručně	16,00	m ²
Kladení dlažby - betonová 30x30	16,00	m ²
vyhloubení výsadbové jámy pro strom o OK 16-18	16,00	ks
výsadba stromu vel. 16-18 do předem vyhloubené jamky	16,00	ks
výchovný řez	16,00	ks
hnojení půdy k rostlinám (odborné práce)	1,00	hod
zhotovení obalu kmene z rákosové rohože	10,00	m ²
ukotvení dřeviny 3mi kůly	16,00	ks
vytvoření závlahové mísy	16,00	ks
zamulčování závlahové mísy	16,00	ks
Instalace závlahovacího lemu (2 prac x 0,5 hod / 1 strom)	16,00	hod
instalace závlahovacího vaku	16,00	ks
závlivka (70 l / strom, včetně dovozu vody)	16,00	ks
přesun hmot - ručně (pomocné práce 3 prac. 1 den)	24,00	hod
<i>práce celkem:</i>		
materiál		
Gleditsia triac. 'Skyline' 16/18 ZB	16,00	ks
mulčovací kůra	1,60	m ³
písek (kladení rozebrané dlažby zpět)	1,00	t

Rozsah provedené činnosti:	Počet	MJ
silvamix	96,00	ks
terracottem	4,00	kg
dodávka kůlů 2,5m x 8 cm	48,00	ks
dodávka příčníků (3ks)	16,00	ks
rákosová rohož 200 cm	10,00	m ²
úvazek (1ks)	48,00	ks
zavlažovací lem (GEFFA Giessrand) se spojkou (2,6 m lem / strom)	16,00	ks
zavlažovací vak (75 l)	16,00	ks
doprava (vozidlo do 3,5 t)	16,00	hod
<i>materiál celkem:</i>		
údržba 1. rok		
zálivka 70l / strom 1x / 3 týdny (duben - říjen - včetně, tj. 30 kalendářních týdnů - včetně dopravy)	160,00	ks
kontrola úvazků a příčníků	16,00	ks
kontrola kotvení	16,00	ks
odplevelení závlahové mísy (2x ročně)	32,00	ks
výchovný řez	16,00	ks
údržba 2. rok		
zálivka 70l / strom 1x / 4 týdny (duben - říjen -	96,00	ks
kontrola úvazků a příčníků	16,00	ks
kontrola kotvení	16,00	ks
odplevelení závlahové mísy (2x ročně)	32,00	ks
výchovný řez	16,00	ks
údržba 3. rok		
zálivka 70l / strom 1x / 3 týdny (duben - říjen -	96,00	ks
kontrola úvazků a příčníků	16,00	ks
kontrola kotvení	16,00	ks
odplevelení závlahové mísy (2x ročně)	32,00	ks
výchovný řez	16,00	ks
znovu uvázání dřeviny ke stávajícímu kůlu (odborné práce)	4,00	hod
<i>3 letá údržba celkem</i>		
celkem bez DPH		

DPH
DPH
Celkem včetně

Dne:

Dodavatel

Odběratel

