

SOUPIS PRACÍ

ZL - 004 Obrubníky pro SO 03 - předláždění bet. dlažby

Stavba:

Revitalizace venkovního areálu a úpravy terasy na KBOP

Objekt:

SO 03 - Zpevněné plochy a terénní úpravy

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Metrostav a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

91 624,94

D HSV Práce a dodávky HSV

91 624,94

D 1 Zemní práce

86 547,50

ZL04-1	K		D+M betonových obrubníků 1000*100*200 mm vč. betonového lože, výkopových prací - drážka pro beton. lože	bm	124,785	212,53	197,24	51 132,00
--------	---	--	---	----	---------	--------	--------	-----------

VV 8,4+10,62+11,25+10,160+15,09+30,9+30,35+5,445+2,57

124,785

VV Součet

124,785

ZL04-2	K		D+M betonových obrubníků 1000*50*200 mm vč. betonového lože, výkopových prací - drážka pro beton. lože	bm	96,500	172,00	195,00	35 415,50
--------	---	--	--	----	--------	--------	--------	-----------

VV 76+19+1,5

96,500

VV Součet

96,500

D 998 Přesun hmot

5 077,44

13	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	38,005	0,00	133,60	5 077,44
----	---	-----------	---	---	--------	------	--------	----------

((125+97)/17*2,3)+125*0,1*0,2*1*2,3+96,5*0,05*0,2*1*2,3