

3. Změna čl. IV, odst. 2.2.

Původní znění

Předání díla: nejpozději do 30.09.2019

Nové znění


Předání díla: nejpozději do 15.11.2019

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Ostatní ujednání smlouvy nezměněná tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30-ti dnů ode dne uzavření smlouvy. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku či neplatnosti smlouvy.
4. Tento dodatek je vypracován ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze stran obdrží jedno vyhotovení.

V Brně dne 24.10.2019

Za objednatele:



předseda výboru



Hana Němcová
místopředseda výboru

Kounicova 60-66, Brno
společenství vlastníků jednotek
Kounicova 512/60, 602 00 Brno

V Brně dne 11.11.2019

Za zhotovitele



TEPLÁRNY BRNO
a.s.
38 00 Brno
14

lní

ředitel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 17-063 Rekonstrukce UT + TUV BD Kounicova 60-66_2019

Objednatel: Kounicova 60-66, Brno - společenství vlastníků jednotek
Kounicova 512/60, 60200 Brno

IČO: 29284121

DIČ:

Zhotovitel: Teplárny Brno, a.s.
Okružní 25, 63800 Brno

IČO: 46347534

DIČ: CZ46347534

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
PSU			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	713 755,33 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	CZK
Zaokrouhlení		-0,33 CZK

Cena celkem bez DPH

713 755,00 CZK

v Brně dne 01.10.2019

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu				Celkem	%
713	Izolace tepelné	PSV					
722	Vnitřní vodovod	PSV					
733	Rozvod potrubí	PSV					
734	Armatury	PSV					
767	Konstrukce zámečnické	PSV					
783	Nátěry	PSV					
799	Ostatní	PSV					
D96	Přesuny suti a vyrouraných hmot	PSU					
M99	Ostatní práce "M"	MON					
VN	Vedlejší náklady	VN					
ON	Ostatní náklady	ON					
Cena celkem							

Položkový rozpočet

S:	17-063	Rekonstrukce UT+TUV BD Kounicova 60-66_2019
O:	01	Pátevní rozvody UT+TUV
R:	01	Demontáže rozvodů UT+TUV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 713 Izolace tepelné						6 821,09
1	713400821R00	Odstranění izolačních pásů potrubí	m2	80,00000		
2	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	66,16000		
3	998713293R00	Příplatek zvětš. přesun, izolace tepeelné do 500 m	%	66,16000		
Díl: 733 Rozvod potrubí						1
4	732214824R00	Vypuštění vody ze soustavy o obsahu do 10000 l	kus	1,00000		
5	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN15-32, TV+CV	m	60,00000		
6	733110808R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN32-50, TV+CV	m	160,00000		
7	733120819R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek do DN50	m	0,00000		
8	733120826R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek do DN80	m	0,00000		
9	733120832R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek do DN100	m	0,00000		
10	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	175,03850		
11	998733293R00	Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 500 m	%	175,03850		
Díl: 734 Armatury						
12	734200822R00	Demontáž armatur se 2závity do G 1	kus	44,00000		
13	734200823R00	Demontáž armatur se 2závity do G 6/4	kus	36,00000		
14	734200824R00	Demontáž armatur se 2závity do G 2	kus	6,00000		
15	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	131,29000		
16	998734293R00	Příplatek zvětšený přesun, armatury do 500 m	%	131,29000		
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
17	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	0,00000		
18	979990144R00	Poplatek za skládku suti - minerální vata	t	0,47000		
19	979082319R00	Příplatek k vodorov. dopravě po suchu, dalších 1000 m	t	3,27579		
20	979082119R00	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m	t	0,00000		
21	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	0,00000		
22	979011221R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	0,00000		
23	V97900001	Výkup kovového šrotu	t	0,00000		

Položkový rozpočet

S:	17-063	Rekonstrukce UT+TUV BD Kounicova 60-66_2019
O:	01	Pátevní rozvody UT+TUV
R:	01	Montáže rozvodů UT+TUV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 713 Izolace tepelné						
1	71341111R00	Izolace tepelná potrubí rohožemi a drátem 1 vrstvá	m2	216,00000		
2	63143081R	Pouzdro potrubní minerální KPS 041 AluR 27/30 mm	m	11,00000		
3	63143112R	Pouzdro potrubní minerální KPS 041 AluR 34/40 mm	m	40,00000		
4	63143113R	Pouzdro potrubní minerální KPS 041 AluR 43/40 mm	m	53,00000		
5	63143114R	Pouzdro potrubní minerální KPS 041 AluR 49/40 mm	m	8,00000		
6	63143115R	Pouzdro potrubní minerální KPS 041 AluR 61/40 mm	m	11,00000		
7	63143157R	Pouzdro potrubní minerální KPS 041 AluR77/50 mm	m	127,00000		
8	63143158R	Pouzdro potrubní minerální KPS 041 AluR 89/50 mm	m	32,00000		
9	63143160R	Pouzdro potrubní minerální KPS 041 AluR 109/50 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou	m	14,00000		
10	631547215R	Pouzdro izolační 35/40 mm TV+CV, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou	m	20,00000		
11	631547216R	Pouzdro izolační 42/40 mm TV+CV, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou	m	46,00000		
12	631547218R	Pouzdro izolační 54/40 mm TV+CV, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou	m	45,00000		
13	631547220R	Pouzdro izolační 64/40 mm TV+CV, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou	m	78,00000		
14	631547222R	Pouzdro potrubní izolační 76/40 mm - TV+CV, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou	m	48,00000		
15	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	1 488,26400		
16	998713293R00	Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 500 m	%	1 488,26400		
Díl: 722 Vnitřní vodovod						
17	722172712R00	Potrubí z EVO PP-RCT S4, vč.tvarovek D 25 x 2,8 mm, PN 22, dodržet min. vnitřní průměr 19 mm	m	8,00000		
18	722172713R00	Potrubí z EVO PP-RCT S4,vč.tvarovek, D 32 x 3,6 mm, PN 22, dodržet min.vnitřní průměr 24,5 mm	m	34,00000		
19	722172714R00	Potrubí z EVO PP-RCT S4,vč.tvarovek, D 40 x 4,5 mm, PN 22, dodržet min.vnitřní průměr 31 mm	m	26,00000		
20	722172715R00	Potrubí z EVO PP-RCT S4,vč.tvarovek, D 50 x 5,6 mm, PN 22, dodržet min.vnitřní průměr 38 mm	m	45,00000		
21	722172716R00	Potrubí z EVO PP-RCT S4,vč.tvarovek, D 63 x 7,1 mm, PN 22, dodržet min.vnitřní průměr 48 mm	m	78,00000		
22	722172717R00	Potrubí z EVO PP-RCT S4,vč. tvarovek D 75 x 8,4 mm, PN 22, dodržet min.vnitřní průměr 58 mm	m	48,00000		
23	722235113R00	Kohout kulový,-vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 25	kus	14,00000		
24	722235114R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 32	kus	12,00000		
25	722235116R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 50	kus	2,00000		
26	722235117R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 65	kus	2,00000		
27	732199100RM1	Montáž orientačního štítku, včetně dodávky štítku	soubor	30,00000		
28	734293312R00	Kohout kulový vypouštěcí, IVAR.EURO M DN 15	kus	26,00000		
29	230170011R00	Zkouška těsnosti potrubí, do DN 40	m	111,00000		
30	230170012R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN 50 - DN 80	m	126,00000		
31	28654122.AR	363850 Žlab nosný pozinkovaný D 50	m	45,00000		
32	28654142.AR	364850 Žlab nosný pozinkovaný D60	m	75,00000		
33	28654162.AR	365850 Žlab nosný pozinkovaný D75	m	45,00000		
34	722235_01	Multifunkční termostatický cirkulační a vyvažovací ventil MTCV DN20, Danfoss MCTV DN20	ks	11,00000		

35	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%			
36	998722293R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod do 500 m	%			
Díl: 733		Rozvod potrubí				
37	732199100RM1	Montáž orientačního štítku, včetně dodávky štítku	soubor			
38	733121210R00	Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 22 x 2,6 mm, pro vypouštěcí kohouty	m			
39	733121211R00	Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 25 x 2,6 mm	m			
40	733121214R00	Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 31,8 x 2,6 mm	m			
41	733121215R00	Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 38 x 2,6 mm	m			
42	733121216R00	Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 44,5 x 2,6 mm	m			
43	733121219R00	Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 60,3 x 2,9 mm	m			
44	733121222R00	Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 76 x 3,2 mm	m			
45	733121225R00	Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 89 x 3,6 mm	m			
46	733121228R00	Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 108 x 4,0 mm	m			
47	733123111R00	Příplatek za zhotovení přípojek D 25 x 2,6 mm	kus			
48	733123114R00	Příplatek za zhotovení přípojek D 31,8 x 2,6 mm	kus			
49	733123115R00	Příplatek za zhotovení přípojek D 38 x 2,6 mm	kus			
50	733123128R00	Příplatek za zhotovení přípojek D 108 x 4,0 mm	kus			
51	733124117R00	Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 50/40	kus			
52	733124119R00	Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 65/50	kus			
53	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí do DN 32	m			
54	733190107R00	Tlaková zkouška potrubí DN 40	m			
55	733190219R00	Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí DN50	m			
56	733190225R00	Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí DN65-DN80	m			
57	733190232R00	Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí DN100	m			
58	230020862R00	Příplatek za zhotovení svař.přechodů DN 100/ 80	kus			
59	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%			
60	998733293R00	Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 500 m	%			
Díl: 734		Armatury				
61	722235112R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 20	kus			
62	722235113R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 25	kus			
63	722235114R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 32	kus			
64	722235115R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 40	kus			
65	722235116R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 50	kus			
66	734293312R00	Kohout kulový vypouštěcí, IVAR.EURO M DN 15	kus			
67	734494121R00	Návarky M 20x1,5 délka do 220 mm	kus			
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
68	767996801R00	Montáž ocelových konstr.- uložení potrubí	kg			
69	48441551R_01	Konzola pro uchycení potrubí vytápění, Hilti K-01	sada			
70	48441551R_02	Kluzné uložení potrubí vytápění, Hilti KU-01	sada			
71	48441551R_03	Konzola pro uchycení potrubí vytápění, Hilti K-02	sada			
72	48441551R_04	Pevný bod pro potrubí vytápění, Hilti PB-01	sada			
73	48441551R_05	Jednoduchý závěs pro potrubí vytápění, Hilti J-01	sada			
74	48441551R_06	Objímky pro potrubí vytápění, Hilti O	sada			
75	48441551R_07	Konzola pro uchycení potrubí TV+CV, Hilti K-03	sada			
76	48441551R_08	Pevný bod pro potrubí TV+CV, Hilti PB-02	sada			
77	48441551R_09	Rám pro uchycení potrubí CV+TV, Hilti R-01	sada			
78	48441551R_10	Rám pro uchycení potrubí CV+TV, Hilti R-02	sada			
79	48441551R_11	Jednoduchý závěs pro potrubí TV+CV, Hilti J-02	sada			
80	48441551R_12	Objímky pro potrubí TV+CV, Hilti O	sada			
81	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%			
82	998767293R00	Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. do 500 m	%			
Díl: 783		Nátěry				
83	783424740R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní	m			
84	783425750R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm základní	m			
85	783424790R00	Příplatek za nátěry v kanálech do DN 50 mm	m			
86	783425790R00	Příplatek za nátěry v kanálech do DN 100 mm	m			
Díl: 799		Ostatní				

87	V7990001	Autorský dozor	hod					
88	V7990011	Požární hlídka po dokončení svařovacích prací	h					
Díl: M99		Ostatní práce "M"						
89	904 R01	Dilatační zkouška	h					
90	904 R02	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška .	soubor					
Díl: VN		Vedlejší náklady						
91	005121R	Zařízení staveniště	Soubor					
92	005122 R	Provozní vlivy	Soubor					
Díl: ON		Ostatní náklady						
94	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor					
95	005261030R	Finanční rezerva	Soubor					
96	V0000001	Mimostaveništní doprava	Soubor					