



### Příloha ke smlouvě č. 1 - Vymezení předmětu zakázky

„Dodávka podlahové krytiny pro Teologickou fakultu JU“ – VZ č. VZ.TF-2019/005

Dodávka se týká projektu: Rozvoj JU – Studijní prostředí, CZ.02.2.67/0.0/0.0/17\_044/0008542

Učebna 110	Počet mj	
Stržení a likvidace stávající pvc krytiny	54,5 m <sup>2</sup>	
Demontáž a likvidace stávajících DTD desek	54,5 m <sup>2</sup>	
Nové OSB desky 22 mm vč. pokládky na původní parketové vlysy (vruty a disperzní lepidlo v P+D) vč. prořezu - vyrovnání podlahy	54,5 m <sup>2</sup>	
Celoplošné přebroušení a přetmelení OSB desek	54,5 m <sup>2</sup>	
Pvc	60,0 m <sup>2</sup>	
Celoplošné nalepení pvc lepidlem vč. provedení a svaření spojů	54,5 m <sup>2</sup>	
Sokl pvc vč. nalepení	32,0 m	
Masivní atypický práh vč. montáže a laku		
chodba k učebnám 115a	Počet mj	
Stržení a likvidace stávajícího koberce a pvc krytiny	14,1 m <sup>2</sup>	
Odbroušení zbytků lepidel a uvolněné stávající stěrky	14,1 m <sup>2</sup>	
příprava podkladu pro podlahovou krytinu nivelační stěrka vrstva 4 mm / 6,7 kg/ m <sup>2</sup> vč. aplikace a penetrace	7,8 m <sup>2</sup>	
Vyrovnání podkladu – zpevnění, celoplošné tmelení	6,3 m <sup>2</sup>	
Zátěžový koberec	17,6 m <sup>2</sup>	
Celoplošné nalepení koberce lepidlem vč. provedení spojů	14,1 m <sup>2</sup>	
Obvodová kobercová lišta vč. montáže a vlepení pásku koberce	12,0 m	
Schodišťová hrana vč. montáže	1,1 m	
Přechodová kobercová lišta vč. montáže	0,9 m	
učebna 115b – Projekt Rozvoj JU – Stud. prostředí	Počet mj	



Stržení a likvidace stávajícího koberce + vyčištění stávající pvc krytiny	38,6 m <sup>2</sup>	
Zátěžový smyčkový koberec	42,5 m <sup>2</sup>	
Celoplošné nalepení koberce lepidlem	38,6 m <sup>2</sup>	
Obvodová kobercová lišta vč. montáže a vlepení pásu koberce	27,5 m	
Přechodová kobercová lišta vč. montáže	0,9 m	
učebna 115c – Projekt Rozvoj JU –Stud.prostředí	Počet mj	
Stržení a likvidace stávajícího koberce a pvc krytiny	14,7 m <sup>2</sup>	
vyčištění stávajícího podkladu pro podlahovou krytinu	14,7 m <sup>2</sup>	
příprava podkladu pro podlahovou krytinu nivelační stěrka vrstva 10 mm / 16,6 kg/ m <sup>2</sup> vč. aplikace dvou vrstev a penetrace G16	14,7 m <sup>2</sup>	
Zátěžový smyčkový koberec	20,4 m <sup>2</sup>	
Celoplošné nalepení koberce lepidlem	14,7 m <sup>2</sup>	
Obvodová kobercová lišta vč. montáže a vlepení pásu koberce	17,5 m	
Přechodová kobercová lišta vč. montáže	0,9 m	
Doprava a vynesení materiálu		
učebna 212	Počet mj	
Stržení a likvidace stávajícího koberce a pvc krytiny	44,9 m <sup>2</sup>	
příprava podkladu pro podlahovou krytinu nivelační stěrka vrstva 5 mm / 8,3 kg/ m <sup>2</sup> vč. aplikace a penetrace	44,9 m <sup>2</sup>	
Zátěžový koberec	47,4 m <sup>2</sup>	
Celoplošné nalepení pvc lepidlem vč. provedení spojů	44,9 m <sup>2</sup>	



Obvodová kobercová lišta vč. montáže a vlepení pásku koberce	28,0 m	
---	--------	--