Statutární město Brno
Městská část Brno-sever

B R N O

OBJEDNATEL:	DODAVATEL:
Statutární město Brno, městská část Brno-sever	Jaroslav Šikula
Odbor bydlení, oddělení správy budov	IČ: 15184536
IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785	DIČ: CZ6301010430
Bratislavská 70, 601 47 Brno	Kořenského 721/11
bankovní spojení: KB, a.s., účet č. 7227850247/0100	62100 Brno

Vyřizuje: Ing. Tereza Zábelová
Telefon: 773 771 527
E-mail: zabelova.tereza@sever.brno.cz

Datum vystavení: 11.11.2016

OBJEDNÁVKA č. 3126/16

Objekt: HEL. MALÍŘOVÉ 158/5
Objednáváme u vás: na základě provedeného poptávkového řízení provedení opravy bytu č. 26 ve výše uvedeném bytovém domě, který je ve vlastnictví statutárního města Brna, svěřen městské části Brno-sever. Práce budou probíhat v souladu s cenovou nabídkou, která je přílohou této objednávky.
Ve věci zajištění vstupu do objektu kontaktujte odbor bydlení ÚMČ Brno-sever - Kamila Lukášková - mob.: 775 857 372.
Záruční doba: Objednatel může uplatnit reklamaci provedených prací ve lhůtě 24 měsíců od data jejich dokončení. Záruční doba začíná běžet řádným předáním a převzetím díla, které je potvrzeno na Zápisu o předání a převzetí díla (předávací protokol).

Kontaktní osoba:
Kontakt:

Cena: **154 696,00 Kč bez DPH**

Termín realizace do: 31.12.2016

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-SEVER
Oddělení sp[redacted] odboru bydlení
Úra[redacted] -1-
Bratislavsl[redacted]

Ing. Pavel Odstrčil
vedoucí odboru bydlení

Fakturační podmínky:

- Na faktuře uvádějte číselný kód CZ - CPA u provedených prací s tím, že pokud jste plátcem DPH, na dodávky stavebních a montážních prací odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ - CPA 41 - 43 vystavte fakturu v režimu přenesené daňové povinnosti.
- V případě zjištění objednatele, jako příjemce zdanitelného plnění, že dodavatel je v okamžiku jeho uskutečnění nespolehlivým plátcem DPH, bude postupováno následovně. Objednatel uhradí hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty a dodavateli uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny snížené o DPH dodavateli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky či služby.
- Součástí faktury musí být kopie objednávky, soupis prací, oboustranně potvrzený předávací protokol nebo dodací list a bude dodavatelem vystavena nejpozději do 15 dnů od předání díla.
- Na základě domluvy bude činit splatnost faktury 60 dnů ode dne doručení objednateli.

Objednávku převzal a akceptuje:

Dne: 11. 11. 2016

ŠIKULA JAROSLAV
[redacted]ntáže, voda, plyn, topení
[redacted]kého 11, 602 00 Brno
[redacted]536 • DIČ: CZ6301010430
[redacted]791 435 • 541 228 305

ROZPOČET

Rozpočet	**01 Položkový rozpočet**	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO01	**OPRAVA BYTU Č.26**	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
1609094	**BD HELENY MALÍŘOVÉ 158/5**	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel	Jaroslav Šikula, Kořenského 721/11, 621 00 Brno	Zakázkové číslo	1609094
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			**Ostatní rozpočtové náklady**	
	HSV celkem	56 714	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	65 432	Oborová přirážka	0
R	M práce celkem	13 111	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	4 635	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		139 892	Zařízení staveniště	2 705
			Provoz investora	0
HZS		12 099	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		151 991	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		154 696	Ostatní náklady celkem	2 705

Vypracoval	**Za zhotovitele**	**Za objednatele**
Jméno :	Jméno : Jaroslav Šikula	Jméno :
Datum :	Datum : 06.11.2016	Datum :
Podpis :	Podpis: [redacted]	Podpis:

Základ pro DPH	15,0	%	154 696,33 Kč
DPH	15,0	%	23 204,00 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0,00 Kč
DPH	0,0	%	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**177 900,00 Kč**

Poznámka :

Stavba :	1609094 BD HELENY MALIROVE 158/5	Rozpočet : 01
Objekt :	SO01 OPRAVA BYTU Č.26	Položkový rozpočet

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
311	Sádrokartonové konstrukce	3 839	0	0	0	0
61	Upravy povrchů vnitřní	18 165	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	2 623	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	7 410	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	3 712	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	8 995	0	0	0	1 404
99	Staveništní přesun hmot	1 634	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě	0	5 640	0	0	0
721	Vnitřní kanalizace	0	7 007	0	0	1 620
722	Vnitřní vodovod	0	6 803	0	0	2 970
723	Vnitřní plynovod	0	3 833	0	0	0
725	Zařizovací předměty	0	14 082	0	0	1 350
766	Konstrukce truhlářské	0	1 243	0	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0	3 207	0	0	0
776	Podlahy povlakové	0	3 807	0	0	0
781	Obklady keramické	0	5 189	0	0	0
783	Nátěry	0	4 929	0	0	0
784	Malby	0	9 692	0	0	0
M21	Elektromontáže	0	0	4 635	13 111	4 755
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	10 335	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	**56 714**	**65 432**	**4 635**	**13 111**	**12 099**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			122 146	0
Oborová přirážka			122 146	0
Přesun stavebních kapacit			122 146	0
Mimostaveništní doprava			122 146	0
Zařízení staveniště		2,0	135 257	2 705
Provoz investora			135 257	0
Kompletační činnost (IČD)			139 892	0
Rezerva rozpočtu			139 892	0
CELKEM VRN				**2 705**

Položkový rozpočet

Stavba :	1609094 BD HELENY MALÍŘOVÉ 158/5	Rozpočet: 01
Objekt :	SO01 OPRAVA BYTU Č.26	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**311**	**Sádrokartonové konstrukce**				
1	342263420R00	Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,50 m2	kus	1,00	367,00	367,00
2	347051524R00	Stěna šachty tl.80 mm,2xCW,2xopl.,deska RFI 15mm	m2	2,43	1 012,00	2 459,16
3	59591094	Dvířka do sádrokartonu 600/800 s tlačným zámkem	kus	1,00	1 013,00	1 013,00
	Celkem za	***311 Sádrokartonové konstrukce***				**3 839,16**
Díl:	**61**	**Upravy povrchů vnitřní**				
4	611403382R00	Hrubá výplň rýh ve stropech do 5x5 cm maltou z SMS	m	11,00	73,00	803,00
5	611421231RT2	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	25,50	83,00	2 116,50
6	611481211RT7	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	1,00	185,00	185,00
7	612401191R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2	kus	5,00	105,00	525,00
8	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	29,00	35,00	1 015,00
9	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS	m	16,00	51,00	816,00
10	612403384R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS	m	11,00	73,00	803,00
11	612421231RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	98,00	64,00	6 272,00
12	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká pod obklad	m2	5,50	190,00	1 045,00
13	612443541R00	Omítka rýh stěn a stropů o šířce do 15 cm štuk	m2	4,20	754,00	3 166,80
14	612473182R00	Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková	m2	3,00	335,00	1 005,00
15	612481211RT3	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	2,50	165,00	412,50
	Celkem za	***61 Upravy povrchů vnitřní***				**18 164,80**
Díl:	**63**	**Podlahy a podlahové konstrukce**				
16	631315611R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20	m3	0,25	4 250,00	1 047,20
17	632411104R00	Vyrovnávací stěrka, ruční zprac. tl.4 mm	m2	3,10	289,00	895,90
18	633811111U00	Broušení podlah beton -2mm	m2	8,00	85,00	680,00
	Celkem za	***63 Podlahy a podlahové konstrukce***				**2 623,10**
Díl:	**94**	**Lešení a stavební výtahy**				
19	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	95,00	78,00	7 410,00
	Celkem za	***94 Lešení a stavební výtahy***				**7 410,00**
Díl:	**95**	**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				
20	950020011R	Oprava otevírání oken a dveří na balkón	kpl	1,00	1 840,00	1 840,00
21	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	26,00	72,00	1 872,00
	Celkem za	***95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách***				**3 712,00**
Díl:	**96**	**Bourání konstrukcí**				
22	460680021RT4	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm plochy do 0,25 m2	kus	5,00	157,00	785,00
23	460680041RT2	Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm plochy do 0,025 m2	kus	2,00	160,00	320,00
24	766812830R00	Demontáž kuchyňských linek do 1,8 m	kus	1,00	241,00	241,00
25	965042221RT3	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl.mazaniny nad 20 cm	m3	0,25	2 970,00	731,81
26	965081713RT1	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	2,38	54,00	128,52
27	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	3,00	11,00	33,00
28	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	40,00	51,00	2 040,00
29	974031123R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5x5 cm	m	16,00	62,00	992,00
30	974031142R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm	m	11,00	66,00	726,00
31	978011121R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 %	m2	25,50	7,00	178,50
32	978013121R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %	m2	98,00	7,00	686,00
33	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	5,50	56,00	308,00
34	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	4,40	74,00	325,60
35	96R001	Likvidace demontovaných zařízení	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00

Položkový rozpočet

Stavba :	1609094 BD HELENY MALÍŘOVÉ 158/5	Rozpočet: 01
Objekt :	SO01 OPRAVA BYTU Č.26	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
36	900 RT2	HZS demontáž polic a ostatního zařízení,zakrývání	h	6,00	234,00	1 404,00
	Celkem za	*96 Bourání konstrukcí*				10 399,43
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**				
37	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	2,24	731,00	1 634,17
	Celkem za	*99 Staveništní přesun hmot*				1 634,17
Díl:	**711**	**Izolace proti vodě**				
38	711212002RT3	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka Mapelastic (fa Mapei), pružná hydroizolace tl. 2mm	m2	9,82	435,00	4 271,70
39	711212601RT2	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna Mapeband š. 100 mm (fa Mapei)	m	3,70	121,00	447,70
40	711212602RT2	Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna Mapeband - vnější, vnitřní roh	kus	4,00	176,00	704,00
41	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	54,16	4,00	216,64
	Celkem za	*711 Izolace proti vodě*				5 640,04
Díl:	**721**	**Vnitřní kanalizace**				
42	721211501R00	Vpusť podlahová Geberit Varino D 75 mm	kus	1,00	3 125,00	3 125,00
43	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	7,00	35,00	245,00
44	721300010RA0	Demontáž potrubí,potrubí odpadní HT vyvedení výustek,napojení na stáv.kanalizaci	soubor	1,00	3 500,00	3 500,00
45	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	%	68,70	2,00	137,40
46	900 RT3	HZS Zednické výpomoci	h	6,00	270,00	1 620,00
	Celkem za	*721 Vnitřní kanalizace*				8 627,40
Díl:	**722**	**Vnitřní vodovod**				
47	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	8,00	43,00	344,00
48	722172411R00	Potrubí z PPR Ekoplastik, D 20 x 2,8 mm, PN 16	m	8,00	289,00	2 312,00
49	722179191R00	Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu	soubor	3,00	261,00	783,00
50	722181241RT7	Izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 22 mm	m	8,00	60,00	480,00
51	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	2,00	53,00	106,00
52	722220851R00	Demontáž armatur s jedním závitem G 3/4	kus	2,00	10,00	20,00
53	722260812R00	Demontáž vodoměrů závitových G 3/4	kus	1,00	45,00	45,00
54	722260922R00	Zpětná montáž vodoměrů závitových G 3/4	kus	1,00	58,00	58,00
55	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	8,00	9,00	72,00
56	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	8,00	21,00	168,00
57	725810401R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky T 66 G 1/2	soubor	6,00	206,00	1 236,00
58	727685999R	Vypuštění/napuštění vody z vodovodního systému	kpl	1,00	500,00	500,00
59	734209114R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4	kus	2,00	70,00	140,00
60	42237002.A	Kulový kohout F-F 3/4" pro rozvod vody	kus	2,00	186,00	372,00
61	55110063	Hadice FLEXI sanitární (9x13) IVAR.150204 I 60 cm	kus	1,00	100,00	100,00
62	998722203R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	%	67,43	1,00	67,43
63	900 RT3	HZS Zednické výpomoci	h	11,00	270,00	2 970,00
	Celkem za	*722 Vnitřní vodovod*				9 773,43
Díl:	**723**	**Vnitřní plynovod**				
64	722155114R00	Potrubí ohebné nerez. vlnovcové Eurotis TFA DN 20	m	3,00	550,00	1 650,00
65	723120804R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25	m	2,00	30,00	60,00
66	723235112R00	Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. IVAR.KK G51 DN 20	kus	1,00	435,00	435,00
67	723918899RP	Revize plyn	kpl	1,00	1 650,00	1 650,00
68	998723203R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 24 m	%	37,96	1,00	37,96
	Celkem za	*723 Vnitřní plynovod*				3 832,96
Díl:	**725**	**Zařizovací předměty**				
69	725013165R00	Klozet kombi např. LYRA Plus,nádrž s armat.,bílý	soubor	1,00	4 485,00	4 485,00
70	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00	148,00	148,00
71	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00	96,00	96,00

Položkový rozpočet

Stavba :	1609094 BD HELENY MALÍŘOVÉ 158/5	Rozpočet: 01
Objekt :	SO01 OPRAVA BYTU Č.26	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
72	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	1,00	580,00	580,00
73	725610810R00	Demontáž plynového sporáku	soubor	1,00	79,00	79,00
74	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	1,00	54,00	54,00
75	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru	soubor	1,00	56,00	56,00
76	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	1,00	147,00	147,00
77	725849201R00	Montáž baterií sprchových	kus	1,00	378,00	378,00
78	725860109R00	Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1016,D 40	kus	1,00	201,00	201,00
79	725860186R00	Sifon pračkový HL410, D 40 mm	kus	1,00	804,00	804,00
80	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	1,00	10,00	10,00
81	72500999	Poplatek za likvidaci EKOdvůr	kpl	1,00	850,00	850,00
82	55144110	Baterie umyvadlová stoj.páka	kus	1,00	3 333,00	3 333,00
83	551450092	Baterie sprchová nástěnná	kus	1,00	1 867,00	1 867,00
84	64214330	Umyvadlo např.LYRA Plus bílé s otv. pro bat. 550x450 mm	kus	1,00	994,00	994,00
85	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	%	0,00	0,00	0,00
86	900 RT3	HZS Zednické výpomoci	h	5,00	270,00	1 350,00
	Celkem za	*725 Zařizovací předměty*				**15 432,00**
Díl:	**766**	**Konstrukce truhlářské**				
87	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	3,00	245,00	735,00
88	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	2,00	74,00	148,00
89	54914623	Dveřní kování PRAKTIK/S klíč Cr	kus	0,00	473,00	0,00
90	61187156	Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	2,00	180,00	360,00
	Celkem za	*766 Konstrukce truhlářské*				**1 243,00**
Díl:	**771**	**Podlahy z dlaždic a obklady**				
91	771091111RTB	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou vč.materiálu	m2	2,38	289,00	687,82
92	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr	m2	2,38	46,00	109,48
93	771575111RT6	Montáž podlah keram.,hladké, tmel flexibilní lepidlo	m2	2,38	443,00	1 054,34
94	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	5,40	63,00	340,20
95	771579191U00	Přípl podlaha keram plocha -5m2	m2	2,38	9,00	21,42
96	59764203	Dlažba CZ standard	m2	2,74	350,00	957,95
97	998771106R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 60 m	t	0,07	535,00	35,82
	Celkem za	*771 Podlahy z dlaždic a obklady*				**3 207,03**
Díl:	**776**	**Podlahy povlakové**				
98	776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky vč.soklů	m2	2,46	65,00	159,90
99	776520010RA0	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík vč.úpravy podkladu	m2	5,56	656,00	3 647,36
	Celkem za	*776 Podlahy povlakové*				**3 807,26**
Díl:	**781**	**Obklady keramické**				
100	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr	m2	5,50	35,00	192,50
101	781415016RT2	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel,	m2	5,50	456,00	2 508,00
102	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	5,50	41,00	225,50
103	5978136370RBB	Obkládačka CZ standard	m2	6,33	350,00	2 213,75
104	998781106R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 60 m	t	0,09	535,00	48,90
	Celkem za	*781 Obklady keramické*				**5 188,65**
Díl:	**783**	**Nátěry**				
105	783222100R00	Nátěr zárubní	kus	2,00	350,00	700,00
106	783322320R00	Nátěr syntetický ocel. radiátorů	kus	2,00	550,00	1 100,00
107	783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	14,00	32,00	448,00
108	783631002R00	Nátěr dveřních křídel	m2	8,27	324,00	2 680,78
	Celkem za	*783 Nátěry*				**4 928,78**
Díl:	**784**	**Malby**				
109	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem, 1 x	m2	106,50	14,00	1 491,00

Položkový rozpočet

Stavba :	1609094 BD HELENY MALÍŘOVÉ 158/5	Rozpočet: 01
Objekt :	SO01 OPRAVA BYTU Č.26	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
110	784165522R00	Malba tekutá , barva, bez penetrace, 2 x	m2	106,50	45,00	4 792,50
111	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	106,50	32,00	3 408,00
	Celkem za	***784 Malby***				**9 691,50**
Díl:	**M21**	**Elektromontáže**				
112	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	15,00	15,00	225,00
113	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	5,00	21,00	105,00
114	210110001R00	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí	kus	6,00	82,00	492,00
115	210111022R00	Zásuvka domovní v krabici - 2P+PE, průběž.zapojení	kus	10,00	129,00	1 290,00
116	210120401R00	Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu	kus	5,00	86,00	430,00
117	210120803R00	Chránič proudový dvoupólový do 40 A	kus	1,00	850,00	850,00
118	210190012R00	Osazení plastových rozvodnic SP, SD do výklenku	kus	1,00	550,00	550,00
119	210290841R00	Demontáž/montáž krytu ocelopl. rozvaděče do 70 cm	kus	2,00	26,00	52,00
120	210292019R00	Přezkoušení stoupaček vedení, prozv. a označení	kus	1,00	118,00	118,00
121	210292022R00	Vypnutí vedení a zajištění tabulkou proti zapnutí	kus	1,00	51,00	51,00
122	210800547RT1	Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený pevně včetně dodávky vodiče CY 6	m	10,00	46,00	460,00
123	210810045RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	32,00	45,00	1 440,00
124	210810046RT3	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	52,00	52,00	2 704,00
125	220260022R00	Krabice KP 68 ve zdi včetně vysekání lůžka	kus	16,00	63,00	1 008,00
126	220301021R00	Lišta elektroinstalační L 20	m	6,00	75,00	450,00
127	220301022R00	Lišta elektroinstalační L 40	m	2,00	73,00	146,00
128	M21001R	Revizní zpráva	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
129	M210035R	Připojení do odběrného místa pro E-ON na chodbě	kpl	1,00	1 240,00	1 240,00
130	34535400	Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1	kus	6,00	73,00	438,00
131	34536490	Kryt spínače Tango 3558A-A651	kus	6,00	52,00	312,00
132	34536700	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10	kus	6,00	46,00	276,00
133	34551615	Zásuvka Tango 5519A-A02397	kus	10,00	125,00	1 250,00
134	357161631	Rozvodnice plastová ECO-13P	kus	1,00	569,00	569,00
135	35822109	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B LPN-10B-1	kus	1,00	132,00	132,00
136	35822111	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B LPN-16B-1	kus	4,00	132,00	528,00
137	35889013.A	Chránič proudový OFE40-4-300AC	kus	1,00	1 130,00	1 130,00
138	900 RT4	HZS úprava rozvaděče, funkční zkouška	h	15,00	317,00	4 755,00
	Celkem za	***M21 Elektromontáže***				**22 501,00**
Díl:	**D96**	**Přesuny suti a vybouraných hmot**				
139	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	12,14	469,00	5 693,38
140	979011219R00	Připl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	2,43	224,00	543,85
141	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,43	253,00	614,25
142	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	24,28	15,00	364,18
143	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,43	204,00	495,29
144	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	2,43	483,00	1 172,67
145	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	2,43	598,00	1 451,87
	Celkem za	***D96 Přesuny suti a vybouraných hmot***				**10 335,49**