

2363/19  
(2226/18)

# Dodatek č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586  
a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

## I.

### Objednatel:

**Název:** Krajská zdravotní, a. s.  
**Sídlo:** Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem  
**Zastoupená:** Ing. Petrem Fialou – generálním ředitelem společnosti  
**IČ:** 25488627  
**DIČ:** CZ25488627  
**Bankovní spojení:** [REDACTED]  
**č. účtu:** [REDACTED]  
**telefon, fax:** [REDACTED]  
**E-mail:** [REDACTED]  
**Zástupce ve věcech technických:** [REDACTED]

**Obchodní rejstřík:** Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550  
(dále jen „*Objednatel*“)

a

### Zhotovitel:

**Název:** METALL QUATRO spol. s.r.o.  
**Sídlo:** čp. 600, 431 59 Vysková Pec  
**Zastoupený:** Miroslavem Štýbrem, jednatelem společnosti  
**IČ:** 615 38 213  
**DIČ:** CZ61538213  
**Bankovní spojení:** [REDACTED]  
**č. účtu:** [REDACTED]  
**Zástupce ve věcech technických:** [REDACTED]  
**Zapsán do obchodního rejstříku,** vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 7746.  
(dále jen „*Zhotovitel*“)

## II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ustanovení Smlouvy o dílo na akci „**Realizace požárně bezpečnostních opatření budovy T, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – stavební práce**“ ze dne 16. 11. 2018.

## III.

### Cena díla a platební podmínky

1. Tímto dodatkem č. 1 se mění čl. VII. odst. 1 smlouvy. Celková cena díla bez DPH činí 5 859 192,77 Kč. Celková cena díla vč. DPH činí 7 089 623,25 Kč. Celkem došlo k navýšení ceny díla o 572 430,- Kč bez DPH, tj. 692 640,3 Kč vč. DPH.

2. Změna byla vyvolána na základě víceprací a méněprací, které jsou uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

#### IV.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek č. 1 smlouvy nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek smlouvy byl podepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán bez jakékoliv tísně a nátlaku podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 vč. návrhu ocenění změny, odsouhlasení změny a rozpočtu ze dne 24. 7. 2019

**Za Zhotovitele**

**Za Objednatele**



## NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: Realizace požárně bezpečnostních opatření budovy T, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – stavební práce

Číslo změny: **1**

SoD: ze dne 16.11.2018

Datum: **24.7.2019**

Návrh na ocenění změny navazující na požadavky investora uplatněné v rámci KD.

Předkládaný návrh úpravy:

dohodnuté ceny

dohodnuté lhůty ukončení díla

**Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:**

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu v Kč bez DPH :

ZL1.01 – oprava vnitřní kanalizace – stoupačka pod místností č. 117	39 237,-
ZL1.03 – stavební úpravy tělocvična – sdk, příprava podkladu, malba	56 447,-
ZL1.04 – úprava VZT u sociálního zařízení – 1.PP, 1.NP – 4.NP + elektro.	37 500,-
ZL1.05 – doplnění a připomocné práce požárně VZT – PBŘ	310 218,-
ZL1.06 – doplnění stropů, povlakové krytiny, malby	111 028,-
ZL1.07 – úprava stávající střechy u nově budovaného výtahu	18 000,-
<b>CELKEM přípočtové položky</b>	<b>572 430,-</b>

Viz přílohy: položkový rozpočet

Původní cena díla dle SoD

1. Cena díla bez DPH	5 286 762,77 Kč
2. Cena díla vč. DPH	6 396 982,95 Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.1

1. Cena díla bez DPH	5 859 192,77 Kč
2. Cena díla s DPH	7 089 623,25 Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč.DPH:

**7 089 623,25 Kč**

**zvýšení ceny o**

Základ: 572 430,- Kč  
DPH 21%: 120 210,- Kč  
Cena včetně DPH: 692 640,- Kč

**snížení ceny o**

Základ: 0,- Kč  
DPH: 0,- Kč  
Cena včetně DPH: 0,- Kč

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

**Prodloužení lhůty o**

0 kalendářních dní

**Zkrácení lhůty o**

[redacted] dní

Za zhotovitele: [redacted]

Za objednatele:



## ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

**Identifikace stavby: Realizace požárně bezpečnostních opatření budovy T, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – stavební práce**

**Číslo změny: 1**

SoD: ze dne 16.11.2018

**Datum: 24.7.2019**

Určeno pro	projektanta <input checked="" type="checkbox"/>	TDS <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>	objednatele <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

**Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:**

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu v Kč bez DPH :

ZL1.01 – oprava vnitřní kanalizace – stoupačka pod místností č. 117	39 237,-
ZL1.03 – stavební úpravy tělocvična – sdk, příprava podkladu, malba	56 447,-
ZL1.04 – úprava VZT u sociálního zařízení – 1.PP, 1.NP – 4.NP + elektro.	37 500,-
ZL1.05 – doplnění a přípomocné práce požárně VZT – PBŘ	310 218,-
ZL1.06 – doplnění stropů, povlakové krytiny, malby	111 028,-
ZL1.07 – úprava stávající střechy u nově budovaného výtahu	18 000,-
<b>CELKEM přípočtové položky</b>	<b>572 430,-</b>

**Viz přílohy:** položkový rozpočet

**Původní cena díla dle SoD**

1. Cena díla bez DPH	5 286 762,77 Kč
2. Cena díla vč. DPH	6 396 982,95 Kč

**Návrh ceny díla včetně ZL č.1**

1. Cena díla bez DPH	5859 192,77 Kč
2. Cena díla s DPH	7 089 623,25 Kč

**Navrhovaná změna ceny díla vč.DPH:**

**7 089 623,25 Kč**

<b>zvýšení ceny o</b>	Základ:	572 430,- Kč
	DPH 21%:	120 210,- Kč
	Cena včetně DPH:	692 640,- Kč

<b>snížení ceny o</b>	Základ:	0,- Kč
	DPH	0,- Kč
	Cena včetně DPH:	0,- Kč

**Celková cena po změně**

<b>Viz příloha:</b>	Základ	5 859 192,77 Kč
	DPH 21%:	1 230 430,48 Kč
	Cena včetně DPH:	7 089 623,25 Kč

Prodloužení lhůty: 0 kalendářních dnů

Zkrácení lhůty: 0 kalendářních dnů


**Celková lhůta po změně** Datum dokončení:

Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky	<input type="checkbox"/>
	rozdílem mezi PD a skutečností	<input checked="" type="checkbox"/>

**Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.**

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:

Podpis zmocněnce AD, datum, razítko:



# ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY KE ZL Č.1 SPOLEČNÉ STANOVISKO

---

## PROJEKT:

„Realizace požárně bezpečnostních opatření budovy T, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z. – stavební práce“

SoD: ze dne 16.11.2018

## Podrobný popis změn :

V průběhu stavebních prací se vyskytly skutečnosti, které vyvolaly potřebu následujících víceprací a méněprací.

## Přípočtové položky:

- **Oprava vnitřní kanalizace – stoupačka pod místností č. 117 ZL1.01**

Po odkrytí stávajících konstrukcí byl zjištěn havarijní stav stoupačícího vedení. Bude nutné provedení výměny stoupačícího vedení – stoupačky.

- **Stavební úpravy tělocvična – SDK, příprava podkladu, malba ZL1.03**

Požadavek vyplývající z revize PD s ohledem na požární ochranu stávajících konstrukcí.

- **Úprava VZT u sociálního zařízení – 1.PP, 1.NP – 4.NP + elektro ZL1.04**

Neřešeno projektovou dokumentací, stav zjištěn až po okrytí stávajících konstrukcí.

- **Doplnění a přípomocné práce požárně VZT - PBŘ ZL1.05**

Jedná se o doplnění pomocných konstrukcí – lešení, které nebylo v potřebném rozsahu součástí PD a soupisu prací a dodávek. Dále o nezbytnou dodatečnou úpravu VZT včetně bouracích a přípomocných zednických prací mj. v souvislosti s úpravou umístění odtahu VZT dle požadavku technických norem, což je nezbytné pro souhlasné stanovisko DOSS (HZS).

- **Doplnění stropů, povlakové krytiny, malby ZL1.06**


Práce, které nebyly řešeny projektovou dokumentací a jejich realizace je nezbytná pro zajištění provozu a pro vydání kolaudačního souhlasu resp. Souhlasné stanovisko DOSS (zejména KHS).

- **Úprava stávající střechy u nově budovaného výtahu ZL1.07**

V PD chybějící klempířské prvky. Vzhledem k zásahu do stávajících částí je nutná realizace pro zajištění provozu stavby.

## Odůvodnění vyvolané změny :

Po odkrytí stávajících konstrukcí případně pak nedostatky v PD jsou uvedené změny nutné provést k řádnému dokončení díla.





# REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL1

**Stavba:** ZL1 -Zřízení oddělení rehabilitace v obj.T- Masarykova nemocnice v Ústí n.L.

KSO:  
Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:  
Datum: 15. 7. 2019

Zadavatel:  
Krajská zdravotní , a.s.

IČ: 25488627  
DIČ: CZ25488627

Uchazeč:  
METALL QUATRO spol. s r.o.

IČ: 61538213  
DIČ: CZ61538213

Projektant:  
Ct. Žežulka - Zefraprojekt

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

## Cena bez DPH

**572 430,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>572 430,00</b>	<b>120 210,00</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Cena s DPH

v CZK

**692 640,00**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL1

**Stavba:** ZL1 -Zřízení oddělení rehabilitace v obj.T- Masarykova nemocnice v Ústí n.L.

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 15. 7. 2019

Zadavatel: Krajská zdravotní , a s.

Projektant: Ct.Žežulka - Zefraprojekt

Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>572 430,00</b>	<b>692 640,30</b>
ZL1.01	ZL1.01 Oprava vnitřní kanalizace - stoupačka pod místností č.117	39 237,00	47 477,00
ZL1.03	ZL1.03 - Stavební úpravy tělocvična - sdk,příprava podkladu,malba	56 447,00	68 301,00
ZL1.04	ZL1.04 - Úprava VZT u sociálního zařízení - 1.PP, 1.NP - 4.NP+ elektroinstalce	37 500,00	45 375,00
ZL1.05	ZL1.05 - doplnění a přípomocné práce požárně VZT - PBŘ	310 218,00	375 364,00
ZL1.06	doplnění stropů, povlakové krytiny,malby	111 028,00	134 344,00
ZL1.07	ZL1.07 - Úprava stávající střechy u nově budovaného výtahu	18 000,00	21 780,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL1 - Zřízení oddělení rehabilitace v obj T- Masarykova nemocnice v Ústí n.L.  
 Objekt: **ZL1.01 - ZL1.01 Oprava vnitřní kanalizace - stoupačka pod místností č.117**  
 Místo: Ústí nad Labem Datum: 15. 7. 2019  
 Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant: Ct Žežulka - Zefraprojekt  
 Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>39 237,00</b>
<b>D HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>23 511,00</b>
<b>D 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>							<b>4 032,00</b>
1	K	310237241	Zazdivka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	10,000	403,20	4 032,00
<b>D 4 Vodorovné konstrukce</b>							<b>1 634,00</b>
2	K	411388532	Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropích	m3	0,187	8 740,00	1 634,00
<b>D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>							<b>5 340,00</b>
3	K	612335225	Cementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	3,000	1 780,00	5 340,00
<b>D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>2 592,00</b>
4	K	971033441	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	10,000	259,20	2 592,00
<b>D 997 Přesun sutě</b>							<b>6 751,00</b>
5	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	1,380	2 784,00	3 842,00
6	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	6,900	70,08	484,00
7	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,380	255,60	353,00
8	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	16,560	11,12	184,00
9	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	1,380	1 368,00	1 888,00
<b>D 998 Přesun hmot</b>							<b>3 162,00</b>
10	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	2,233	1 416,00	3 162,00
<b>D PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>15 726,00</b>
<b>D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>							<b>8 111,00</b>
11	K	721110802	Demontáž potrubí kameninové do DN 100	m	6,000	100,44	603,00
12	K	721173704	Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 70	m	6,000	404,40	2 426,00
13	K	7211701R	Přepojení na stávající potrubí včetně přechodků	kus	1,000	4 640,00	4 640,00
14	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	6,000	23,40	140,00
15	K	721290823	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 24 m	t	0,059	2 160,00	127,00
16	K	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	%	79,369	2,21	175,00
<b>D 784 Dokončovací práce - malby a tapety</b>							<b>7 615,00</b>
17	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	185,000	41,16	7 615,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL1 - Zřízení oddělení rehabilitace v obj. T- Masarykova nemocnice v Ústí n.L.  
 Objekt: ZL1.03 - ZL1.03 - Stavební úpravy tělocvična - sdk,příprava podkladu,malba  
 Místo: Ústí nad Labem Datum: 15. 7. 2019  
 Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant: Ct. Žežulka - Zefraprojekt  
 Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

<b>D HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>56 447,00</b>
<b>D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>1 444,00</b>
10	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	18,000	28,00	504,00
11	K	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	360,000	1,50	540,00
12	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	18,000	22,20	400,00
<b>D PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>55 003,00</b>
<b>D 763 Konstrukce suché výstavby</b>							<b>21 989,00</b>
1	K	763131621	Montáž desek tl. 12,5 mm SDK podhled - druhý záklop	m2	129,000	65,50	8 450,00
2	M	590305240	deska protipožární sdk "DF" tl. 12,5 mm	m2	141,900	81,90	11 622,00
3	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	1,543	861,00	1 329,00
4	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	1,543	381,00	588,00
<b>D 784 Dokončovací práce - malby a tapety</b>							<b>33 014,00</b>
6	K	784111005	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	145,000	4,54	658,00
5	K	784121005	Oškrabání malby v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	145,000	27,60	4 002,00
7	K	784181105	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	145,000	14,30	2 074,00
8	K	784211105	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	300,000	66,70	20 010,00
9	K	784211163	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu	m2	300,000	20,90	6 270,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL1 - Zřízení oddělení rehabilitace v obj. T - Masarykova nemocnice v Ústí n L  
Objekt: ZL1.04 - ZL1.04 - Úprava VZT u sociálního zařízení - 1.PP, 1.NP - 4.NP+ elektroinstalce  
Místo: Ústí nad Labem Datum: 15. 7. 2019  
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant: Ct Žežulka - Zefraprojekt  
Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>37 500,00</b>
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				37 500,00
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				37 500,00
1	K	Pol1	realizace VZT + elektroinstalace, montáž stropů, malby atd	kpl	3,000	12 500,00	37 500,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL1 - Zřízení oddělení rehabilitace v obj.T- Masarykova nemocnice v Ústí n.L.

Objekt: ZL1.05 - ZL1.05 - doplnění a přípomocné práce požárně VZT - PBŘ

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 15. 7. 2019

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: Ct. Žežulka - Zefraprojekt

Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

310 218,00

D	K	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>247 218,00</b>
2	K	941941031R00	Montáž lešení leh.řad. s podlahami, š. do 1 m, H 10 m	m2	185,000	71,24	13 179,00
3	K	941941111R00	Pronájem lešení za den	m2	3 700,000	39,00	144 300,00
4	K	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad. s podlahami, š. 1 m, H 10 m	m2	185,000	39,13	7 239,00
5	K	R02	stavební bourací a přípomocné práce zednické, malby	kpl	1,000	82 500,00	82 500,00
		<b>N00</b>	<b>VZT doplnění</b>				<b>63 000,00</b>
		<b>N01</b>	<b>VZT doplnění</b>				<b>63 000,00</b>
1	K	R01	VZT doplnění (dodatečná úprava)	kpl	1,000	63 000,00	63 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL1 - Zřízení oddělení rehabilitace v obj. T- Masarykova nemocnice v Ústí n L.  
 Objekt: ZL1.06 - doplnění stropů, povlakové krytiny, malby  
 Místo: Ústí nad Labem  
 Datum: 15. 7. 2019  
 Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.  
 Projektant: Ct. Žežulka - Zefraprojekt  
 Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o.  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>111 028,00</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				111 028,00
D	763		Konstrukce suché výstavby				50 601,00
2	K	763135101	Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné	m2	46,000	419,39	19 292,00
3	M	59030570	podhled kazetový bez děrování, viditelný rastr, tl. 10 mm, 600 x 600 mm	m2	50,600	618,75	31 309,00
D	776		Podlahy povlakové				47 441,00
7	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	48,000	36,30	1 742,00
4	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	48,000	9,92	476,00
5	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	48,000	27,00	1 296,00
6	K	776141121	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	48,000	216,00	10 368,00
8	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	48,000	112,00	5 376,00
9	M	284110000	PVC heterogenní zátěžové, nášlapná vrstva 0,90 mm, R 10, zátěž 34/43, otlak do 0,03 mm, hořlavost Bfl S1	m2	52,800	529,00	27 931,00
10	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	0,000	104,00	0,00
11	M	284110040	lišta speciální soklová PVC	m	0,000	23,50	0,00
12	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,383	371,00	142,00
13	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,383	288,00	110,00
D	784		Malby				12 986,00
14	K	784195422R00	Malba tekutá Primalex Polar, barva, 2 x	m2	130,000	78,99	10 269,00
15	K	784211163	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu	m2	130,000	20,90	2 717,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL1 - Zřízení oddělení rehabilitace v obj. T- Masarykova nemocnice v Ústí n.L.  
Objekt: ZL1.07 - ZL1.07 - Úprava stávající střechy u nově budovaného výtahu  
Místo: Ústí nad Labem  
Datum: 15. 7. 2019  
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.  
Projektant: Ct. Žežulka - Zefraprojekt  
Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o.  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>18 000,00</b>
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				18 000,00
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				18 000,00
1	K	Pof1	klempířské práce na střeše, úprava svodů, oplechování římsy u vstupu výtahu	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00