

## Příloha č. 1- specifikace prací ke smlouvě č. 0707/14801973/2019

Označení svodu	Typ	Orientační délka	Rozpis prací	Cena bez DPH	Cena s DPH
S1	Splašková	13 m	Demontáž dřevěných zákrytů stoupaček, dem. stávajících litinových svodů, vybourání v základové desce až do napojení na ležaté rozvody, tlakové čištění a kamerové zkoušky, vybourání prostupů pro kanalizaci, napojení stávajících zařizovacích předmětů včetně zasekání rozvodů kanalizace do zdi, nové vedení kanalizační stoupačky, nové čistící kusy, opláštění sádrokartonovou předstěnou, nová revizní dvířka do předstěny, dobetonování podlah a základové desky včetně izolace k rozvodům, zednické začištění, malba, oprava obkladů, opravy PVC včetně lišt, likvidace odpadu, přesun hmot, úklid	71 536,-	86 558,56
S2	Splašková	13 m	Demontáž dřevěných zákrytů stoupaček, dem. stávajících litinových svodů, vybourání v základové desce až do napojení na ležaté rozvody, tlakové čištění a kamerové zkoušky, vybourání prostupů pro kanalizaci, napojení stávajících zařizovacích předmětů včetně zasekání rozvodů kanalizace do zdi, nové vedení kanalizační stoupačky, nové čistící kusy, opláštění sádrokartonovou předstěnou, nová revizní dvířka do předstěny, dobetonování podlah a základové desky včetně izolace k rozvodům, zednické začištění, malba, oprava obkladů, opravy PVC včetně lišt, likvidace odpadu, přesun hmot, úklid	87 712,-	106 131,52
S3	Splašková	13 m	Demontáž dřevěných zákrytů stoupaček, dem. stávajících litinových svodů, vybourání v základové desce až do napojení na ležaté rozvody, tlakové čištění a kamerové zkoušky, vybourání prostupů pro kanalizaci, napojení stávajících zařizovacích předmětů včetně zasekání rozvodů kanalizace do zdi, nové vedení kanalizační stoupačky, nové čistící kusy, opláštění sádrokartonovou předstěnou, nová revizní dvířka do předstěny, dobetonování podlah a základové desky včetně izolace k rozvodům, zednické začištění, malba, oprava obkladů, opravy PVC včetně lišt, likvidace odpadu, přesun hmot, úklid	85 342,-	103 263,82
S4	Splašková	13 m	Demontáž dřevěných zákrytů stoupaček, dem. stávajících litinových svodů, vybourání v základové desce až do napojení na ležaté rozvody, tlakové čištění a kamerové zkoušky, vybourání prostupů pro kanalizaci, napojení stávajících zařizovacích předmětů včetně zasekání rozvodů kanalizace do zdi, nové vedení kanalizační stoupačky, nové čistící kusy, opláštění sádrokartonovou předstěnou, nová revizní dvířka do předstěny, dobetonování podlah a základové desky včetně izolace k rozvodům, zednické začištění, malba, oprava obkladů, opravy PVC včetně lišt, likvidace odpadu, přesun hmot, úklid	79 914,-	96 695,94

## Příloha č. 1- specifikace prací ke smlouvě č. 0707/14801973/2019

S5	Splašková	13 m	Demontáž dřevěných zákrytů stoupaček, dem. stávajících litinových svodů, vybourání v základové desce až do napojení na ležaté rozvody, tlakové čištění a kamerové zkoušky, vybourání prostupů pro kanalizaci, napojení stávajících zařizovacích předmětů včetně zasekání rozvodů kanalizace do zdi, nové vedení kanalizační stoupačky, nové čistící kusy, opláštění sádrokartonovou předstěnou, nová revizní dvířka do předstěny, dobetonování podlah a základové desky včetně izolace k rozvodům, zednické začištění, malba, oprava obkladů, opravy PVC včetně lišt, likvidace odpadu, přesun hmot, úklid	95 336,-	115 356,56
D1	Dešťová	13 m	Demontáž dřevěných zákrytů stoupaček, dem. stávajících litinových svodů, vybourání v základové desce až do napojení na ležaté rozvody, tlakové čištění a kamerové zkoušky, úprava prostupů pro kanalizaci, nové vedení kanalizační stoupačky, nové čistící kusy, opláštění sádrokartonovou stěnou, nová revizní dvířka do předstěny, dobetonování podlah k rozvodům, zednické začištění, oprava dlažby teraso, malba, likvidace odpadu, přesun hmot, úklid	69 211,-	83 745,31
D2	Dešťová	13 m	Demontáž dřevěných zákrytů stoupaček, dem. stávajících litinových svodů, vybourání v základové desce až do napojení na ležaté rozvody, tlakové čištění a kamerové zkoušky, úprava prostupů pro kanalizaci, nové vedení kanalizační stoupačky, nové čistící kusy, opláštění sádrokartonovou stěnou, nová revizní dvířka do předstěny, dobetonování podlah k rozvodům, zednické začištění, oprava dlažby teraso, malba, likvidace odpadu, přesun hmot, úklid	51 360,-	62 145,60
D3	Dešťová	13 m	Demontáž dřevěných zákrytů stoupaček, dem. stávajících litinových svodů, vybourání v základové desce až do napojení na ležaté rozvody, tlakové čištění a kamerové zkoušky, úprava prostupů pro kanalizaci, nové vedení kanalizační stoupačky, nové čistící kusy, opláštění sádrokartonovou stěnou, nová revizní dvířka do předstěny, dobetonování podlah k rozvodům, zednické začištění, oprava dlažby teraso, malba, likvidace odpadu, přesun hmot, úklid	75 562,-	91 430,02
D4	Dešťová	13 m	Demontáž dřevěných zákrytů stoupaček, dem. stávajících litinových svodů, vybourání v základové desce až do napojení na ležaté rozvody, tlakové čištění a kamerové zkoušky, úprava prostupů pro kanalizaci, nové vedení kanalizační stoupačky, nové čistící kusy, opláštění sádrokartonovou stěnou, nová revizní dvířka do předstěny, dobetonování podlah k rozvodům, zednické začištění, oprava dlažby teraso, malba, likvidace odpadu, přesun hmot, úklid	59 960,-	72 551,60

Příloha č. 1- specifikace prací ke smlouvě č. 0707/14801973/2019

D5	Dešťová	16,5 m	Demontáž dřevěných zákrytů stoupaček, dem. stávajících litinových svodů, vybourání v základové desce až do napojení na ležaté rozvody, tlakové čištění a kamerové zkoušky, úprava prostupů pro kanalizaci, nové vedení kanalizační stoupačky, nové čistící kusy, opláštění sádrokartonovou stěnou, nová revizní dvířka do předstěny, dobetonování podlah k rozvodům, zednické začištění, oprava dlažby teraso, malba, likvidace odpadu, přesun hmot, úklid	86 951,-	105 210,71
D6	Dešťová	4,5 m	Demontáž dřevěných zákrytů stoupaček, dem. stávajících litinových svodů, vybourání v základové desce až do napojení na ležaté rozvody, tlakové čištění a kamerové zkoušky, úprava prostupů pro kanalizaci, nové vedení kanalizační stoupačky, nové čistící kusy, opláštění sádrokartonovou stěnou, nová revizní dvířka do předstěny, dobetonování podlah k rozvodům, zednické začištění, oprava dlažby teraso, malba, likvidace odpadu, přesun hmot, úklid	27 851,-	33 699,71
D7	Dešťová	4,5 m	Demontáž dřevěných zákrytů stoupaček, dem. stávajících litinových svodů, vybourání v základové desce až do napojení na ležaté rozvody, tlakové čištění a kamerové zkoušky, úprava prostupů pro kanalizaci, nové vedení kanalizační stoupačky, nové čistící kusy, opláštění sádrokartonovou stěnou, nová revizní dvířka do předstěny, dobetonování podlah k rozvodům, zednické začištění, oprava dlažby teraso, malba, likvidace odpadu, přesun hmot, úklid	27 851,-	33 699,71
D8	Dešťová	4,5 m	Demontáž dřevěných zákrytů stoupaček, dem. stávajících litinových svodů, vybourání v základové desce až do napojení na ležaté rozvody, tlakové čištění a kamerové zkoušky, úprava prostupů pro kanalizaci, nové vedení kanalizační stoupačky, nové čistící kusy, opláštění sádrokartonovou stěnou, nová revizní dvířka do předstěny, dobetonování podlah k rozvodům, zednické začištění, oprava dlažby teraso, malba, likvidace odpadu, přesun hmot, úklid	27 851,-	33 699,71
<b>Cena celkem</b>				<b>846 437,-</b>	<b>1 024 188,77</b>

Za objednatele:

Ing. Luděk Fišera



Za zhotovitele:

Petr Bělina , předseda představenstva

