

Č. j. KRPS-95583-158/ČJ-2017-0100MN-VZ
 Identifikátor VZ: N006/19/V00016956

Počet listů: 13
 Přílohy: 4/76

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“ a „smlouva“)

Článek I. Smluvní strany






Česká republika – Krajské ředitelství Středočeského kraje

Sídlo: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
 Kontaktní adresa: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje,
 Na Baních 1535, 156 00 Prah 5 - Zbraslav
 IČ: 75151481
 DIČ: CZ75151481
 Bankovní spojení: ČNB Praha, č. ú. 507432881/0710
 Zastoupená: Ing. Petrem Dostálem, náměstkem ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku
 Kontaktní osoba: Jiří Tyrner, DiS, investiční referent
 E-mail: krps.osm.osnm@pcr.cz, jiri.tyrner@pcr.cz
 Telefon: 974 861 938, 725 016 181
 Fax: 974 870 846
 Zástupci objednatele: Technický dozor stavby
 Autorský dozor stavby
 Koordinátor BOZP

(dále jen „objednatel“)

a

Realitní a stavební společnost s.r.o.

Sídlo/místo podnikání: Fantova 693/45, Obřany, 614 00 Brno
 Kontaktní adresa: Žitenická 10, 286 01 Čáslav
 IČO: 41432037
 DIČ: CZ41432037
 Jejímž jménem jedná: 
 Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.
 Číslo účtu: 
 Kontaktní osoba: 
 E-mail: 
 Telefon: 
 Fax: -

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 90993

(dále jen „zhotovitel“)



EVROPSKÁ UNIE
 Fond soudržnosti
 Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Článek II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas a ve sjednané kvalitě dílo specifikované v čl. II. odst. 2 (dále jen „dílo“). Předmětem smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a předané dílo sjednanou cenu.
2. Specifikace díla:

Stavební práce - úpravy pro zřízení „KŘP Stčk - OPŽP - ŠPS Sadská, Lázeňská 1152 - administrativní budova a sportovní hala CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006558“ a to dle projektové dokumentace, která byla vypracována firmou ATENT s.r.o., Kovanická 92, 290 01 Poděbrady, IČ 040 21 789 v areálu Policie ČR: ŠPS Sadská, Lázeňská 1152, Sadská.

Podrobná specifikace díla vychází z cenové nabídky dodavatele k předmětu smlouvy obsažené v příloze č. 1 a tvoří, spolu s ostatními přílohami, nedílnou součást této smlouvy.

Příloha č. 1 – Cenová nabídka, se sestává z 69 stran a je nedílnou součástí této smlouvy.

Příloha č. 2 – Harmonogram prací, se sestává z 2 stran a je nedílnou součástí této smlouvy.

Příloha č. 3 – Změnový list, se sestává z 4 stran a je nedílnou součástí této smlouvy.

Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů zhotovitele veřejné zakázky, obsahující části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů nebo seznam poddodavatelů, s uvedením, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit. Změna poddodavatelů je možná pouze s písemným souhlasem objednatele.

3. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 05.09. 2019, předložená na základě zadávacího řízení zveřejněného pod číslem Č. j. KRPS-95583-93/ČJ-2017-0100MN-VZ, a která byla vybrána jako nejvhodnější v rámci uskutečněného výběrového řízení.

Článek III. Způsob a termín zhotovení díla, předání díla

1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy



a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli, zhotoviteli nebo třetím osobám vznikly.

2. Termín zahájení díla (předpokládaný termín): **1. března 2020.**

Skutečný termín zahájení díla může být odlišný od předpokládaného termínu zahájení díla a časově závisí na datu vydání právního aktu Stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu Ministerstvem vnitra ČR. K zahájení díla a tedy předání staveniště dojde bezodkladně po obdržení tohoto právního aktu. Doba administrativního procesu pro vydání právního aktu, tj. prodleva mezi předpokládaným a skutečným termínem zahájení díla může být delší než 6 týdnů.

3. Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu prokazatelně informovat zhotovitele o obdržení právního aktu Stanovení výdajů na financování akce organizační složka státu vydaného Ministerstvem vnitra ČR a vyzvat ho k protokolárnímu převzetí staveniště (k zahájení plnění díla), zhotovitel je povinen protokolárně převzít staveniště, tj. zahájit plnění díla do 21 dnů od této výzvy.

4. Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla je **10. měsíců** od převzetí staveniště.

5. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“) ve dvou vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení protokolu.

6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel důvody odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pěti pracovních dnů od původního termínu předání díla. Na následné předání díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku.

7. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla dle volby objednatele kdykoli ve lhůtě **60 měsíců** od předání díla. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu odstranit nejpozději do pěti pracovních dnů nebo ve lhůtě stanovené objednatelem, pokud by



výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli po odstranění vady ve stanoveném termínu.

8. Zhotovitel je povinen vést o zhotovení díla stavební deník.

Článek. IV

Vliv klimatických podmínek, nebo nepředvídatelných víceprací na dobu plnění zhotovitele

1. Termíny stanovené v čl. III, odst. 2. a 3. smlouvy mohou být na základě dohody obou stran změněny, formou dodatku ke smlouvě, na jiné termíny a to v návaznosti na nepříznivé klimatické podmínky, nebo v návaznosti na případné nepředvídatelné vícepráce.
2. V případě, že klimatické podmínky neumožní řádné a bezpečné zahájení a provádění stavby, bude zahájení či provádění stavby po předchozí písemné dohodě obou stran přerušeno na dobu nezbytně nutnou.
3. Nepříznivými klimatickými podmínkami se rozumí zejména takové teplotně vlhkostní klimatické podmínky, které nejsou v souladu s předepsanými klimatickými podmínkami v technologických předpisech pro práce a dodávky, které jsou předmětem plnění díla.
4. Zhotovitel stavby podá objednateli návrh na přerušení prací a dodávek písemnou formou, nejpozději tři kalendářní dny před navrhovaným termínem přerušení realizace stavby.
5. Zahájení realizace přerušovaných prací proběhne tak, že zhotovitel stavby podá objednateli návrh na opětovné zahájení prací a dodávek písemnou formou nejpozději do tří kalendářních dnů před navrhovaným termínem.
6. Po dobu uznaného přerušení realizace stavby neběží zhotoviteli lhůta pro provedení stavby a zhotovitel není v prodlení.
7. V případě oboustranně uznaného přerušení prací zhotovitel předá objednateli návrh aktualizovaného harmonogramu prací a dodávek předmětné stavby.
8. Změna lhůty plnění z důvodu nepředvídatelných víceprací se vypořádá v návrhu změnového listu stavby.



Článek V.

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Vlastníkem je od počátku objednatel.
2. Nebezpečí škody na zhotovené věci nese od počátku zhotovování do předání a převzetí díla zhotovitel.

Článek VI.

Cena díla a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši 19 351 377,00 Kč bez DPH (slovy: devatenáct milionů tři sta padesát jedna tisíc tři sta sedmdesát sedm korun českých) jako cenu nejvýše přípustnou, tj. 23 415 166,17 Kč s DPH (slovy: dvacet tři milionů čtyři sta patnáct tisíc sto šedesát šest korun českých a sedmnáct haléřů), při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s právními předpisy platnými ke dni plnění.
2. Tato sjednaná cena díla je konečná a zahrnuje zejména veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla, včetně odvozu sutě a nepotřebného materiálu, náklady na zařízení staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek.
3. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu dílčími měsíčními fakturami za řádně provedenou část díla, dokladovanou zjišťovacím protokolem, na kterém objednatel potvrdí příslušné dílčí plnění smlouvy ze strany zhotovitele a fakturu vystaví do 5 dnů po převzetí jednotlivé části díla objednatelem.
4. Faktura musí obsahovat náležitosti podle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a náležitosti podle § 28 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Na faktuře musí být vyznačen název projektu „KŘP Stčk - OPŽP - ŠPS Sadská, Lázeňská 1152 - administrativní budova a sportovní hala CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006558“. Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře kopii protokolu.
5. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury 21 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury. Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny díla, popř. jeho části,



- z bankovního účtu objednatele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla, popř. jeho části, ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla, popř. jeho části. Okamžikem odstranění vady díla, popř. jeho části, začne běžet nová lhůta splatnosti.
6. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její části.
 7. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla, popř. části díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 21 kalendářních dnů.
 8. Cena díla bude na základě jednotlivých dílčích faktur uhrazena do výše 90% a zbývajících 10 % bude uhrazeno po předání a převzetí celého díla. Financování akce se předpokládá v letech 2020 a 2021.
 9. V případě, že bude zhotovitel ke dni zdanitelného plnění zveřejněn podle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátcem, nebo uvede jiný účet, než je uveden v „Registru plátců DPH“ podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, objednavatel uhradí zhotoviteli, který je plátcem DPH, pouze základ daně a úhradu daně provede dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
 10. V případě změny ceny díla bude součástí faktury objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací.

Článek VII. Kontrola provádění díla

1. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu prací v rámci zhotovení díla, a to nejpozději do pěti pracovních dnů od doručení žádosti objednatele, která může být učiněna a doručena i prostřednictvím kontaktního e-mailu nebo faxu.
2. Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se bude konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se



kontrolního dne účastnit a předložit veškeré požadované informace a dokumenty. Objednatel je povinen objednateli kontrolní den nejméně pět pracovních dnů před kontrolním dnem písemně oznámit.

3. Zhotovitel je povinen zpracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v průběhu zhotovení díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla, pokud jejich zapracování do díla nepovede prokazatelně ke zhoršení kvality zhotovovaného díla.
4. Zhotovitel umožní výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
5. Zhotovitel dále umožní kontrolu konstrukcí, které budou dalším stavebním postupem zakryty. Rozněž zhotovitel umožní kontrolu stavby od útvarů Státního fondu životního prostředí ČR a útvarů Ministerstva životního prostředí ČR.

Článek VIII.

Méněpráce a vícepráce

1. Případné nepředvídatelné méněpráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla z titulu požadavku objednatele, nebo vzniklé z důvodu změny stavebně technického řešení oproti předmětné souhrnné projektové dokumentaci, budou věcně, cenově a časově dokladovány změnovým listem.
2. Vzor změnového listu je uveden v příloze č. 2, této smlouvy. Návrh změny do předepsaného vzoru změnového listu provádí zhotovitel. Změna je uznána schválením změnového listu objednatelem a zástupcem MV ČR, odborem programového financování.
3. Stanovení ceny víceprací
 - a) V případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově naceněna nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky,
 - b) v případě, že se změna díla týká části stavby, která není položkově naceněna nabídkou zhotovitele, nesmí být jednotková cena zhotovitele vyšší, než je cena v místě a čase obvyklá. Za cenu v místě a čase obvyklou se pokládá jednotková rozpočtová cena uvedená v ceníku uznané cenové soustavy pro veřejné zakázky, cenová soustava URS Praha a.s., v cenových úrovních platných v čase realizace díla,



- c) v případě, že uznaná cenová soustava položku předmětné vícepráce neobsahuje, zhotovitel doloží cenotvorbu položky kalkulačním vzorcem platným pro uznanou cenovou soustavu.
4. Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelům schváleného změnového listu.
 5. Konkrétní změna smlouvy ve smyslu zvětšení, resp. zmenšení rozsahu prací v důsledku realizace méně či více prací bude provedena vždy až na základě možnosti takovou změnu provést ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.
 6. Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny do právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo.
 7. Fakturace ze strany zhotovitele za uznané vícepráce je možná až po schválení souhrnu víceprací a méněprací nadřízenými resortními orgány objednatele, na jehož základě je možné provést dodatek o vypořádání víceprací a méněprací k této smlouvě o dílo.

Článek IX. Povinnost mlčenlivosti

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
 - a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
 - b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby, které se budou podílet na poskytování služeb objednateli dle této smlouvy.
3. Za porušení povinností mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování služeb dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.



5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

Článek X.

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodržení termínu zhotovení a předání řádně zhotoveného díla podle čl. III. ze strany zhotovitele, v případě nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodů vad díla nebo v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Jestliže zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle čl. VI., zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.
3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky dle příslušné faktury za každý, byť i započatý, den prodlení.
4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné 14 kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.
5. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele řádně dokončit dílo.
6. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
 - a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více než 7 kalendářních dnů;
 - b) neodstranění vad díla ve lhůtě stanovené podle čl. III.;
 - c) porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle čl. VII.,
 - d) nezpracování připomínek objednatele do díla;
 - e) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny objednatele.




7. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
 - a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
 - b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - c) zhotovitel vstoupí do likvidace.
8. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát kalendářních dní.
9. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. V takovém případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy.
10. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

Článek XI.

Záruka a sankce za její nedodržení

1. Zhotovitel ručí za kvalitu jím prováděných prací (díla) dle této smlouvy po dobu 60 měsíců od data předání objednateli za podmínek uvedených v záruční listině. (V záruční listině je nutné uvést výrobky a materiály vyloučené ze záruky, resp. s kratší záruční lhůtou. Dále je nutné uvést podmínky údržby a zacházení s výrobky a materiály, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční lhůtě).
2. Reklamace vad musí být provedena písemně.
3. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování jím uznané reklamované vady ve lhůtě 10 dnů od doručení reklamace objednatele.
4. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamace zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý případ a za každý kalendářní den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do čtrnácti kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.



5. Reklamacie jsou ze strany objednatele řešeny pověřeným pracovníkem:
Jiří Tyrner, DiS, tel. 974 861 938, mob. tel. 
6. Zhotovitel je povinen sjednat si pojištění na stavební a montážní rizika na celou dobu provádění díla až do termínu jeho předání a převzetí.

Článek XII. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel předloží před zahájením prací jmenný seznam pracovníků včetně identifikačních údajů. Zhotovitel je povinen oznámit čísla registračních značek vozidel vjíždějících do objektu. Zhotovitel je povinen provést změnu člena realizačního týmu na základě odůvodněného požadavku objednatele, a to bez zbytečného odkladu po uplatnění tohoto požadavku u zhotovitele.
2. Veškeré stavební práce budou probíhat za provozu v době 7.00 – 18.00 hod (s výjimkou stavebních prací prováděných uvnitř objektu, ty budou probíhat pouze od 8.00 – do 15.00 hod). Vzniklá suť bude odkládána pouze do kontejnerů přistavených zhotovitelem. V případě poškození zařízení nebo majetku objednatele, bude vše uvedeno do původního stavu na náklady zhotovitele.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku objednatele, a to minimálně v rozsahu, který odpovídá předmětu plnění.
4. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.
5. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
6. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy a dokumenty související s poskytováním služeb dle této smlouvy nejméně po dobu deseti let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny poskytnutých služeb, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
7. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s poskytováním služeb dle této smlouvy ze strany objednatele a jiných orgánů oprávněných k provádění kontroly, a to zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, Centra pro regionální rozvoj České republiky, územních finančních orgánů, Nejvyššího



kontrolního úřadu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, případně dalších orgánů oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocní.

8. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
9. Zhotovitel je povinen provádět informační a propagační opatření na základě Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, kde je mimo jiné stanovena odpovědnost příjemců, pokud jde o informační a propagační opatření pro veřejnost, a je povinen zajistit, aby povinnosti ve vztahu k projektu plnili také jeho partneři a subdodavatelé podílející se na zhotovení díla. Zhotovitel je tedy povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů, tj. logy Evropské unie, logem produktu a veškeré originální účetní doklady označit také názvem projektu a jeho registračním číslem.
10. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
11. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

Článek XIII. Závěrečná ustanovení

1. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. I jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.
4. Tato smlouva se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.





5. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této smlouvy budou řešeny smírnou cestou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.
6. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
7. Postoupení pohledávky vzniklé z této smlouvy je možné pouze na základě písemného souhlasu objednavatele.
8. Tato smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. Objednatel po podpisu této smlouvy vyznačí na všechny stejnopisy evidenční číslo této smlouvy.
9. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
10. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy na veřejně přístupném elektronickém portálu.
11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:
 - Příloha č. 1 – Cenová nabídka, která se sestává z 69 stran.
 - Příloha č. 2 – Harmonogram prací, která se sestává z 2 stran.
 - Příloha č. 3 – Změnový list, se sestává z 4 stran.
 - Příloha č. 4 – Seznam poddovatelů zhotovitele veřejné zakázky, se sestává z 1 strany.

V Praze

Za objednatele:

Ing. Petr Dostál
 náměstek ředitele krajského ředitelství
 pro ekonomiku
 podepsáno elektronicky

V Brně



EVROPSKÁ UNIE
 Fond soudržnosti
 Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0206(1)
Stavba: Rekonstrukce školního policejního střediska Policie ČR Sadska

KSO:
Místo: K.Ú.Sadská, Lazeňská 1152, 289 12


CC-CZ:
Datum: 05.09.2019

Zadavatel:
Krajské ředitelství Policie ČR

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Realitní a stavební společnost s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:


IČ:
DIČ:

Poznámka:

Zpracováno dle DPS od 04.2017

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **19 351 377,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	19 351 377,00	4 063 789,17
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **23 415 166,17**



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0206(1)

Stavba: Rekonstrukce školního policejního střediska Policie ČR Sadska

Místo: K.Ú.Sadská, Lazeňská 1152, 289 12

Datum: 05.09.2019

Zadavatel: Krajské ředitelství Policie ČR

Projektant:

Uchazeč: Realitní a stavební společnost s.r.o.



Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		19 351 377,00	23 415 166,18	
SO.01	Školící centrum			
01.00	VRN	9 379 524,32	11 349 224,43	STA
01.02	Střecha	246 729,00	298 542,09	Soupis
01.01	Fasáda	1 827 614,68	2 211 413,76	Soupis
01.03	Výplně otvorů	3 408 653,46	4 124 470,69	Soupis
01.04	Klempířské výrobky	3 032 131,24	3 668 878,80	Soupis
		864 395,94	1 045 919,09	Soupis
SO.02	Tělocvična	5 448 425,78	6 592 595,19	STA
02.00	VRN	183 005,57	221 436,74	Soupis
02.01	Fasáda	1 599 477,17	1 935 367,38	Soupis
02.02	Střecha	1 979 138,70	2 394 757,83	Soupis
02.03	Výplně otvorů	1 312 228,44	1 587 796,41	Soupis
02.04	Klempířské výrobky	374 575,90	453 236,84	Soupis
DODATEK		1 723 440,09	2 085 362,51	STA
ATENT201806	Dodatek č.1 k rozpočtu ŠPS Sadská	1 723 440,09	2 085 362,51	Soupis
Výměna		2 433 058,31	2 944 000,56	STA
ATENT201807	Výměna krytiny tělocvična	2 433 058,31	2 944 000,56	Soupis
SO.03	Profese	366 928,50	443 983,49	STA
03.01	Hromosvody	317 097,00	383 687,37	Soupis
03.02	Hromosvody - dodatek I	49 831,50	60 296,12	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce školního policejního střediska Policie ČR Sadska

Objekt:

SO.01 - Školící centrum

Soupis:

01.00 - VRN

KSO:

Místo: K.Ú.Sadská, Lazeňská 1152, 289 12

Zadavatel:

Krajské ředitelství Policie ČR

Uchazeč:

Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, Brno - Obřany

Projektant:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 06.08.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

41432037

DIČ:

CZ41432037

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

246 729,00

DPH základní
snížená

Základ daně

246 729,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

51 813,09

0,00

Cena s DPH

v CZK

298 542,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce školního policejního střediska Policie ČR Sadska

Objekt:

SO.01 - Školící centrum

Soupis:

01.00 - VRN

Místo:

K.Ú.Sadská, Lazeňská 1152, 289 12


Datum:

06.08.2019

Zadavatel:

Krajské ředitelství Policie ČR

Projektant:



Uchazeč:

Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, Brno - Obřany

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

246 729,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

246 729,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

5 000,00

VRN2 - Příprava staveniště

25 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

194 229,00

VRN4 - Inženýrská činnost

10 000,00

VRN5 - Finanční náklady

2 500,00

VRN7 - Provozní vlivy

5 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce školního policejního střediska Policie ČR Sadska

Objekt:

SO.01 - Školící centrum

Soupis:

01.00 - VRN

Místo:

K.Ú.Sadská, Lazeňská 1152, 289 12

Datum: 06.08.2019

Zadavatel:

Krajské ředitelství Policie ČR

Projektant:



Uchazeč:

Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, Brno - Obřany

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

246 729,00

D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				246 729,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				5 000,00	
1	K	010001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01
D	VRN2		Příprava staveniště				25 000,00	
2	K	020001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů příprava staveniště	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2017 01
D	VRN3		Zařízení staveniště				194 229,00	
3	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	Kč	1,000	194 229,00	194 229,00	CS ÚRS 2017 01
D	VRN4		Inženýrská činnost				10 000,00	
4	K	040001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů inženýrská činnost	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2017 01
D	VRN5		Finanční náklady				2 500,00	
5	K	050001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů finanční náklady	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2017 01
D	VRN7		Provozní vlivy				5 000,00	
6	K	070001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01
D	VRN9		Ostatní náklady				5 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	090001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce školního policejního střediska Policie ČR Sadska

Objekt:

SO.01 - Školící centrum

Soupis:

01.02 - Střecha

KSO:

Místo: K.Ú.Sadská, Lazeňská 1152, 289 12

Zadavatel:

Krajské ředitelství Policie ČR

Uchazeč:

Realitní a stavební společnost s.r.o.

Projektant:



Poznámka:

Zateplení krovu bude provedeno dle skutečného stavu konstrukce

CC-CZ:

Datum: 05.09.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 827 614,68

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 827 614,68	21,00%	383 799,08
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 211 413,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce školního policejního střediska Policie ČR Sadska

Objekt:

SO.01 - Školící centrum

Soupis:

01.02 - Střecha

Místo:

K.Ú.Sadská, Lazeňská 1152, 289 12

Datum: 05.09.2019

Zadavatel:

Krajské ředitelství Policie ČR

Projektant:

Uchazeč:

Realitní a stavební společnost s.r.o.



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 827 614,68

HSV - Práce a dodávky HSV

64 711,77

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

59 622,50

997 - Přesun sutě

5 089,27

PSV - Práce a dodávky PSV

1 762 902,91

712 - Povlakové krytiny

445 804,03

713 - Izolace tepelné

712 173,76

762 - Konstrukce tesařské

101 509,42

764 - Konstrukce klempířské

503 415,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce školního policejního střediska Policie ČR Sadska

Objekt:

SO.01 - Školící centrum

Soupis:

01.02 - Střecha

Místo:

K.Ú.Sadská, Lazeňská 1152, 289 12

Datum: 05.09.2019

Zadavatel:

Krajské ředitelství Policie ČR

Projektant:



Uchazeč:

Realitní a stavební společnost s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 827 614,68	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				64 711,77	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				59 622,50	
1	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím "S01" 1703,5	m2	1 703,500	35,00	59 622,50	CS ÚRS 2017 01
	VV				1 703,500			
D	997		Přesun sutě				5 089,27	
2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,813	237,00	666,68	CS ÚRS 2017 01
3	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	28,130	10,30	289,74	CS ÚRS 2017 01
	VV		2,813*10 "Přepočtené koeficientem množství		28,130			
4	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného "klempířské konst." 1,565	t	1,565	1 150,00	1 799,75	CS ÚRS 2017 01
	VV				1,565			
5	K	997223845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302 "asfaltová krytina" 1,414	t	1,414	1 650,00	2 333,10	CS ÚRS 2018 01
	VV				1,414			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 762 902,91	
D	712		Povlakové krytiny				445 804,03	
6	K	712300831	Odstranění ze střech plochých do 10 st. krytiny povlakové jednovrstvé "S03" 235,6	m2	235,600	16,30	3 840,28	CS ÚRS 2017 01
	VV				235,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	1 703,500	96,00	163 536,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"S01 vodorovná" 1661,3		1 661,300			
	VV		"S01 atika" 42,2		42,200			
	VV		Součet		1 703,500			
8	M	628-R01	pás těžký asfaltovaný	m2	1 959,025	110,00	215 492,75	
	VV		1703,5*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		1 959,025			
9	K	712391176	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. -ostatní práce připevnění izolace kotvícími terči	kus	5 110,500	10,00	51 105,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		1703,5*3 "Přepočtené koeficientem množství"		5 110,500			
10	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	9,100	950,00	8 645,00	CS ÚRS 2017 01
11	K	998712181	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	9,100	350,00	3 185,00	CS ÚRS 2017 01
D 713 Izolace tepelné							712 173,76	
12	K	713111111	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně	m2	187,900	31,00	5 824,90	CS ÚRS 2017 01
	VV		"S02" 187,9		187,900			
13	M	63148154R	deska izolační minerální pro suchou výstavbu 600x1200 mm tl. 100 mm	m2	191,658	70,00	13 416,06	
	VV		187,9*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		191,658			
14	K	713111111	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně	m2	187,900	31,00	5 824,90	CS ÚRS 2017 01
	VV		"S02" 187,9		187,900			
15	M	63148141R	deska izolační minerální pro suchou výstavbu 600x1200 mm tl. 200 mm	m2	191,658	140,00	26 832,12	
	VV		187,9*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		191,658			
16	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	42,200	167,00	7 047,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		"S01 atika" 42,2		42,200			
17	M	28375985R	deska EPS 100 fasádní tl 160mm	m2	43,044	176,00	7 575,74	
	VV		42,2*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		43,044			
18	K	71314117R	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přišroubovanými šrouby tl. izolace přes 130 do 200 mm budovy výšk do 20 m	m2	1 661,300	80,00	132 904,00	
	VV		"S01" 1661,3		1 661,300			
19	M	28372321R	deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku tl 200mm	m2	1 694,526	240,00	406 686,24	
	VV		1661,3*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		1 694,526			
20	K	713291132	Montáž tepelné izolace chlazených a temperovaných místností - doplňky a konstrukční součásti parotěsné zábrany stropů vrchem fólií	m2	1 849,200	25,00	46 230,00	CS ÚRS 2017 01
21	M	283292100	folie podtřešní parotěsná PE role 1,5 x 50 m	m2	2 034,120	25,00	50 853,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		1849,2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		206,690			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	9,452	950,00	8 979,40	CS ÚRS 2017 01
D 762			Konstrukce tesařské					101 509,42
23	K	762341016	Bednění a latování bednění střešních rovných sklonů do 60 st. s vyřezáním otvorů z dřevostěpkových desek šroubovaných na krokve 22 mm na sraz, tloušťky desky	m2	235,600	383,00	90 234,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		"S03" 235,6		235,600			
24	K	76234244R	Montáž a dodávka lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších sklonů do 60°	m2	235,600	26,70	6 290,52	
	VV		"S03" 235,6		235,600			
25	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	4,531	650,00	2 945,15	CS ÚRS 2017 01
26	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	4,531	450,00	2 038,95	CS ÚRS 2017 01
D 764			Konstrukce klempířské					503 415,70
27	K	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	235,600	45,00	10 602,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"S03" 235,6		235,600			
28	K	764111651	Krytina ze svitků nebo z taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné z taškových tabulí, sklon střechy do 30 st.	m2	235,600	450,00	106 020,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"S03" 235,600		235,600			
29	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20 st. lepením (vodotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	235,600	35,00	8 246,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"S03" 235,6		235,600			
30	M	283mat01	pojistná hydroizolace	m2	259,160	45,00	11 662,20	
	VV		235,6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		259,160			
31	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,565	1 450,00	2 269,25	CS ÚRS 2017 01
32		712341559	montáž lepenky asfaltové NAIP	m2	1 661,300	96,00	159 484,55	
33		628321340	pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERÁL (V60S40)+15%	m2	1 910,490	95,00	181 496,55	
34		713141211	Montáž izolace tepelné střešních plochých volně položené atikový klín	bm	369,140	15,00	5 537,10	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35		631529080	klín atikový přechodný ISOVER AK tl.100 x100 mm, délka 1000 mm	bm	369,140	45,00	16 611,30	
36	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,565	950,00	1 486,75	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce školního policejního střediska Policie ČR Sadska

Objekt:

SO.01 - Školící centrum

Soupis:

01.01 - Fasáda

KSO:

Místo: K.Ú.Sadská, Lazeňská 1152, 289 12

Zadavatel:

Krajské ředitelství Policie ČR

Uchazeč:

Realitní a stavební společnost s.r.o.

Projektant:



Poznámka:

Zateplení stavby a základu nemusí být při realizace provedeno

CC-CZ:

Datum: 06.08.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

41432037

DIČ:

CZ41432037

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 408 653,46

DPH základní
snížená

Základ daně
3 408 653,46
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
715 817,23
0,00

Cena s DPH

v CZK

4 124 470,69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce školního policejního střediska Policie ČR Sadska

Objekt:

SO.01 - Školící centrum

Soupis:

01.01 - Fasáda

Místo:

K.Ú.Sadská, Lazeňská 1152, 289 12

Datum: 06.08.2019

Zadavatel:

Krajské ředitelství Policie ČR

Projektant:



Uchazeč:

Realitní a stavební společnost s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

3 408 653,46

HSV - Práce a dodávky HSV

3 089 141,52

1 - Zemní práce

155 614,05

5 - Komunikace pozemní

87 057,05

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 381 594,93

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

159 555,90

997 - Přesun sutě

73 282,49

998 - Přesun hmot

232 037,10

PSV - Práce a dodávky PSV

319 511,94

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

120 825,40

713 - Izolace tepelné

198 686,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce školního policejního střediska Policie ČR Sadska

Objekt:

SO.01 - Školící centrum

Soupis:

01.01 - Fasáda

Místo: K.Ú.Sadská, Lazeňská 1152, 289 12

Datum: 06.08.2019

Zadavatel: Krajské ředitelství Policie ČR

Projektant: 

Uchazeč: Realitní a stavební společnost s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 408 653,46	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 089 141,52	
D	1		Zemní práce				155 614,05	
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	208,765	50,00	10 438,25	CS ÚRS 2017 01
	VV		"rozebrání chodníků pro odkopání základů"					
	VV		7,88*1,78+(11+10,4+14,88+5,82+13,3+6,97+9,47+32,38+19,87)*1,5+4,78*1,8		208,765			
2	K	113107112	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva těženeho, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	89,275	150,00	13 391,25	CS ÚRS 2017 01
	VV		30,8*0,8+(15+23,2+10,8+3,8+3,75)*0,5+40,4*0,9		89,275			
3	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	127,750	50,00	6 387,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		30,8+15+23,2+10,8+3,8+3,75+40,4		127,750			
4	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	318,800	94,00	29 967,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		"kolem objektu pro zateplení základů" 318,8		318,800			
5	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost hornin tř. 3	m3	318,800	31,00	9 882,80	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	389,050	39,00	15 172,95	CS ÚRS 2017 01
	VV		"odkopaná zemina" 318,8		318,800			
	VV		"zpětný zásyp" 70,25		70,250			
	VV		Součet		389,050			
7	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	70,250	61,00	4 285,25	CS ÚRS 2017 01
8	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	318,830	95,00	30 288,85	CS ÚRS 2017 01
	VV		"zásyp odkopanou zemínou" 70,25		70,250			
	VV		"zásyp sterkopiskem" 248,58		248,580			
	VV		Součet		318,830			
9	M	583312000	štěrkopísek netříděný zásypový materiál	t	447,500	80,00	35 800,00	CS ÚRS 2017 01
D 5							87 057,05	
Komunikace pozemní								
10	R	500A1101	Chodník, pochůzí zpevněná plocha z betonových dlaždic tl. 60 mm přírodních do lože z kameniva ze štěrku tl. 100 mm	m2	116,185	650,00	75 520,25	CS RYRO 2017 01
	VV		7,88*1,78+(11+10,4+14,88+5,82+13,3+6,97)*1,5+4,78*1,8		116,185			
11	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrku s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	120,175	96,00	11 536,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		30,8*0,8+(15+23,2+10,8+3,8+3,75+19,9+9,5+32,4)*0,5+40,4*0,9		120,175			
D 6							2 381 594,93	
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
12	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	118,700	650,00	77 155,00	CS ÚRS 2017 01
	P		<i>Poznámka k položce: zednické zapravení špalet v interiéru po výměně oken a dveří, pod malbu</i>					
13	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	1 911,300	600,00	1 146 780,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"plochy pohledu" 2361,8		2 361,800			
	VV		"otvory" -450,5		-450,500			
	VV		Součet		1 911,300			
14	M	28375985R	deska EPS 100 fasádní tl 160mm	m2	1 949,526	208,00	405 501,41	
	VV		1911,3*1,02 Přepočtené koeficientem množství		1 949,526			
15	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	232,900	600,00	139 740,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"Sokl, měřeno z pohledů" 232,9		232,900			
16	M	28376425R	deska z polystyrénu XPS, hladký povrch tl 160mm	m2	237,558	480,00	114 027,84	
	VV		232,9*1,02 Přepočtené koeficientem množství		237,558			
17	K	622212011	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m	118,700	145,00	17 211,50	CS ÚRS 2017 01
18	M	283759450	deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 50 mm	m2	18,695	65,00	1 215,18	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		118,7*0,15					
	VV		17,805*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"			17,805		
						18,695		
19	K	622381021	Omitka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	1 929,100	222,00	428 260,20	CS ÚRS 2017 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>barva - RAL 1013 Perlweiss</i>					
	VV		"Stěny" 1911,3			1 911,300		
	VV		"Ostění" 17,8			17,800		
	VV		Součet			1 929,100		
20	K	622541021	Omitka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch hydrofobní, se samočisticím účinkem probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	232,900	222,00	51 703,80	CS ÚRS 2017 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>barva - RAL 7036 Plattingrau</i>					
	VV		"soklová omitka" 232,9			232,900		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				159 555,90	
21	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky 30,8+15+23,2+10,8+3,8+3,75+19,9+9,5+32,4+40,4	m	189,550	198,00	37 530,90	CS ÚRS 2017 01
	VV					189,550		
22	M	592174160	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	kus	189,550	60,00	11 373,00	CS ÚRS 2017 01
23	K	919-R01	Geotextilie pro vyztužení, separaci nebo filtraci	m2	306,900	45,00	13 810,50	
24	K	952901103	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken nebo balkonových dveří jednoduchých omytím, plochy do přes 1,5 do 2,5 m2	m2	450,500	23,00	10 361,50	CS ÚRS 2017 01
25	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	2 162,000	40,00	86 480,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		1929,1+232,9			2 162,000		
D	997		Přesun sutě				73 282,49	
26	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	106,206	237,00	25 170,82	CS ÚRS 2017 01
27	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 062,060	10,30	10 939,22	CS ÚRS 2017 01
	VV		106,206*10 "Přepočtené koeficientem množství"			1 062,060		
28	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	79,424	350,00	27 798,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		"betonová dlažba + obruby" 53,235+26,189			79,424		
29	K	997223855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	26,783	350,00	9 374,05	CS ÚRS 2018 01
D	998		Přesun hmot				232 037,10	
30	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	515,638	450,00	232 037,10	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D PSV			Práce a dodávky PSV					319 511,94
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					120 825,40
31	K	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše svíslé S	m2	306,900	20,00	6 138,00	CS ÚRS 2017 01
32	M	628-R01	hydroizolace	m2	368,280	250,00	92 070,00	
VV			306,9*1,2 "Přepočtené koeficientem množství					368,280
33	K	71116130R	Izolace proti zemní vlhkosti nopovými foliemi základů nebo stěn pro běžné podmínky tloušťky 0,5 mm, šířky 1,5 m	m2	306,900	65,00	19 948,50	
34	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,053	950,00	1 950,35	CS ÚRS 2017 01
35	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,053	350,00	718,55	CS ÚRS 2018 01
D 713			Izolace tepelné					198 686,54
36	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	306,900	150,00	46 035,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"zateplení základu" 306,9					306,900
37	M	28376425R	deska z polystyrénu XPS, hladký povrch tl 160mm	m2	313,038	480,00	150 258,24	
VV			306,9*1,02 "Přepočtené koeficientem množství					313,038
38	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	1,841	950,00	1 748,95	CS ÚRS 2017 01
39	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,841	350,00	644,35	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce školního policejního střediska Policie ČR Sadska

Objekt:

SO.01 - Školící centrum

Soupis:

01.03 - Výplně otvorů

KSO:

Místo:

K.Ú.Sadská, Lazeňská 1152, 289 12

Zadavatel:

Krajské ředitelství Policie ČR

Uchazeč:

Realitní a stavební společnost s.r.o.

Projektant:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 06.08.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

41432037

DIČ:

CZ41432037

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 032 131,24

DPH základní
snížená

Základ daně
3 032 131,24
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
636 747,56
0,00

Cena s DPH

v CZK

3 668 878,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce školního policejního střediska Policie ČR Sadska

Objekt:

SO.01 - Školící centrum

Soupis:

01.03 - Výplně otvorů

Místo:

K.Ú.Sadská, Lazeňská 1152, 289 12

Zadavatel:

Krajské ředitelství Policie ČR

Uchazeč:

Realitní a stavební společnost s.r.o.

Datum: 06.08.2019

Projektant:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	3 032 131,24
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	87 885,06
997 - Přesun sutě	67 338,74
PSV - Práce a dodávky PSV	20 546,32
766 - Konstrukce truhlářské	2 944 246,18
767 - Konstrukce zámečnické	2 922 774,58
	21 471,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce školního policejního střediska Policie ČR Sadska

Objekt:

SO.01 - Školící centrum

Soupis:

01.03 - Výplně otvorů

Místo:

K.Ú.Sadská, Lazeňská 1152, 289 12

Datum: 06.08.2019

Zadavatel:

Krajské ředitelství Policie ČR

Uchazeč:

Realitní a stavební společnost s.r.o.

Projektant:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 032 131,24

D HSV

Práce a dodávky HSV

87 885,06

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

67 338,74

1	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 1 m2	m2	3,860	319,00	1 231,34	CS ÚRS 2017 01
	VV		"O.07" 0,65		0,650			
	VV		"O.12" 2,01		2,010			
	VV		"O.16" 0,32		0,320			
	VV		"O.18" 0,88		0,880			
	VV		Součet		3,860			
2	K	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 2 m2	m2	96,000	180,00	17 280,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"O.02" 72,9		72,900			
	VV		"O.08" 6,87		6,870			
	VV		"O.10" 5,42		5,420			
	VV		"O.11" 4,14		4,140			
	VV		"O.13" 2,33		2,330			
	VV		"O.17" 1,23		1,230			
	VV		"D.03" 1,54		1,540			
	VV		"D.05" 1,57		1,570			
	VV		Součet		96,000			
3	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2	m2	309,370	150,00	46 405,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		"O.01" 102		102,000			
	VV		"O.03" 6,09		6,090			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"O.04" 19,04		19,040			
	VV		"O.05" 8,51		8,510			
	VV		"O.06" 2,07		2,070			
	VV		"O.09" 125,1		125,100			
	VV		"O.14" 28,07		28,070			
	VV		"O.15" 7,74		7,740			
	VV		"D.04" 8,56		8,560			
	VV		"D.06" 2,19		2,190			
	VV		Součet		309,370			
4	K	968062357	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly dvojitých, plochy přes 4 m2	m2	18,630	130,00	2 421,90	CS ÚRS 2017 01
	VV		"D.01" 5,13		5,130			
	VV		"D.02" 5,22		5,220			
	VV		"D.07" 8,28		8,280			
	VV		Součet		18,630			
D	997		Přesun sutě				20 546,32	
5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	26,008	237,00	6 163,90	CS ÚRS 2017 01
6	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	260,080	10,30	2 678,82	CS ÚRS 2017 01
	VV		26,008*10 "Přepočtené koeficientem množství		260,080			
49	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201	t	26,008	450,00	11 703,60	CS ÚRS 2018 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 944 246,18	
D	766		Konstrukce truhlářské				2 922 774,58	
7	K	766622131	Montáž oken plastových bílých včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	219,652	1 159,00	254 576,67	CS ÚRS 2017 01
	VV		"O.01" 1,5*1,98*34		100,980			
	VV		"O.02" 1,35*1,2*45		72,900			
	VV		"O.03" 1,47*1,4*3		6,174			
	VV		"O.06" 1,5*1,38*1		2,070			
	VV		"O.07" 1,35*0,48*1		0,648			
	VV		"O.08" 1,06*1,08*6		6,869			
	VV		"O.11" 1,07*1,29*3		4,141			
	VV		"O.13" 1,08*1,08*2		2,333			
	VV		"O.17" 0,76*1,63*19		23,537			
	VV		Součet		219,652			
8	M	611-0.01	okno plastové trojkřídlové otvíravé a sklápěcí 200x150 cm, izolační dvojsklo, U _{max} =0,9W	kus	34,000	12 514,00	425 476,00	
	VV		"O.01" 34		34,000			
9	M	611-0.02	okno plastové dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí 120x120 cm, U _f =0,9	kus	45,000	7 333,00	329 985,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	M	611-O.03	okno plastové dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí 140x145 cm, izolační dvojsklo, U _{max} =0,9W	kus	3,000	8 462,00	25 386,00	
11	M	611-O.06	okno plastové dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí 138x150 cm, izolační dvojsklo, U _{max} =0,9W	kus	1,000	8 510,00	8 510,00	
12	M	611-O.07	okno plastové jidnokřídlové otvíravé a sklápěcí 48x135 cm, izolační dvojsklo, U _{max} =0,9W	kus	1,000	3 427,00	3 427,00	
13	M	611-O.08	okno plastové jidnokřídlové otvíravé a sklápěcí 108x108 cm, izolační dvojsklo, U _{max} =0,9W	kus	6,000	4 433,00	26 598,00	
14	M	611-O.11	okno plastové jidnokřídlové otvíravé a sklápěcí 129x107 cm, izolační dvojsklo, U _{max} =0,9W	kus	3,000	5 029,00	15 087,00	
15	M	611-O.13	okno plastové jidnokřídlové otvíravé a sklápěcí 108x108 cm, izolační dvojsklo, U _{max} =0,9W	kus	2,000	4 481,00	8 962,00	
16	M	611-O.17	okno plastové jidnokřídlové otvíravé a sklápěcí 163x76 cm, izolační dvojsklo, U _{max} =0,9W	kus	19,000	4 662,00	88 578,00	
17	K	766622132	Montáž oken plastových bílých včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	193,896	1 159,00	224 725,46	CS ÚRS 2017 01
	VV		"0.04" 1,38*2,3*6		19,044			
	VV		"0.05" 1,25*2,27*3		8,513			
	VV		"0.09" 1,67*2,27*33		125,100			
	VV		"0.10" 1,09*1,66*3		5,428			
	VV		"0.14" 1,38*2,26*9		28,069			
	VV		"0.15" 1,58*2,45*2		7,742			
	VV		Součet		193,896			
18	M	611-O.04	okno plastové dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí 138x230 cm, izolační dvojsklo, U _{max} =0,9W	kus	6,000	12 637,00	75 822,00	
19	M	611-O.05	okno plastové trojdílné spodní část sklopná, 125x227 cm, izolační dvojsklo, U _{max} =0,9W	kus	3,000	8 435,00	25 305,00	
20	M	611-O.09	okno plastové dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí 180x220 cm, U _{max} =0,9	kus	33,000	12 346,00	407 418,00	
21	M	611-O.10	okno plastové jednokřídlové otvíravé a sklápěcí 109x166 cm, izolační dvojsklo, U _{max} =0,9W	kus	3,000	6 052,00	18 156,00	
22	M	611-O.14	okno plastové trojdílné otvíravé a sklápěcí 138x226 cm, izolační dvojsklo, U _{max} =0,9W	kus	9,000	10 740,00	96 660,00	
23	M	611-O.15	okno plastové trojdílné otvíravé a sklápěcí 158x245 cm, izolační dvojsklo, U _{max} =0,9W	kus	2,000	12 308,00	24 616,00	
24	K	766622216	Montáž oken plastových bílých plochy do 1 m2 včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu otevíravých nebo sklápěcích do zdiva	kus	7,000	1 159,00	8 113,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"0.12" 4		4,000			
	VV		"0.16" 1		1,000			
	VV		"0.18" 2		2,000			
	VV		Součet		7,000			
25	M	611-O.12	okno plastové jednokřídle otvíravé a sklápěcí 47x107 cm, izolační dvojsklo, U _{max} =0,9W	kus	4,000	2 994,00	11 976,00	
26	M	611-O.16	okno plastové jednokřídle otvíravé a sklápěcí 40x80 cm, izolační dvojsklo, U _{max} =0,9W	kus	1,000	2 305,00	2 305,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	M	611-O.18	okno plastové jednokřídlé otvíravé a sklápěcí 58x76 cm, izolační dvojsklo, U _{max} =0,9W	kus	2,000	2 620,00	5 240,00	
28	K	766660411	Montáž dveřních křídel hliníkových vchodových dveří včetně rámu do zdíva jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	2,000	3 990,00	7 980,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"D.03" 1		1,000			
	VV		"D.05" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
29	M	611-D.03	dveře hliníkové bílé vchodové 1křídlové otevíravé 90x205 cm, izolační dvojsklo, U _{max} =1,2W	kus	1,000	33 177,00	33 177,00	
30	M	611-D.05	dveře hliníkové bílé vchodové 1křídlové otevíravé 80x197 cm, plné, U _{max} =1,2W	kus	1,000	32 824,00	32 824,00	
31	K	766660421	Montáž dveřních křídel hliníkových vchodových dveří včetně rámu do zdíva jednokřídlových s nadsvětlíkem	kus	1,000	3 990,00	3 990,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"D.06" 1		1,000			
32	M	611-D.06	dveře hliníkové bílé vchodové 1křídlové otevíravé s nadsvětlíkem 90x243 cm, izolační dvojsklo, U _{max} =1,2W	kus	1,000	37 638,00	37 638,00	
33	K	766660451	Montáž dveřních křídel hliníkových vchodových dveří včetně rámu do zdíva dvoukřídlových bez nadsvětlíku	kus	3,000	3 990,00	11 970,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"D.04" 3		3,000			
34	M	611-D.04	dveře hliníkové bílé vchodové 2křídlové 145x197 cm, izolační dvojsklo, U _{max} =1,2W	kus	3,000	151 951,00	455 853,00	
35	K	766660461	Montáž dveřních křídel hliníkových vchodových dveří včetně rámu do zdíva dvoukřídlových s nadsvětlíkem	kus	2,000	3 990,00	7 980,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"D.01" 1		1,000			
	VV		"D.02" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
36	M	611-D.01	dveře hliníkové bílé balkonové 2křídlové s nadsvětlíkem 190x270 cm, izolační dvojsklo, U=1,2W	kus	1,000	59 420,00	59 420,00	
37	M	611-D.02	dveře hliníkové bílé vchodové 2křídlové s nadsvětlíkem 190x275 cm, izolační dvojsklo, U=1,2W	kus	1,000	59 638,00	59 638,00	
38	K	766660481	Montáž dveřních křídel hliníkových vchodových dveří včetně rámu do zdíva dvoukřídlových s díly a nadsvětlíkem	kus	1,000	3 990,00	3 990,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"D.07" 1		1,000			
39	M	611-D.07	dveře hliníkové bílé 2křídlové otevíravé s nadsvětlíkem a bočními díly 308x269 cm, izolační dvojsklo, U _{max} =1,2W	kus	1,000	93 700,00	93 700,00	
40	K	76667100R	Montáž střešních oken plastových bílých kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na krytinu do krytiny ploché, rozměru 90 x 90 cm	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
	VV		"O.19" 1		1,000			
41	M	611-O.19	okno střešní plastové otevíravé, 90x90 cm, izolační dvojsklo, U _{max} =0,9, včetně lemování	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
42	K	766-R01	Montáž dodávka dveřního kování - čípy zámek	kus	6,000	1 500,00	9 000,00	
	VV		"D02" 1		1,000			
	VV		"D03" 1		1,000			
	VV		"D04" 2		2,000			
	VV		"D05" 1		1,000			
	VV		"D06" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		6,000			
43	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	7,571	950,00	7 192,45	CS ÚRS 2017 01
	D	767	Konstrukce zámečnické				21 471,60	
44	K	767161111	Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg "pred oknem O.04" 1,4	m	1,400	208,00	291,20	CS ÚRS 2017 01
	VV				1,400			
45	M	553-O.04	zábradlí pozinkované s výplní ze svislých ocelových tyčí	m	1,400	3 950,00	5 530,00	
46	K	767-R01	Demontáž okenních mříží do sutí	m2	33,610	150,00	5 041,50	
	VV		"O.01" 2*1,5*2		6,000			
	VV		"O.02" 2*1,5*1		3,000			
	VV		"O.03" 1,4*1,5*4		8,400			
	VV		"D.04" 1,45*2*2		5,800			
	VV		"D.06" 1*2,4*1		2,400			
	VV		"D.07" 3*2,67*1		8,010			
	VV		Součet		33,610			
47	K	767-R02	Demontáž a opětovná montáž mříží do anglických dvorků v 1PP	kus	21,000	500,00	10 500,00	
	VV		"O17" 19		19,000			
	VV		"O18" 2		2,000			
	VV		Součet		21,000			
48	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,099	1 100,00	108,90	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce školního policejního střediska Policie ČR Sadska

Objekt:

SO.01 - Školící centrum

Soupis:

01.04 - Klempířské výrobky

KSO:

Místo:

K.Ú.Sadská, Lazeňská 1152, 289 12

CC-CZ:

Datum: 06.08.2019

Zadavatel:

Krajské ředitelství Policie ČR

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Realitní a stavební společnost s.r.o.

IČ:

41432037

DIČ:

CZ41432037

Projektant:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Součástí klempířských konstrukcí je veškerý kotevní a pomocný materiál.

Cena bez DPH

864 395,94

DPH základní
snížená

Základ daně
864 395,94
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
181 523,15
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 045 919,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce školního policejního střediska Policie ČR Sadska

Objekt:

SO.01 - Školící centrum

Soupis:

01.04 - Klempířské výrobky

Místo:

K.Ú.Sadská, Lazeňská 1152, 289 12

Zadavatel:

Krajské ředitelství Policie ČR

Uchazeč:

Realitní a stavební společnost s.r.o.

Datum: 06.08.2019

Projektant:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

864 395,94

997 - Přesun sutě

939,54

PSV - Práce a dodávky PSV

939,54

863 456,40

764 - Konstrukce klempířské

863 456,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce školního policejního střediska Policie ČR Sadska

Objekt:

SO.01 - Školící centrum

Soupis:

01.04 - Klempířské výrobky

Místo:

K.Ú.Sadská, Lazeňská 1152, 289 12

Datum: 06.08.2019

Zadavatel:

Krajské ředitelství Policie ČR

Projektant: 

Uchazeč:

Realitní a stavební společnost s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

864 395,94

D HSV Práce a dodávky HSV

D 997 Přesun sutě 939,54

939,54

1	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,813	230,00	646,99	CS ÚRS 2017 01
2	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	28,130	10,30	289,74	CS ÚRS 2017 01
	VV		2,813*10 "Přepočtené koeficientem množství		28,130			
3	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného	t	2,813	1,00	2,81	CS ÚRS 2017 01
	VV		"klempířské konst." 2,813		2,813			

D PSV Práce a dodávky PSV

D 764 Konstrukce klempířské 863 456,40

863 456,40

4	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do sutí	m	96,100	45,00	4 324,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		"K.20" 96,1		96,100			
5	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do sutí	m	341,150	45,00	15 351,75	CS ÚRS 2017 01
	VV		"K.01-K.18, K.25" 103,7+58,5+4,5+9+4,1+1,5+0,6+7,2+79,2+3,3+3,9+4,4+2,2+9,9+3,4+0,9+33,25+1,4+10,2		341,150			
6	K	76400285R	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování strsního okna do sutí	m	4,000	45,00	180,00	
	VV		"K.19" 4		4,000			
7	K	764002861	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do sutí	m	238,100	45,00	10 714,50	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"K.24" 238,1		238,100			
8	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti	m	256,100	45,00	11 524,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		"K.26+K.27" 211,8+44,3		256,100			
9	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	254,600	45,00	11 457,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"K.22" 254,6		254,600			
10	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	104,500	45,00	4 702,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		"K.23" 104,5		104,500			
11	K	764244411	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového předzvětralého plechu mechanicky kotvené přes rš 800 mm	m2	96,100	925,00	88 892,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		"K.20" 96,1*1		96,100			
12	K	764246401	Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 160 mm	m	10,200	388,00	3 957,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		"K.25" 10,2		10,200			
13	K	764246403	Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm	m	272,450	437,00	119 060,65	CS ÚRS 2017 01
	VV		"K.01" 103,7		103,700			
	VV		"K.03" 4,5		4,500			
	VV		"K.04" 9		9,000			
	VV		"K.05" 4,1		4,100			
	VV		"K.06" 1,5		1,500			
	VV		"K.07" 0,6		0,600			
	VV		"K.08" 7,2		7,200			
	VV		"K.09" 79,2		79,200			
	VV		"K.10" 3,3		3,300			
	VV		"K.11" 3,9		3,900			
	VV		"K.12" 4,4		4,400			
	VV		"K.13" 2,2		2,200			
	VV		"K.14" 9,9		9,900			
	VV		"K.15" 3,4		3,400			
	VV		"K.16" 0,9		0,900			
	VV		"K.17" 33,25		33,250			
	VV		"K.18" 1,4		1,400			
	VV		Součet		272,450			
14	K	764246404	Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm	m	58,500	465,00	27 202,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		"K.02" 58,5		58,500			
15	K	76424640R	Oplechování střešního okna z titanzinkového předzvětralého plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 300 mm	m	4,000	465,00	1 860,00	
	VV		"K.19" 4		4,000			
16	K	764248404	Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového předzvětralého plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 330 mm	m	238,100	482,00	114 764,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		"K.24" 238,1		238,100			
17	K	764341403	Lemování zdí z titanzinkového předzvětralého plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 250 mm	m	44,300	438,00	19 403,40	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv "K.26" 44,3		44,300			
18	K	76434140R	Lemování zdi z titanzinkového předzvětralého plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou preizovou nebo vlnitou rš 200 mm	m	211,800	410,00	86 838,00	
			vv "K.27" 211,8		211,800			
19	K	764541403	Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 250 mm	m	254,600	720,00	183 312,00	CS ÚRS 2017 01
			vv "K.22" 254,6		254,600			
20	K	764548424	Svod z titanzinkového předzvětralého plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm	m	104,500	1 120,00	117 040,00	CS ÚRS 2017 01
			vv "K.23" 104,5		104,500			
21	K	764-R01	Žlabové haky, oplastene aprodložene pro zlab R.S 250 mm TiZn, umístění po 1 m, dle specifikace výrobce	kus	255,000	150,00	38 250,00	
			vv "K.21" 255		255,000			
22	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,888	1 250,00	3 610,00	CS ÚRS 2017 01
23	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,888	350,00	1 010,80	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce školního policejního střediska Policie ČR Sadska

Objekt:

SO.02 - Tělocvična

Soupis:

02.00 - VRN

KSO:

Místo:

K.Ú.Sadská, Lazeňská 1152, 289 12

CC-CZ:

Datum: 06.08.2019

Zadavatel:

Krajské ředitelství Policie ČR

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Realitní a stavební společnost s.r.o.

IČ:

41432037

DIČ:

CZ41432037

Projektant:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

183 005,57

DPH základní
snížená

Základ daně

183 005,57

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

38 431,17

0,00

Cena s DPH

v CZK

221 436,74

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce školního policejního střediska Policie ČR Sadska

Objekt:

SO.02 - Tělocvična

Soupis:

02.00 - VRN

Místo:

K.Ú.Sadská, Lazeňská 1152, 289 12

Zadavatel:

Krajské ředitelství Policie ČR

Uchazeč:

Realitní a stavební společnost s.r.o.

Datum: 06.08.2019

Projektant:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	183 005,57
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	183 005,57
VRN2 - Příprava staveniště	5 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	25 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	132 505,57
VRN5 - Finanční náklady	8 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	2 500,00
VRN9 - Ostatní náklady	5 000,00
	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce školního policejního střediska Policie ČR Sadska

Objekt:

SO.02 - Tělocvična

Soupis:

02.00 - VRN

Místo:

K.Ú.Sadská, Lazeňská 1152, 289 12

Datum: 06.08.2019

Zadavatel:

Krajské ředitelství Policie ČR

Projektant: 

Uchazeč:

Realitní a stavební společnost s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							183 005,57	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				183 005,57	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				5 000,00	
1	K	010001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01
D	VRN2		Příprava staveniště				25 000,00	
2	K	020001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů příprava staveniště	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2017 01
D	VRN3		Zařízení staveniště				132 505,57	
3	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	Kč	1,000	132 505,57	132 505,57	CS ÚRS 2017 01
D	VRN4		Inženýrská činnost				8 000,00	
4	K	040001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů inženýrská činnost	Kč	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2017 01
D	VRN5		Finanční náklady				2 500,00	
5	K	050001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů finanční náklady	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2017 01
D	VRN7		Provozní vlivy				5 000,00	
6	K	070001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01
D	VRN9		Ostatní náklady				5 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	090001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce školního policejního střediska Policie ČR Sadska

Objekt:

SO.02 - Tělocvična

Soupis:

02.01 - Fasáda

KSO:

Místo: K.Ú.Sadská, Lazeňská 1152, 289 12

Zadavatel:

Krajské ředitelství Policie ČR

Uchazeč:

Realitní a stavební společnost s.r.o.

Projektant:



CC-CZ:

Datum: 06.08.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

41432037

DIČ:

CZ41432037

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Zateplení stavby a základu nemusí být při realizace provedeno

Cena bez DPH

1 599 477,17

DPH základní
snížená

Základ daně
1 599 477,17
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
335 890,21
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 935 367,38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce školního policejního střediska Policie ČR Sadska

Objekt:

SO.02 - Tělocvična

Soupis:

02.01 - Fasáda

Místo:

K.Ú.Sadská, Lazeňská 1152, 289 12

Zadavatel:

Krajské ředitelství Policie ČR

Uchazeč:

Realitní a stavební společnost s.r.o.

Datum: 06.08.2019

Projektant:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 599 477,17

HSV - Práce a dodávky HSV

1 405 165,38

1 - Zemní práce

54 460,70

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 156 932,83

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

106 372,85

998 - Přesun hmot

87 399,00

PSV - Práce a dodávky PSV

194 311,79

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

76 550,25

713 - Izolace tepelné

117 761,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce školního policejního střediska Policie ČR Sadska

Objekt:

SO.02 - Tělocvična

Soupis:

02.01 - Fasáda

Místo:

K.Ú.Sadská, Lazeňská 1152, 289 12

Datum: 06.08.2019

Zadavatel:

Krajské ředitelství Policie ČR

Uchazeč:

Realitní a stavební společnost s.r.o.

Projektant: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 599 477,17

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 405 165,38

D 1

Zemní práce

54 460,70

1	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m ³	m ³	149,800	94,00	14 081,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		0,7*122+0,7*92					
					149,800			
2	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m ³	149,800	31,00	4 643,80	CS ÚRS 2017 01
3	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m ³	168,100	39,00	6 555,90	CS ÚRS 2017 01
	VV		18,3+149,8					
					168,100			
4	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m ³ , z hornin tř. 1 až 4	m ³	79,300	61,00	4 837,30	CS ÚRS 2017 01
	VV		79,3					
					79,300			
5	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m ³	139,100	95,00	13 214,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		0,5*(122+92)+0,15*(122+92)					
					139,100			
6	M	583312000	štěrkopísek netříděný zásypový materiál	t	139,100	80,00	11 128,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		107*1,3 "Přepočtené koeficientem množství"					
					139,100			
	D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
7	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	86,200	650,00	56 030,00	CS ÚRS 2017 01

1 156 932,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>zednické zapravení špalet v interiéru po výměně oken a dveří, pod malbu</i>					
	VV		48,9+37,3		86,200			
8	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	962,760	600,00	577 656,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"Západní pohled" 204,8		204,800			
	VV		"Jižní pohled" 202,3+158,9		361,200			
	VV		"Východní pohled" 226,3+56,36		282,660			
	VV		"Severní pohled" 176,8+139		315,800			
	VV		"Otvory" -119-82,7		-201,700			
	VV		Součet		962,760			
9	M	28375985R	deska EPS 100 fasádní tl 160mm	m2	945,295	208,00	196 621,36	
	VV		926,76*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		945,295			
10	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	54,400	600,00	32 640,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		Sokl, měřeno z pohledů					
	VV		"Západní pohled" 2,8+6,1		8,900			
	VV		"Jižní pohled" 6,8+9,2		16,000			
	VV		"Východní pohled" 1,1+8,3+3,9		13,300			
	VV		"Severní pohled" 6,5+9,7		16,200			
	VV		Součet		54,400			
11	M	28376425R	deska z polystyrénu XPS, hladký povrch tl 160mm	m2	55,488	208,00	11 541,50	
	VV		54,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		55,488			
12	K	622212011	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m	86,200	145,00	12 499,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		48,9+37,3		86,200			
13	M	283759450	deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 50 mm	m2	13,189	65,00	857,29	CS ÚRS 2017 01
	VV		(48,9+37,3)*0,15		12,930			
	VV		12,93*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		13,189			
14	K	622252001	Montáž lišt kontaktního zateplení základacích soklových přípevněných hmoždinkami	m	199,600	65,00	12 974,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		10,4+22,8+3,7+27,6+25,3+24,3+85,5		199,600			
15	M	59051653	lišta soklová Al s okapničkou základací U 16cm 0,95/200cm	m	209,580	120,00	25 149,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		199,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		209,580			
16	K	622252002	Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	50,200	35,00	1 757,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		7,2*2+4+7,6+2,3+4		32,300			
	VV		3,6+4,1+1,6+4,3+4,3		17,900			
	VV		Součet		50,200			
17	M	590514700	lišta rohová Al 22 / 22 mm perforovaná	m	52,710	10,00	527,10	CS ÚRS 2017 01
	VV		50,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		52,710			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	622381021	Omitka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	975,690	222,00	216 603,18	CS ÚRS 2017 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> barva - RAL 1013 Perlweiss					
	VV		"Stěny" 962,76		962,760			
	VV		"Ostění" 12,93		12,930			
	VV		Součet		975,690			
19	K	622541021	Omitka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch hydrofobní, se samočisticím účinkem probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	54,400	222,00	12 076,80	CS ÚRS 2017 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> barva - RAL 7036 Platingrau					
	VV		"soklová omitka" 54,4		54,400			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				106 372,85	
20	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15. do lože z betonu prostého téže značky 122+80,5	m	202,500	198,00	40 095,00	CS ÚRS 2017 01
	VV				202,500			
21	M	592174160	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	kus	212,625	60,00	12 757,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		202,5*1,05 Přepočtené koeficientem množství		212,625			
22	K	919-R01	Geotextilie pro vyztužení, separaci nebo filtraci (122+80,5)*0,9	m2	182,250	45,00	8 201,25	
	VV				182,250			
23	K	952901103	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken nebo balkonových dveří jednoduchých omytím, plochy do přes 1,5 do 2,5 m2	m2	201,700	23,00	4 639,10	CS ÚRS 2017 01
	VV		119+82,7		201,700			
24	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	1 017,000	40,00	40 680,00	CS ÚRS 2017 01
	D	998	Přesun hmot				87 399,00	
25	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výškv přes 6 do 12 m	t	194,220	450,00	87 399,00	CS ÚRS 2017 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				194 311,79	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				76 550,25	
26	K	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše svislé s	m2	215,500	20,00	4 310,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		122+1,5+92		215,500			
27	M	628-R01	hydroizolace	m2	226,275	250,00	56 568,75	
	VV		215,5*1,05 Přepočtené koeficientem množství		226,275			
28	K	71116130R	Izolace proti zemní vlhkosti nopovými foliemi základů nebo stěn pro běžné podmínky tloušťky 0,5 mm, šířky 1,5 m	m2	215,500	65,00	14 007,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,280	950,00	1 216,00	CS ÚRS 2017 01
30	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,280	350,00	448,00	CS ÚRS 2018 01
D 713 Izolace tepelné							117 761,54	
31	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně (122+92)*0,85	m2	181,900	150,00	27 285,00	CS ÚRS 2017 01
	VV				181,900			
32	M	28376425R	deska z polystyrénu XPS, hladký povrch tl 160mm	m2	185,538	480,00	89 058,24	
	VV		181,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		185,538			
33	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	1,091	950,00	1 036,45	CS ÚRS 2017 01
34	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,091	350,00	381,85	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce školního policejního střediska Policie ČR Sadska

Objekt:

SO.02 - Tělocvična

Soupis:

02.02 - Střecha

KSO:

Místo: K.Ú.Sadská, Lazeňská 1152, 289 12

Zadavatel:

Krajské ředitelství Policie ČR

Uchazeč:

Realitní a stavební společnost s.r.o.

Projektant:



Poznámka:

Zateplení krovu bude provedeno dle skutečného stavu konstrukce

CC-CZ:

Datum: 06.08.2019

IČ:

DIČ:

IČ: 41432037

DIČ: CZ41432037

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 979 138,70

DPH základní
snížená

Základ daně
1 979 138,70
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
415 619,13
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 394 757,83

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce školního policejního střediska Policie ČR Sadska

Objekt:

SO.02 - Tělocvična

Soupis:

02.02 - Střecha

Místo:

K.Ú.Sadská, Lazeňská 1152, 289 12

Zadavatel:

Krajské ředitelství Policie ČR

Uchazeč:

Realitní a stavební společnost s.r.o.

Datum: 06.08.2019

Projektant:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	1 979 138,70
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	6 098,81
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	6 098,81
713 - Izolace tepelné	1 973 039,89
762 - Konstrukce tesařské	461 161,09
764 - Konstrukce klempířské	739 087,61
	772 791,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce školního policejního střediska Policie ČR Sadska

Objekt:

SO.02 - Tělocvična

Soupis:

02.02 - Střecha

Místo:

K.Ú.Sadská, Lazeňská 1152, 289 12

Datum: 06.08.2019

Zadavatel:

Krajské ředitelství Policie ČR

Projektant:



Uchazeč:

Realitní a stavební společnost s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 979 138,70	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 098,81	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
D	997		Přesun sutě				6 098,81	
1	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	7,822	237,00	1 853,81	CS ÚRS 2017 01
2	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	70,398	10,30	725,10	CS ÚRS 2017 01
	VV		7,822*9 'Přepočtené koeficientem množství		70,398			
3	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	7,822	450,00	3 519,90	CS ÚRS 2017 01
	VV		"klempířské konst." 7,822		7,822			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 973 039,89	
D	713		Izolace tepelné				461 161,09	
4	K	713111111	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně	m2	1 279,700	31,00	39 670,70	CS ÚRS 2017 01
	VV		"S.02" 583,4		583,400			
	VV		"S.03" 337,3+359		696,300			
	VV		Součet		1 279,700			
5	M	63148154R	deska izolační minerální pro suchou výstavbu 600x1200 mm tl. 100 mm	m2	1 305,294	70,00	91 370,58	
	VV		1279,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		1 305,294			
6	K	713111111	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně	m2	1 279,700	31,00	39 670,70	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"S.02" 583,4		583,400			
	VV		"S.03" 337,3+359		696,300			
	VV		Součet		1 279,700			
7	M	63148141R	deska izolační minerální pro suchou výstavbu 600x1200 mm tl. 200 mm	m2	1 305,192	140,00	182 726,88	
	VV		1279,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		1 305,192			
8	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	48,800	167,00	8 149,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		0,8*(19,3+30,1)+0,4*23,2		48,800			
9	M	28375985R	deska EPS 100 fasádní tl 160mm	m2	49,776	176,00	8 760,58	
	VV		48,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		49,776			
10	K	713291132	Montáž tepelné izolace chlazených a temperovaných místností - doplňky a konstrukční součásti parotěsné zábrany stropů vrchem fólií	m2	1 279,700	25,00	31 992,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		"S.02" 583,4		583,400			
	VV		"S.03" 337,3+359		696,300			
	VV		Součet		1 279,700			
11	M	283292100	folie podstřešní parotěsná PE role 1,5 x 50 m	m2	1 305,294	25,00	32 632,35	CS ÚRS 2017 01
	VV		1279,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		1 305,294			
12	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	20,144	950,00	19 136,80	CS ÚRS 2017 01
13	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	20,144	350,00	7 050,40	CS ÚRS 2017 01
D 762 Konstrukce tesařské							739 087,61	
14	K	762341016	Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek šroubovaných na krokve 22 mm na sraz, tloušťky desky	m2	1 316,797	383,00	504 333,25	CS ÚRS 2017 01
	VV		"S.03" 337,3/cos(8)+359/cos(15)		712,279			
	VV		"S.01" 581,1/cos(16)		604,518			
	VV		Součet		1 316,797			
15	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	18,738	450,00	8 432,10	CS ÚRS 2017 01
16		762342211	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 150 mm S.02	m2	1 316,797	80,00	105 343,76	
17		605141010	řezivo jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm2	m3	16,450	6 500,00	106 925,00	
16	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	18,738	750,00	14 053,50	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 764			Konstrukce klempířské					
17	K	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	1 316,797	45,00	772 791,19 59 255,87	CS ÚRS 2017 01
	VV		"S.03" 337,3/cos(8)+359/cos(15)		712,279			
	VV		"S.01" 581,1/cos(16)		604,518			
	VV		Součet		1 316,797			
18	K	764111651	Krytina ze svitků nebo z taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné z taškových tabulí, sklon střechy do 30 st.	m2	1 316,797	450,00	592 558,65	CS ÚRS 2017 01
	VV		"S.03" 337,3/cos(8)+359/cos(15)		712,279			
	VV		"S.01" 581,1/cos(16)		604,518			
	VV		Součet		1 316,797			
19	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20 st. lepením (vodotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	1 316,797	35,00	46 087,90	CS ÚRS 2017 01
	VV		"S.03" 337,3/cos(8)+359/cos(15)		712,279			
	VV		"S.01" 581,1/cos(16)		604,518			
	VV		Součet		1 316,797			
20	M	283mat01	pojistná hydroizolace	m2	1 382,637	45,00	62 218,67	
	VV		1316,797*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1 382,637			
21	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	8,738	1 150,00	10 048,70	CS ÚRS 2017 01
22	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	8,738	300,00	2 621,40	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce školního policejního střediska Policie ČR Sadska

Objekt:

SO.02 - Tělocvična

Soupis:

02.03 - Výplně otvorů

KSO:

Místo: K.Ú.Sadská, Lazeňská 1152, 289 12

Zadavatel:

Krajské ředitelství Policie ČR

Uchazeč:

Realitní a stavební společnost s.r.o.

Projektant:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 06.08.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

41432037

DIČ:

CZ41432037

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 312 228,44

DPH základní
snížená

Základ daně
1 312 228,44
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
275 567,97
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 587 796,41

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce školního policejního střediska Policie ČR Sadska

Objekt:

SO.02 - Tělocvična

Soupis:

02.03 - Výplně otvorů

Místo:

K.Ú.Sadská, Lazeňská 1152, 289 12

Zadavatel:

Krajské ředitelství Policie ČR

Uchazeč:

Realitní a stavební společnost s.r.o.

Datum: 06.08.2019

Projektant:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 312 228,44

HSV - Práce a dodávky HSV

36 917,69

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

30 985,50

997 - Přesun sutě

5 932,19

PSV - Práce a dodávky PSV

1 275 310,75

766 - Konstrukce truhlářské

1 270 320,73

767 - Konstrukce zámečnické

2 362,50

787 - Dokončovací práce - zasklívání

2 627,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce školního policejního střediska Policie ČR Sadska

Objekt:

SO.02 - Tělocvična

Soupis:

02.03 - Výplně otvorů

Místo:

K.Ú.Sadská, Lazeňská 1152, 289 12

Datum: 06.08.2019

Zadavatel:

Krajské ředitelství Policie ČR

Projektant:



Uchazeč:

Realitní a stavební společnost s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 312 228,44

D	HSV		Práce a dodávky HSV				36 917,69	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				30 985,50	
1	K	968062354	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly dvojitých, plochy do 1 m ²	m ²	7,300	319,00	2 328,70	CS ÚRS 2017 01
	VV		"O.03, O.04, O.05, O.06, O.11, O.15" 0,91*6+0,25*1+0,28*2+0,35*1+0,45*0,4+0,5*0,5*2		7,300			
2	K	968062355	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly dvojitých, plochy do 2 m ²	m ²	8,200	180,00	1 476,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"O.08, O.12, O.14" 1,4*3+1,6*1,1+1,4*0,8*2		8,200			
3	K	968062356	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m ²	m ²	58,900	150,00	8 835,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"O.07, O.09, O.13" 3,91*8+1,7*2,3*2+1,1*2,25*8		58,900			
4	K	968062357	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly dvojitých, plochy přes 4 m ²	m ²	104,330	130,00	13 562,90	CS ÚRS 2017 01
	VV		"O.01, O.02, O.10" 8,91*7+6,26*1+1,7*3,5*6		104,330			
5	K	968072456	Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m ²	m ²	22,350	214,00	4 782,90	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D.01, D.02, D.03" 2,2*2,6+1,1*2,2+2,9*2,45*2		22,350			
D	997		Přesun sutě				5 932,19	
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	7,133	230,00	1 640,59	CS ÚRS 2017 01
7	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	71,330	10,30	734,70	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		7,133*10 "Přepočtené koeficientem množství		71,330			
8	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201	t	5,672	450,00	2 552,40	CS ÚRS 2018 01
9	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	2,870	350,00	1 004,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		"zámečnické konst." 1,462+1,408		2,870			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 275 310,75	
	D	766	Konstrukce truhlářské				1 270 320,73	
10	K	766622115	Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	0,180	812,00	146,16	CS ÚRS 2018 01
	VV		"O.11" 0,4*0,45*1		0,180			
11	M	611-O.11	okno plastové 1křídlové pevné, 40x45 cm, izolační dvojsklo, U _{max} =0,9W	kus	1,000	1 040,00	1 040,00	
12	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíracích nebo sklápěcích do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	6,940	812,00	5 635,28	CS ÚRS 2017 01
	VV		"O.08" 1*1,4*3		4,200			
	VV		"O.14" 0,8*1,4*2		2,240			
	VV		"O.15" 0,5*0,5*2		0,500			
	VV		Součet		6,940			
13	M	611-O.08	okno plastové 1křídlové otevíravé a sklopné, 100x140 cm, izolační dvojsklo, U _{max} =0,9W	kus	3,000	5 082,00	15 246,00	
14	M	611-O.14	okno plastové 1křídlové otevíravé a sklopné, 80x140 cm, izolační dvojsklo, U _{max} =0,9W	kus	2,000	4 416,00	8 832,00	
15	M	611-O.15	okno plastové 1křídlové otevíravé a sklopné, 50x50 cm, izolační dvojsklo, U _{max} =0,9W	kus	2,000	1 999,00	3 998,00	
16	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíracích nebo sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	96,360	812,00	78 244,32	CS ÚRS 2017 01
	VV		"O.07" 2,3*1,7*8		31,280			
	VV		"O.09" 2,3*1,7*2		7,820			
	VV		"O.10" 3,5*1,7*6		35,700			
	VV		"O.12" 1,1*1,6*1		1,760			
	VV		"O.13" 1,1*2,25*8		19,800			
	VV		Součet		96,360			
17	M	611-O.07	okno plastové 2křídlové otevíravé a sklopné 230x170 cm, izolační dvojsklo. U _{max} =0,9W	kus	8,000	12 514,00	100 112,00	
18	M	611-O.09	okno plastové 6křídlové otevíravé a sklopné 230x170 cm, izolační dvojsklo. U _{max} =0,9W	kus	2,000	13 646,00	27 292,00	
19	M	611-O.10	okno plastové 9křídlové otevíravé a sklopné 350x170 cm, izolační dvojsklo. U _{max} =0,9W	kus	6,000	21 037,00	126 222,00	
20	M	611-O.12	okno plastové 1křídlové otevíravé a sklopné 110x160 cm, izolační dvojsklo. U _{max} =0,9W	kus	1,000	5 881,00	5 881,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	M	611-O.13	okno plastové 4křídlové otevíravé a sklopné 110x225 cm, izolační dvojsklo. U _{max} =0,9 W	kus	8,000	9 823,00	78 584,00	
22	K	766622133	Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdiva, výšky přes 2,5 m	m2	68,618	812,00	55 717,82	CS ÚRS 2017 01
	VV		"0.01" 2,2*4,05*7		62,370			
	VV		"0.02" 2,2*2,84*1		6,248			
	VV		Součet		68,618			
23	M	611-O.01	okno plastové šestidílné otevíravé a sklopné 220x405 cm, izolační dvojsklo U _{max} =0,9W	kus	7,000	35 429,00	248 003,00	
24	M	611-O.02	okno plastové čtyřdílné sklopné a otevíravé 220x284 cm, izolační dvojsklo, U _{max} =0,9W	kus	1,000	23 641,00	23 641,00	
25	K	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu otevíravých nebo sklápěcích do zdiva	kus	10,000	812,00	8 120,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"0.03" 6		6,000			
	VV		"0.04" 1		1,000			
	VV		"0.05" 2		2,000			
	VV		"0.06" 1		1,000			
	VV		Součet		10,000			
26	M	611-O.03	okno plastové 1křídlové otevíravé a sklopné 70x130 cm, izolační dvojsklo, U _{max} =0,9W	kus	6,000	3 876,00	23 256,00	
27	M	611-O.04	okno plastové 1křídlové otevíravé a sklopné, 50x50 cm, izolační dvojsklo, U _{max} =0,9W	kus	1,000	2 077,00	2 077,00	
28	M	611-O.05	okno plastové 1křídlové otevíravé a sklopné, 70x40 cm, izolační dvojsklo, U _{max} =0,9W	kus	2,000	2 161,00	4 322,00	
29	M	611-O.06	okno plastové 1křídlové otevíravé a sklopné, 46x76 cm, izolační dvojsklo, U _{max} =0,9W	kus	1,000	2 485,00	2 485,00	
30	K	766660411	Montáž dveřních křídel hliníkových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000	3 963,00	3 963,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"D.02" 1		1,000			
31	M	611-D.02	dveře hliníkové bílé vchodové 1křídlové otevíravé 115x220 cm, izolační dvojsklo, U=0,9W	kus	1,000	36 140,00	36 140,00	
32	K	766660481	Montáž dveřních křídel hliníkových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových s díly a nadsvětlíkem	kus	3,000	3 963,00	11 889,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"D.01" 1		1,000			
	VV		"D.03" 2		2,000			
	VV		Součet		3,000			
33	M	611-D.01	dveře hliníkové bílé vchodové 2křídlové otevíravé se světlíky 260x220 cm, izolační dvojsklo, U=1,2W	kus	1,000	75 365,00	75 365,00	
34	M	611-D.03	dveře hliníkové bílé vchodové 2křídlové otevíravé se světlíky 290x245 cm, izolační dvojsklo, U=1,2W	kus	2,000	161 068,00	322 136,00	
35	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,077	950,00	1 973,15	CS ÚRS 2017 01

D 767

Konstrukce zámečnické

2 362,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	767-R01	Demontáž okenních mříží do sutí	m2	15,750	150,00	2 362,50	
	W		"0.03" 0,8*1,5*9		10,800			
	W		"0.08" 1,1*1,5*3		4,950			
	W		Součet		15,750			
	D	787	Dokončovací práce - zasklívání				2 627,52	
37	K	787600802	Vysklívání oken a dveří skla plochého, plochy přes 1 do 3 m2	m2	31,280	84,00	2 627,52	CS ÚRS 2017 01
	W		"Demontáž Copilitů" 2,3*1,7*8		31,280			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce školního policejního střediska Policie ČR Sadska

Objekt:

SO.02 - Tělocvična

Soupis:

02.04 - Klempířské výrobky

KSO:

Místo: K.Ú.Sadská, Lazeňská 1152, 289 12

Zadavatel:

Krajské ředitelství Policie ČR

Uchazeč:

Realitní a stavební společnost s.r.o.

Projektant:



Poznámka:

Součástí klempířských konstrukcí je veškerý kotevní a pomocný materiál.

CC-CZ:

Datum: 06.08.2019

IČ:

DIČ:

IČ: 41432037

DIČ: CZ41432037

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

374 575,90

DPH základní
snížená

Základ daně
374 575,90
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
78 660,94
0,00

Cena s DPH

v CZK

453 236,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce školního policejního střediska Policie ČR Sadska

Objekt:

SO.02 - Tělocvična

Soupis:

02.04 - Klempířské výrobky

Místo:

K.Ú.Sadská, Lazeňská 1152, 289 12

Datum:

06.08.2019

Zadavatel:

Krajské ředitelství Policie ČR

Projektant:



Uchazeč:

Realitní a stavební společnost s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

374 575,90

HSV - Práce a dodávky HSV

329,60

997 - Přesun sutě

329,60

PSV - Práce a dodávky PSV

374 246,30

764 - Konstrukce klempířské

374 246,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce školního policejního střediska Policie ČR Sadska

Objekt:

SO.02 - Tělocvična

Soupis:

02.04 - Klempířské výrobky

Místo:

K.Ú.Sadská, Lazeňská 1152, 289 12

Datum:

06.08.2019

Zadavatel:

Krajské ředitelství Policie ČR

Projektant:



Uchazeč:

Realitní a stavební společnost s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

374 575,90

D	HSV		Práce a dodávky HSV				329,60	
D	997		Přesun sutě				329,60	
1	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,012	232,00	234,78	CS ÚRS 2017 01
2	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	9,108	10,30	93,81	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,012*9 'Přepočtené koeficientem množství		9,108			
3	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	1,012	1,00	1,01	CS ÚRS 2017 01
	VV		"klempířské konst." 1,012		1,012			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				374 246,30	
D	764		Konstrukce klempířské				374 246,30	
4	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do sutí	m	81,130	45,00	3 650,85	CS ÚRS 2017 01
	VV		"K.01-K.09" 17,6+4,8+0,6+0,8+0,55+19,2+7,2+7,2		57,950			
	VV		57,95*1,4 'Přepočtené koeficientem množství		81,130			
5	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do sutí	m	53,900	45,00	2 425,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		"K.09" 53,9		53,900			
	VV							
6	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do sutí	m	122,800	45,00	5 526,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"K.10" 122,8		122,800			
	VV							
7	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do sutí	m	53,900	45,00	2 425,50	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"K.12" 53,9					
	VV				53,900			
8	K	764246403	Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětrálního plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm	m	57,950	437,00	25 324,15	CS ÚRS 2017 01
	VV		"K.01" 17,6		17,600			
	VV		"K.03" 4,8		4,800			
	VV		"K.04" 0,6		0,600			
	VV		"K.05" 0,8		0,800			
	VV		"K.06" 0,55		0,550			
	VV		"K.07" 19,2		19,200			
	VV		"K.08" 7,2		7,200			
	VV		"K.09a" 7,2		7,200			
	VV		Součet		57,950			
9	K	764341403	Lemování zdí z titanzinkového předzvětrálního plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 250 mm	m	53,900	438,00	23 608,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		"K.09b" 53,9		53,900			
10	K	764541403	Žlab podokapní z titanzinkového předzvětrálního plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 250 mm	m	122,780	720,00	88 401,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		"K.10" 122,78		122,780			
11	K	764548424	Svod z titanzinkového předzvětrálního plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm	m	53,900	1 120,00	60 368,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"K.12" 53,9		53,900			
12	K	764-R01	Žlabové haky, oplastene aprodložene pro zlab R.S 250 mm TiZn, umístění po 1 m, dle specifikace výrobce	kus	123,000	150,00	18 450,00	
	VV		"K.11" 123		123,000			
13	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,909	1 250,00	1 136,25	CS ÚRS 2017 01
14	K	764246443	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn předzvětrálního plechu rš 250 mm K13- 4,8bm, K14- 21,6bm, K15- 0,5bm, K16- 10,8bm, K17- 1,8bm, K18- 1,2bm, celkem: 40,7bm	bm	40,700	437,00	17 785,90	
15	K	764242403	Oplechování štítu závětrnou lištou z TiZn předzvětrálního plechu rš 250 mm K19 121bm	bm	120,700	438,00	52 866,60	
16	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti K19	bm	120,700	45,00	5 431,50	
17	K	764541403	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn předzvětrálního plechu rš 250 mm včetně háků a čel K20+K21	bm	62,900	720,00	45 288,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti K20+K21	bm	62,900	45,00	2 830,50	
19	K	764548424	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn předzvětralého plechu průměru 120 mm K22	bm	15,100	1 120,00	16 912,00	
20	K	764004861	Demontáž svodu do suti K22	bm	15,100	45,00	679,50	
14	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,909	1 250,00	1 136,25	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.1 k rozpočtu ŠPS Sadská

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Realitní a stavební společnost s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 05.09.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

41432037

DIČ:

CZ41432037

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 723 440,09

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	1 723 440,09	21,00%	361 922,42
zákl. přenesená	0,00	15,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	21,00%	0,00
nulová	0,00	15,00%	0,00
		0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 085 362,51

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.1 k rozpočtu ŠPS Sadská

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Realitní a stavební společnost s.r.o.

Datum:

05.09.2019

Projektant:

Zpracovatel:



Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	1 723 440,09
4 - Vodorovné konstrukce	1 074 073,35
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 155,48
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	310 416,80
997 - Přesun sutě	740 957,30
	18 543,77
PSV - Práce a dodávky PSV	649 366,74
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	719,13
713 - Izolace tepelné	837,21
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	96 224,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	64 160,00
764 - Konstrukce klempířské	7 500,00
766 - Konstrukce truhlářské	232 405,40
767 - Konstrukce zámečnické	232 023,00
781 - Dokončovací práce - obklady	15 498,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č.1 k rozpočtu ŠPS Sadská

Místo:

Datum: 05.09.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Realitní a stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem**1 723 440,09****D HSV Práce a dodávky HSV****1 074 073,35****D 4 Vodorovné konstrukce****4 155,48**

1	K	411388631	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 1 m2 ve strozech	m2	2,037	2 040,00	4 155,48	CS ÚRS 2019 01
	VV		5*(0,485*0,84)		2,037			
	VV		Součet		2,037			

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**310 416,80**

2	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	700,000	18,00	12 600,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		SO.01					
	VV		250		250,000			
	VV		SO.02					
	VV		450		450,000			
	VV		Součet		700,000			
3	K	619991011	Obažení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	593,000	35,00	20 755,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		SO.01					
	VV		412		412,000			

	W		SO.02										
	W		181										
	W		Součet										
4	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt kontaktního zateplení		m	299,000	65,00		19 435,00	CS ÚRS 2017 01			
5	M	590516530	lišta soklová Al s okapničkou, základací U 16 cm, 0,95/200 cm		m	313,950	120,00		37 674,00	CS ÚRS 2017			
	W		299*1.05 Přepočtené koeficientem množství			313,950							
6	K	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení kolem oken dveří		m	2 003,200	35,00		70 112,00	CS ÚRS 2017 01			
	W		SO.01										
	W		2*629.5			1 259,000							
	W		SO.02										
	W		2*372.1			744,200							
	W		Součet			2 003,200							
7	M	590514760	profil okenní začišťovací s tkaninou -Thermospoj 9 mm/2,4 m		m	2 103,360	30,00		63 100,80	CS ÚRS 2017			
	W		2003.2*1.05 Přepočtené koeficientem množství			2 103,360							
8	K	622252002R	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení rohových		m	230,000	35,00		8 050,00				
9	M	590514700	lišta rohová Al 22 / 22 mm perforovaná		m	241,500	10,00		2 415,00	CS ÚRS 2017			
	W		230*1.05 Přepočtené koeficientem množství			241,500							
43	K	622525202	oprava tenkovrstvé omítky stěn v rozsahu do 30%		m2	1 017,000	75,00		76 275,00	CS ÚRS 2019 01			
D 9										Ostatní konstrukce a práce, bourání		740 957,30	
10	K	941221111	Montáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m		m2	4 882,000	45,00		219 690,00	CS ÚRS 2017 01			
	W		SO.01										
	W		10*(12.3+22.9+12+53+6+19+31+19+6+12+6+10+22+31+13+23)			2 982,000							
	W		SO.02										
	W		10*(36+25+25+36+34+34)			1 900,000							
	W		Součet			4 882,000							
11	K	941221211	Příplatek k lešení řadovému rámovému těžkému š 1,2 m v do 25 m za první a ZKD den použití		m2	146 460,000	1,20		175 752,00	CS ÚRS 2017 01			
	W		4882*30			#####							
	W		Součet			#####							
12	K	941221811	Demontáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m		m2	4 882,000	45,00		219 690,00	CS ÚRS 2017 01			
13	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken		m2	4 882,000	12,00		58 584,00	CS ÚRS 2017 01			
14	K	944611211	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití		m2	146 460,000	0,10		14 646,00	CS ÚRS 2017 01			
	W		4882*30			#####							
	W		Součet			#####							
15	K	962032641	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC		m3	1,411	918,00		1 295,30	CS ÚRS 2017 01			
	W		2*(0.485*0.705*0.780)			0,533							
	W		2*(0.485*0.74*0.78)			0,560							
	W		1*(0.84*0.485*0.78)			0,318							
	W		Součet			1,411							
42	K	965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2- betonový chodníček		m3	9,000	2 310,00		20 790,00	CS ÚRS 2019 01			
	W		100*0.6*0.15			9,000							
	W		Součet			9,000							
44	K	978036141	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 30 %		m2	1 017,000	30,00		30 510,00	CS ÚRS 2019 01			
D 997										Přesun sutě		18 543,77	
16	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace		t	3,066	600,00		1 839,60	CS ÚRS 2017 01			
17	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace		t	3,066	950,00		2 912,70	CS ÚRS 2017 01			
18	K	997013311	Montáž a demontáž shozu sutí v do 10 m		m	10,000	400,00		4 000,00	CS ÚRS 2017 01			
19	K	997013321	Příplatek k shozu sutí v do 10 m za první a ZKD den použití		m	150,000	45,00		6 750,00	CS ÚRS 2017 01			
20	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením		t	3,066	230,00		705,18	CS ÚRS 2017 01			
21	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km		t	122,640	10,30		1 263,19	CS ÚRS 2017 01			
	W		3,066*40 Přepočtené koeficientem množství			122,640							
22	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)		t	3,066	350,00		1 073,10	CS ÚRS 2017 01			

D PSV

Práce a dodávky PSV

649 366,74

D 711

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

719,13

23	K	711461103	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné fólií přilepenou v plné ploše	m2	2,037	169,00	344,25	CS ÚRS 2019 01
24	M	FTR.31106303	fólie hydroizolační nevytlužená FATRAFOL 803/V/2, tl. 1,5 mm, šířka 2000 mm, RAL 8025	m2	2,343	160,00	374,88	CS ÚRS 2019
	VV		2.037*1.15 *Přepočtené koeficientem množství		2,343			

D 713

Izolace tepelné

837,21

25	K	713141241	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu nebo pórobetonu pro izolaci tl přes 140 do 200 mm	m2	2,037	91,00	185,37	CS ÚRS 2019 01
26	M	28372321	deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 200mm	m2	2,037	320,00	651,84	CS ÚRS 2019

D 721

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

96 224,00

40	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	29,000	363,00	10 527,00	CS ÚRS 2019 01
38	K	721242105	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	29,000	950,00	27 550,00	CS ÚRS 2019 01
39	K	721242803	Demontáž lapače střešních splavenin DN 110	kus	29,000	143,00	4 147,00	CS ÚRS 2019 01
27	K	721273153.HLE	Hlavice ventilační HL 810 polypropylen PP DN 110	kus	20,000	1 500,00	30 000,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		Dodávka a montáž komínků (ventilační hlavice)					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet			20,000		
41	K	721300922	Pročištění svodů ležatých do DN 300	m	150,000	160,00	24 000,00	CS ÚRS 2019 01

D 742

Elektroinstalace - slaboproud

64 160,00

1	K	742210001R	Dodávka a montáž magnetických zámek včetně vytažení sdělovacího kabelu s Cu jádrem UTP kat. 5 v chrániče, délka cca 1,0 m	kus	80,000	150,00	12 000,00	
	VV		Magnetické kontakty EZS budou osazeny od výrobce oken/dveří na vybraná okna/dveře (v době zpracování DPS nebyla okna uživatelem vyspecifikována). Od kontaktu bude vytažen rámeček a dále pod omítkou v chrániče kabel sdělovací s Cu jádrem UTP kat. 5, cca 1,0 m.					
2	M	742210002R	magnetický zámek	kus	80,000	640,00	51 200,00	
3	M	341210460	kabel sdělovací s Cu jádrem UTP kat. 5	m	80,000	12,00	960,00	CS ÚRS 2019

D 764

Konstrukce klempířské

7 500,00

28	K	764213452R	Demontáž a montáž včetně dodávky Střešní výlez 900*900	kus	1,000	7 500,00	7 500,00	
----	---	------------	--	-----	-------	----------	----------	--

D 766

Konstrukce truhlářské

232 405,40

29	K	766441811	Demontáž parapetních desek	bm	236,200	30,00	7 086,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		SO.01					
	VV		3.9+1.4+0.5+6.6+75.9+3.3+3.9+2+2.2+12.6+3.2+0.8+1.2+1+32.3		150,800			
	VV		SO.02					
	VV		16.1+2.2+4.8+0.5+1.4+0.5+18.4+3+4.6+21+0.4+1.1+8.8+1.6+1		85,400			
	VV		Součet		236,200			
30	K	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	bm	236,200	329,00	77 709,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		SO.01					
	VV		3.9+1.4+0.5+6.6+75.9+3.3+3.9+2+2.2+12.6+3.2+0.8+1.2+1+32.3		150,800			
	VV		SO.02					
	VV		16.1+2.2+4.8+0.5+1.4+0.5+18.4+3+4.6+21+0.4+1.1+8.8+1.6+1		85,400			
	VV		Součet		236,200			
31	M	607941030	deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,3 x 1 m	m	236,200	608,00	143 609,60	CS ÚRS 2017
32	M	607941210	koncovka PVC k parapetním deskám 600 mm	kus	400,000	10,00	4 000,00	CS ÚRS 2017

D 767

Konstrukce zámečnické

232 023,00

33	K	7679901	Dodávka a montáž žebříku šikmá střeška specifikace dle PD Z03	ks	1,000	40 500,00	40 500,00	
34	K	76799210R	Výroba a montáž žebříku výlezového na SO.02 dle PD Z02	sou	1,000	21 600,00	21 600,00	

35	K	767995111R	Dodávka a montáž záchytného systému- hlavní budova	sou	1,000	150 000,00	150 000,00	
36	K	767995113R	Výroba a montáž žebříku výlezového na SO.02 dle PD Z01	sou	1,000	19 923,00	19 923,00	
D 781			Dokončovací práce - obklady				15 498,00	
37	K	781731810	Demontáž obkladů z obkladaček cihelných kladených do malty- venkovní (kabřincový obklad)	m2	172,200	90,00	15 498,00	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna krytiny střecha tělocvična

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Realitní a stavební společnost s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 1. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

41432037

DIČ:

CZ41432037

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 433 058,31

DPH základní
snížená

Základ daně

2 433 058,31

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

510 942,25

0,00

Cena s DPH

v CZK

2 944 000,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna krytiny střecha tělocvična

Místo:

Datum: 25. 1. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Realitní a stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 433 058,31

HSV - Práce a dodávky HSV

127 118,91

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

103 350,00

997 - Přesun sutě

23 768,91

PSV - Práce a dodávky PSV

2 305 939,40

764 - Konstrukce klempířské

2 305 939,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna krytiny střecha tělocvična

Místo:

Datum: 25. 1. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Realitní a stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 433 058,31

D HSV Práce a dodávky HSV

127 118,91

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

103 350,00

1	K	966073122	Demontáž krytiny ocelových střech z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných budov v do 12 m	m2	1 590,000	65,00	103 350,00
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	------------

D 997 Přesun sutě

23 768,91

14	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	14,310	1 100,00	15 741,00
15	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	14,310	230,00	3 291,30
16	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	14,310	331,00	4 736,61

D PSV Práce a dodávky PSV

2 305 939,40

D 764 Konstrukce klempířské

2 305 939,40

11	K	001R	Dodávka a montáž bezpečnostních prvků střechy	sou	1,000	10 500,00	10 500,00
2	K	764141331	Krytina střechy rovné drážkováním z tabulí z TiZn lesklého plechu sklonu do 30°	m2	1 590,000	1 224,00	1 946 160,00
8	K	764241306	Oplechování větraného hřebene s větrací mřížkou z TiZn lesklého plechu rš 500 mm	m	30,000	650,00	19 500,00
	W		30			30,000	
	W		Součet			30,000	
9	K	764244303	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn lesklého plechu kotvené rš 250 mm	m	107,700	425,00	45 772,50
	W		30+19,3+35+23,4			107,700	
	W		Součet			107,700	
5	K	764246303	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu rš 250 mm	m	73,200	437,00	31 988,40
	W		k13				
	W		4,8			4,800	
	W		k14				
	W		21,6			21,600	
	W		k15				
	W		0,5			0,500	
	W		k16				
	W		10,8			10,800	
	W		k17				
	W		1,8			1,800	
	W		k18				
	W		1,2			1,200	
	W		k19				
	W		24,5			24,500	
	W		k23				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		8		8,000		
	W		Součet		73,200		
10	K	764341304	Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z TiZn lesklého plechu rš 330 mm	m	238,500	465,00	110 902,50
	W		23,4+34,1+4,6+8,1+8,1+25,4+36,2+30+30+19,3+19,3		238,500		
	W		Součet		238,500		
12	K	764345303R	Prvky proti sněhového opatření	bm	2,000	950,00	1 900,00
6	K	764541303	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu rš 250 mm	m	120,900	720,00	87 048,00
	W		k20+k21		120,900		
	W		62,9+35+23		120,900		
	W		Součet		120,900		
7	K	764548324	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 120 mm	m	30,000	1 120,00	33 600,00
	W		15+15		30,000		
	W		Součet		30,000		
3	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	11,605	1 250,00	14 506,25
4	K	998764192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 za zvětšený přesun do 100 m	t	11,605	350,00	4 061,75

EI 0.5 VÝKAZ VÝMĚR

REKONSTRUKCE STŘEDISKA POLICIE ČR SADSKÁ HROMOSVODY

Celkem výkop práce, materiál	266 337,00
Montáže	
Osazení svítidel - materiál, montáže	30 760,00
Celkem	297 097,00

Doprava	5 000,00
Výchozí revize	10 000,00
Skutečná dokumentace akce	5 000,00

CELKEM VSECHNY NAKLADY	317 097,00
-------------------------------	-------------------

1.00 SEZNAM ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU

1.01 Vykopové práce				
		ks/m	Kč/jed.	Kč/cel.
1.	vytyčení trasy uzem. vedení	445	5,00	2 225,00
2.	sejmutí drnu	m ² 166	20,00	3 320,00
3.	výkop kabel. rýhy 35x80cm ručně, zem. tř. 3	445	182,00	80 990,00
4.	zához kabel. rýhy 35x60cm ručně, zem. tř. 3	445	45,00	20 025,00
5.	řezání spáry do betonu	82	120,00	9 840,00
6.	vybourání betonu	m ² 20	250,00	5 000,00
7.	podkladová vrstva ze štěrkopísku	m ² 4	150,00	600,00
8.	beton	m ³ 4	2 000,00	8 000,00
9.	zabetonování vybourané plochy	4	450,00	1 800,00
10.	rozebrání betonové dlažby	m ² 35	65,00	2 275,00
11.	příprava podloží, hutnění, rovnání	m ² 35	150,00	5 250,00
12.	pokládka betonové dlažby	m ² 35	200,00	7 000,00
13.	provizorní úprava terénu zeminou tř.3	166	45,00	7 470,00
14.	položení drnu	m ² 166	20,00	3 320,00
Celkem				157 115,00

1.01 Uzemňovací a hromosvodní materiál				
		ks/m	Kč/jed.	Kč/cel.
1.	drát AlMgSi průřez 8mm	kg 158	120,00	18 960,00
2.	drát FeZn průřez 10 mm	kg 141	38,00	5 358,00
3.	hromosvodní svorka na atiku S-AT	83	11,00	913,00
4.	pomocný materiál-lepidlo,bitumen,hmožděnky, čisticlo...	1	500,00	500,00
5.	hromosvodní podpěra PV 15 na plech. střechy	28	24,00	672,00
6.	hromosvodní svorka okapová SO	39	20,00	780,00

7.	hromosvodní svorka zkušební SZ	30	45,00	1 350,00
8.	hromosvodní svorka pásek, drát SR 03	100	34,00	3 400,00
9.	hromosvodní svorka univerzální SUB	190	11,00	2 090,00
10.	hromosvodní svorka připojovací SP 1	22	14,00	308,00
11.	hromosvodní podpěra PV 21c-100	354	18,00	6 372,00
12.	hromosvodní podpěra PV 17 do zateplení	98	23,00	2 254,00
13.	hromosvodní podpěra ST 10 na okap svody	85	42,00	3 570,00
14.	hromosvodní podpěra PV 22 na plechové střechy	151	15,00	2 265,00
15.	jímací tyč AlMgSi 1 m komplet	29	140,00	4 060,00
15.	jímací tyč AlMgSi 1,5 m komplet	29	208,00	6 032,00
16.	jímací tyč AlMgSi 2 m komplet	4	240,00	960,00
17.	jímací tyč AlMgSi 3 m komplet	8	300,00	2 400,00
18.	zemní tyč T průřez 1,5 m	27	320,00	8 640,00
19.	jímací tyč DEHNIso combi komplet 5,7m	1	12 000,00	12 000,00
20.	zaváděcí tyč 1,5m	13	246,00	3 198,00
21.	pásek FeZn 30x4 mm	kg 445	52,00	23 140,00
Celkem				109 222,00

1.01 Výkopové práce	157 115,00
1.02 Uzemňovací a hromosvodní materiál	109 222,00
Celkem materiál	266 337,00

1.03 Kabely, krabice, spínače, svítidla				
		m/ks	Kč/jed.	Kč/cel.
1.	kabel CYKY 30x1,5mm ²	50	18,00	900,00
2.	kabel CYKY 3Jx1,5mm ²	60	18,00	1 080,00
3.	střídavý spínač 10AX, 250V, typ TA 3559-A-06940 B, IP44	6	250,00	1 500,00
4.	pohybové čidloB-W typ 6844 AGM 204 500, IP 55	1	2 200,00	2 200,00
5.	krabice do zeteplení KEZ	6	280,00	1 680,00
6.	montáž vypínačů včetně odzkoušení	7	100,00	700,00
7.	pomocný materiál hmoždinky, vruty, šrouby, kotvení atd	1	250,00	250,00
8.	uložení kabelů komplet (uložení vč. sádrování)	100	25,00	2 500,00
9.	průrazy pro kabely komplet (vyvrtání, vyčištění)	7	50,00	350,00
10.	svítidlo dle výběru investora	7	2 500,00	17 500,00
11.	montáže svítidel	7	300,00	2 100,00
Celkem				30 760,00

EI 0.2 VÝKAZ VÝMĚR

REKONSTRUKCE STŘEDISKA POLICIE ČR SADSÁ HROMOSVODY - DODATEK I.

Celkem výkop práce, materiál	39 831,50
Montáže	
Celkem	39 831,50

Doprava	2 500,00
Výchozí revize	5 000,00
Skutečná dokumentace akce	2 500,00

CELKEM VSECHNY NAKLADY	49 831,50
-------------------------------	------------------

1.00 SEZNAM ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU

1.01 Výkopové práce					
		ks/m	Kč/jed.	Kč/cel.	
1.	vytyčení trasy uzem. vedení	86	5,00	430,00	
2.	sejmutí drnu	m ²	42	20,00	830,00
3.	výkop kabel. rýhy 35x80cm ručně, zem. tř. 3	86	185,00	15 910,00	
4.	zához kabel. rýhy 35x60cm ručně, zem. tř. 3	86	45,00	3 870,00	
5.	rozebrání betonové dlažby	m ²	1,5	65,00	97,50
6.	příprava podloží, hutnění, rovnání	m ²	1,5	150,00	225,00
7.	pokládka betonové dlažby	m ²	1,5	200,00	300,00
8.	provizorní úprava terénu zeminou tř.3	42	46,00	1 909,00	
9.	položení drnu	m ²	42	20,00	830,00
Celkem				24 401,50	

1.01 Uzemňovací a hromosvodní materiál					
		ks/m	Kč/jed.	Kč/cel.	
1.	drát AlMgSi průřez 8mm	kg	20	120,00	2 400,00
2.	drát FeZn průřez 10 mm	kg	28	38,00	1 064,00
3.	hromosvodní svorka na atiku S-AT	7	11,00	77,00	
4.	pomocný materiál-lepidlo,bitumen,hmožděnky, čisticlo...	1	50,00	50,00	
5.	hromosvodní podpěra PV 15 na plech. střechy	22	24,00	528,00	
6.	hromosvodní svorka okapová SO	7	20,00	140,00	
7.	hromosvodní svorka zkušební SZ	7	46,00	322,00	
8.	hromosvodní svorka pásek, drát SR 03	18	34,00	612,00	
9.	hromosvodní svorka univerzální SUB	30	11,00	330,00	
10.	hromosvodní podpěra PV 17 do zateplení	15	23,00	345,00	
11.	hromosvodní podpěra ST 10 na okap svody	18	42,00	756,00	
12.	hromosvodní podpěra PV 22 na plechové střechy	46	15,00	690,00	
13.	jímací tyč AlMgSi 1 m komplet	3	140,00	420,00	
14.	zemní tyč T průřez 1,5 m	7	320,00	2 240,00	
15.	zaváděcí tyč 1,5m	4	246,00	984,00	

16.	pásek FeZn 30x4 mm	kg	86	52,00	4 472,00
Celkem					15 430,00

1.01 Výkopové práce	24 401,50
1.02 Uzemňovací a hromosvodní materiál	15 430,00
Celkem materiál	39 831,50

HARMONOGRAM REALIZACE STAVBY

Navržený Harmonogram realizace stavby musí být zpracován minimálně v týdenních lhůtách nebo podrobněji.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí


Ministerstvo životního prostředí

HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA

"ŠPS Sadská - zateplení objektů"

rok měsíc týden	2019								2020																																			
	listopad				prosinec				leden				únor				březen				duben				květen				červen				červenec				srpen							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
	předání staveniště 1.11.2019																																											
SO 01 Školící centrum																																												
01.00 VRN																																												
VRN 1	Průzkumné, geodetické a projektové práce																																											
VRN 2	Příprava staveniště																																											
VRN 3	Zařízení staveniště																																											
VRN 4	Inženýrská činnost																																											
VRN 5	Finanční náklady																																											
VRN 7	Provozní vlivy																																											
VRN 9	Ostatní náklady																																											
01.01 Fasáda																																												
1	Zemní práce																																											
5	Komunikace pozemní																																											
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																																											
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání																																											
997	Přesun sutě																																											
998	Přesun hmot																																											
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																																											
713	Izolace tepelné																																											
01.02 Střecha																																												
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																																											
997	Přesun sutě																																											
712	Povlakové krytiny																																											
713	Izolace tepelné																																											
762	Konstrukce tesařské																																											
764	Konstrukce klempířské																																											
01.03 Výplně otvorů																																												
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání																																											
997	Přesun sutě																																											
766	Konstrukce truhlářské																																											
767	Konstrukce zámečnické																																											
01.04 Klempířské výrobky																																												
997	Přesun sutě																																											
764	Konstrukce klempířské																																											
SO 02 Tělocvična																																												
02.00 VRN																																												
VRN 1	Průzkumné, geodetické a projektové práce																																											
VRN 2	Příprava staveniště																																											
VRN 3	Zařízení staveniště																																											
VRN 4	Inženýrská činnost																																											
VRN 5	Finanční náklady																																											
VRN 7	Provozní vlivy																																											

Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	
Identifikace akce:	
Název akce	ŠPS SADSKÁ – ZATEPLENÍ OBJEKTU
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	014V12200 9076
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČO 75151481
Zhotovitel:	
Projektant:	 Jaselská 32, Praha 6, ČKA 00 113
Předmět změnového listu: Změny nutné pro dokončení díla	
Část díla dotčená změnovým listem:	
Vícepráce –	
Méněpráce –	
Popis změny, popis technického řešení:	

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Nové řešení:

Zdůvodnění změny:

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	
Vliv na termín:	
Vliv na kvalitu díla:	
Vliv na cenu:	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		
DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:
		náměstek ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku Ing. Petr Dostál
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Dodavatel Realitní a stavební společnost s.r.o., IČ: 41432037

a) má*

b) nemá*

v úmyslu zadat poddodavatelům část veřejné zakázky. * nehodící se škrtněte.

V případě odpovědi a)-ano

1. Poddodavatel

a. Identifikační údaje poddodavatele
Obchodní jméno:

Sídlo:

IČO:

b. Druh prováděných prací nebo dodávek, které hodlá dodavatel zadat poddodavatelům (předmět poddodávky)

2. Poddodavatel

a. Identifikační údaje poddodavatele
Obchodní jméno:

Sídlo:

IČO:

b. Druh prováděných prací nebo dodávek, které hodlá dodavatel zadat poddodavatelům (předmět poddodávky)

V Brně 5.9.2019

