

## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	<b>Oprava dešťové kanalizace ul. Lidická</b>	Objednatel:	0	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	oprava	Projektant:	0	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Český Těšín	Zhotovitel:	Barny Team s.r.o.	IČ/DIČ:	277 972 52/cz27797252
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	17
Číslo rozpočtu:	<b>309/19</b>	Zpracoval:	Tomiczek	Datum:	06.11.2019

### Rozpočtové náklady v Kč

<b>A</b>	Základní rozpočtové náklady		<b>B</b>	Doplňkové náklady		<b>C</b>	Náklady na umístění stavby (NUS)	
<b>HSV</b>	Dodávky	24 906,15	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	22 513,33	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
<b>PSV</b>	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
<b>"M"</b>	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
<b>Ostatní materiál</b>		0,00						
<b>Přesun hmot a sutí</b>		6 400,00						
<b>ZRN celkem</b>		53 819,48	<b>DN celkem</b>		0,00	<b>NUS celkem</b>		0,00
			<b>DN celkem z obj.</b>		0,00	<b>NUS celkem z obj.</b>		0,00
						<b>ORN celkem</b>		0,00
						<b>ORN celkem z obj.</b>		0,00

<b>Základ 0%</b>	<b>0,00</b>				
<b>Základ 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>53 819,48</b>
<b>Základ 21%</b>	<b>53 819,48</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>11 302,09</b>	<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>65 121,57</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	<p><b>Barny team s.r.o.</b> ⑤          Kolonie 385/11, Český Těšín          IČO: 277 972 52 DIČ: CZ27797252          Tel: 777 047 519</p>


Poznámka:

## Stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava dešťové kanalizace ul. Lidická	Doba výstavby:	Objednatel:	0
Druh stavby:	oprava	Začátek výstavby:	Projektant:	0
Lokalita:	Český Těšín	Konec výstavby:	Zhotovitel:	Barny Team s.r.o.
JKSO:	0	Zpracováno dne:	06.11.2019	Zpracoval: Tomiczek

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		<b>11</b>	<b>Přípravné a přidružené práce</b>				<b>11 975,75</b>	<b>5 383,67</b>	<b>17 359,42</b>		<b>16,73</b>	
1		970241400R00	Řezání živice tl.5cm	m	14,00	60,00	221,62	618,38	840,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
2		113107146R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	20,00	63,90	0,00	1 278,00	1 278,00	0,71	14,18	RTS II / 2013
3		nc	Dod.+ montáž uliční vpusti	kus	1,00	5 000,00	3 652,75	1 347,25	5 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
4		721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	8,00	535,00	2 659,28	1 620,72	4 280,00	0,00	0,03	RTS II / 2018
5		nc	Napojení na ul. vpust'	kus	1,00	1 420,00	1 006,90	413,10	1 420,00	0,78	0,78	RTS II / 2018
6		457552111R00	Vrstvy ze strusk.šterkoviny se zhutněním	m3	7,20	616,00	4 435,20	0,00	4 435,20	0,17	1,20	RTS II / 2013
7		113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků	m	2,00	53,11	0,00	106,22	106,22	0,27	0,54	RTS II / 2018
		<b>12</b>	<b>Odkopávky a prokopávky</b>				<b>0,00</b>	<b>14 353,20</b>	<b>14 353,20</b>		<b>0,00</b>	
8		139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	7,20	1 200,00	0,00	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
9		123100010RA0	Naložení, odvoz a uložení na skládku	m3	7,20	152,00	0,00	1 094,40	1 094,40	0,00	0,00	RTS II / 2013
10		162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	7,20	204,00	0,00	1 468,80	1 468,80	0,00	0,00	RTS II / 2013
11		979999999R00	Poplatek za skládku - sutí	t	9,00	350,00	0,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
		<b>57</b>	<b>Kryty šterkových a živičných pozemních komunik</b>				<b>12 625,98</b>	<b>5 690,88</b>	<b>18 316,86</b>		<b>15,57</b>	
12		573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	20,00	13,50	249,00	21,00	270,00	0,00	0,01	RTS II / 2018
13		577000017RA0	Komunikace s asfaltobetonu ACO 11	m2	20,00	650,00	8 901,20	4 098,80	13 000,00	0,77	15,39	RTS II / 2018
14		599111111R00	Zálivka živičná spár - pásek	m2	14,00	360,49	3 475,78	1 571,08	5 046,86	0,01	0,17	RTS II / 2018
		<b>91</b>	<b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních kom</b>				<b>304,42</b>	<b>235,58</b>	<b>540,00</b>		<b>0,21</b>	
15		916561111R00	Osazení obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	2,00	270,00	304,42	235,58	540,00	0,10	0,21	RTS II / 2018
		<b>S</b>	<b>Přesuny sutí</b>				<b>0,00</b>	<b>3 250,00</b>	<b>3 250,00</b>		<b>0,00</b>	
16		979999998R00	Poplatek za skládku sutí živice	t	2,50	300,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
17		998225111R00	Přesun hmot + pomocné práce (zařízení staveniště)	t	10,00	250,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
<b>Celkem:</b>									<b>53 819,48</b>			

Poznámka: Platnost cenové nabídky je 30 dní.

  
**Barny team s.r.o.**  
 Kolonie 385/11, Český Těšín  
 IČO: 277 972 52 DIČ: CZ27797252  
 Tel.: 777 047 519