

Výkaz výměr - Oprava budovy č.3 - kasárna Semtín

Položka	Název položky	Jednotka	Počet	CENA	
číslo			jednotek	jednotková	celkem
	Oprava podhledů,maleb,podlahové krytiny, dveří a radiátorů b.č.3				
1.	Demontáž zářivkových svítidel	ks	2		
2.	Montáž původních zářivkových svítidel	ks	18		
3.	Demontáž světel nástěnných 30 x 30 cm	ks	14		
4.	Demontáž garyží	ks	13		
5.	Demontáž podhledu - dřevotřískové desky	m2	226		
6.	Demontáž zdegradované tepelné izolace tl. 120 mm	m2	226		
7.	Dodávka a montáž tepelné izolace tl. 120 mm	m2	226		
8.	Dodávka a montáž parotěsné zábrany - ZHODNOCENÍ	m2	226		
9.	Dodávka a montáž SDK podhledu	m2	170		
10.	Dodávka a montáž minerálního podhledu panely 600 x 600 x 20 (chodba)	m2	56		
12.	Penetrace podkladu stropu	m2	315		
13.	Dvojnásobné bílé malby stropu	m2	315		
14.	Zhotovení syntetického nátěru do výšky 1,2 m	m2	60		
15.	Zakrytí oken 1,2 x 1,5 m	ks	22		
16.	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	722		
17.	Vyspravení podkladu (např.sádrováním,štukováním) do 20% plochy	m2	144		
18.	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	722		
19.	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	632		
20.	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra - výborne oterovatelných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	632		
21.	PVC heterogenní zátěžové antibakteriální, náslapná vrstva 0,70mm, R10, zátěž 34/43, otlak do 0,03mm	m2	233,0		
22.	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou - ručně	m2	233,0		
23.	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	233,0		
24.	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20Mpa tl.3mm	m2	233,0		
25.	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	233,0		
26.	Montáž obvodových lišt lepením	mb	217,0		
27.	Lišta soklová PVC 17271, 30x30mm	mb	217,0		
28.	Očištění a nátěr litinových radiátorů článkových	článků	157,0		
29.	Nátěr rozvodů topení - trubky malé do pr. 50 mm	mb	124,0		
30.	Zárubné - obroušení, očištění a nátěr	ks	23,0		
31.	Demontáž, dodávka a montáž nových prahů dl. 80 cm, š. 10 cm	ks	17,0		
32.	Demontáž, dodávka a montáž dveří 80 P+L včetně očištění, kování a zámků FAB	ks	14,00		
33.	Dodávka a montáž stropních svítidel 60x60 cm 4 x 20 W např. Philips	ks	4,00		
34.	demontáž, dodávka a montáž dvouzásuvek např. Tango krémové	ks	22,00		
35.	demontáž, dodávka a montáž vypínačů např. Tango krémové	ks	20,00		
36.	dodávka a montáž nových zářivek dl. 120 cm LED např. Philips	ks	5,00		
37.	Odvoz a uložení vybouraného materiálu na skládku	t	3,00		
38.	Úklid a vyčištění objektu po provedených pracích	soubor	1,00		
39.	Přesun hmot a VRN	%	2,00		
40.	Zařízení staveniště	%	1,00		
	Celkem cena bez DPH				700 400,00
	DPH 21%				147 084,00
	Cena celkem vč. DPH				847 484,00

zpracoval: Koblíha Petr

