

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 08. 03. 2019 na realizaci stavby

„II/447 Strukov - Šternberk“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění

1. **Objednatel:** Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: Ing. Petr Dlabal, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic Krajského úřadu Olomouckého kraje
Ing. Vladislav Krejčířik, pracovník oddělení přípravy a realizace investic Krajského úřadu Olomouckého kraje
telefon: 585 508 433, 724 056 194
e-mail: v.krejcirik@olkraj.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc
č. ú.: 2955812/0800

(dále jen „Objednatel“)

a

2. **Zhotovitel:** M - SILNICE a.s.

1. Vedoucí společník: M - SILNICE a.s.
Se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice
Zápis v OR: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430
IČO: 42196868
DIČ: CZ42196868

2. Společník: EUROVIA CS, a.s.

Se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zápis v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924

jako **SPOLEČNOST M - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV**, se sídlem M - SILNICE a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva M - SILNICE a.s.
Mgr. Michalem Kropáčem, členem představenstva M - SILNICE a.s.

Ing. Michalem Friedlaenderem, ředitel závodu Zlín, EUROVIA CS,
a.s., na základě plné moci

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: Petr Jedlička, DiS.
telefon: 602 476 060
e-mail: petr.jedlicka@msilnice.cz

Ing. Pavel Dechet
telefon: 607 005 616
e-mail: pavel.dechet@msilnice

Ing. Ivo Jurygáček, provozně-obchodní náměstek
telefon: 731 601 725
e-mail: ivo.jurygacek@eurovia.cz

Ing. Miroslav Lajda, hlavní stavbyvedoucí
Telefon: 731 602 227
e-mail: miroslav.lajda@eurovia.cz

Bankovní spojení společnosti: 8074872/0800

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dne 08.03.2019 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 2019/00535/OI/DSM pod názvem akce „**II/447 Strukov - Šternberk**“, kdy předmětem plnění této smlouvy je oprava úseku silnice II. třídy č. 447 na trase Strukov – Šternberk (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy, a to o úpravu předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZV“).

ZMĚNA SMLOUVY

*Nad rámec čl. II. odst. 5 Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem nově upravuje rozsah **předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:*

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
<p>1) SO 106 Intravilán Lužice, SO 106.1L Zpevněné plochy intravilánu Lužice, ZL č. 1 (§ 222 odst. 4 ZZVZ) Odpočet za dodávku a montáž silniční betonové obruby a žulové přídlažby v délce 130,50m. Připočet za bezbariérové obrubníky v délce 41,32 m.</p>	151 978,48	-125 660,54
<p>2) SO 401 Veřejné osvětlení, ZL č. 2 (§ 222 odst. 4 ZZVZ) Odpočet za dodávku a montáž 3 ks sloupů VO vč. 115 m AYKY kabelu.</p>	0,00	-188 517,12
<p>3) SO 104.1 Chodníky intravilán Hnojice, ZL č. 3 (§ 222 odst. 4 ZZVZ) Připočet za dodávku a montáž zámkové dlažby (přírodní, červená a slepecká) v celkové výměře cca 660 m² včetně podkladních vrstev a demolice konstrukcí stávajících chodníků. Dále dodávka a montáž do betonu obrubníků betonových chodníkových v délce cca 212 m</p>	1 258 528,79	-343 303,58
<p>4) SO 102 Intravilán Žerotín – sanace a výměna střední části komunikace, ZL č. 4 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) Odpočet za pokládku podkladní vrstvy ACP 22+ š 3m ve výměře 773,73 m². Z toho vyplývá přípočet za pokládku ACP 22+ š přes 3 m ve výměře 1670,159 m² a přípočet za frézování živичného krytu ve výměře 587,989 m² včetně sanační vrstvy tl. 50 cm a nových podkladních vrstev tl. 150 a 180 cm.</p>	2 051 178,70	-508 648,10
<p>5) SO 106.1 Zpevněné plochy intravilán Lužice, SO 107.01 Komunikace, SO 108 Intravilán Šternberk, ZL č. 5 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) Odpočet za poplatek za uložení odpadu obsahující dehet a zároveň stejný přípočet za 32,626 t.</p>	56 007,13	-56 007,13
<p>6) SO 104 Intravilán Hnojice - vynechání chodníku, ZL č. 6 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) Odpočet za dodávku a montáž chodníku ze zámkové dlažby vč. konstrukčních vrstev o výměře cca 5 m², přípočet za dodávku a montáž silniční obruby přechodové (1 m) a zapuštěné (2m).</p>	1 670,59	-6 938,76
<p>7) SO 103 Extravilán Žerotín – Hnojice – sjezd, ZL č. 7 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) Odpočet za odkopy pro příkopu o objemu 3,6 m³ vč. manipulace a zřízení zemních krajnic o objemu 1,8 m³ vč. dodávky materiálu.</p>	505,80	-8 410,85
<p>8) SO 106 Intravilán Lužice, ZL č. 8 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) Odpočet za zemní práce v objemu cca 5 m³ a za dodávku a montáž podkladních vrstev o výměře cca 17 m². Připočet za zřízení zpevnění krajnice o výměře 14 m².</p>	1 061,77	-34 540,14
<p>9) SO 106 Intravilán Lužice, ZL č. 9 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) Připočet za frézování živичného povrchu 110 m² a dodávku a pokládku AHV tl. 70 mm 110 m²</p>	248 508,58	0,00
<p>10) SO 106 Intravilán Lužice, ZL č. 10 (§ 222 odst. 4 ZZVZ) Připočet za bourání betonu v objem 015 m³ a demontáž 4 ks poklopů vč. rámu, osazení 12 ks betonových prstenců a rámu vč. poklopů</p>	61 821,71	-2 900,82
<p>11) SO 102 Intravilán Žerotín; SO 104 II/447 Intravilán Hnojice, ZL č. 11 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) Připočet za poplatek za uložení na řízenou skládku o objemu 1 395 t a dodávku žulové kostky drobné 207 t.</p>	735 576,45	0,00
<p>12) SO 106 Intravilán Lužice, ZL č. 12 (§ 222 odst. 4 ZZVZ) Odpočet za realizaci plně konstrukce komunikace o výměře 6,5 m² a 1 ks UV.</p>	22 979,00	-34 882,63
<p>13) SO 102.1 Zpevněné plochy Intravilán Žerotín - chodníky, ZL č. 13 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) Odpočet za dodávku předláždění betonové dlažby o rozsahu 485 m². Připočet za dodávku a montáž zámkové betonové dlažby 20 x 10 x</p>	1 260 277,38	-395 930,85

6 cm o výměře 920 m ² vč. podkladních vrstev, dodávku a montáž chodníkové obruby v délce 143 m do betonového lože.		
14) SO 301 Dešťová kanalizace stoka B, ZL č. 14 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) Opočet za dodávku a montáž 2 ks šachet vč. zemních prací.	0,00	-127 171,30
15) SO 106 Intravilán Lužice, ZL č. 15 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) Přípočet za dodávku a montáž silničních propustků v délce 14,5 m	127 875,50	0,00
16) SO 107.01 Komunikce, ZL č. 16 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) Přípočet za odkopání cca 120 m ³ násypového materiálu nevhodného do násypu silničního tělesa vč. likvidace a dodávku a montáž 308 m ³ násypového materiálu vhodného do násypového silničního tělesa vč. sanace krajů.	219 242,58	0,00
Vícepráce a méněpráce celkem	6 197 212,46	-1 832 911,82
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM		4 364 300,64

Ostatní ustanovení čl. II. Smlouvy se nemění.

Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na změně celkové ceny díla uvedené v článku IV. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

Způsob výpočtu ceny díla uvedené v článku IV. odst. 1 Smlouvy vyplývá z položkového rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku. Cena díla pak bude činit:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle Smlouvy	183 829 873,63	38 604 273,46	222 434 147,09
Změna ceny dle dodatku č. 1	4 364 300,64	916 503,13	5 280 803,77
Celková cena Smlouvy včetně dodatku č. 1	188 194 174,27	39 520 776,59	227 714 950,86

Celkem cena díla dle Smlouvy včetně ceny díla uvedené v dodatku č. 1 včetně DPH slovy: dvě-stě-dvacet-sedm-milionů-sedm-set-čtrnáct-tisíc-devět-set-padesát-korun-českých-osmdesát-šest-haléřů.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se

zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/75/12/2019 ze dne 21. 10. 2019.


Příloha č. 1) Položkový rozpočet

Olomouci dne: 13 -11- 2019
Za Objednatele




Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána


V Hradci Králové dne:
Za Zhotovitele



Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva M - SILNICE a.s.



Mgr. Michal Kropáč
člen představenstva M - SILNICE a.s.



Ing. Michal Friedlaender
ředitel závodu Zlín, EUROVIA
CS, a.s. na základě plné moci



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19032-01-

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK- změna stavby - LUŽICE

KSO: 822 24 73
Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK
CZ-CPV: 45233100-0

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč:
Vypřít údaj

Projektant: PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

Zpracovatel:

CC-CZ: 21111
Datum: 2. 6. 2019
CZ-CPA: 42.11.20

IČ: 60609460
DIČ: CZ80609460

IČ: Vypřít údaj
DIČ: Vypřít údaj

IČ: 25391089
DIČ: CZ25391089

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS - CÚ2018-01. Cenové a technické podmínky položek CS, které nejsou uvedeny v soupisu prací jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Pliny popis položek a poznámky k soubořím cen jsou uvedeny v jednotlivých cenících ÚRS. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z CS. Tyto položky byly vytvořeny pouze pro tento rozpočet a nenacházejí se v žádné cenové soustavě. Pokud byl v rozpočtu uveden konkrétní obchodní název materiálu nebo výrobku, byl použit s cílem zadavatele stanovit minimální kvalitativní standard. Uchazeč o veřejnou zakázku je oprávněn navrhnout a použít kvalitativně a technicky obdobných řešení, která nesníží užítlnou hodnotu a kvalitu díla, při zachování jakostních a bezpečnostních parametrů výrobků. □
VÝKAZ VÝMĚR, který se vztahuje k více položkám je nahrazen odpovídajícím slovem "FIGUROU". Figura je uvedena ve sloupci "Kód" v položce, kde byla spočítána.

Cena bez DPH		88 472,47
DPH základní	Sazba daně	Výše daně
snížená	21,00%	18 579,22
	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK	107 051,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19032-01-

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK- změna stavby - LUŽICE

Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK

Datum: 2. 5. 2019

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

PRINTES - ATELIÉR,

Uchazeč: Uchazeč: Zpracovatel: s.r.o., PŘEROV

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
01	INVESTICE KRAJ	88 472,47	107 051,69
SO 106	SILNICE III/447 INTRAVILÁN LUŽICE	-32 350,64	-39 144,27
02	INVESTICE OBCE	-32 350,64	-39 144,27
SO 106.1L	ZPEVNĚNÉ PLOCHY INTRAVILÁN LUŽICE - investice obec Lužice	120 823,11	146 195,96
		120 823,11	146 195,96

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK- změna stavby - LUŽICE
Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ
Soupis: SO 106 - SILNICE III/447 INTRAVILÁN LUŽICE

KSO: 822 24 73
Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK
CZ-CPV: 45233100-0

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč: Vypití údaj

Projektant: PRINTES - ATELIER, s.r.o., PŘEROV

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 21111
Datum: 2. 5. 2019
CZ-CPA: 42.11.20
IČ: 60609460
DIČ: CZ60609460
IČ: Vypití údaj
DIČ: Vypití údaj
IČ: 25391089
DIČ: CZ25391089
IČ: Vypití údaj
DIČ: Vypití údaj

Cena bez DPH	-32 350,64		
DPH základní snížená	Základ daně -32 350,64	Sazba daně 21,00%	Výše daně -6 793,63
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-39 144,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK- změna stavby - LUŽICE
Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ
Soupis: SO 106 - SILNICE III/447 INTRAVILÁN LUŽICE
Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 2. 5. 2019
Projektant: PRINTES -
ATELIÉR, s.r.o.,
PREROV

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

998 - Přesun hmot

-32 350,64
-32 350,64
-31 743,64
-607,00

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
4-141	M	50277030	obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15+25 cm			304,00	-1 228,16	CS URS 2018 01
	W		" SOUPIS ZMĚN: Výkaz plesh a obrub - měnápřece (-MNP) "	m	-4,040			
	W		" K. siln. přechod. 15/15-25 (k-ose A)-4.0ks. " -4*1,0*1,01		-4,040			
	W		Mezisoučet -MNP		-4,040			
	W		" původ. rozpočet (p.č. 141) "					
	W		"VPEJ obrubník silniční bet. PŘECHODOVÝ: (2+48)*1,01=70,7 celkem "		-4,040			
	W		Součet					
D		988	Prěsuv hmot				-607,00	
5-177	K	988225111	Prěsuv hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železným	t	-11,673	52,00	-607,00	CS URS 2018 01
	W		" SOUPIS ZMĚN: Výkaz plesh a obrub - měnápřece (-MNP) "					
	W		" K.-SO 106 zrušené obrubníky 22,5*15*4 m*41,5m MONTÁŽE vč.bel.žozé "		-6,474			
	W		-41,5*0,166		-6,474			
	W		" K.-SO 106 zrušené obrubníky 22,5*15*4 m DODÁVKY "		-1,841			
	W		" silniční spojky 1925 (k-ose A)-22,5m " -22,5*1,01*0,081		-1,841			
	W		" silniční spojky 1925 (k-ose A)-22,5m " -22,5*1,01*0,081		-1,545			
	W		" silniční spojky 15/25 (k-ose A)-4,0ks. " -4*1,01*0,084		-0,259			
	W		" silniční spojky 15/25 (k-ose A)-22,5m " -19,0*1,01*0,081		-1,554			
	W		Mezisoučet -MNP		-11,673			
	W		" původ. rozpočet (p.č. 177) /Prěsuv hmot kryt železný 1441,407 celkem "		-11,673			
	W		Součet					

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK- změna stavby - LUŽICE
Objekt: 02 - INVESTICE OBCE
Soupis:

SO 106.1L - ZPEVNĚNÉ PLOCHY INTRAVILÁN LUŽICE - investice obec Lužice

KSO: 822 24 73
Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK
CZ-CPV: 45233100-0

CC-CZ:
Datum:
CZ-CPA:

21111
2. 5. 2019
42.11.20

Zadavatel: OBEC LUŽICE , Lužice 58, 785 01 Šternberk

IC: 00849529
DIČ: CZ00849529

Uchazeč:
Vyplň údaj

IC: Vypřij údaj
DIČ: Vypřij údaj

Projektant: PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

IC: 25391089
DIČ: CZ25391089

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		120 823,11
DPH základní snížená	Základ daně 120 823,11 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
		Výše daně 25 372,85 0,00
Cena s DPH	v CZK	146 195,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK- změna stavby - LUŽICE
Objekt: 02 - INVESTICE OBCE
Soupis: SO 106.1L - ZPEVNĚNÉ PLOCHY INTRAVILÁN LUŽICE - investice obec Lužice
Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK
Zadavatel: OBEC LUŽICE , Lužice 58, 785 01 Šternberk
Uchazeč: Vypln údaj
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Datum: 2. 5. 2019
Projektant: PRINTES -
ATELIÉR, s.r.o.,
PŘÍEROV
Zpracovatel:

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
9 - Ostatní Konstrukce a práce, bourání
998 - Přesun hmot
120 823,11
120 823,11
118 374,86
2 448,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK- změna stavby - LUŽICE

Objekt: 02 - INVESTICE OBCE

Soupis: SO 106.1L - ZPEVNĚNÉ PLOCHY INTRAVILÁN LUŽICE - investice obec Lužice

Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK

Zadavatel: OBEC LUŽICE , Lužice 58, 785 01 Šternberk

Uchazeč: Vypilň údaj

Datum: 2. 5. 2019

Projektant: PRINTES -
ATELIÉR, s.r.o.,
PÁŘOV

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				120 823,11	
D	g		Ostatní konstrukce a práce, bourání				120 823,11	
1-00	K	916431111	Ostatní bezbarterový betonového obrubníku do betonového lože II 150 mm	m	41,320	465,80	19 246,86	CS ÚRS 2018 01
W			* v členění: O = investice OBCE, K ... = investice KRAJE (OL) *					
W			* vícepráce (+ VCP) ...					
W			* mělnicepráce (- MNP) ...					
W			* vícepráce (+ VCP) ...					
W			* SOUPIS ZMĚN: VÝKAZ PŮCH A OBRUB - vícepráce (+ VCP) *					
W			* O- SO 106.1L- nová bezbarterové zastávky, obrubníky 30x4 m+ 4ks dI.0,33m ²					
W			* O- přírmy, dI.2*18x36m ²					
W			* O- přechodový L-P, dI.1m ²					
W			* O- náběhový žrádceový L-P, dI.0,33m ² 4 * 9,33					
W			Mezisoučet +VCP					
W			* původ.rozpočet (p.č.-) tato položka nebyla nová pro VCP *					
W			Součet		41,320			
2-00	M	592175300-11	obrubník bezbarterový zastávkový přírmy 1000x435x350mm šedý	kus	36,000	2 293,20	82 655,20	
W			* SOUPIS ZMĚN: Výkaz ploch a obrub - vícepráce (+ VCP) *					
W			* O- bezbarter. zastávky, obrubník, přírmy 30m ²					
W			* vel. 435x300x100mm (např. systém, kasasický) 36,0					
W			* Mezisoučet +VCP					
W			* původ.rozpočet (p.č.-) tato položka nebyla nová pro VCP *					
W			Součet		36,000			
3-00	M	592175300-11	obrubník bezbarterový zastávkový přechodový pravy/levý 1000x435x270x330mm (dI. 8°) šedý	kus	4,000	1 850,00	7 400,00	
W			* V.1) obrub. plochy, bezbarter. zastávky, obrubník ...					
W			* SOUPIS ZMĚN: Výkaz ploch a obrub - vícepráce (+ VCP) *					
W			* přechodový dI.1000mm, 435x270x330mm (např. systém, kasasický) *					
W			* O- bezb. zast. obrub. přechodový L-P, dI.1m ² 4*1,0					
W			Mezisoučet + VCP					
W			* původ.rozpočet (p.č.-) tato položka nebyla nová pro VCP *					
W			Součet		4,000			
4-00	M	592175310-11	obrubník bezbarterový zastávkový náběhový žrádceový pravy/levý 335x435x330x350mm. (dI.8°) šedý	kus	4,000	2 293,20	9 172,80	
W			* SOUPIS ZMĚN: Výkaz ploch a obrub - vícepráce (+ VCP) *					
W			* náběhový žrádceový 335x435x330x350mm (např. systém, kasasický) *					
W			* O- bezb. zast. obrub.náběhový žrádceový L-P, dI.0.33m, 4ks ² *					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			Mezisoučet +VCP		4,000			
WV			*Práci rozpočet (p.č. -) jako položka nebyla- nová pro VCP *					
WV			Součet		4,000			
D	988		Přesun hmot					
5-48	K	988223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím dlažebním				2 448,25	CS URS 2018 01
WV			* SOUTĚŽ ZNĚNÍ: Výkaz prací z obce - výhledově (+ VCP) *	1	13,586	125,00	2 448,25	CS URS 2018 01
WV			* O - SO 108 11 - nové bochariér, zastávk- obnovení 38*4 m+ 4ks dl0,33mb=41,32m ²					
WV			* -MONTÁŽE vč.betobáží *		7,226			
WV			41,32*0,17489					
WV			* nové bochariér, zastávk. obnovení DODÁVKY *		10,600			
WV			38*0,300		1,160			
WV			* O - příčný, dl.2*18=36m *		0,400			
WV			4*1,0*0,290		19,586			
WV			* O - nábehový žlázecový L+P, dl.0,33m * 4 *0,100					
WV			Mezisoučet +VCP					
WV			Součet		19,586			
WV			*Práci rozpočet (p.č. 48) / Přesun hmot krytí dlažební 80,09ř/celkem *					
WV			Součet		19,586			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19065-01-

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna - dvojřádky zastávky SO 106

KSO: 822 24 73

Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK - Lužice

CZ-CPV: 45233100-0

Zadavatel:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS - CÚ2018-01. Cenové a technické podmínky položek CS, které nejsou uvedeny v soupisu prací jsou neomezeně dálekové k dispozici na www.cs-urs.cz. Plný popis položek a poznámky k souborům cen jsou uvedeny v jednotlivých cenících ÚRS. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z CS.

Tyto položky byly vytvořeny pouze pro tento rozpočet a nenacházejí se v žádné cenové soustavě. Pokud byl v rozpočtu uveden konkrétní obchodní název materiálu nebo výrobku, byl použit s cílem zadavatele stanovit minimální kvalitativní standard. Uchazeč o veřejnou zakázku je oprávněn navrhnout a použít kvalitativně a technicky obdobných řešení, která nesníží užžitnou hodnotu a kvalitu díla, při zachování jakostních a bezpečnostních parametrů výrobků. □

VYKAZ VÝMĚR, který se vztahuje k více položkám je nahrazen odpovídajícím slovem "FIGUROU". Figura je uvedena ve sloupci "Kód" v položce, kde byla spočítána.

Cena bez DPH

-62 154,53

DPH základní

21,00%

snížena

15,00%

Základ daně

-62 154,53

0,00

Výše daně

-13 052,45

0,00

Cena s DPH

v

CZK

-75 206,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razitko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razitko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 19065-01-

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna - dvojjádky zastávky SO 106

Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK - Lužice Datum: 28. 8. 2019

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc Projektant: PRINTES - ATELIER,
Uchazeč: s.r.o., PŘEROV Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

01	INVESTICE KRAJ	-62 154,53	-75 206,98
SO 106 -	kraj - méněpráce- INTRAVILÁN LUŽICE - změna -	-62 154,53	-75 206,98
MNP	dvojjádky	-83 309,90	-112 904,98
SO 106 -	kraj - vícepráce - INTRAVILÁN LUŽICE - změna -	31 155,37	37 698,00
VCP	doplnění AB vozovky		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna - dvojfázký zastávky SO 106
Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ
Soupis: SO 106 - MNP - kraj-méněpráce-INTRAVILÁN LUŽICE - změna - dvojfázký

KSO: 822 24 73
Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK - Lužice

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč: Vypiň údaj

Projektant: PRINTES - ATELIER, s.r.o., PŘEROV

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 28. 8. 2019
Datum: 60609460
IČ: CZ60609460
DIČ: Vypiň údaj
IČ: Vypiň údaj
DIČ: Vypiň údaj
IČ: 25391089
DIČ: CZ25391089
IČ: Vypiň údaj
DIČ: Vypiň údaj

Cena bez DPH	-93 309,90	
DPH základní snížená	Základ daně -93 309,90 0,00	Výše daně 21,00% -19 595,08 15,00% 0,00
Cena s DPH	v CZK	-112 904,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna - dvojřádky zastávky SO 106
Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ
Soupis: SO 106 - MNP - kraj- méněpráce- INTRAVILÁN LUŽICE - změna - dvojřádky
Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK - Lužice
Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc
Uchazeč: Vypňň údaj
Kód dílu - Popis

Datum: 28. 8. 2019
Projektant: PRINTES -
ATELIER, s.r.o.,
PŘEROV
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstatice a práce-bourání	-91 878,34
998 - Přesun hmot	-1 431,56

-93 309,90

-93 309,90

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: II-447 ŠTRUKOV - ŠTERNBERK - změna - dvojfádky zastávky SO 106

Objekt:

01 - INVESTICE KRAJ

Soupis: SO 106 - VCP - kraj - vícepráce - INTRAVILÁN LÚŽICE - změna - doplnění AB vozovky

KSO: 822.24.73

Místo: ŠTRUKOV - ŠTERNBERK - Lužice

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 8. 2019

IČ: 60609460

DIČ: CZ60609460

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IČ: 25391089

DIČ: CZ25391089

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH	31 155,37		
DPH základní smlouzená	Základ daně 31 155,37 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 6 542,63 0,00
Cena s DPH	v	CZK	37 698,00

Projektant.....Zpracovateľ

Datum a podpis:.....Razítko.....Datum a podpis:.....Razítko

Objednávateľ.....Uchazeč

Datum a podpis:.....Razítko.....Datum a podpis:.....Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna - dvojřádky zastávky SO 106
Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ
Soupis: SO 106 - VCP - kraj - vícepráce - INTRAVILÁN LUŽICE - změna - doplnění AB vozovky
Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK - Lužice
Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc
Uchazeč: Vyplň údaj
Kód dílu - Popis: Cena celkem [CZK]

Datum: 28. 8. 2019

Projektant: PRINTES -
ATELIER, s.r.o.,
PREROV

Zpracovatel:

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	31 155,37
5 - Komunikace	25 280,91
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	4 865,00
998 - Přesun hmot	9,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		"převod VP 3l.-kca vozovky B- úprava-kce (okraje)" * 677,0*0		0,000			
	VV		změna / + řešení ACL 16", (tl.0 mm) / + VCP" * 22,5		22,500			
	VV		Součet +VCP		22,500			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání		35,000	63,000	4 865,00	
6-144	K	019112233	Řezání spár pro uvěštění komůreký & 20 mm hl. 40 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	35,000	63,000	2 205,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"převod rozpočet SO 106 (p.č. 144) celkem 127 m"		0,000			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		"převod VP/AB kom: úprava slyččné spáry asf.závlukou (profes)" * 127,0*0		0,000			
	VV		změna / + profez / + VCP" * 35,0		35,000			
	VV		Součet +VCP		35,000			
7-145	K	0191122132	Těsnění spár závlukou za lepla pro komůrký & 20 mm hl. 40 mm s těsnícím profilem	m	35,000	76,000	2 680,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"převod rozpočet SO 106 (p.č. 145) celkem 127 m"		0,000			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		"převod VP/AB kom: úprava slyččné spáry asf.závlukou (závluka)" * 127,0*0		0,000			
	VV		změna / + asf.závluka / + VCP" * 35,0		35,000			
	VV		Součet +VCP		35,000			
D	998		Přesun hmot				9,46	
8-177	K	099225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,182	92,000	9,46	
	VV		"převod rozpočet SO 106 (p.č. 177) celkem 1441,407 tun"		0,000			
	VV		Mzisoučet		0,000			
	VV		změna / asf.vrstvy +ostřily (22,5 m2) + závluka 35m /- VCP"		0,182			
	VV		odělní 9 HSY - Ostatní práce...-Hmotnost celkem (automa).přepočít Kresur: -0,182"		0,182			
	VV		+0,182		0,182			
	VV		Součet +VCP		0,182			

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:
#ODKAZI
Objekt:
01 - INVESTICE KRAJ
Soupis:

SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

KSO: 828 75
Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK
CZ-CPV: 45231000-5
Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc
Uchazeč: SPOLEČNOST M - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV
Projektant: PRINTES - ATELIER, s.r.o., PŘEROV
Poznámka:

CC-CZ: ZZZ42
Datum: #ODKAZI
CZ-CPA: 42.22.2
IČ: 60609460
DIČ: CZ60609460
IČ: 42196868
DIČ: CZ42196868
IČ: 25391089
DIČ: CZ25391089

Cena bez DPH

188 517,12

DPH základní
snížena

Základ daně
188 517,12
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
39 588,60
0,00

Cena s DPH

Y CZK

228 105,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: #ODKAZI:
Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ
Soupis: SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK
Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc
Uchazeč: SPOLEČNOST M - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV

Datum: #ODKAZI:
Projektant: PRINTES - ATELIER,
s.r.o., PREROV

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

188 517,12

PSV - Práce a dodávky PSV

85 225,92

741 - Elektroinstalace - silnaproud	430,92
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	16 551,00
745 - Elektromontáže - rozvody vodičů hliníkových	10 695,00
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů	684,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	56 865,00
M - Práce a dodávky M	103 291,20
21-M - Elektromontáže	1 440,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	101 851,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: #ODKAZI

Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ

Soupis: SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc
 Uchazeč: SPOLEČNOST M - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV

Datum: #ODKAZI

Projektant: PRINTES - ATELIER, s.r.o., PŘEROV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

188 517,12

D PSV

Práce a dodávky PSV

85 225,92

D	741	Elektroinstalace - silnoproud		t	0,684	630,00	430,92	CS ÚRS 2018 01
1	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m					

Elektromontáže - hrubá montáž

16 551,00

2	K	743112319	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložena pod omítku	m	6,000	44,00	264,00	CS ÚRS 2018 01
3	M	345710660-01	trubka elektroinstalací ohebná v zátěži	m	6,000	31,00	186,00	
4	K	12100100191	Montáž trubek plastových ohebných do D 100 mm uloženy volně	m	105,000	38,00	3 990,00	
5	M	345713520-01	trubka elektroinstalací ohebná do země DN 63	m	105,000	31,00	3 255,00	
6	K	743611121	Montáž vodič uzemňovací ohebná do 10 mm na poruchu	m	105,000	44,00	4 620,00	CS ÚRS 2018 01
7	M	354410730	drát D 10mm Fezn	kg	105,000	38,00	3 990,00	CS ÚRS 2018 01
8	K	743621100	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	3,000	63,00	189,00	CS ÚRS 2018 01
9	M	354418950	svorka přípojovací k, přípojení kovových částí	kus	3,000	19,00	57,00	CS ÚRS 2018 01

Elektromontáže - rozvody vodičů hliníkových

10 695,00

D	745	Elektromontáže - rozvody vodičů hliníkových						
10	K	745431130	Montáž kabel Al plný nebo laný kulatý žila 2x35 mm2 uloženy volně (AYKY)	m	115,000	44,00	5 060,00	CS ÚRS 2018 01
11	M	341123160	kabel sílový s Al jádrem 1 KV 4x16mm2	m	115,000	49,00	5 635,00	CS ÚRS 2018 01

Elektromontáže - kompletace rozvodů

684,00

D	747	Elektromontáže - kompletace rozvodů						
12	K	747219111	Montáž pojistka - spodek do 500 V, 25 A se zapojením vodičů	kus	3,000	189,00	567,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	M	345231500	spodek pojistkový E27 vestavny 2112-30 základní provedení "vč.patrony" 3	kus	3,000 3,000	39,00	117,00	CS ÚRS 2018 01
D 748								
Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla								
14	K	748132300-01	Montáž svítidla na výložník pro veřejné osvětlení	kus	3,000	441,00	1 323,00	
15	M	3484455001	svítidlo venkovní výložníkové LED 46W, IP54	kus	3,000	6 929,00	20 787,00	
16	K	748719211	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	3,000	1 890,00	5 670,00	CS ÚRS 2018 01
17	M	316741070	stožár osvětlovací ušití 1591/1331/114 Pz v 8,2m	kus	3,000	6 551,00	19 653,00	CS ÚRS 2018 01
18	K	748721210	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	3,000	1 071,00	3 213,00	CS ÚRS 2018 01
19	M	3167707501	výložník V1-1500	kus	3,000	1 572,00	4 536,00	
20	K	748741000	Montáž elektrovybřeje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	3,000	44,00	132,00	CS ÚRS 2018 01
21	M	3457143101	stožárová svorkovnice kompletní jednookružová, průběžně zapojení do 6x36mm	kus	3,000	577,00	1 551,00	

103 291,20

1 440,00

D	M	Práce a dodávky M						
D	21-M	Elektromontáže						
22	K	2108800106	Montáž měděných kabelů CVKY, CVBY, CVMY, NYM, CVKYLS, CVKYLo 3x2,5 mm2 uložených pod omítkou ve stěně	m	30,000	25,00	750,00	CS ÚRS 2016 01
23	M	341110360	kabel síťový s Cu jádrem 1 kv 3x2,5mm2	m	30,000	23,00	690,00	CS ÚRS 2018 01

101 851,20

D	M	Zemní práce při extr. mont.pracích						
24	K	460010025	Výšeční trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,100	25 197,00	2 519,70	CS ÚRS 2018 01
25	K	460030001	Sejmuti omnice ručně v hornině třídy 1, vrstva tloušťky do 15 cm	m3	20,000	441,00	8 820,00	CS ÚRS 2018 01
26	K	460050013	Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednotučetné délky do 10 m na rovině ručně v hornině tř 3	m3	3,000	756,00	2 268,00	CS ÚRS 2018 01
27	K	460080012	Základové konstrukce z monolitického betonu C 8/10 bez bednění	m3	1,500	3 339,00	5 008,50	CS ÚRS 2018 01
28	K	460080112	Bourání základu betonového se záhozem jámy sypatinou	m3	2,000	1 890,00	3 780,00	CS ÚRS 2018 01
29	K	460120013	Zásyp jam ručně v hornině třídy 3	m3	2,000	315,00	630,00	CS ÚRS 2018 01
30	K	460150153	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených ryh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3	m	85,000	164,00	13 940,00	CS ÚRS 2018 01
31	K	460150293	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených ryh ručně š 50 cm, hl 110 cm, v hornině tř 3	m	20,000	227,00	4 540,00	CS ÚRS 2018 01
32	K	4601505531	Hloubení kopané sondy ručně š 60 cm, hl 130 cm, v hornině tř 3	ks	3,000	630,00	1 890,00	
33	K	460421082	Lože kabelů z písku nebo šterkotisku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou fólií, š lože do 50 cm	m	105,000	88,00	9 240,00	CS ÚRS 2018 01
34	K	460470001	Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem	m	1,000	126,00	126,00	CS ÚRS 2018 01
35	K	460470011	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	kus	1,000	126,00	126,00	CS ÚRS 2018 01
36	K	460470012	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu	m	10,000	31,00	310,00	CS ÚRS 2018 01
37	K	460500001	Prépažky s utěsněním pro oddělení kabelů ve výkopu z chel	m	10,000	38,00	380,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
38	K	460510203	Kanály do rýh neařalťované z prefabrikovaných betonových žabiž rozměru 23x18,5/13x13 cm	m	5,000	315,00	1 575,00	CS ÚRS 2018 01	
39	K	460560153	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3	m	85,000	107,00	9 095,00	CS ÚRS 2018 01	
40	K	460560303	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 120 cm, z horniny třídy 3	m	20,000	151,00	3 020,00	CS ÚRS 2018 01	
41	K	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	1,500	441,00	661,50	CS ÚRS 2018 01	
42	K	460600071	Připlátek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	1,500	15,00	22,50	CS ÚRS 2018 01	
43	K	460620002	Položení drnu včetně zalití vodou na rovině	m2	50,000	25,00	1 250,00	CS ÚRS 2018 01	
44	K	460620007	Zakravnění včetně zalití vodou na rovině	m2	100,000	31,00	3 100,00	CS ÚRS 2018 01	
45	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhuťněním, v hornině tř 3	kus	2,000	164,00	328,00		
46	K	742811210-01	Demontáž svorkovnice stožárové, odpojení	kus	2,000	1 008,00	2 016,00		
47	K	74871120013	Demontáž stožár osvětlení parkový stávající, komplettní	kus	3,000	252,00	756,00		
48	K	74871120012	Zatrolování dřiku přechodu ze základu na povrch	kus	1,000	1 260,00	1 260,00		
49	K	74871120012	Doložení kontrolního výpočtu k dodaným svítidlům	kus	1,000	1 260,00	1 260,00		
50	K	2100308031	Montáž - jeřáb	hod'	5,000	882,00	4 410,00		
51	K	210030804-01	Doprava materiálu	kus	5,000	1 260,00	6 300,00		
52	K	0111140001	Geodetická vyřícení trasy veřejného osvětlení	ks	1,000	3 779,00	3 779,00		
53	K	0430020001	Zkoušky - spolupráce s revizním technikem	hod'	5,000	378,00	1 890,00		
54	K	0440020001	Revize	hod'	20,000	378,00	7 560,00		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19026-04-

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK- změna stavby - HNOJICE

KSO: 822 24 73
Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK
CZ-CPV: 45233100-0

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč: Vypíň údaj

Projektant: PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

Zpracovatel:

CC-CZ: 21111
Datum: 11. 6. 2019
CZ-CPA: 42.11.20

IČ: 60609460
DIČ: CZ60609460

IČ: Vypíň údaj
DIČ: Vypíň údaj

IČ: 25391089
DIČ: CZ25391089

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS - CÚ2018-01. Cenové a technické podmínky položek CS, které nejsou uvedeny v soupisu prací jsou neomezeně dalkové k. dispozici na www.cs-urs.cz. Píly popis položek a poznámky k souborům cen jsou uvedeny v jednotlivých cenících ÚRS. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z CS. Tyto položky byly vytvořeny pouze pro tento rozpočet a nenacházejí se v žádné cenové soustavě. Pokud byl v rozpočtu uveden konkrétní obchodní název materiálu nebo výrobku, byl použit z cílem zadavatele stanovit minimální kvalitativní standard. Uchazeč o veřejnou zakázku je oprávněn navrhnout a použít kvalitativně a technicky obdobných řešení, která nesníží užítlnou hodnotu a kvalitu díla, při zachování jakostních a bezpečnostních parametrů výrobků. □
VÝKAZ VÝMĚR, který se vztahuje k více položkám je nahrazen odpovídajícím slovem "FIGUROU". Figura je uvedena ve sloupci "Kód" v položce, kde byla spočítána.

Cena bez DPH

DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	21,00%	915 225,21
	15,00%	0,00

915 225,21

Výše daně
192 197,29
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 107 422,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19026-04-

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK- změna stavby - HNOJICE

Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK

Datum: 11. 6. 2019

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Projektant: PRINTES - ATELIÉR,

Uchazeč: Zpracovatel:

s.r.o., PREROV

Kód	Popis	Cena bez DPH (CZK)	Cena s DPH (CZK)
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

01	MĚNĚPRÁCE	915 225,21	1 107 422,50
SO 104	SILNICE II/447 INTRAVILÁN HNOJICE	-343 303,58	-415 397,33
SO 104.01	Komunikace, sjezdy - KRAJ	-42 840,31	-51 836,78
SO 104.1	CHODNÍKY A ZP. PLOCHY INTRAVILÁN HNOJICE - KRAJ	-42 840,31	-51 836,78
02	VÍCEPRÁCE	-300 463,27	-363 560,56
SO 104.1H-1	Změna povrchu na stávajícím rozsahu ploch - CHODNÍKY A ZP. PLOCHY INTRAVILÁN HNOJICE - KRAJ	1 258 528,79	1 522 819,84
SO 104.1H-2	Navýšení rozsahu o nové plochy - CHODNÍKY A ZP. PLOCHY INTRAVILÁN HNOJICE - OBEC	486 116,84	588 201,38
		772 411,95	934 618,46

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK- změna stavby - HNOJČICE
Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ
Soupis: SO 194 - SILNICE III/47 INTRAVILÁN HNOJČICE
Uroveň 3:

SO 104.01 - Komunikace, sjezdy - KRAJ

KSO: 822.24.73
Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK
CZ-CPV: 45233100-0

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč: Vypití údaj

Projektant: PRINTES - ATELIER, s.r.o., PREROV

Zpracovatel:

Pozníámka:

CC-CZ: 21111
Datum: 11. 6. 2019
CZ-CPA: 42.11.20
IC: 60609460
DIČ: CZ60609460
IC: Vypití údaj
DIČ: Vypití údaj
IC: 25391089
DIČ: CZ25391089
IC: Vypití údaj
DIČ: Vypití údaj

Cena bez DPH

-42 840,31

DPH základní
snížena

Základ daně
-42 840,31
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-8 956,47
0,00

Cena s DPH

v CZK

-51 836,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK- změna stavby - HNOJICE
Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ
Soupis: SO 104 - SILNICE II/447 INTÉRAVILAN HNOJICE
Uroveň 3: **SO 104.01 - Komunikace, sjezdy - KRAJ**
Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK

Zadávatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 11. 6. 2019
Projektant: PRINTES -
ATELIER, s.r.o.,
PREROV
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

-42 840,31
-42 840,31
-42 840,31

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK- zrnáns stavby - HNOJICE
Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ
Soupis:

SO 104.1 - CHODNÍKY A.Z.P. PLOCHY INTRAVILÁN HNOJICE - KRAJ

KSO: 822 24 33
Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK
CZ-CPV: 45233100-0

CC-CZ: 21121
Datum: 11. 6. 2019
CZ-CFA: 42.111.20

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

IC: 60609460
DIČ: CZ60609460

Uchazeč: Vypň údej

IC: Vypň údaj
DIČ: Vypň údaj

Projektant: PRINTES - ATELIER s.r.o., PŘEROV

IC: 25391089
DIČ: CZ25391089

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížena

Základ daně
-300 463,27
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-63 097,29
0,00

-300 463,27

Cena s DPH

v CZK

-363 560,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna stavby - HNOJICE
Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ
Soupis: SO 104.1 - CHODNÍKY A ZP. PLOCHY INTRAVILÁN HNOJICE - KRAJ
Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK

Zadávatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc
Uchazeč: Vypilí úřad

Datum: 11. 6. 2019
Projektant: PRINTES -
ATELIER, s.r.o.,
PREROV
Zpracovatel:

Kód titlu - Popis	Cena celkem (CZK)
Náklady ze soupisu prací	
HSV - Práce a dodávky HSV	-300 463,27
5 - Komunikace	-264 007,19
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	-16 187,40
997 - Přesun sulé	-1 829,88
9971 - Odkup asfaltového recykliátu	-641,50
998 - Přesun hmot	-17 797,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

I1-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna stavby - HNOJICE

Objekt:

01 - INVESTICE KRAJ

Soupis:

SO 104.1 - CHODNÍKY A ZP. PLOCHY INTRAVILÁN HNOJICE - KRAJ

Místo:

STRUKOV - ŠTERNBERK

Zakavatel:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum: 11. 6. 2019

Projektant: PRINTES -
ATELIÉR s.r.o.,
PREROV

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-300 463,27

D HSV

Práce a dodávky HSV

-300 463,27

1-43	K	564921411-060	Komunikace	m2	86,00	-264 007,19	
	V		Podklad z asfaltového rovykláku tl 80 mm - bez dodávky rovykláku (vyzrátl stávajících odříznovaných vrstev)	m2	-162,000	-14 418,00	
	V		SOUPIS ZMĚN, SO104.1, Výkaz plnění-měrná práce - MNP "				
	V		"-Kz k-cs 3 (úplná k-cs chodníku ACO 162,0m2) část zrušená"		-162,000		
	V		"-sl. k-cs 3 zrušená vrstvy (ACOBCH 40 + PS-E + R-mal 60)" - 162,0		-162,000		
	V		Mezosoučet -MNP k-cs 3				
	V		"-az povrch, rozpočet (p.č.45) Výkaz plnění VP 3"				
	V		"-az úplná k-cs chodníku z ACO, pokladat asf. rovykláku-male 162,0m2"		-162,000		
	V		Součet		-162,000		
2-44	K	57221111-04	Povlak šlukovský spojovací z asfaltu v množství od 0,30 - do 0,40 kg/m2	m2	14,00	-2 982,00	
	V		SOUPIS ZMĚN, SO104.1, Výkaz plnění-měrná práce - MNP "				
	V		"-Kcsla zrušená k-cs 4 (dátarosa konstrukce chodníku z ACO 51,0m2)"		-51,000		
	V		"-sl. k-cs 4 dla TZ (ACOBCH 40 + PS-E + povrch bet.)" - 51,0		-51,000		
	V		Mezosoučet -MNP k-cs 4				
	V		"-Kz k-cs 3 (úplná k-cs chodníku ACO 162,0m2) část zrušená"		-162,000		
	V		"-sl. k-cs 3 zrušená vrstvy (ACOBCH 40 + PS-E + R-mal 60)" - 162,0		-162,000		
	V		Mezosoučet -MNP k-cs 3				
	V		"-az povrch, rozpočet (p.č.45) Výkaz plnění VP 3+VP 4 celkem 2,0m2 PS-A"				
	V		Součet -MNP		-213,000		
3-45	K	577133111-04	Asfaltový beton vrstva obrubená ACO BCH tl 40 mm š do 3 m z nerodifikovaného asfaltu	m2	241,63	-51 467,19	
	V		SOUPIS ZMĚN, SO104.1, Výkaz plnění-měrná práce - MNP "				
	V		"-Kcsla zrušená k-cs 4 (dátarosa konstrukce chodníku z ACO 51,0m2)"		-51,000		
	V		"-sl. k-cs 4 dla TZ (ACOBCH 40 + PS-E + povrch bet.)" - 51,0		-51,000		
	V		Mezosoučet -MNP k-cs 4				
	V		"-Kz k-cs 3 (úplná k-cs chodníku ACO 162,0m2) část zrušená"		-162,000		
	V		"-sl. k-cs 3 zrušená vrstvy (ACOBCH 40 + PS-E + R-mal 60)" - 162,0		-162,000		
	V		Mezosoučet -MNP k-cs 3				
	V		"-az povrch, rozpočet (p.č.45) Výkaz plnění VP 3+VP 4 celkem 2,13m2 -ACOBCH "				
	V		Součet -MNP		-213,000		
4-46	K	59121111-04	Kladení dlažby z kosek drobných z kamene do řáze z kameniva drt fr.4-8 tl 40 mm s vyplněním spár	m2	513,00	-61 560,00	
	V		SOUPIS ZMĚN, SO104.1, Příprava území -měrná práce (- MNP) "				
	V		"-Kpřeláznaba vjezdu ze žul.kosky (nebude sa zpeti poláznaba) - 50,0m2"		-50,000		
	V		Mezosoučet -MNP Příprava území, přeláznaba				
	V		"-Kpřeláznaba vjezdu ze žul.kosky (nebude sa zpeti poláznaba) - 23,0m2"		-23,000		
	V		Součet -MNP		-73,000		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Součet

-120,000

10-65	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	m2	6,00	-16 187,40		
	K	93909411	Čištění vozovek spalovacími vodou	m2	-51,000	-306,00	CS ÚRS 2018 01	
	V		- SOUPIS ZMĚN. SO104.1 Výkaz ploch -míněná práce (-MNP) "					
	V		-K zedná zrušená k-oc 4 (částelná konstrukce chodníku z ACO 51,0m2)"					
	V		-síl. k-oc 4 dle TZ (ACOBCH 40 + PSE + pávodbet.) "					
	V		"= MNP dočistění stěny, bet. podkladu pod spoj.pastilk. LA chodníku, vzvr./rez. 3 "					
	V		-az.povrch VPZ částec. -kov.chodníku z ACO8" -51,0					
	V		-pov.rozpobč.(p.č.67)/Čištění vozovek spátrnou, 5m2 "					
	V		Součet		-51,000			
	V		Součet		-51,000			
11-67	K	979054441	Ostatní výtvarných z dílek nebo dílčích s původním spárováním z kamenná třezného	m2	423,300	-12 699,00	CS ÚRS 2018 01	
	V		- SOUPIS ZMĚN. SO104.1 Příprava území -míněná práce (- MNP) "					
	V		-K-přelábná vjezdu z žul.kostky (nebude se zapl. pokládat) - 47,0m2"					
	V		-47,0*1,02					
	V		Mezosočet		-47,940			
	V		- MNP Příprava území, předlásky					
	V		- SOUPIS ZMĚN. SO104.1 Výkaz ploch -míněná práce (- MNP) "					
	V		-K-z k-oc 5 (úplná k-oc chodníku ze stěny,bet. dílčiny ploché 227,0m2) zednána:					
	V		-227,0*1,02					
	V		-K-z k-oc 6 (část. k-oc chodníku ze stěny,bet. dílčiny ploché 160,0m2) zednána "					
	V		-160,0*1,02					
	V		Mezosočet		-331,540			
	V		-MNP k-oc 5, k-oc 6 Výkaz ploch					
	V		"-pov.rozpobč.(p.č.67)/Výkaz ploch VP5+VP6/ Očštění dlaždic. osek. 423,3m2 "					
	V		Součet		-394,740			
	V		Součet		-462,680			
12-68	K	979071121	Ostatní dílčích kosek drobných s původním spárováním kamenným třezným	m2	122,400	-3 182,40	CS ÚRS 2018 01	
	V		- SOUPIS ZMĚN. SO104.1 Příprava území -míněná práce (- MNP) "					
	V		-K-přelábná vjezdu ze žul.kostky (nebude se zapl. pokládat) - 50,0m2"					
	V		-50,0*1,02					
	V		-K-přelábná vjezdu ze žul.kostky (nebude se zapl. pokládat) - 23,0m2"					
	V		-23,0*1,02					
	V		Mezosočet		-74,480			
	V		- MNP Příprava území, předlásky DŽK					
	V		- SOUPIS ZMĚN. SO104.1 Výkaz ploch -míněná práce (- MNP) "					
	V		-K-z k-oc 11 (část. k-oc vjezdu ze stěny. DŽK. 47,0m2) zrušené části DŽK+L"					
	V		-47,0*1,02					
	V		Mezosočet		-47,940			
	V		-MNP k-oc 11 Výkaz ploch DŽK					
	V		"-pov.rozpobč.(p.č.67)/Výkaz ploch VP11+12/ Očštění kostek. osek. 122,4m2 "					
	V		Součet		-122,400			
	V		Součet		-122,400			
13-69	D	99722155-1m	Vodovná doprava -na mezikládku sítí ze syčkových materiálů do 1 km bez nalození, ale se složením a s hrubým urovněním	t	34,00	-872,47		
	V		- SOUPIS ZMĚN. SO104.1 Výkaz ploch -míněná práce (- MNP) "					
	V		-K-z k-oc 3 (úplná k-oc chodníku ACO 102,0m2) část zrušená."					
	V		-síl. k-oc 3 zrušená vrstvy (ACOBCH 40 + PSE + Komat 60mm) -162,0m2"					
	V		"= MNP dočistění stěny, bet. podkladu pod spoj.pastilk. z žul.kostky z bet. rozcipulá"					
	V		-2*10,08*162,01*33)					
	V		Mezosočet		-26,961			
	V		-MNP k-oc 3					
	V		"-pov.rozpobč.(p.č.69)/Vodovná.doprava -vylučky z živec.26.661 t "					
	V		Součet		-26,961			
	V		Součet		-26,961			
14-70	K	997221611	Nakládání sítí na dopravní prostředky pro vodovodnou dopravu	t	12,830	-808,29	CS ÚRS 2018 01	
	V		- SOUPIS ZMĚN. SO104.1 Výkaz ploch -míněná práce (- MNP) "					
	V		-K-z k-oc 3 (úplná k-oc chodníku ACO 102,0m2) část zrušená"					
	V		-síl. k-oc 3 zrušená vrstvy (ACOBCH 40 + PSE + Komat 60mm) -162,0m2"					
	V		"= MNP dočistění stěny, bet. podkladu pod spoj.pastilk. z žul.kostky z bet. rozcipulá"					
	V		-2*10,08*162,01*33)					
	V		Mezosočet		-12,830			
	V		-MNP k-oc 3					
	V		"-pov.rozpobč.(p.č.70)/Nakládání sítí - vylučky z živec.26.661 t "					
	V		Součet		-12,830			
	V		Součet		-12,830			
15-71	K	997221551	Vodovná doprava sítí ze syčkových materiálů do 1 km	t	24,00	-24,48	CS ÚRS 2018 01	
	V		SU/Tramont.h.z.					
	V		Součet		-1,020			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

16-72	K	997221559	<p>* plov. rozpočet (p.č. 71V) Vodotrom doprava sutí syst.řím.....83,416 t celkem"</p> <p>Sušič</p> <p>Připlatek ZKD 1 km v vodotromě dopravy sutí ze sypkých materiálů</p> <p>SU*rameniH2(76-1)</p> <p>* státní nebo rekrutivní závod s poplatkem "</p> <p>plov.rozpočet (p.č. 72J)Připlatek ZKD 1km.....583,912 celkem"</p>	t	-7,140	6,00	-42,84	CS ÚRS 2018 01
17-78	K	997221855101A	<p>Poplatek za uložení odpadu z kameňáka na skládce (skládkovné)</p> <p>SOUPLIS ZMĚN SO104.1 Výkaz plach-níneř příboř (-MNP)"</p> <p>* Kocaba zrušena k-ce 4 (částečná konstrukce strojníku z ACO 51,0m2)"</p> <p>* sk. k-ce 4 díle TZ ACQBCH 40 + PS-E + pavod.bet)"</p> <p>* = MNP sociální slávní, bet. pochlau pod spř.jostřik LA chomhku, vzor řez 3"</p> <p>-51,070,020</p> <p>MNP</p> <p>Mezosočet</p> <p>plov.rozpočet (p.č. 75J)Poplatek odpad kamenuvno 59,528 celkem"</p> <p>Souda</p>	t	-1,020	80,00	-81,60	

18-153104.01	D	9971	Odkup asfaltového recyklatu	t	-12,830	50,00	-641,50	
--------------	---	------	-----------------------------	---	---------	-------	---------	--

18-153104.01	K	99722189907	<p>Odkup R-materiálu minimálně za cenu 50 Kč/t bez DPH s odběrem v místě frázování, s odvozem</p> <p>* POZNAKA k položce "</p> <p>* Odkup asfalt. recyklatu (gritovýk z odřezov.asfaltů) zhotovien "</p> <p>Mezosočet POZNAKA</p> <p>* SOUPLIS ZMĚN SO104.1 Výkaz plach-níneř příboř (-MNP)"</p> <p>* k-č kce 3 (upřes k-ce chomhku ACQBCH 40 + PS-E + pavod.bet. zrušena. "</p> <p>* -51,070,020</p> <p>* nevyžáde výřezky z žirnce na podklad z asf.recyklatu "</p> <p>(0,05*162,0*1,327)*(-1)</p> <p>Mezosočet</p> <p>* H položka je pozřita z SO 104.01 - Komunikace agedy III "</p> <p>* (viz. jej Výkaz vymeř + bilanca zpeti.pozřiti recyklatu v SO104.01 s SO 104.1 kraj)"</p> <p>plov.rozpočet (p.č. 153V SO 104.01)Odkup R-materiálu.....5240,919 celkem"</p> <p>Souda</p> <p>ASFrecyk104Z</p>	t	-12,830	50,00	-641,50	
--------------	---	-------------	--	---	---------	-------	---------	--

19-79	K	998223011	<p>Přesun hmot</p> <p>Přesun hmot pro pozamní komunikace s krytem dlažebným</p> <p>* plov.rozpočet (p.č. 79J)Přesun hmot ...kryt dlažebný..... 366,956 celkem"</p>	t	-142,380	125,00	-177,797,50	CS ÚRS 2018 01
-------	---	-----------	--	---	----------	--------	-------------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK- změna stavby - HNOJICE
Objekt: 02 - INVESTICE OBCE
Stavby: SO 104, IH-1 - Změna povrchu na stávajícím rozsahu ploch - CHODNÍKY A ZP. PLOCHY INTRAVILÁN HNOJICE - KRAJ

KSO: 822 24 33
Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK
CZ-CPV: 45233100-0

Zadavatel: OBEC HNOJICE, Hnojice 117, 785 01

Uchazeč: Vypín údaj

Projektant: PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

Zpracovatel:

Foziánka:

CC-CZ: 21121
Datum: 11. 6. 2019
CZ-CPA: 42.11.20

IC: 00298921
DIČ:

IC: Vypín údaj
DIČ: Vypín údaj

IC: 25391089
DIČ: CZ25391089

IC:
DIČ:

Cena bez DPH

486 116,84

DPH základní
snižena

Základ daně
486 116,84
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
102 064,54
0,00

Cena s DPH

v CZK

588 201,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK- změna stavby - HNOJICE

Objekt:

02 - INVESTICE OBCE

Soupis:

SO 104.1H-1 - Změna povrchu na stávajícím rozsahu ploch - CHODNÍKY A ZP. PLOCHY INTRAVILÁN HNOJICE -

Místo:

STRUKOV - ŠTERNBERK

Zadavatel:

OBEC HNOJICE, Hnojice 117, 785 01

Uchazeč:

Vyňatí údaj

Datum: 11. 6. 2019

PRINTES -
ATELIER, s.r.o.,
PREROV

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	485 116,84
5 - Kominikace	486 116,84
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	6 972,00
997 - Přesun sule	414 208,42
998 - Přesun hmot	-580,00
	46 367,04
	19 149,38

PC	Typ	Kód	Popis	M.J	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			* Onový sboraze ZD8 (5 k-cs: DL.60x1.30-SD150)" 227,0		227,000			
VV			Mezousčet		227,000			
VV			Sbčet		227,000			
VV			* "povod.rozpčet (p.6.49)Výkaz ploch VP 1/2.80m2 celkem"		227,000			
4-41	K	56486111-03	Podklad za štěrkodř. ŠD 0-32, GE (ŠDa), tl. 200 mm	m2	36,000	161,00	5 786,00	
VV			* SOUTIS ZMĚN: SO104.1 Výkaz ploch -vícetřída (+ VCP)		36,000			
VV			* Onový var.pas.vjezd ZD8 (9 píná k-cs: DL.80x1.40-ŠD 200)"		36,000			
VV			Mezousčet +VCP		36,000			
VV			* "povod.rozpčet (p.6.41)Výkaz ploch VP 8 vjezdů / 89m2 celkem"		36,000			
VV			Sbčet		36,000			
5-42	K	598211113	Kladení zámkové dlažby komunikace pro pěší tl. 60 mm skupiny A pl pásu 300 m2	m2	549,000	292,00	160 308,00	CS ÚRS 2018 01
VV			* SOUTIS ZMĚN: SO104.1 Výkaz ploch -vícetřída (+ VCP)		162,000			
VV			* Onový sboraze ZD6 (3 k-cs: DL.60x1.40-SD100)" 162,0		227,000			
VV			* Onový sboraze ZD6 (8 k-cs: DL.60x1.30-SD150)" 227,0		227,000			
VV			* Onový sboraze ZD8 (9 k-cs: DL.60x1.30-převod.SD)" 169,0		549,000			
VV			Mezousčet		549,000			
VV			* "povod.rozpčet (p.6.42)Výkaz ploch VP 1,2,7 chodníky/ 686,3m2 celkem"		549,000			
VV			Sbčet + VCP		559,990			
6-44	M	59245100-01	dlažba skladebná 20x10x6 cm pftrochí	m2	183,00	102 476,34		
VV			* SOUTIS ZMĚN: SO104.1 Výkaz ploch -vícetřída (+ VCP)		165,240			
VV			* Onový sboraze ZD6 (3 k-cs: DL.60x1.40-SD100)" 162,0+1,02		231,540			
VV			* Onový sboraze ZD6 (5 k-cs: DL.60x1.30-SD150)" 237,0+1,02		163,200			
VV			* Onový sboraze ZD8 (6 k-cs: DL.60x1.30-převod.SD)" 160,0+1,02		559,980			
VV			Mezousčet		559,980			
VV			* "povod.rozpčet (p.6.48)Výkaz ploch VP 1,2 chodníky/ZD6 sedlá (690,69m2 celkem"		559,980			
VV			Sbčet + VCP		88,000			
7-46	K	598212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl. 80 mm skupiny A pl. do 100 m2	m2	307,00	27 016,00	CS ÚRS 2018 01	
VV			* SOUTIS ZMĚN: SO104.1 Výkaz ploch -vícetřída (+ VCP)		10,000			
VV			* Onový var.pas.vjezd ZD8 (9 píná k-cs: DL.80x1.40-SD 200)" 36,0		38,000			
VV			* O-přelidžá. vjezdů z nové ZD8 (10 k-cs: DL.80x1.40-převod.SD)" 15,0		97,000			
VV			* O-přelidžá. vjezdů z nové ZD8 (11 k-cs: DL.80x1.40-převod.SD)" 47,0		98,000			
VV			Mezousčet +VCP		98,000			
VV			* "povod.rozpčet (p.6.46)Výkaz ploch VP 8,10 vjezdy ZD8/ 144 m2 celkem"		88,000			
VV			Sbčet		307,000			
VV			* O-přelidžá.vjezdů z bet. zank. dlažby ZD8 (nebudě se žlut. pektátně)- 10,0m2"		-10,000			
VV			Mezousčet -MNP		-10,000			
VV			* SOUTIS ZMĚN: SO104.1 Výkaz ploch -vícetřída (+ VCP)		38,000			
VV			* Onový var.pas.vjezd ZD8 (9 píná k-cs: DL.80x1.40-SD 200)" 36,0		15,000			
VV			* O-přelidžá. vjezdů z nové ZD8 (10 k-cs: DL.80x1.40-převod.SD)" 15,0		97,000			
VV			* O-přelidžá. vjezdů z nové ZD8 (11 k-cs: DL.80x1.40-převod.SD)" 47,0		98,000			
VV			Mezousčet +VCP		98,000			
VV			* "povod.rozpčet (p.6.46)Výkaz ploch VP 8,10 vjezdy ZD8/ 144 m2 celkem"		88,000			
VV			Sbčet		37,090			
8-53(104.1)	K	598212214	Přilitek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací tl. 80 mm skupiny A	m2	19,00	704,52	CS ÚRS 2018 01	
VV			* SOUTIS ZMĚN: SO104.1 Výkaz ploch -vícetřída (+ VCP)		37,080			
VV			* Onový var.pas.vjezd ZD8 (9 píná k-cs: DL.80x1.40-SD 200)"		37,080			
VV			Mezousčet		37,080			
VV			* "povod.rozpčet (p.6. -) tato položka nebyla- nově pro VCP -"		37,080			
VV			Sbčet		63,860			
9-47	M	592451050-01	dlažba skladebná 20x10x6 cm červená	m2	304,00	19 473,44		
VV			* "dle pavimentu VP9 úpiná k-cs vjezdů ZD8: = ČERVENÁ DLAŽBA PRO VJEZDY"		15,450			
VV			* SOUTIS ZMĚN: SO104.1 Výkaz ploch -vícetřída (+ VCP)		48,410			
VV			* O-přelidžá. vjezdů z nové ZD8 (10 k-cs: DL.80x1.40-převod.SD)"		63,860			
VV			* O-přelidžá. vjezdů z nové ZD8 (11 k-cs: DL.80x1.40-převod.SD)"		48,410			
VV			Mezousčet		63,860			
VV			* "povod.rozpčet (p.6.47)Výkaz ploch VP 8 vjezdy ZD8/ 90,64m2 celkem"		63,860			
VV			Sbčet + VCP		37,090			
10-00(nová)	M	59245006-08	dlažba skladebná betonová pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná	m2	564,00	20 973,12		
VV			* SOUTIS ZMĚN: SO104.1 Výkaz ploch -vícetřída (+ VCP)		564,000			
VV			* Onový var.pas.vjezd ZD8 (9 píná k-cs: DL.80x1.40-SD 200)"		37,090			

PC	Typ	Kód	Popis	M.j.	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
36.01.03						37,080		
			Mezosoučet +VCP				37,080	
			-převod.rozpočet (p.č. -) latic pokládky nebylé nové pro VCP"					
			Součet			37,080		
17-48	M	59245108sf	DODAVATEL NEMACERŮJE - použití síťk. materiálů ST. OCUSTĚNÁ - dlažba zámková tl. 6 cm	m2	0,00	0,00	0,00	
			* SOUTRS ZMĚN. SO104.1 Příprava území - měnřpráce (- MNP)					
			* -přelázač. výztuž. z bet. zámk. dlažby ZD8j (nebude se zřít pokládat) - 10,0m2"					
			-10,00			-10,300		
			Mezosoučet			-10,300		
			* -přev.rozpočet (p.č.48) výkaz ploch VP10 přelázač. výztuží 57,68m2 celkem"					
			-MNP			-10,300		
			Součet			-10,300		
12-49	K	59943211-22	Dodatečné přespárování (doplnění spár po prvním 1/2 roce provozu) - zámkové dlažby - drobným kamenem fr.0-4	m2	48,00	30 576,00		
			* -chodníky" ZD6411021			569,000		
			"výztuž. ZD8411021			86,000		
			"-přev.rozpočet (p.č.49) výztuž. výztuž. přespárování 830,5m2 celkem"			697,000		
			Součet			637,000		
							-560,00	
13-60	K	979054451	Ostatní konstrukce a práce-bourání	m2	58,00	58,00	-580,00	CS ÚRS 2018 01
			* SOUTRS ZMĚN. SO104.1 Příprava území - měnřpráce (- MNP)"					
			* -O-přelázač. výztuž. z bet. zámk. dlažby ZD8j (nebude se zřít pokládat) - 10,0m2"					
			-10,00			-10,000		
			Mezosoučet			-10,000		
			* -přev.rozpočet (p.č.60) přelázač. výztuž. = 57,68 m2 celkem"					
			-MNP			-10,000		
			Součet			-10,000		
D		997	Přesun sutě	t			46 367,04	
14-83	K	997221561	Vodorovná doprava sutě z kusových materiálů do 1 km	t	1,854	253,00	469,05	CS ÚRS 2018 01
			SUTBKUS41021			1,854		
			* -přev.rozpočet (p.č. 83) Vodorov. doprava sutě kusové 1km.....122,975 t celkem"					
			-1,854			-1,854		
			Součet			1,854		
15-64	K	997221569	Připletek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě z kusových materiálů	t	12,978	6,00	77,87	CS ÚRS 2018 01
			* skládka nebo rekultivační závod s poplatkem"					
			SUTBKUS41021 (8-t)			12,978		
			* -přev.rozpočet (p.č. 64) Připletek ZKD 1km.....860,825 t celkem"					
			-12,978			-12,978		
			Součet			1,854		
16-86	K	997221611-21	Nakládání kusových materiálů na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	257,00	257,00	476,48	
			SUTBKUS41021			1,854		
			* -přev.rozpočet (p.č. 68) Nakládání...kusové sutě.....122,975 t celkem"					
			-1,854			-1,854		
			Součet			1,854		
17-67	K	9972218159	Poplatek za uložení betonového odpádku na skládce (skládkové) - separovaný (kusy do 0,5m)	t	186,00	186,00	350,41	
			* sut beton kusová					
			* -přel. ZD8j SO104.1 Příprava území - měnřpráce (+ VCP)"					
			* -přel. ZD8j SO104.1 Příprava území - měnřpráce (- MNP)"					
			* -přel. ZD8j SO104.1 Příprava území - měnřpráce (+ VCP)"					
			* -SOUTRS ZMĚN. SO104.1 Příprava území - výsepráce (+ VCP)"					
			* -O-rozšíření výztuž. odvoz na skládku +10m2 ZD8 (nebude se zřít požit na přelázač)"					
			* (ed. -MNP- O-přelázač. výztuž. ZD8j (nebude se zřít pokládat) - 10,0m2"					
			-10,0 (-1,030,180(-1))			-1,854		
			Mezosoučet +VCP			1,854		
			* -přev.rozpočet (p.č. 67) Poplatek beton. odpádku.....123,763 t celkem"					
			-1,854			-1,854		
			Součet			1,854		
18-83	K	997221561	Vodorovná doprava sutě z kusových materiálů do 1 km	t	66,534	255,00	16 833,10	CS ÚRS 2018 01
			SOUTRS ZMĚN. SO104.1			49,0364		
			* -přev.rozpočet (p.č. 63) Vodorov. doprava sutě kusové 1km.....122,975 t celkem"					
			-24,480			-24,480		
			Součet			24,480		
							66,534	

PC	Typ	Kód	Popsis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
19-64	K	997221569	Připlatek ZČD 1 km u vodovodné dopravy suti z kusových materiálů	t	514,698	6,00	3 088,16	CS ÚRS 2018 01
VV			- skládka nebo rekultivací závod s poplatkem					
VV			SUTbeKUS41KZ (p-1)		294,378			
VV			na skládku SSOK (nevyzrábě kesky)		230,320			
VV			Mezisoubět		514,698			
VV			- výk. rozpočet (p.č. 64)/Připlatek ZČD 1km...kusová sut...860,925 celkem"					
VV			Soudět		514,698			
20-66	K	997221611-21	Nakládání kusových materiálů na dopravní prostředky pro vodovodnou dopravu	t	66,534	257,00	17 099,24	
VV			SUTbeKUS41KZ		42,054			
VV			sukKOSTKY41KZ		24,480			
VV			Mezisoubět		66,534			
VV			- přík. rozpočet (p.č. 65)/Nakládání ...kusová sut...122,975 (celkem"					
VV			Soudět		66,534			
21-67	K	9972218159	Poplatek za ubožení betonového odpadu na skládku (skládkovné) - separovaný (kusy do 0,5m)	t	42,054	189,00	7 948,21	
VV			- sut beton.kusová"					
VV			- zpevně použití materiálu v objektu SO104.1(fraj (předlab) "					
VV			- SOUTPS ZMEN: SO104.1. Příprava území, předlab (+VCP) "					
VV			- SOUTPS ZMEN: SO104.1. Příprava území, předlab (+VCP) "					
VV			"(ad. -MNP- K-č. předlab chodníku z bet. plošek dílžby HBB "					
VV			- nebude se zapl. pokládati - 47,0m2) "					
VV			-47,0*1,02*0,095*(-1)					
VV			Mezisoubět					
VV			+VCP Příprava území, předlab					
VV			- SOUTPS ZMEN: SO104.1. Výkaz ploch -meně práce (-MNP) "					
VV			- K2 k-oc 5 (dřpa k-oc chodníku ze stáv.bet. dílžby plošše 227 (0m2) část zrušena: "					
VV			- K2 k-oc 6 (část k-oc chodníku ze stáv.bet. dílžby plošše 160 (0m2) zrušena: "					
VV			-160*1,02*0,095*(-1)					
VV			Mezisoubět					
VV			-MNP k-oc 5, k-oc 6 Výkaz ploch					
VV			- přík. rozpočet (p.č. 67)/Poplatek beton. odpad...123,763 celkem"					
VV			+VCP sut z nepoužitých dílžeb					
VV			Soudět		42,054			
22-153(104.01	K	SUTbeKUS41KZ	SOUDAVATEL NACENI (části) 1TK (bez DPH) /I - Poplatek za ubožení stavebního odpadu - skládku investora (osol. žul)	t	24,480	1,00	24,48	
VV			- POLŽKA je určena pro vyčištění suti a hmot na sklád. investora "					
VV			- = bez poplatku (TK) "					
VV			- Bilance tonáže z této položky je pak použita pro odvozy suti a hmot "					
VV			- na místo určení investorem "					
VV			Mezisoubět POZNAMKA					
VV			- nepoužití přírůvek žul.kosítek- odvoz na skládku investora (správce SSOK) "					
VV			- SOUTPS ZMEN: SO104.1. Příprava území -mezioprács (-MNP) "					
VV			- SOUTPS ZMEN: SO104.1. Příprava území -mezioprács (-MNP) "					
VV			50,01,02*0,200					
VV			- K-č. předlab výjezdu ze žul.kosíky (nebude se zapl. pokládati - 23,0m2 "					
VV			23,0*1,02*0,200					
VV			Mezisoubět					
VV			- MNP Příprava území, předlab DŽK					
VV			- SOUTPS ZMEN: SO104.1. Výkaz ploch -meně práce (-MNP) "					
VV			- K2 k-oc 11 (část k-oc výjezdu ze stáv. DŽK 47,0m2) zrušena část: DŽK-IL "					
VV			47,01,02*0,200					
VV			-MNP k-oc 11 Výkaz ploch DŽK					
VV			"II položka je použita z SO 104.01 - Komunikace, sledy III "					
VV			"(VZ. řet) Výkaz výměr = bilance zapl.použití kosítek v SO104.01) "					
VV			- přík. rozpočet (p.č. 152 + SO 104.01) /.. skládka investora (osol. žul)-1319,7 calk."					
VV			Soudět		24,480			
VV			+ VCP nepoužité kosíky					
23-69	D	998	Přesun hmot	t	153,195	125,00	19 149,36	CS ÚRS 2018 01
VV			153,195					
VV			- přík. rozpočet (p.č. 69)/Přesun hmot ...ky dílžběny... 342,74 celkem"					
VV			Soudět		153,195			

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK- změna stavby - HNOJICE
Objekt: 02 - INVESTICE OBCE
Soupis: SO 104.1H-2 - Navýšení rozsahu o nové plochy - CHODNÍKY A ZP. PLOCHY INTRAVILÁN HNOJICE - OBEC

KSO: 822.24.33
Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK
CZ-CPV: 45233100-0

Zadavatel: OBEC HNOJICE, Hnojice 117, 785 01

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 24121
Datum: 11.6.2019
CZ-CPA: 42.11.20
IC: 00298921

IC: IC: Vyplň údaj
DIČ: DIČ: Vyplň údaj
IC: IC: 25391089
DIČ: DIČ: CZ25391089
IC: IC: DIČ:

Cena bez DPH

772 411,95

DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	772 411,95	21,00%	162 206,51
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

934 618,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II=447 STRUKOV - ŠTERNBERK- změna stavby - HNOJICE
Objekt: 02 - INVESTICE OBCE
Soupis: SO 104.1H-2 - Navýšení rozsahu o nové plochy - CHODNÍKY A ZP. PLOCHY INTRAVILÁN HNOJICE - OBEC STRUKOV - ŠTERNBERK
Místo: OBEC HNOJICE, Hnojice 117, 785 01
Zadavatel: Vypř. údaj
Uchazeč:

Datum: 11. 6. 2019
Projektant: PRINTES - ATELIER, s.r.o., PREROV
Zpracovatel:

Kód účtu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	
HSV - Práce a dodávky HSV	772 411,95
1 - Zemní práce	154 554,72
18 - Zemní práce - povrchové úpravy lerěnu	65 291,03
5 - Komunikace	135 545,28
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	268 649,22
997 - Přesun sušé	129 722,30
9971 - Odkup asfaltového recykliátu	-844,60
998 - Přesun hmot	19 494,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II-447 STRUKOVÝ - ŠTERNBERK- změna stavby - HNOJICE
 Objekt: 02 - INVESTICE OBCE
 Soupis: SO 104.1H-2 - Navýšení rozsahu o nové plochy - CHODNÍKY A ZP. PLOCHY INTRAVILÁN HNOJICE - OBEC STRUKOV - ŠTERNBERK
 Místo: OBEC HNOJICE, Hnojice 117, 785 01

Zadavatel: Vyplně údaj

Uchazeč: Stručovatel

Datum: 11. 6. 2019
 Projektant: PRINTES - ATELLIER, s.r.o., PREROV

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0 HSV Práce a dodávky HSV

D	1	Zemní práce	m2	250,000	50,00	12 500,00	154 554,72	
1-2(104.01)	K	11310111-15	Připravené živé práce -sejmuti drnu strojní tl. do 150mm vč. naložení na dopravní prostředek (cena určena pro odvozování na skládku)				772 411,95	
	V1		* Odkaz výkazu výměr dle: SOUPISU ZMĚN (přiloha projektu)-navýšení projektu *					
	V1		* v členění: O "... = investice OBCE, K ... = investice KRAJE (O) *					
	V1		* vícepráce (+ VCP) ... *					
	V1		* měnící práce (- MNP) ... *	0,000				
	V1		* SOUPIS ZMĚN, SO104.1, PRÍPRAVA ÚZEMÍ -VÍCEPRÁCE (+ VCP) *	250,000				
	V1		* O -odhutmusování tl. 150mm + 250,0m2 *	250,000				
	V1	SKRYVÁNEČ22	Soudět +VCP					
2-0(104.01)	K	11310723	Odstaraní podkladu z betonu prostého tl. 150 mm strojní p přes 200 m2		120,00	25 800,00	CS ÚRS 2018 01	
	V1		* SOUPIS ZMĚN, SO104.1, PRÍPRAVA ÚZEMÍ -vícepráce (+ VCP) *					
	V1		* O -vychování betonu š. 150mm (pod LA) * 51,0	51,000				
	V1		* O -vychování chodníku z LA (LA 40mm + beton 150mm) * 164,0	164,000				
	V1		Soudět + VCP					
3-6(104.01)	K	113164122	Fřezování živčinného krytu tl 40 mm pruh š 1 m p tl do 500 m2 bez přečátek v trase		69,23	11 353,72	CS ÚRS 2018 01	
	V1		* POZNAMKA: DM LA odřezováním, vzorček 3 v SO104.1 *					
	V1		Mezosoudět	0,000				
	V1		* SOUPIS ZMĚN, SO104.1, PRÍPRAVA ÚZEMÍ -vícepráce (+ VCP) *	164,000				
	V1		* O -vychour. chodníku z LA (LA 40mm + beton 150mm) * 164,0	164,000				
	V1		Soudět + VCP					
-10(104.01)	K	113202111	Výhranič obrub krajníků obnubních stojových		40,00	22 980,00	CS ÚRS 2018 01	
	V1		* SOUPIS ZMĚN, SO104.1, PRÍPRAVA ÚZEMÍ -vícepráce (+ VCP) *					
	V1		* O -vychourání stojacího chodníkového obrubníku + 574,0mb *	574,000				
	V1		Soudět					
-12(104.01)	K	120001101	Připílatek za zřízení odkopávký nebo protkávký v blízkosti inženýrských sítí		311,00	8 023,80	CS ÚRS 2018 01	
	V1		* odkop v pásmu sítí. IS: cca 20% z odkopů (viz. průměr listů souřed.SO) *	574,000				
	V1		* SOUPIS ZMĚN, SO104.1, PRÍPRAVA ÚZEMÍ -vícepráce (+ VCP) *	25,800				
	V1		* O -vychop tl. 0,60m + 215,0m2 * (0,60*215,0)*0,20	95,800				
	V1	ISodkopB(04)22	Mezosoudět +VCP	25,800				
-17(104.01)	K	112202202	Odkopávký a protkávký nezapežené pro silnice objemu do 1000 m3 v horizontě tl. 3		188,00	17 218,92	CS ÚRS 2018 01	
	V1		* SOUPIS ZMĚN, SO104.1, PRÍPRAVA ÚZEMÍ -vícepráce (+ VCP) *	91,590				

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"O výkop II. 0,60m * 215,0m2" 0,60*215,0		120,000			
VV			"-dílo odpočet ve šířku po DM chodníky" -0,15*215,0		-32,250			
VV			Mezroučet		86,750			
VV			"-odpočet ručních výkopy: v pásmu IS a sond"		-5,160			
VV			-ODKOP-2410Z2		91,590			
VV			Součet		51,600			
-14(104.01	K	12220201-01	ODKOPKY A PROKOPKY NEZAPRAŽENÉ PRO SILNICE RUČNĚ (PŘI OBJEKTU NEBO ZASTAVOVANÉM ÚZEMÍ) V HORNINĚ Iř. 3	m3	5,160	1 088,00	5 499,28	
VV			"- SOUPIS ZMĚN: SO104.1 Příprava území -vícepřace (+ VCP)"					
VV			"ruční odkop v pásmu IS (cca 20% z pásmu IS odkop ručně)"					
VV			0,21*103okop (0,42z)		5,160			
VV			Součet		5,160			
-18(104.01	K	12230202	ODKOPKY A PROKOPKY NEZAPRAŽENÉ PRO SILNICE OBJEMU DO 1000 M3 V HORNINĚ Iř. 4	m3	35,250	140,00	4 935,00	CS ÚRS 2018 01
VV			"- odkop šlátk, postýpky šour, komunikaci (co vyborám křtu a dšab)"		0,000			
VV			Součet		35,250			
VV			"- SOUPIS ZMĚN: SO104.1 Příprava území -vícepřace (+ VCP)"					
VV			"O-výkop II. 0,60m * 235,0m2"		35,250			
VV			"- z toho ve šířku po DM chodníky II.0,15m" 0,15*235,0		35,250			
VV			sODKOP-410Z2		132,000			
VV			Součet		169,500			
9-16	K	162701103	Vodovodní přeměšlení do 8000 m výkopů/sypáníny z horniny Iř. 1 až 4	m3	169,500	96,00	16 272,00	CS ÚRS 2018 01
VV			"-skývka s dřev"					
VV			0,15-SKRYV-dřev0z2		37,500			
VV			Mezroučet		37,500			
VV			"-vyšlábění zemina a kameni"		91,590			
VV			sODKOP-2410Z2		51,160			
VV			RODKOP-410Z2		132,000			
VV			Součet		169,500			
VV			Součet		169,500			
10-17	K	171201201	Uložení sypáníny na skládky	m3	169,500	16,00	2 712,00	CS ÚRS 2018 01
VV			ODVOZ-2410Z2		169,500			
11-18	K	1712012108BD1	Poplatek za uložení odpadu ze sypáníny na skládce (skládkovné) - zemina a kameni	t	305,100	80,00	24 408,00	
VV			ODVOZ10z2:1,90		305,100			
12-20	K	181951102	Úprava pláňe v hornině Iř. 1 až 4 se zhumněním	m2	208,000	14,00	2 912,00	CS ÚRS 2018 01
VV			"- SOUPIS ZMĚN: SO104.1 Výkaz ploch -vícepřace (+ VCP)"					
VV			"- O-nový chodník ze Z06 (1 jhšá k-ep)" 208,0		208,000			
VV			Mezroučet		208,000			
D			Zemní práce - povrchové úpravy terénu				65 291,03	
13-21	K	181111111	Pláňová úprava terénu do 500 m2 zemina Iř. 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	250,000	19,00	4 750,00	CS ÚRS 2018 01
VV			"- Obdělání pudy/ jemná terén. úpravy: rovina (travník parkový, hrabání)"					
VV			"- celkové zřídění: 250,000"		250,000			
VV			"- O-ohumus 0,15m* zatravnění: = 250,0m2"		250,000			
VV			TRAVAA410Z2		208,000			
VV			Součet		208,000			
14-22	K	181301102	Rozroznění omíčky II vskvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	250,000	34,00	8 500,00	CS ÚRS 2018 01
VV			"- SOUPIS ZMĚN: SO104.1 Výkaz ploch -vícepřace (+ VCP)"					
VV			"- O- ohumus 0,15m* zatravnění: + 250,0m2"		250,000			
VV			TRAVAA410Z2		250,000			
15-23	M	103715000-12	kařovaná zemina pro sadové úpravy kč. dovozu + složení pro rozhrnutí	m3	38,625	882,00	34 067,25	
VV			0,15*TRAVAA410Z2:1,03		38,625			
16-24	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	250,000	9,00	2 250,00	CS ÚRS 2018 01
VV			"- Travník parkový: hrabání, ratičování díle, amošání:"					
VV			"- spekové investice křat+obac=300-301+331 m2= VIZ. PUVODNÍ VÝMĚRY"		250,000			
VV			Mezroučet		250,000			
VV			"- SOUPIS ZMĚN: SO104.1 Výkaz ploch -vícepřace (+ VCP)"					
VV			Součet		250,000			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV	VV	rTRAV441622	* O - dhumus 0,15m ² zarámování + VCP Nerostlé		250,000			
17-25	M	1005724100	fosfo směs travní parková	kg	7,725	139,00	1 073,76	CS ÚRS 2018 01
VV	VV	rTRAV41622*0,050*1,03		m2	250,000	13,00	3 250,00	CS ÚRS 2018 01
18-26	K	181951101	Úprava pláně v hornině I, 1 až 4 bez zhmtnění	m2	250,000	1,00	250,00	CS ÚRS 2018 01
VV	VV	rTRAV441622		m2	250,000	1,00	250,00	CS ÚRS 2018 01
18-27	K	183403114	Obořování půdy kultivačovýmáním v rovině a svahu do 1:5	m2	250,000	1,00	250,00	CS ÚRS 2018 01
VV	VV	rTRAV41622		m2	250,000	1,00	250,00	CS ÚRS 2018 01
20-28	K	183403152	Obořování půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	250,000	3,00	750,00	CS ÚRS 2018 01
VV	VV	rTRAV41622		m2	250,000	1,00	250,00	CS ÚRS 2018 01
21-29	K	183403163	Obořování půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	250,000	1,00	250,00	CS ÚRS 2018 01
VV	VV	rTRAV41622		m2	250,000	3,00	750,00	CS ÚRS 2018 01
22-30	K	183403161	Obořování půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	250,000	1,00	250,00	CS ÚRS 2018 01
VV	VV	rTRAV41622		m2	250,000	3,00	750,00	CS ÚRS 2018 01
23-31	K	184802111	Chemické opeplenění před založením kultury nad 20 cm ² posítkem na široko v rovině a svahu do 1:5 * potůžka je vědovůdky herbicidu a vody / opeplenění trávník parkový, intravilán *	m2	250,000	3,00	750,00	CS ÚRS 2018 01
VV	VV	rTRAV41622		m2	250,000	3,00	750,00	CS ÚRS 2018 01
24-32	K	185903111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 * dokončovací práce, cým 1x *	m2	250,000	76,00	1 995,00	CS ÚRS 2018 01
VV	VV	rTRAV41622		m2	250,000	76,00	1 995,00	CS ÚRS 2018 01
25-33	K	185904312	Zaléti rostlin vodou plocha přes 20 m ² * 1x pokosení se shrabáním, naběžením shrabku na DP+ odvoz do 20km *	m3	26,250	75,00	1 995,00	CS ÚRS 2018 01
VV	VV	rTRAV41622		m3	26,250	75,00	1 995,00	CS ÚRS 2018 01
26-34	K	185951121	Zaléti trávník park. trávník intravilán *	m3	26,250	228,00	5 985,00	CS ÚRS 2018 01
VV	VV	VOD441622		m3	26,250	16,00	420,00	CS ÚRS 2018 01
27-35	K	185951128	Přípravek k dopravě vody pro závlaku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m *!!! dovozová vzdelálost si odvozovat své nabídky * odvoz přípravků sávkým válením množstvím (=upraví tenhle km) !!! VOD441622 (2-1)	m3	26,250	16,00	420,00	CS ÚRS 2018 01
D	5	Komunikace					135 545,28	
28-40	K	156485111-021	Podklad ze třítkodité ŠD 0-32 GE (Špa) tl 150 mm * SQUIS ZNĚN: S0104.1. Výkaz alch - výměřáče (+ VCP) *	m2	208,000	125,00	26 000,00	
VV	VV		* O-nový chodník ze ZD8 (1 plna k-se) 208,0					
29-42	K	156821113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m ² * SQUIS ZNĚN: S0104.1. Výkaz alch - výměřáče (+ VCP) *	m2	208,000	292,00	60 736,00	CS ÚRS 2018 01
VV	VV		* O-nový chodník ze ZD8 (1 plna k-se) 208,0					
30-44	M	1592451100-01	dlažba sklařebná 20x10x6 cm p/rozdíl * SQUIS ZNĚN: S0104.1. Výkaz alch - výměřáče (+ VCP) *	m2	212,160	163,00	38 823,28	
VV	VV		* O-nový chodník ze ZD8 (1 plna k-se) 208,0*1,02					
31-49	K	159402111-22	Dotlačičné přespřarování (doplnění spár po prvím 1/2 roce provozu) zámkové dlažby - drobným kamenivem fr.0-4 * chodníky *	m2	208,000	48,00	9 984,00	
VV	VV		* ZD641622					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
D	g		Ostatní konstrukce a práce-bourání				268 649,22	
32-(102.1)	K	316231213-20	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojáčeho s boční opěrou do lože z betonu prostého C16/20	m	574,000	364,00	208 936,00	
	VV		* SOPSIS ZMĚN: SO104.1 Výkres ploch -vícetřásce (+ VCP)*		574,000			
	VV		* O-nový chodník, obrubník * 574,0		574,000			
	VV		Soudět +VCP					
3-61(102.1)	M	50277017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	579,740	103,00	59 713,22	CS ÚRS 2018 01
	VV		* SOPSIS ZMĚN: SO104.1 Výkres ploch -vícetřásce (+ VCP)*		579,740			
	VV		* O-nový chodník, obrubník * 574,0*1,01		579,740			
	VV		Soudět +VCP					
D	997		Přesun sutě				129 722,30	
34-61	K	997221651	Vodovorná doprava suti ze sypaných materiálů do 1 km	t	69,975	24,00	1 677,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		SUTBSVP41o2Z		69,975			
35-62	K	997221659	Přiflatak ZKD 1 km u vodovorné dopravy suti ze sypaných materiálů	t	489,125	6,00	2 934,75	CS ÚRS 2018 01
	VV		* skládka nebo rekultivační závod s poplátkem *		489,125			
	VV		SUTBSVP41o2Z (8-1)		489,125			
	VV		Soudět					
36-63	K	997221651	Vodovorná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	117,670	253,00	29 776,51	CS ÚRS 2018 01
	VV		SUTBKUS41o2Z		117,670			
37-64	K	997221659	Přiflatak ZKD 1 km u vodovorné dopravy suti z kusových materiálů	t	823,990	6,00	4 942,14	CS ÚRS 2018 01
	VV		* skládka nebo rekultivační závod s poplátkem *		823,990			
	VV		SUTBKUS41o2Z (8-1)		823,990			
38-65	K	997221611-02	Technická úprava betonu na suťovou kusovost (max.500x500mm) pro skládku	t	117,670	210,00	24 710,70	
	VV		* SOPSIS ZMĚN: SO104.1 Příprava území -vícetřásce (+ VCP) navýšení *		117,670			
	VV		* O-vybourání stávajícího chodníkového obrubníku + 574,0mb, VC,LOŽE *		117,670			
	VV		574,0*0,205		117,670			
39-66	K	997221611-21	Nakládání kusových materiálů na dopravní prostředky pro vodovornou dopravu	t	117,670	257,00	30 241,19	
	VV		SUTBKUS41o2Z		117,670			
40-67	K	997221619	Poplatak za uložení betonového odpadu na skládku (skládkovně) - separovaný (kusy do 0,5m)	t	187,545	199,00	35 446,01	
	VV		* skládkovně *		187,545			
	VV		* SOPSIS ZMĚN: SO104.1 Příprava území -vícetřásce (+ VCP) navýšení ... *		187,545			
	VV		* O-vybourání stávajícího chodníkového obrubníku + 574,0mb *		187,545			
	VV		574,0*0,205		187,545			
	VV		Měsoúčít +VCP					
	VV		* sůl betonová sypaná *					
	VV		* SOPSIS ZMĚN: SO104.1 Příprava území -vícetřásce (+ VCP) navýšení... *					
	VV		* O-vybourání betonu tl. 150mm (pod LA) 5l Omz					
	VV		* O-vybourání chodníku z LA (LA 40mm + beton 150mm) 164m2					
	VV		* O-vybourání beton. příslušenství (51*164)/0,15m (51*164)*0,205					
	VV		Měsoúčít + VCP					
	VV		Soudět					
	VV		SUTBSVP41o2Z					
D	9871		Odkup asfaltového recyklátu				-844,60	
-153(104.1)	K	99722169907	Odkup R-materiálu minimálně za cenu 50 Kč/t bez DPH s odběrem v místě frézování, s odvozem	t	-16,892	50,00	-844,60	
	VV		* POZNÁMKA k položce *		-16,892			
	VV		* Odkup R=1/1 asfalt, recyklátu (přebytek z odfrézov.asfaltů) zhotovitelem *					
	VV		Měsoúčít POZNÁMKA		0,000			
	VV		* SOPSIS ZMĚN: SO104.1 Příprava území -vícetřásce (+ VCP) navýšení... *					
	VV		* O-výbour, chodníku z LA (LA 40mm + beton 150mm) 164,0 m2					
	VV		* FA-fréz. asfalt LA 0,94m, 164 m2 * 164,0*0,102(1-1)					
	VV		Měsoúčít + VCP					
	VV		Soudět					
	VV		ASFréck1104ZZ					
D	998		Přesun hmot				19 494,00	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena/s soustava
42-69	K	090223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím dlaždičným	t	155,952	125,00	19 494,00	CS ÚRS 2018 01

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19046-02-

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK- změna stavby - SO 102 ŽEROTÍN

KSO: 822 24 73
Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK
CZ-CPV: 45233100-0

CC-CZ: 21111
Datum: 25. 6. 2019
CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč: SPOLEČNOST M - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV

Projektant: PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

Zpracovatel:

IČ: 60609460
DIČ: CZ60609460

IČ: 42196868
DIČ: CZ42196868

IČ: 25391089
DIČ: CZ25391089

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS - CÚ2018-01. Cenové a technické podmínky položek CS, které nejsou uvedeny v soupisu prací jsou neomezeně dálekově k dispozici na www.cs-urs.cz. Plný popis položek a poznámky k souborům cen jsou uvedeny v jednotlivých cenících ÚRS. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepocházejí z CS. Tyto položky byly vytvořeny pouze pro tento rozpočet a nenacházejí se v žádné cenové soustavě. Pokud byl v rozpočtu uveden konkrétní obchodní název materiálu nebo výrobku, byl použit s cílem zadavatele stanovit minimální kvalitativní standard. Uchazeč o veřejnou zakázku je oprávněn navrhnout a použít kvalitativně a technicky obdobných řešení, která nesnižují užítelnou hodnotu a kvalitu díla, při zachování jakostních a bezpečnostních parametrů výrobků.
VÝKAZ VÝMĚR, který se vztahuje k více položkám je nahrazen odpovídajícím slovem "FIGUROU". Figura je uvedena ve sloupci "Kód" v položce, kde byla spočítána.

Cena bez DPH		1 542 530,60
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Výše daně 323 931,43
	15,00%	0,00
Cena s DPH	V	CZK
		1 866 462,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

19046-02-

Stavba:

II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK- změna stavby - SO 102 ŽEROTÍN

Místo:

STRUKOV - ŠTERNBERK

Datum:

25. 6. 2019

Zadavatel:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Projektant:

PRINTES - ATELIER,
s.r.o., PŘEROV

Uchazeč:

SPOLEČNOST M - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

01	INVESTICE KRAJ	1 542 530,60	1 866 462,03
SO 102 -	SILNICE II/447 INTRAVILÁN ŽEROTÍN - méněpráce	1 542 530,60	1 866 462,03
MINP		-508 648,10	-615 464,20
SO 102-	SILNICE II/447 INTRAVILÁN ŽEROTÍN - vícepráce	2 051 178,70	2 481 926,23
VPN			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK- změna stavby - SO 102 ŽEROTÍN
Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ
Soupis: SO 102 - MNP - SILNICE II/447 INTRAVILÁN ŽEROTÍN - méněpráce

KSO: 822,24,73
Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč: SPOLEČNOST M - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV

Projektant: PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

Zpracovatel:

Pozníámka:

CC-CZ: 25. 6. 2019
Datum:
IC: 60609460
DIČ: CZ260609460
IC: 42196868
DIČ: CZ42196868
IC: 25391089
DIČ: CZ25391089
IC:
DIČ:

Cena bez DPH					-508 648,10
DPH základní snižena	Základ daně -508 648,10 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně -106 816,10 0,00		
Cena s DPH	Y	CZK	V		-615 464,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK- změna stavby - SO 102 ŽEROTÍN
Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ
Soupis: SO 102 - MNP - SILNICE II/447 INTRAVILÁN ŽEROTÍN - méněpráce
Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK
Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc
Uchazeč: SPOLEČNOST M - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV
Kód dílu - Popis

Datum: 25. 6. 2019
Projektant: PRINTES -
ATELIER, s.r.o.,
PŘEROV
Zpracovatel:

Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	
1 - Zemní práce	-508 648,10
5 - Komunikace	-17 959,23
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	-293 636,87
998 - Přesun hmot	-197 000,00
	-52,00

SOUPIS PRACÍ

Slevba: II/447 STRUKOV - ŠTERNBERK- změna stavby - SO 102 ŽEROTÍN
 Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ
 Soupis: SO 102 - MNP - SILNICE II/447 INTRAVILÁN ŽEROTÍN - méněpráce
 Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK

Datum: 25. 6. 2019

Projektant: PRINTES -
ATELIER, s.r.o.,
PŘEROV

Zpracovatel:

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč: SPOLEČNOST M - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
d HSV Práce a dodávky HSV								
D	1		Zemní práce					
1-47	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	-1 282,802	14,00	-17 959,23	CS ÚRS 2018 01
	W		* Odkaz výkazu v měřítku na výseřez (vVCP) a méněpráce (MNP) dle.*					
	W		* výkr. B 102.1 Kubatury příprava -*					
	W		* - Tabulka kubatur - Příprava území (dále už jen: tabulka-PU,...)*					
	W		* - výkr. B 102.1 Kubatury výkaz. -*					
	W		* - Tabulka kubatur - výkaz ploch (dále už jen: tabulka-VPI,...)*					
	W		* - Přípravné opatření pobýžky dle 1-14*					
	W		* - výkr. B 102.1 Silnice ŽEROTÍN - dodatečná k-člní úprava *					
	W		* Prozápisná odkazu na příslušnou část dokumentace platí pro všechny pobýžky *		0,000			
	W		Měsoseučet - ODKAZ VYMĚR NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI		0,000			
	W		* původ rozpočet (p.č.47) celkem 1282,802 m2 *					
	W		Měsoseučet					
	W		- MNP / přesun do jiné pobýžky (181 951 102) viz. rozpočet vVCP *					
	W		- odpoutat plnění: pruny v zářezu Isarnice kraj (viz. změna přílohy P5_10) *					
	W		= původní pruny sádky kraj (změna B1 - zářezy v zářezích) *					
	W		- MNP / původ. Vozr. řezů 1 v km 0,580 (původ. výkr.B1(02-004) *					
	W		-1282,802					
	W		Měsoseučet -MNP					
	W		Součet -MNP					
D	5		Komunikace					
2-74	K	56516811-01	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22+ (obalované kamenivo OKH) II 70 mm s do 3 m	m2	-773,730	367,23	-284 136,87	
	W		* původ. rozpočet (p.č.74) celkem 773,73 m2 *					
	W		Měsoseučet		6,000			
	W		- MNP *					
	W		* přesun do pobýžky pruh - přes 3m (změna sítákové A1+B1 = v.č. B2 celoplošný)*					
	W		* změna sádky: pruh B1 (úplná k-člní na celoplošné B2 (úplná k-člní se sádkou) *					
	W		* sádky dle původ. Vozr. řezů 1 v km 0,580 (původ. výkr.B1(02-004) *					
	W		Měsoseučet		-773,730			
	W		Měsoseučet ACP pruny kraj		-773,730			
	W		Součet -MNP					
3-88	K	58914211B-100	Úprava pracovních spár natěrem asfaltovou emulzí, hl. sýččné spáry do 100mm	m	-500,000	19,00	-9 900,00	

-508 648,10

-508 648,10

-17 959,23

-293 636,87

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			* původ rozpočet (p.č.89) celkem 600,0 m ²		0,000			
VV			Meziosoučet					
VV			- skřábka a detaily dle původ. Vzor. řezu 1 v km 0,500 (původ. výkr.B1102-004) *					
VV			- MNP dle nového=Plitný řez 8 v km 0,500 (nový výkr. B1102-02-005) *					
VV			- odpočet spárý, průhy v zářezu /samace kraje (viz. změna Příčné řezy P5...10) *					
VV			- USEK km 0,350 00 - 0,600 00 * -27(600-350)					
VV			Meziosoučet ACP průhy kraje					
VV			Soubát -MNP					
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					
4-146	K	191721282-2	Gesmitz pro vyztužení slávek, asfalt. povrchu polyesterová s asf. povrchem s geopolaxili, pevnost 50kN/m, oka 40/40 -čc. kování třísky a ochr. slátek, ošetření podkladu emulzí, spojení přesahu živič, postřikem, vč. všech dodávek	m2	-500,000	385,00	-192 500,00	
VV			* původ rozpočet (p.č.146) celkem 600,0 m ²		0,000			
VV			Meziosoučet					
VV			- MNP *					
VV			- skřábka a detaily dle původ. Vzor. řezu 1 v km 0,500 (původ. výkr.B1102-004) *					
VV			- MNP dle nového=Plitný řez 8 v km 0,500 (nový výkr. B1102-02-005) *					
VV			- odpočet vyztuž.spárý, průhy v zářezu /samace kraje (viz. změna Příčné řezy P5...10) *					
VV			- USEK km 0,350 00 - 0,600 00 * -27(600-350)*1,0					
VV			Meziosoučet - geometř prac. spárý přechodu skádebe A1 /B1, B2)- vše B2					
VV			Soubát -MNP					
5-150	K	938908411-02	Očištění vozovky tlakovou vodou s kartáčováním, poližďného živičného povrchu	m2	-750,000	6,00	-4 500,00	
VV			* původ rozpočet (p.č. 150) celkem 750,0 m ²		0,000			
VV			Meziosoučet					
VV			- k-ce A1: dodštění slátr. poližďání, řez. asf. povrchu pod 1.spos.postřik.PS-EK 0,6 *					
VV			- odpočet ročnískoti u k-ce A1 *					
VV			* změna skladby A1 (částecná,k-ce) na B2 (plná k-ce se samací) *					
VV			- skřábka dle původ. Vzor. řezu 1 v km 0,500 (původ. výkr.B1102-004) *					
VV			-750,0					
VV			Meziosoučet					
VV			Soubát -MNP k-ce A1					
D		988	Přesun hmot					
6-174	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-1,000	52,00	-52,00	CS ÚRS 2018 01
VV			* původ rozpočet (p.č.174) celkem 1896,468 tun *		0,000			
VV			Meziosoučet					
VV			- MNP *					
VV			- GP-R - geometř -					
VV			Meziosoučet -MNP					
VV			Soubát					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK- změna stavby - SO 10Z ŽEROTÍN
Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ
Soupis: SO 10Z-VPN - SILNICE II/447 INTRAVILÁN ŽEROTÍN - vicepráce

KSO: 822 24 73
Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK
CZ-CPV: 45233100-0

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč: SPOLEČNOST M.- SILNICE + EUROVIA, STRUKOV

Projektant: PRINTES - ATELIER, s.r.o., PŘEROV

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 21111
Datum: 23. 6. 2019
CZ-CPA: 42.11.20
IČ: 60609460
DIČ: CZ60609460
IČ: 42196868
DIČ: CZ42196868
IČ: 25391089
DIČ: CZ25391089
IČ: 42196868
DIČ: CZ42196868
IČ: 25391089
DIČ: CZ25391089

Cena bez DPH					2 051 178,70
DPH základní sněžená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně		
	2 051 178,70	21,00%	430 747,53		
	0,00	15,00%	0,00		
Cena s DPH		v	CZK		2 481 926,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK-změna stavby - SO 102 ŽEROTÍN
Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ
Soupis: SO 102-VPN - SILNICE II/447 INTRAVILÁN ŽEROTÍN - vicepráce
Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK
Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc
Uchazeč: SPOLEČNOST M - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	
1 - Zemní práce	489 530,66
2 - Zakládání	12 810,00
5 - Komunikace	1 484 032,58
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	79 463,59
9971 - Odkup asfaltového recyklátu	-15 052,50
998 - Přesun hmot	394,37

Datum: 25. 6. 2019

Projektant: PRINTES -
ATELIÉR, s.r.o.,
PŘEROV

Zpracovatel:

2 051 178,70

2 051 178,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK- změna stavby - SO 102 ŽEROTÍN
 Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ
 Soupis: SO 102-VPN - SILNICE III/447 INTRAVILÁN ŽEROTÍN - vícepráce
 Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK

Datum: 25. 6. 2019

Projektant: PRINTES -
ATELIÉR, s.r.o.,
PREROV

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč: SPOLEČNOST M - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Čenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D	1		Zemní práce				2 051 178,70	
1-6	K	113154255	Fřezování štvětinou krytů tl 200 mm pruh š 1 m pl do 1000 m ² s překlázkami v frase	m ²	587,989	169,96	99 934,61	CS ÚRS 2018 01
			* Odvoz výzvu vymeř na vodorovně					
			* výk. B 102.1 Kubatury výkaz...					
			* Tabulka kubatur- Přifazovací území (dále už jen- tabulka-PU...)					
			* výk. B 102.1 Kubatury výkaz...					
			* Tabulka kubatur- Přifazovací území (dále už jen- tabulka-VP1...)					
			* přípravné štípnání polohy díle...					
			* v.č. B/ 102-302-005 Příněné listy 1-14 *					
			* Poznámka odrazu na příslušnou část dokumentace psaní pro všechny polohy *					
			Mezsoučet ODKAZ-YMĚR NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI					
			* plošný rozpočet (p.č.6) celkem 907,9 m ² (102 M3 ; tl.0,175m)					
			* + VCP					
			* tabulka -PU / lokální frézování: 105,25 M3, tl. díle původní, zarfíždění = cca 0,175m *					
			105,25/0,175					
			Mezsoučet					
			* + VCP					
			Soubět					
			+ VCP					
2-13	K	120001101	Příplatek za zřízení odtokpávy nebo protkávkový v blízkosti inženýrských sítí	m ³	3,840	311,00	1 194,24	CS ÚRS 2018 01
			* plošný rozpočet (p.č.13) celkem 835,672 m ³					
			Mezsoučet					
			* + VCP					
			* odtok v pásmu stáv. IS: výk. Situace: hl. výkoku vč sanace k-2/97m. -kce B *					
			* (objem kce s výměnou potrubí) - ÚSEK km 0,350 00 - 0,600 00 *					
			* tabulky hl-včzkrizemi (0,3-0+0,5) (0,58-(1,0-0,5)) *0,2					
			Soubět					
			+VCP					

3-15	K	12202201-01	Odtokpávy a protkávkový nezapažené pro silnice účelné (při objektu nebo zastřování území) v hornině tl. 3	m ³	1,536	1 058,00	1 625,09	
			* plošný rozpočet (p.č.15) celkem 354,269 m ³					
			Mezsoučet					
			* + VCP *					
			* ruční odtok (-kce B) v pásmu IS (cca 40% s pásmu IS odtok ručně) *					
			0,40'SodkopB2					
			Mezsoučet					
			* + VCP *					
			Soubět					
			* + VCP					
			Mezsoučet					
			* + VCP					
			Soubět					
			* + VCP					
			Mezsoučet					
			* + VCP					
			Soubět					
			* + VCP					
			Mezsoučet					
			* + VCP					
			Soubět					
			* + VCP					
			Mezsoučet					
			* + VCP					
			Soubět					
			* + VCP					
			Mezsoučet					
			* + VCP					
			Soubět					
			* + VCP					
			Mezsoučet					
			* + VCP					
			Soubět					
			* + VCP					
			Mezsoučet					
			* + VCP					
			Soubět					
			* + VCP					
			Mezsoučet					
			* + VCP					
			Soubět					
			* + VCP					
			Mezsoučet					
			* + VCP					
			Soubět					
			* + VCP					
			Mezsoučet					
			* + VCP					
			Soubět					
			* + VCP					
			Mezsoučet					
			* + VCP					
			Soubět					
			* + VCP					
			Mezsoučet					
			* + VCP					
			Soubět					
			* + VCP					
			Mezsoučet					
			* + VCP					
			Soubět					
			* + VCP					
			Mezsoučet					
			* + VCP					
			Soubět					
			* + VCP					
			Mezsoučet					
			* + VCP					
			Soubět					
			* + VCP					
			Mezsoučet					
			* + VCP					
			Soubět					
			* + VCP					
			Mezsoučet					
			* + VCP					
			Soubět					
			* + VCP					
			Mezsoučet					
			* + VCP					
			Soubět					
			* + VCP					
			Mezsoučet					
			* + VCP					
			Soubět					
			* + VCP					
			Mezsoučet					
			* + VCP					
			Soubět					
			* + VCP					
			Mezsoučet					
			* + VCP					
			Soubět					
			* + VCP					
			Mezsoučet					
			* + VCP					
			Soubět					
			* + VCP					
			Mezsoučet					
			* + VCP					
			Soubět					
			* + VCP					
			Mezsoučet					
			* + VCP					
			Soubět					
			* + VCP					
			Mezsoučet					
			* + VCP					
			Soubět					
			* + VCP					
			Mezsoučet					
			* + VCP					
			Soubět					
			* + VCP					
			Mezsoučet					
			* + VCP					
			Soubět					
			* + VCP					
			Mezsoučet					
			* + VCP					
			Soubět					
			* + VCP					
			Mezsoučet					
			* + VCP					
			Soubět					
			* + VCP					
			Mezsoučet					
			* + VCP					
			Soubět					
			* + VCP					
			Mezsoučet					
			* + VCP					
			Soubět					
			* + VCP					
			Mezsoučet					
			* + VCP					
			Soubět					
			* + VCP					
			Mezsoučet					
			* + VCP					
			Soubět					
			* + VCP					
			Mezsoučet					
			* + VCP					
			Soubět					
			* + VCP					
			Mezsoučet					
			* + VCP					
			Soubět					
			* + VCP					
			Mezsoučet					
			* + VCP					
			Soubět					
			* + VCP					
			Mezsoučet					
			* + VCP					
			Soubět					
			* + VCP					
			Mezsoučet					
			* + VCP					
			Soubět					
			* + VCP					
			Mezsoučet					
			* + VCP					
			Soubět					
			* + VCP					
			Mezsoučet					
</								

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4-16	K	122202204	Soublet +VCP Odkopáky a prokopáky nezapážené pro silnice objemu přes 5000 m3 v hornině tř. 3	m3	744,214	88,00	65 490,83	CS ÚRS 2018 01
	WV		Mezisoučet		0,000			
	WV		* + VCP *		745,750			
	WV		* labuška -PU / výkop *		-1,536			
	WV		* -odpčet rubních výkopů: v plánu IS *		744,214			
	WV		-ODKOPzam2		139,250			
5-17	K	122302204	Soublet +VCP Odkopáky a prokopáky nezapážené pro silnice objemu přes 5000 m3 v hornině tř. 4	m3	139,250	140,00	19 495,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		Mezisoučet		0,000			
	WV		* + VCP *		139,250			
	WV		* labuška -PU / boření ŠD *		139,250			
6-39	K	162701105	Soublet +VCP Vodovorné přemístění do 10000 m výkopu/sypání v hornině tř. 1 až 4	m3	985,000	121,00	107 085,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		Mezisoučet		0,000			
	WV		* + VCP *		1,536			
	WV		* -ODKOPzam2		744,214			
	WV		sODKOPzam2		139,250			
	WV		Mezisoučet		885,000			
7-40	K	162701109	Soublet +VCP Příplatek k vodovornému přemístění výkopu/sypání v hornině tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 770,000	12,00	21 240,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		Mezisoučet		0,000			
	WV		* + VCP *		1 770,000			
	WV		(12-10)*ODOVZem2		1 770,000			
8-42	K	171201201	Soublet +VCP Uložení sypání na skládky	m3	885,000	16,00	14 160,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		Mezisoučet		0,000			
	WV		* + VCP *		885,000			
	WV		ODOVZem2		885,000			
	WV		Mezisoučet		885,000			
9-43	K	171201210BD1	Soublet +VCP Příplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné) - zemina a kamenní	t	1 563,000	80,00	127 440,00	
	WV		Mezisoučet		0,000			
	WV		* + VCP *		1 563,000			
	WV		ODOVZem2*1,80		1 563,000			
	WV		Mezisoučet		1 563,000			
10-48	K	181951102	Soublet +VCP Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuňněním	m2	2 276,135	14,00	31 865,89	CS ÚRS 2018 01
	WV		Mezisoučet		0,000			
	WV		* + VCP *		983,333			
	WV		* -labuška -VP / pláň pod šlekovou ŠDB (0,15m) 149 m3 *		983,333			
	WV		* -změna sklady A1 (skládková kraj na B2 (plně kece -nepřes) *					
	WV		* -příplatek (v výměna oob a nezokry, viz. změna Přílohé listy P5...10) *					
	WV		Mezisoučet		983,333			
	WV		* -MNP+VCP přesun z položky *					
	WV		* -přesun z položky: 181 102 302 Úprava pláně v zářezech se zhuňněním (pův 6,47) *					
	WV		* (viz. změna Přílohé listy P5...10) *					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16-83	WV	ACFplachaz	Součet +VCP ACP plocha		1 670,159			
16-83	K	573111115	Postřik živých infiltrací s posypem z asfaltu množství 2,5 kg/m2	m2	886,429	82,00	73 507,18	CS ÚRS 2018 01
	WV		původ rozpočet (p.č.83) celkem P1-A = 8173,20m2 *					
	WV		Mezrousáči		0,000			
	WV		+ VCP *					
	WV		*postřik P1-A pod ACP22: tabulka -Výkaz Ploch (=skladba dle pův.vzor.tez) *		886,429			
	WV		*tabulka -VP /podklad ACP22* (0,07m) 82,75 m3 *		886,429			
	WV		62,7500 07					
	WV		Mezrousáči					
	WV		Součet					
	WV		postřik pod ACP 22 +					
	WV		+VCP					
D	g		Ostatní konstrukce a práce-bourání				79 463,59	
17-147	K	919728122	Geotextilie pro ochranu separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	1 499,313	53,00	79 463,59	CS ÚRS 2018 01
	WV		původ rozpočet (p.č.147) celkem 10 560 m2 *					
	WV		Mezrousáči		0,000			
	WV		+ VCP *					
	WV		* tabulka -VP /netkaná geotextilie: 1303,75m2 + vylážení *		1 499,313			
	WV		1303,75*1,15		1 499,313			
	WV		Mezrousáči					
	WV		Součet					
	WV		+ VCP					
D	9971		Odkup asfaltového recyklátu				-15 052,50	
18-173	K	93722189507	Odkup R-materiálu minimálně za cenu 50 Kč/t bez DPH s odběrem v místě třezování, s odvozem	t	-301,050	50,00	-15 052,50	
	WV		původ rozpočet (p.č.173) celkem: - 6 912,222 tun *					
	WV		Mezrousáči		0,000			
	WV		*MNP - RÚ /lekční třezování: 105,205 M3, II. díle původn. zařídění = cca 0,179m *					
	WV		*105,2500 17a=597,989 m2, II. díl do 0,20m FA -řízkovaný asfalt *					
	WV		*FA (II.0,20m 597,989 m2 - 587,98900,512(-1)		-301,050			
	WV		Mezrousáči					
	WV		Součet					
	WV		- MNP- Tonaž asfalt. recyklátu pro odkup		-301,050			
D	998		Přesun hmot				394,37	
19-174	K	988225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živýchým	t	7,584	52,00	394,37	CS ÚRS 2018 01
	WV		původ rozpočet (p.č.174) celkem 1886,468 tun *					
	WV		Mezrousáči		0,000			
	WV		+ VCP *					
	WV		*CP 1/ + frézování *		0,129			
	WV		*CP 16/ - postřik P1-A *		0,705			
	WV		*CP 16/ - postřik P1-A *		686,429 0,0029			
	WV		*CP 16/ - postřik P1-A *		1499,313 0,0047			
	WV		Mezrousáči		7,584			
	WV		Součet					
	WV		+ VCP					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 16029-11

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK- etapizace DIO, CÚ2018-01 - změnový list č. 2

KSO: 822.24.73

Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK

CZ-CPV: 45233100-0

21111

CC-CZ: 13. 7. 2018

Datum: 42.11.20

Zadavatel:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

IČ: 60609460

DIČ: CZ60609460

Uchazeč:

SPOLEČNOST M - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV

IČ: Vypiň údaj

DIČ: Vypiň údaj

Projektant:

PRINTES - ATELLIÉR, s.r.o., PŘEROV

IČ: 25391089

DIČ: CZ5391089

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek, Cenové soustavy ÚRS - CÚ2018-01. Cenové a technické podmínky položek CS, které nejsou uvedeny v soupisu prací jsou neomezeně dlekové k dispozici na www.cs-urs.cz. Plyný popis položek a poznámky k souborům cen jsou uvedeny v jednotlivých cenících ÚRS. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z CS. Tyto položky byly vytvořeny pouze pro tento rozpočet a nenacházejí se v žádné cenové soustavě. Pokud byl v rozpočtu uveden konkrétní obchodní název materiálu nebo výrobku, byl použit s cílem zadavatele stanovit minimální kvalitativní standard. Uchazeč o veřejnou zakázku je oprávněn navrhnout a použít kvalitativně a technicky obdobných řešení, která nesníží užitočnou hodnotu a kvalitu díla, při zachování jakostních a bezpečnostních parametrů výrobků.

VÝKAZ VÝMĚR, který se vztahuje k více položkám je nahrazen odpovídajícím slovem "FIGUROU". Figura je uvedena ve sloupci "Kód" v položce, kde byla spočítána.

Cena bez DPH

0,00

DPH základní

21,00%

smířena

15,00%

Základ daně

#ODKAZI

#ODKAZI

Výše daně

#ODKAZI

#ODKAZI

Cena s DPH

V

CZK

#ODKAZI

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 16029-11

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK- etapizace DIO, CÚ2018-01 - změnový list č. 2

Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK

Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Projektant: PRINTES - ATELIER, s.r.o., Pl

Uchazeč: SPOLEČNOST M - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
01	INVESTICE KRAJ	0,00	0,00	ING
SO 106.1	ZPEVNĚNÉ PLOCHY INTRAVILÁN LUŽICE - investice kraj	-3 078,81	-3 725,36	Soupis
SO 107	SILNICE II/447 EXTRAVILÁN LUŽICE - ŠTERNBERK	56 007,13	67 768,63	Soupis
SO 107.01	Komunikace	56 007,13	67 768,63	Soupis
SO 108	SILNICE II/447 INTRAVILÁN ŠTERNBERK	-52 928,32	-64 043,27	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK- etapizace DIO, CÚ2018-01 - změnový list č. 2

Objekt:

01 - INVESTICE KRAJ

Soupis:

SO 106.1 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY INTRAVILÁN LUŽICE - investice kraj - změnový list
č. 2

KSO:

822 24 33

Místo:

LUŽICE

CZ-CPV:

45233100-0

Zadavatel:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč:

SPOLEČNOST M - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV

Projektant:

PRINTES - ATELJÉR, s.r.o., PŘEROV

Poznámka:

CC-CZ:

21121

Datum:

13. 7. 2018

CZ-CPA:

42.11.20

IČ:

60609460

DIČ:

CZ60609460

IČ:

DIČ:

IČ:

25391089

DIČ:

CZ25391089

Cena bez DPH

-3 078,81

DPH základní
snížená

Základ daně
-3 078,81
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-646,55
0,00

Cena s DPH

v CZK

-3 725,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK- etapizace DIO, CÚ2018-01 - změnový list č. 2

Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ

Soupis: SO 106.1 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY INTRAVILÁN LUŽICE - investice kraj - změnový list

Místo: LUŽICE

Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc
Uchazeč: SPOLEČNOST M - SILNICE + EUROVIA, ŠTRUKOV

Projektant: PRINTES - ATELIÉR,
s.r.o., PŘEROV

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-3 078,81

HSV - Práce a dodávky HSV

-3 078,81

997 - Přesun sítě

-3 078,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - etapizace DIO, CÚ2018-01 - změnový list č. 2

Objekt:

01 - INVESTICE KRAJ

Soupis:

SO 106.1 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY INTRAVILÁN LUŽICE - investice kraj - změnový list

Místo:

LUŽICE

Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč:

SPOLEČNOST M. - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV

Projektant: PRINTES - ATELIER, s.r.o., PŘEROV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-3 078,81

D HSV

Práce a dodávky HSV

-3 078,81

D 997

Přesun sutě

-3 078,81

1-101	K	997221845301N	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů obsahující DEHET na skládce - Inbezpečný odpad (bouraný asfalt a PM s dehtem)	t	-1,810	1 890,00	-3 420,90	
-------	---	---------------	--	---	--------	----------	-----------	--

WV

0,10*SUTasf61k

* viz. diagnostika (do 10% nebezpečný asf. odpad, skuteč. rozsah doložit zkouškou)

WV

Mezisoučet

SUT asfalt. Nebezpečný Odpad

0,10*SUTasf61k

Mezisoučet

1,810

1,810

1,810

-3 420,90

2-102

K 997221845302B

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce - Částečně separovaný, nadšený na max. rozměr 500 mm

1,810

1,810

189,00

342,09

WV

*bouraný asfalt do 100mm.....100 m2

1,810

1,810

1,810

189,00

342,09

WV SUTasf61k

Součet

1,810

1,810

1,810

189,00

342,09

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK- etapizace DIO, CÚ2018-01 - změnový list č. 2

Objekt:

01 - INVESTICE KRAJ

Soupis:

SO 107 - SILNICE II/447 EXTRAVILÁN LUŽICE - ŠTERNBERK
Úroveň 3:

SO 107.01 - Komunikace - změnový list č. 2

KSO: 822 24 73

Místo: LUŽICE - ŠTERNBERK

CZ-CPV: 45233100-0

Zadavatel:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč:

SPOLEČNOST M - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV

Projektant:

PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

Poznámka:

CC-CZ: 21111

Datum: 13. 7. 2018

CZ-CPA: 42.11.20

IČ: 60609460

DIČ: CZ60609460

IČ:

DIČ:

IČ: 25391089

DIČ: CZ25391089

Cena bez DPH

56 007,13

DPH základní
snižena

Základ daně
56 007,13
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
11 761,50
0,00

Cena s DPH

Y CZK

67 768,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK- etapizace DIO, CÚ2018-01 - změnový list č. 2

Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ

Soupis: SO 107 - SILNICE III/447 EXTRAVILÁN LUŽICE - ŠTERNBERK

Úroveň 3: SO 107.01 - Komunikace - změnový list č. 2

Místo: LUŽICE - ŠTERNBERK

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč: SPOLEČNOST M - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV

Kód dílu - Popis

Datum: 13. 7. 2018

Projektant: PRINTES - ATELIÉR,
s.r.o., PŘEROV

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

56 007,13

HSV - Práce a dodávky HSV

56 007,13

997 - Přesun sutě

56 007,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK- etapizace DIO, CÚ2018-01 - změnový list č. 2

Objekt:

01 - INVESTICE KRAJ

Soupis:

SO 107 - SILNICE II/447 EXTRAVILÁH LUŽICE - ŠTERNBERK

úroveň 3:

SO 107.01 - Komunikace - změnový list č. 2

Místo:

LUŽICE - ŠTERNBERK

Zadavatel:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč:

SPOLEČNOST M - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV

Datum: 13. 7. 2018

Projektant: PRINTES - ATELLÉR, s.r.o., PŘEROV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

56 007,13

D HSV

Práce a dodávky HSV

56 007,13

D	997	Přesun sítě						
1-86	K	997721845302B	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce - částečně separovaný, inženýry na max. rozměr 500 mm	t	-32,926	189,00	-6 223,01	
	W	SUTasf107	* bouraný asfalt /PM: tl.-0,30m 2.370 m2*		-32,926			
	W		Součet					
1-87	K	997721845301N	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů obsahující DEHET na skládce - nebezpečný odpad (bouraný asfalt a PM.s dehtem)	t	32,926	1 890,00	62 230,14	
	W		* viz. diagnostika SO 107 (do 10% nebezpečný asf. odpad, skuteč. rozsah doložit zkouškou) *					

168,033
32,926

W SUTasf107NO

SUT asfalt Nebezpečný Odpad

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK- etapizace DIO, CÚ2018-01 - změnový list č. 2
Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ
Soupis:

SO 108 - SILNICE II/447 INTRAVILÁN ŠTERNBERK - změnový list č. 2

KSO: 822 24 73
Místo: ŠTERNBERK
CZ-CPV: 45233100-0
Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

CC-CZ: 21111
Datum: 13. 7. 2018
CZ-CPA: 42.11.20
IČ: 60609460
DIČ: CZ60609460

Uchazeč: SPOLEČNOST M - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV

Projektant: PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

IČ: 25391089
DIČ: CZ5391089

Poznámka:

Cena bez DPH

-52 928,32

DPH základní
snižena

Základ daně
-52 928,32
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-11 114,95
0,00

Cena s DPH

Y CZK

-64 043,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - etapizace DIO, CÚZ018-01 - změnový list č. 2

Objekt:

01 - INVESTICE KRAJ

Soupis:

SO 108 - SILNICE II/447 INTRAVILÁN ŠTERNBERK - změnový list č. 2

Místo:

ŠTERNBERK

Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Projektant: PRINTES - ATELIÉR,

Uchazeč:

s.r.o., PŘEROV

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

997 - Přesun sutě

-52 928,32

-52 928,32

-52 928,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK- etapizace DIO, CÚZ018-01 - změnový list č. 2

Objekt:

01 - INVESTICE KRAJ

Soupis:

SO 108 - SILNICE II/447 INTRAVILÁN ŠTERNBERK - změnový list č. 2

Místo: ŠTERNBERK

Datum: 13. 7. 2018

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc
 Uchazeč: SPOLEČNOST M - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV

Projektant: PRINTES - ATELLÉR, s.r.o., PŘEROV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------

Náklady soupisu celkem

-52 928,32

D HSV

Práce a dodávky HSV

-52 928,32

D	997	Přesun sutě						
1-141	K	997721845301N	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů obsahující DEHET na skládce - nebezpečný odpad (bouraný asfalt a PM 2 děním)	t	-31,116	1 890,00		-58 809,24
	WV		" viz. diagnostika SO 108 (do 10% nebezpečný asf. odpad, skuteč. rozsah doložit zkušičkou)"					
	WV		0,10*SUTasf108C		31,116			
	WV	SUTasf108NO	Mezísoučet SUT asfalt Nebezpečný Odpad		31,116			
1-142	K	997721845302B	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce - částečně sepanovaný, nabílený na max. rozměr 500 mm	t	31,116	189,00		5 880,92
	WV		"bouraný asfalt" -4,724		31,116			
	WV	SUTasf108	Součet					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19055-01-
Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna Hnojice - vynechání chodníku

KSO: 822,24 73
Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK - Hnojice
CZ-CPV: 45233100-0

CC-CZ: 21111
Datum: 16. 7. 2019
CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel:
Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

IČ: 60609460
DIČ: CZ60609460

Uchazeč:
SPOLEČNOST M - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV

IČ: 42196868
DIČ: CZ42196868

Projektant:
PRINTES - ATELIER, s.r.o., PŘEROV

IČ: 25391089
DIČ: CZ25391089

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS - CÚ2018-01. Cenové a technické podmínky položek CS, které nejsou uvedeny v soupisu prací jsou neomezeně dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz. Plyný popis položek a poznámky k souborům cen jsou uvedeny v jednotlivých částech ÚRS. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z CS. Tyto položky byly vytvořeny pouze pro tento rozpočet a nenacházejí se v žádné cenové soustavě. Pokud byl v rozpočtu uveden konkrétní obchodní název materiálu nebo výrobku, byl použit s cílem zadavatele stanovit minimální kvalitativní standard. Uchazeč o veřejnou zakázku je oprávněn navrhnout a použít kvalitativně a technicky obdobných řešení, která nesníží užítou hodnotu a kvalitu díla, při zachování jakostních a bezpečnostních parametrů výrobků.
VÝKAZ VÝMĚR, který se vztahuje k více položkám je nahrazen odpovídajícím slovem "FIGUROU". Figura je uvedena ve sloupci "Kód" v položce, kde byla spočítána.

Cena bez DPH		-5 268,17
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Výše daně -1 106,32
	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK	-6 374,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

19055-01-

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna Hnojice - vynechání chodníku

Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK - Hnojice

16. 7. 2019

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

PRINTES - ATELIÉR,
s.r.o., PŘEROV

Uchazeč: SPOLEČNOST M - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

01	INVESTICE KRAJ		
SO 104 -	kraj- méněpráce - SILNICE II/447 INTRAVILÁN		
MNP	HNOJICE - změna obruby silniční	-5 268,17	-6 374,49
SO 104.1 -	kraj- méněpráce- CHODNIKY A ZP. PLOCHY		
MNP	INTRAVILÁN HNOJICE - změna chodník,záhon,obrubby,zatrávnění	-2 472,18	-2 991,34
SO 104 -	kraj - vícepráce - SILNICE II/447 INTRAVILÁN		
VCP	HNOJICE - změna obruby náběhové	1 670,59	2 021,41

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Slavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna Hnojice - vynesání chodníku
Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ

Soupis: SO 104 - MNP - kraj - méněpráce - SILNICE II/447 INTRAVILÁN HNOJICE - změna obruby silniční

KSO: 822 24 73
Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK - Hnojice

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč: SPOLEČNOST M - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV

Projektant: PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 16. 7. 2019
Datum: 60609460
IČ: CZ60609460
DIČ: 42196868
IČ: CZ42196868
IČ: 25381089
DIČ: CZ25381089
IČ: 25381089
DIČ: CZ25381089
IČ: 25381089
DIČ: CZ25381089

Cena bez DPH			-2 472,18
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-2 472,18	21,00%	-519,16
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v	CZK
			-2 991,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna Hnojice - vymezení chodníku
Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ
Soupis: SO 104 - MNP - kraj-měněpráce - SILNICE II/447 INTRAVILÁN HNOJICE - změna obruby silniční
Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK - Hnojice
Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc
Uchazeč: SPOLEČNOST M - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV
Kód dílu - Popis

Datum: 16. 7. 2019
Projektant: PRINTES -
ATELIÉR, s.r.o.,
PŘEROV
Zpracovatel:

Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací

-2 472,18
-2 472,18

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání -2 410,35
998 - Přesun hmot -61,83

SOUPIS PRACÍ

Starobá: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna Hnojice - vymezení chodníku

Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ

Soupis: SO 104 - MNP - kraj- měněpráce - SILNICE II/447 INTRAVILÁN HNOJICE - změna obruby sliníční STRUKOV - ŠTERNBERK - Hnojice

Místo: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Zadavatel: SPOLEČNOST M - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV

Datum: 16. 7. 2019
 Projektant: PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV
 Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-2 472,18
1-124	K	916131213-20	Ostatní konstrukce a práce-bourání	m	-5,000	374,00	-2 410,35
WV			Osazení sliníčního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C16/20				-1 870,00
WV			* výkr. B 104.1 - Situačs - změna Hnojice vymezení chodníku *				
WV			* výkr. Výkaz prací - změna Hnojice vymezení chodníku (dále už jen VPL...)				
WV			* výpis - INVESTICE KRAJ (záležípráce kraj)				
WV			* SO 104 SILNICE II/447 INTRAVILÁN HNOJICE *				
WV			* podbídit SO 104.01 - Komunikace, sjezdy (investice kraj)				
WV			* Poznamka odkaz na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky *				
WV			Mezsoučet ODKAZ VÝMĚR NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI		0,000		
WV			Mezsoučet		0,000		
WV			* provedení VP4J obrubník (do bet.C 16/20, vzor řez 1,2); sliníční celkem* 1987,0*0		0,000		
WV			* - změna: VP4J obrubník (do C16/20, vz.1,1,2); sliníční: MNP-5m* -5,0		-5,000		
WV			Soubčet		-5,000		
2-125	M	59217031	obrubník betonový sliníční 100 x 15 x 25 cm	m	-5,050	107,00	-540,35
WV			* provedení rozpočet SO 104.01 (p.č. 125) celkem 1693,063 m *				
WV			Mezsoučet		0,000		
WV			* provedení VP 4J obrubník bet sliníční 15/25 * (1987,0+310,71) 0170				
WV			* - změna: VP 4J obrubník sliníční 15/25: MNP-5m* -5,0*1,01		-5,050		
WV			Soubčet		-5,050		
D	998		Přesun hmot	t	-1,189	52,00	-61,83
3-155	K	989225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s klytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železným	t	-1,189	52,00	-61,83
WV			* provedení rozpočet SO 104.01 (p.č. 155) celkem 155,937 tun *				
WV			Mezsoučet		0,000		
WV			* změna: VP 4J obrubník sliníční 15/25: MNP -5m *				
WV			* - dodání 9 HSV - Ostatní práce.....řimotnost celkem (automat.přepočít Krosu. -1,189) *				
WV			Soubčet		-1,189		
WV					-1,189		

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna Hnojice - vymezení chodníku

Objekt:

01 - INVESTICE KRAJ

Soupis:

SO 104.1 - MNP - kraj, méněpráce- CHODNIKY A ZP. PLOCHY INTRAVILAN HNOJICE - změna chodníků,záhon,obrubý,zatvavnění

KSO:

822.24.73

Místc:

STRUKOV - ŠTERNBERK - Hnojice

Zadavatel:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč:

SPOLEČNOST M - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV

Projektant:

PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

16. 7. 2019

Datum:

IC:

60609460

DIČ:

CZE0609460

IC:

42196868

DIČ:

CZ42196868

IC:

25391089

DIČ:

CZZ5391089

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

-4 466,58

DPH základní

smlžená

Základ daně

-4 466,58

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-937,98

0,00

Cena s DPH

-5 404,56

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razilko

Datum a podpis:

Razilko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razilko

Datum a podpis:

Razilko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna Hnojice - vymezení chodníku
Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ
Soupis: SO 104.1 - MNP - kraj - méněpráce- CHODNIKY A ZP. PLOCHY INTRAVILAN HNOJICE - změna chodník,záhon,obrubý,zatrávnění
Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK - Hnojice
Zadavatel: Olomoucký kraj, Jaremenkova 40a, Olomouc
Uchazeč: SPOLEČNOST M. - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV

Datum: 16. 7. 2019
Projektant: PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PREROV
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
HSV - Práce a dodávky HSV	-4 466,58
1 - Zemní práce	-70,00
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	-266,23
5 - Komunikace	-3 249,15
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	-705,20
998 - Přesun hmot	-177,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"původ.rozpočet SO 104.1 (p.č.24) celkem 4,635m3"		0,000			
VV			Mezisoučet		-0,155			
VV			"- změna - MNP / zemní práce: ohumusování -1,0m2"		-0,155			
VV			0.15ZTRAVA41K*1,00		-0,155			
VV			Součet		-0,155			
5-25	K	181411131	Zařízení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-1,000	9,00	-9,00	CS ÚRS 2018 01
VV			"původ.rozpočet SO 104.1 (p.č.29) celkem 30 m2"		0,000			
VV			Mezisoučet		0,000			
VV			"- změna VP ostání ohumus.0.15m+ zatravnění" - 30,070		-1,000			
VV			"- změna VP ostání ohumus.0.15m+ zatravnění: -1m2 -1,0		-1,000			
VV			Mezisoučet		-1,000			
VV			Součet - MNP		-1,000			
6-51	M	005724100	ostvo směs travní parováz	kg	-0,037	139,00	-4,31	CS ÚRS 2018 01
VV			"původ.rozpočet SO 104.1 (p.č.51) celkem 0,927 kg"		0,000			
VV			Mezisoučet		0,000			
VV			ZTRAVA41K*0,030*1,03		-0,031			
VV			Součet -MNP		-0,031			
7-27	K	181951101	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	-1,000	13,00	-13,00	CS ÚRS 2018 01
VV			"původ.rozpočet SO 104.1 (p.č.27) celkem 30 m2"		0,000			
VV			Mezisoučet		0,000			
VV			"- změna - MNP / zemní práce: ohumusování -1,0 m2"		-1,000			
VV			ZTRAVA41K		-1,000			
VV			Součet - MNP		-1,000			
8-54	K	183403114	Obdělání půdy kultivátory v rovině a svahu do 1:5	m2	1,00	1,00	-1,00	CS ÚRS 2018 01
VV			"původ.rozpočet SO 105 (p.č.54) celkem 1085 m2"		0,000			
VV			Mezisoučet		0,000			
VV			"- změna - MNP / zemní práce: zatravnění - 15m2"		-1,000			
VV			ZTRAVA41K		-1,000			
VV			Součet -MNP		-1,000			
9-55	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	-1,000	1,00	-1,00	CS ÚRS 2018 01
VV			"původ.rozpočet SO 106 (p.č.35) celkem 1085 m2"		0,000			
VV			Mezisoučet		0,000			
VV			"- změna - MNP / zemní práce: zatravnění - 15m2"		-1,000			
VV			ZTRAVA41K		-1,000			
VV			Součet -MNP		-1,000			
10-30	K	183403153	Obdělání půdy hraběním v rovině a svahu do 1:5	m2	-1,000	3,00	-3,00	CS ÚRS 2018 01
VV			"původ.rozpočet SO 104.1 (p.č.30) celkem 30 m2"		0,000			
VV			Mezisoučet		0,000			
VV			"- změna - MNP / zemní práce: zatravnění - 1,0m2"		-1,000			
VV			ZTRAVA41K		-1,000			
VV			Součet		-1,000			
11-31	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	-1,000	1,00	-1,00	CS ÚRS 2018 01
VV			"původ.rozpočet SO 104.1 (p.č.31) celkem 30 m2"		0,000			
VV			Mezisoučet		0,000			
VV			"- změna - MNP / zemní práce: zatravnění - 1,0m2"		-1,000			
VV			ZTRAVA41K		-1,000			
VV			Součet -MNP		-1,000			
12-32	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na šířce v rovině a svahu do 1:5	m2	-1,000	3,00	-3,00	CS ÚRS 2018 01
VV			"původ.rozpočet SO 104.1 (p.č.32) celkem 30 m2"		0,000			
VV			Mezisoučet		0,000			
VV			"- změna - MNP / zemní práce: zatravnění - 1,0m2"		-1,000			
VV			ZTRAVA41K		-1,000			
VV			Součet -MNP		-1,000			
13-33	K	185803111	Osazení trávníku sbratáním v rovině a svahu do 1:5	m2	-1,000	3,00	-3,00	CS ÚRS 2018 01
VV			"původ.rozpočet SO 104.1 (p.č.33) celkem 30 m2"		0,000			
VV			Mezisoučet		0,000			
VV			"- změna - MNP / zemní práce: zatravnění - 1,0m2"		-1,000			
VV			ZTRAVA41K		-1,000			
VV			Součet -MNP		-1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Mezisočet		0,000			
VV			" změna : - MNP / zemní práce: zatrávnění - 1,0m2"		-1,000			
VV			ZTRAVA41K*1		-1,000			
VV			Soubčet -MNP					
14-34	K	165804312	Zašli rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	-0,105	76,00	-7,98	CS URS 2018 01
VV			"přívod rozpočet SO 104.1 (p.č. 34) celkem 3,15m3"		0,000			
VV			Mezisočet		0,000			
VV			" změna : - MNP / zemní práce: zatrávnění - 1,0m2"		-0,015			
VV			ZTRAVA41K*0,015		-0,015			
VV			Mezisočet voda výsev		0,050			
VV			"dokončení práce park. území: intravilán"		-0,050			
VV			ZTRAVA41K (0,020+0,040)/2		-0,050			
VV			Soubčet voda přes park.území intravilán		-0,050			
VV			Soubčet		-0,105			
15-35	K	165851121	Dovoz vody pro závlaku rostlin za vzdálenosti do 1000 m	m3	-0,105	228,00	-23,94	CS URS 2018 01
VV			"přívod rozpočet SO 104.1 (p.č. 35) celkem 3,15 M3"		0,000			
VV			Mezisočet		0,000			
VV			" změna : - MNP / zemní práce: zatrávnění - 1,0 m2"		-0,105			
VV			ZVODAm341k		-0,105			
VV			Soubčet		-0,105			
16-36	K	165851129	Příplatek k dovozu vody pro závlaku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	-0,105	50,40	-5,29	CS URS 2018 01
VV			"přívod rozpočet SO 104.1 (p.č. 36) celkem 3,15 M3"		0,000			
VV			Mezisočet		0,000			
VV			" změna : - MNP / zemní práce: zatrávnění - 1,0m2"		-0,105			
VV			ZVODAm341K(2-1)		-0,105			
VV			Soubčet - MNP					
D	5		Komunikace					
17-40	K	564851111-021	Podklad ze šléřkovité ŠD 0-32 GE (ŠDa) tl 150 mm	m2	-5,000	125,00	-625,00	
VV			"přívod rozpočet SO 104.1 (p.č. 40) celkem 797,00 m2"		0,000			
VV			Mezisočet		0,000			
VV			"přívodní: VP 1+7/ úplná-kce chodníky ZD6; podkl.ŠD 0-32, 150mm" (568+23)*0		-5,000			
VV			"- změna: VP 1/ úplná-kce chodníky ZD6; podkl.ŠD 0-32, 150mm" -5,0		-5,000			
VV			Soubčet - MNP kraj					
18-48	K	586211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	-5,000	292,00	-1 460,00	CS URS 2018 01
VV			"přívod rozpočet SO 104.1 (p.č.48) celkem 656,0 m2"		0,000			
VV			Mezisočet		0,000			
VV			"přívodní: VP1/ úplná-kce chodníky ZD6; bedř. - 568,0*0"		0,000			
VV			" změna: VP1/ úplná-kce chodníky ZD6; bedř. -MNP 5m2" -5,0		-5,000			
VV			Soubčet		-5,000			
19-50	M	592451700-01	dlažba skladebná 20x10x6 cm přírodní	m2	-5,050	183,00	-924,15	
VV			"přívod rozpočet SO 104.1 (p.č. 50) celkem 1450,00 m2"		0,000			
VV			Mezisočet		0,000			
VV			"přívodní: VP1/ úplná-kce chodníky ZD6; bedř. - 568,0*1,01*0"		0,000			
VV			" změna: VP1/ úplná-kce chodníky ZD6; bedř. -MNP 5m2" -5,0*1,01		-5,050			
VV			Soubčet -MNP kraj		-5,050			
20-59	K	599432111-22	Dodatečné přespatrování (doplnění spar po prvním 1/2 tence provozu) zámkové dlažby - drobným kamenným fr.0-4	m2	-5,000	48,00	-240,00	
VV			"přívod rozpočet SO 104.1 (p.č. 59) celkem 753,0 m2"		0,000			
VV			Mezisočet		0,000			
VV			"přívodní: chodníky" 658*0		0,000			
VV			" změna: chodníky -MNP 5m2" ZD6441k		-5,000			
VV			Soubčet		-5,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání					
21-63	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s borbí opěrou	m	-2,000	292,00	-584,00	CS URS 2018 01
							-705,20	
							-584,00	

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Statute: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna Hnojice - vymezení chodníku

Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ

Soupis: SO 104 - VCP - kraj - výcepráce - SILNICE III447 INTRAVILÁN HNOJICE - změna obruby náběhové

KSO: 822 24 73
Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK - Hnojice

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč: SPOLEČNOST M - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV

Projektant: PRINTES - ATELJÉR, s.r.o., PŘEROV

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 16. 7. 2019
Datum: 60609460
IČ: CZ60609460
DIČ:
IČ: 42198688
DIČ: CZ42198688
IČ: 25391089
DIČ: CZ25391089
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	1 670,59		
DPH základní snížená	Základ daně 1 670,59	Sazba daně 21,00%	Výše daně 350,82
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 021,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna Hnojice - vyrechání chodníku

Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ

Soupis: SO 104 - VCP - kraj - vicepráce - SILNICE III/447 INTRAVILÁN HNOJICE - změna obruby naběhové

Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK - Hnojice

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč: SPOLEČNOST M - SILNICE + EUROVA, STRUKOV

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 670,59

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 670,59

1 637,10

998 - Přesun hmot

33,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna Hnojce - vynechání chodníku
 Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ
 Soupis: SO 104 - VCP - kraj - vícepráce - SILNICE II/447 INTRAVILÁN HNOJCE - změna obruby náběhové STRUKOV - ŠTERNBERK - Hnojce
 Místo: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Datum: 16. 7. 2019
 Projektant: PRINTES - ATELIER, s.r.o., PREROV
 Zpracovatel:

Zadavatel: SPOLEČNOST M - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV
 Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 670,59	
K	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání	m	3,000	374,00	1 122,00	1 637,10
1-124	K	916131213-20	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého C16/20	m	3,000	374,00	1 122,00	1 637,10

VV			* Odkaz výkazí vymeří na vícepráce (- VCP) dle: 1.2. silniční obrubník					
VV			* Věk: Výkaz přech: změna Hnojce vwečabání chodníka (dále už jen VPL...)					
VV			* Věpř: INVESTICE KRAJ (+ Viespěrače kraj) *					
VV			- odkaz na původ rozpočt: *					
VV			- SO 104 - SILNICE II/447 INTRAVILÁN HNOJCE					
VV			- podstát: SO 104.01 - Komunikace, sjezdy (investice kraj)					
VV			- Poznámka odkazu na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky *					
VV			Mezousoubit ODKAZ VYMER NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI					
VV			původ rozpočet SO 104.01 (p.č. 124) celkem 1987,0 m					
VV			Mezousoubit VP4/ obrubník (do bet.C. 16/20, vzor řez 1.2); silniční celkem 1987,0*		0,000			
VV			* + změna: VP5/ obrubník (do C16/20); ZAPUŠTĚNÝ: +2m* +2,0		0,000			
VV			* + změna: VP4,5/ obrubník (do C16/20);NABĚHOVÝ: +1m* +1,0		2,000			
VV			* + změna: VP4,5/ obrubník (do C16/20);NABĚHOVÝ: +1m* +1,0		1,000			
VV			* + změna: VP4,5/ obrubník (do C16/20);NABĚHOVÝ: +1m* +1,0		3,000			
VV			Soubit + VCP		0,000			
2-126	M	59217032	obrubník betonový silniční 100x15x15 cm	m	2,020	103,00	206,06	CS ÚRS 2018 01
VV			* původ rozpočet SO 104.01 (p.č. 126) celkem 313,807 m*					
VV			Mezousoubit		0,000			
VV			* původní VP 5/ obrubník bet. silniční (zapuštěný) 316,771,01*0		0,000			
VV			* + změna: VP5/ obrubník (do C16/20); ZAPUŠTĚNÝ: +2m* +2,01*01		2,020			
VV			Soubit + VCP		2,020			
3-141	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm	m	1,010	304,00	307,04	CS ÚRS 2018 01
VV			* cena položky dle: původ rozpočet SO 106 Intravilán(p.č. 141) celkem 70,700 m*					
VV			Mezousoubit		0,000			
VV			* původní: VP4,5/ obrubník (do C16/20) v SO104.01 NABĚHOVÝ: = 0mb* 0		0,000			
VV			* + změna: VP4,5/ obrubník (do C16/20); NABĚHOVÝ: +1m* +1,0*1,01		1,010			
VV			Soubit + VCP		1,010			
D	998		Přesun hmot	t	0,844	52,00	33,49	
K	998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,844	52,00	33,49	
VV			* původ rozpočet SO 104.01 (p.č. 195) celkem 1 193,937 tun*		0,000			
VV			Mezousoubit					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

W			" + změna: VF5/ obrubník (do C16/20) ; ZAPUŠTĚNÝ: +2m"					
W			" + změna: VP4,5/ obrubník (do C16/20);NABĚHOVÝ: +1m"					
W			"=odřidič HSV - Ostatní práce... -Hmotnost celkem (automat.přepočat [Krosr: + 0,644) "					
W			+0,644		0,644			
W			Součást + VCP		0,644			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19056-01-

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna Žerotín - sjezd

KSO: 822.24.73
Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK - Žerotín
CZ-CPV: 45233100-0

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč: SPOLEČNOST M - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV

Projektant: PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS - CÚ2018-01. Cenové a technické podmínky položek CS, které nejsou uvedeny v soupisu prací jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Plný popis položek a poznámky k soubořím cen jsou uvedeny v jednotlivých cenících ÚRS. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepocházejí z CS. Tyto položky byly vytvořeny pouze pro tento rozpočet a nenacházejí se v žádné cenové soustavě. Pokud byl v rozpočtu uveden konkrétní obchodní název materiálu nebo výrobku, byl použit s cílem zadavatele stanovit minimální kvalitativní standard. Uchazeč o veřejnou zakázku je oprávněn navrhnout a použít kvalitativně a technicky obdobných řešení, která nesníží užítelnou hodnotu a kvalitu díla, při zachování jakostních bezpečnostních parametrů výrobků. □
VÝKAZ VÝMĚR, který se vztahuje k více položkám je nahrazen odpovídajícím slovem "FIGUROU". Figura je uvedena ve sloupci "Kód" v položce, kde byla spočítána.

Cena bez DPH		-7 905,05
DPH základní	Sazba daně	Výše daně
snížená	21,00%	-1 660,06
	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK
		-9 565,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19056-01-

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna Žerotín - sjezd

Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK - Žerotín Datum: 16. 7. 2019

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Projektant:

PRINTES - ATELIÉR,
s.r.o., PREROV

Uchazeč: SPOLEČNOST M - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

01	INVESTICE KRAJ		
SO 103 - MNP	kraj- méněpráce - SILNICE II/447 EXTRAV.ŽEROTÍN - změna krajnice, příspěvky,zatavnění	-7 905,05	-9 565,11
SO 103 - VCP	kraj-vícepráce - SILNICE II/447 EXTRAVILÁN ŽEROTÍN - změna příspěvek	-7 905,05 -8 410,85	-9 565,11 -10 177,13
		505,80	612,02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna žerotín - sjezd
Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ
Soupis: SO 103 - MNP - kraj- méněpáče - SILNICE II/447 EXTRA V ŽEROTÍN - změna krajnice, příspěvky,zatravnění

KSO: 822.24.73 CC-CZ: 16. 7. 2019
Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK - Žerotín Datum:
Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc IC: 60609460
Uchazeč: SPOLEČNOST M. - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV DIČ: CZ60609460
Projektant: PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV IC: 42196868
Zpracovatel: IC: 25391089
IC: CZ25391089
DIČ: DIČ:

Cena bez DPH	-8 410,85		
DPH základní snížená	Základ daně -8 410,85	Sazba daně 21,00%	Vše daně -1 766,28
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	-10 177,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razliko

Datum a podpis:

Razliko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razliko

Datum a podpis:

Razliko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: IL447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna žerotín - sjezd
Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ
Soupis: SO 103 - MNP - kraj- méněpráce - SILNICE II/447 EXTRAV.ŽEROTÍN - změna krajnice, příspěvky,zatravnění
Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK - Žerotín
Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremejkova 40a, Olomouc
Uchazeč: SPOLEČNOST M. - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
1 - Zemní práce	-270,00
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	-6 489,36
5 - Komunikace	-1 402,65
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
997 - Přesun sutě	-194,54
9971 - Odkup asfaltového recyklatu	-74,25
998 - Přesun hmot	-0,05

-8 410,85

-8 410,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna Žerotín - sjezd

Objekt:

01 - INVESTICE KRAJ

Soupis:

SO 103 - MNP - kraj- méněpráce - SILNICE II/447 EXTRAV.ŽEROTÍN - změna krajnice, příspypávky,zatravnění

Místo:

STRUKOV - ŠTERNBERK - Žerotín

Datum: 16. 7. 2019

Zadavatel:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Projektant: PRINTES -
ATELIER, s.r.o.,
PŘEROV

Uchazeč:

SPOLEČNOST M - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-8 410,85	
D	1	K	Zemní práce					
1-15	K	182301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypáníny z horniny tř. 1 až 4	m3	-3,800	45,00	-162,00	CS ÚRS 2018 01
			* Odkaz výkazů vymeř na Méněpráce (-MNP) pře: "				-270,00	
			" výkaz B 103 - SITUACE +Výkaz přebch-změna sjezd Žerotín (dále už jen VP/...)"					
			* výpis - INVESTICE KRAJ (-Méněpráce kraj) "					
			* výk: Příčný řez - změna sjezd Žerotín "					
			* Tabulka - změna sjezd Žerotín (Tabulka kubatur příčných řezů)"					
			" Původní rozpočet SO 103.01.1 *					
			" Poznámka odkazu na příložnou část dokumentace platí pro všechny položky "					
			Mezisoučet: ODDAZ VYMEŘ NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI		0,000			
			Mezisoučet SO 103.01.1 (p.č. 19) celkem 1492 m3 "		-3,800			
			MNP		0,000			
			" změna VP7/náspý, úpr.terénu, zem. příspypávka v místě sarače kraje "					
			" tabulka ZP - zemní příspypávka, MNP - 1,80m3 "					
			" zemina na mezilegionní + zpevněný rozvoz záspýd za otruby/ - MNP "					
			Z'PRISYPZ103		-3,600			
			Soubel -MNP		-1,800			
2-18	K	187101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	60,00	60,00	-108,00	CS ÚRS 2018 01
			" původní rozpočet SO 103 (p.č. 18) celkem 1405,34 m3 "					
			Mezisoučet		0,000			
			ZPRISYPZ103		-1,800			
			Soubel - MNP		-1,800			
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				-6 469,36	
3-38	K	181451123	Založení lučního travniku výsevem plochy přes 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	-27,750	10,00	-277,50	CS ÚRS 2018 01
			" původní rozpočet SO 103.01.1 (p.č. 36) celkem 8854 m2 "					
			Mezisoučet		0,000			
			VP7 úpravy terénu, bunice + zatravn. (extruzíšní) ve svahu /Viz.př.řezy+tabulka ZP -					
			" původní rozpočet SO 103.01.1 (p.č. 36) celkem 8854 m2 "					
			" změna zatravnění / tabulka ZP -					
			" změna zatravnění / tabulka ZP- MNP -27,75m2 - 27,75					
			Mezisoučet		-27,750			
			ZSTRAVA103		-0,857			
4-37	M	005724740	losivo směs travní travní-má-svahová	kg	139,00	139,00	-119,12	CS ÚRS 2018 01
			" původní rozpočet SO 103.01.1 (p.č. 37) celkem 273,589 kg "					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
VV			Mezisoučet		0,000			
VV			"- změna: zateplení / tabulkaZP- MNP -27,75m2 "		-0,857			
VV			ZaSTRAVA103*0,030*1,03		-0,857			
VV			Souběh -MNP					
5-38	K	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4 "přívod rozpočet SO 103.01.1 (p.č. 38) celkem 8388,38m2 " "svahování podtl. zářezů oca 87 % (průčné řezy) " Mezisoučet	m2	-26 918	48,00	-1 292,06	CS ÚRS 2018 01
VV			"- změna: svahování / tabulkaZP- MNP -27,75m2 "		0,000			
VV			0,97ZSTRAVA103		-56 918			
VV			Souběh -MNP		-56 918			
6-39	K	182201101	Svahování náspů "přívod rozpočet SO 103.01.1 (p.č. 39) celkem 285,62m2 " "svahování; podtl. náspů oca 3 % (průčné řezy) " Mezisoučet	m2	-0,1833	32,00	-26,86	CS ÚRS 2018 01
VV			"- změna: svahování / tabulkaZP- MNP -27,75m2 "		0,000			
VV			0,03ZSTRAVA103		-0,833			
VV			Souběh -MNP		-0,833			
7-40	K	182301132	Rozproštění omnice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vstupy do 150 mm "přívod rozpočet SO 103.01.1 (p.č. 40) celkem 8854 m2 " Mezisoučet	m2	-27 750	35,00	-971,25	CS ÚRS 2018 01
VV			"- změna: humusování tl0,15 / tabulkaZP- MNP -27,75m2 "		0,000			
VV			ZaSTRAVA103		-27 750			
VV			Souběh -MNP		-27 750			
8-41	M	103715000-12	kašovaná zemina pro sadové úpravy /vč. dovozu * složení pro rozhlutí "přívod rozpočet SO 103.01.1 (p.č. 41) celkem 1214,943 m3 " Mezisoučet	m3	-4,163	882,00	-3 671,77	
VV			"- změna: humusování tl0,15 / tabulkaZP- MNP -27,75m2 "		0,000			
VV			0,15ZSTRAVA103		-4,163			
VV			Souběh -MNP		-4,163			
9-42	K	185403116-001	Obdělení písky -kompletní - pro zateplení výševem ve svahu přes 1:2 do 1:1 "obdělení pro trávník tužší v extraviřnění " Mezisoučet	m2	-27 750	4,00	-111,00	
VV			"přívod rozpočet SO 103.01.1 (p.č. 42) celkem 8854 m2 "		0,000			
VV			Mezisoučet tl0,15 / tabulka ZP- MNP -27,75m2 "		-27 750			
VV			ZaSTRAVA103		-27 750			
VV			Souběh -MNP					
D	5		Komunikace	m3	-1,800	423,00	-1 402,65	
10-76	K	569903311	Zřízení zemních kralnic se zhutněním "přívod rozpočet SO 103.01.1 (p.č. 76) celkem 511,0 m3 " Mezisoučet	m3	-1,800	423,00	-761,40	CS ÚRS 2018 01
VV			"přívodní VP77 náspový, úpr.terénu; zemní přisypávka v místě sanace krajů " 511,0*0		0,000			
VV			"- změna VP71 náspový, úpr.terénu; zem. přisypávka v místě sanace krajů " -1,80		-1,800			
VV			Souběh -MNP		-1,800			
11-77	K	569931132-R	Zpevnění kralnic asfaltovým recyklatem tl 100 mm - bez dodávký recyklatů, (využití stávajících odřezovaných vrstev) "přívod rozpočet SO 103.01.1 (p.č. 77) celkem 3 233,0 m2 " Mezisoučet	m2	-11,250	57,00	-641,25	
VV			"VP71 úpravy terénu; kralnice asf. recyklat tl. 100mm /TZ "		0,000			
VV			"přívodní: zpěná vyzutí stáv.výřezek (z fráz. asfaltu) " 3233,0*0		0,000			
VV			"- změna: zpěná vyzutí stáv.výřezek (z fráz. asfaltu) " -11,25		-11,250			
VV			Mezisoučet		-11,250			
VV			ZaStKRA103m2		-11,250			
VV			Souběh -MNP					
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		997	Přesun sutě				-194,54	
12-118	K	99722155-1m	Vodovinná doprava -na mezískladku suti ze syrkých materiálů do 1 km bez naložení, ale se složením a s převod rozpočet SO 103.01.1 (p.č. 118) celkem 643,512 tun**	t	-2,970	34,00	-100,98	
	W		Mezisoučet		0,000			
	W		* změna VP7/ úpravy terénu: krajnice asf. recyklat, tl. 100mm /11,25m2, -MNP *					
	W		* vyřezky z živice na asf. krajnice (3233 m2) z recyklatu tl.0,10m**					
	W		* na mezískladku + rozvoz. z mezískladky po úseku SO103 *		-2,970			
	W		-2*(0,10*11,25*1,32)		-2,970			
	W		Soubět - MNP					
13-118	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodovinnou dopravu převod rozpočet SO 103.01.1 (p.č. 119) celkem 428,756 tun**	t	-1,485	63,00	-93,56	
	W		Mezisoučet		0,000			
	W		* změna VP7/ úpravy terénu: krajnice asf. recyklat, tl. 100mm /11,25m2, -MNP *					
	W		* vyřezky z živice na krajnice: nálož. pro zbrnění použiteli z mezískladky SO 103**		-1,485			
	W		-1*(0,10*11,25*1,32)		-1,485			
	W		Soubět - MNP					
D		9971	Odkup asfaltového recyklatu				-74,25	
14-125	K	99722169907	Odkup P-materiálu minimálně za cenu 50 Kč/t bez DPH s odběrem v místě řezování, s odvozem převod rozpočet SO 103.01.1 (p.č. 125) celkem - 6497,404 tun**	t	-1,485	50,00	-74,25	
	W		Mezisoučet		0,000			
	W		* změna VP7/ úpravy terénu: krajnice asf. recyklat, tl. 100mm /11,25m2, -MNP *					
	W		* zpětné použití materiálu (asf. vyřezky na krajnice: tl.0,1m7 o -11,25 M2 méně*		-1,485			
	W		-0,10*11,25*1,32*(+1)		-1,485			
	W		Soubět Změna Tónáž asfalt, recyklatu pro odkup. - MNP					
D		998	Přesun hmot				-0,05	
15-128	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným převod rozpočet SO 103.01.1 (p.č. 128) celkem 829,393 tun**	t	-0,001	52,00	-0,05 [CS ÚRS 2018 01	
	W		Mezisoučet		0,000			
	W		* - změna zatavení / tabulkaZP: MNP -27,75m2 *					
	W		* -sodli 18 H5V - Povrch úpravy terénu...-Hmotnost celkem (automat.přepčet Krosr: -0,001)*		-0,001			
	W		-0,001		-0,001			
	W		Soubět -MNP					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna žerotín - sjezd
Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ
Soupis: SO 103 - VCP - kraj- vícepráce - silnice III/447 EXTRAVILÁN ŽEROTÍN - změna přispýpávek

KSO: 822 24 73
Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK - Žerotín

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč: SPOLEČNOST M - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV

Projektant: PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 7. 2019
IČ: 60609460
DIČ: CZ60609460
IČ: 42196868
DIČ: CZ42196868
IČ: 25391089
DIČ: CZ25391089
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	505,80		
DPH základní snižovaná	Základ daně 505,80 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 106,22 0,00
Cena s DPH	612,02	v	CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna Žerotín - sjezd

Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ

Soupis: SO 103 - VCP - kraj- vícepráce - SILNICE III/447 EXTRAVILÁN ŽEROTÍN - změna přisypávek

Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK - Žerotín

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč: SPOLEČNOST M - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV

Kód dílu - Popis

Datum: 16. 7. 2019

Projektant: PRINTES -
ATELIER, s.r.o.,
PŘEROV

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

505,80

505,80

505,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna žerotín - sjezd
 Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ
 Soupis: SO 103 - VCP - kraj: vícepráce - SILNICE II/447 EXTRAVILÁN ŽEROTÍN - změna přispýpávek
 Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK - Žerotín
 Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc
 Uchazeč: SPOLEČNOST M. SILNICE + EUROVIA, STRUKOV

Datum: 16. 7. 2019

Projektant: PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				505,80	
D	1		Zemní práce				505,80	
1-17	K	102701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výškopokrypaniny z horniny II. 1 až 4	m3	1,800	121,00	217,80	CS ÚRS 2018 01
	W		* Odkaz výkazu výměr na Všepráce (+ VCP) dle: *					
	W		* Vyr. B 103 - ŠTRUKOV - výkazy ploch-změna sjezdů Žerotín (dále už jen VPr,...) *					
	W		* výše uvedené výkazy dle přílohy "Všepráce kraj"					
	W		* výše přibývá ke změně sjezdů Žerotín *					
	W		* Tabulka - změna sjezdů Žerotín (Tabulka kubatur přitěsných ležů)					
	W		* původ rozpočet SO 103.01.1 *					
	W		* Poznámka odkazu na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky *					
	W		Mezosočet ODKAZ VYMĚR NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI		0,000			
	W		- původ rozpočet SO 103.01.1 (p.č.17) celkem 5467,5 m3 *		0,000			
	W		Mezosočet					
	W		* - zpětně použitá zemina *					
	W		* - zbytek v7 zem.prac. zbytek zeminou (převz. za otuby) *					
	W		* - tabulka ZP - zemin přispýpávek: MNP/ -1,80m3					
	W		Mezosočet VETŠÍ KUBATURA ODVOZU NA SKLÁDKU O NEPOUŽITOU ZEMINU		1,800			
	W		+ VCP		1,800			
2-21	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,800	16,00	28,80	CS ÚRS 2018 01
	W		* původ rozpočet SO 103.01.1 (p.č.21) celkem 5467,5 m3 *					
	W		Mezosočet		0,000			
	W		* tabulka ZP - zemin přispýpávek: MNP/ -1,80m3					
	W		ZODVOZzem103		1,800			
	W		Mezosočet VETŠÍ KUBATURA ODVOZU NA SKLÁDKU O NEPOUŽITOU ZEMINU		1,800			
	W		+ VCP		1,800			
3-22	K	17120121108D1	Pojíztek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) - zemina a kameni	t	3,240	80,00	259,20	
	W		* původ rozpočet SO 103.01.1 (p.č.22) celkem 8841,5 tun *					
	W		Mezosočet		0,000			
	W		* tabulka ZP - zemin přispýpávek: MNP/ -1,80m3 *					
	W		ZODVOZzem108		3,240			
	W		Mezosočet VETŠÍ KUBATURA ODVOZU NA SKLÁDKU O NEPOUŽITOU ZEMINU		3,240			
	W		+ VCP		3,240			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19054-01-

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna Lužice-vlastník

KSO: 822 24 73

Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK - Lužice

CZ-CPV: 45233100-0

Zadavatel:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč:

SPOLEČNOST M - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV

Projektant:

PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

Žpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS - CÚ2018-01. Cenové a technické podmínky položek CS, které nejsou uvedeny v soupisu prací, jsou neomezeně dálekové k dispozici na www.cs-urs.cz. Plný popis položek a poznámky k souborům cen jsou uvedeny v jednotlivých cenících ÚRS. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z CS. Tyto položky byly vytvořeny pouze pro tento rozpočet a nenacházejí se v žádné cenové soustavě. Pokud byl v rozpočtu uveden konkrétní obchodní název materiálu nebo výrobku, byl použit s cílem zadavatele stanovit minimální kvalitativní standard. Uchazeč o veřejnou zakázku je oprávněn navrhnout a použít kvalitativně a technicky obdobných řešení, která nesnižují užžitnou hodnotu a kvalitu díla, při zachování jakostních a bezpečnostních parametrů výrobků. □
VÝKAZ VÝMĚR, který se vztahuje k více položkám je nahrazen odpovídajícím slovem "FIGUROU". Figura je uvedena ve sloupci "Kód" v položce, kde byla spočítána.

Cena bez DPH

-33 478,37

DPH základní
snižena

Sazba daně
Základ daně

Výše daně

21,00%

-33 478,37

-7 030,46

15,00%

0,00

0,00

Cena s DPH

V

CZK

-40 508,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 19054-01-

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna Lužice-vlastník

Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK - Lužice Datum: 12. 7. 2019

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc Projektant: PRINTES - ATELIER,
s.r.o., PŘEROV

Uchazeč: SPOLEČNOST M - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

01	INVESTICE KRAJ	-33 478,37	-40 508,83
SO 106 -	kraj - méněpráce-INTRAVILÁN LUŽICE - změna obruby	-33 478,37	-40 508,83
MNP	kraj - méněpráce-INTRAVILÁN LUŽICE - změna obruby	-34 540,14	-41 793,57
SO 106 -	kraj - vícepráce - INTRAVILÁN LUŽICE - změna	1 061,77	1 284,74
VCP	krajnice		

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Slavba:

II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna Lužice-Vlastník

Objekt:

01 - INVESTICE KRAJ

Soupis:

SO 106 - MNP - kraj - měněpráce- INTRAVILÁN LUŽICE - změna obruby

KSO:

822 24 73

Místo:

STRUKOV - ŠTERNBERK - Lužice

Zadavatel:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč:

SPOLEČNOST M - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV

Projektant:

PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 7. 2019

IC: 60609460

DIČ: CZ60609460

IC: 42196868

DIČ: CZ42196868

IC: 25391089

DIČ: CZ25391089

Cena bez DPH

-34 540,14

DPH základní
smlžená

Základ daně
-34 540,14
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-7 253,43
0,00

Cena s DPH

v CZK

-41 793,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna Lužice-vlastník
Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ
Soupis: SO 106 - MNP - kraj- méněpráce-INTRAVILÁN LUŽICE - změna obruby
Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK - Lužice
Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc
Uchazeč: SPOLEČNOST M - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV

Datum: 12. 7. 2019
Projektant: PRINTES -
ATELIER, s.r.o.,
PŘEROV
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
HSV - Práce a dodávky HSV	-34 540,14
1 - Zemní práce	-1 671,75
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	-3 465,98
5 - Kominikace	-8 137,65
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	-20 757,80
999 - Přesun hmot	-486,98

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna Lužice-vlastník
 Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ
 Soubor: SO 106 - MNP - kraj- méněpráce- INTRAVILÁN LUŽICE - změna obruby
 Míst: STRUKOV - ŠTERNBERK - Lužice

Datum: 12. 7. 2019

Projektant: PRINTES -
ATELIÉR, s.r.o.,
PŘEROV

Zpracovatel:

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč: SPOLEČNOST M - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
b HSV Práce a dodávky HSV							
D	1		Zemní práce				
1-15	K	122302202	Odkopky a prokopky nezapežené pro silnice objemu do 1000 m ³ v hornině tř. 3	m ³	-3,850	91,00	-350,35 [CS ÚRS 2018 01
W			* Odkaz výkazu v měřítku na Mělněpráce (MNP) dle: -				
W			* výkaz B 106 -006-Práprava územní dělá už jen PU...)				
W			* výkaz B 106 -006-Práprava územní dělá už jen PU...)				
W			* výkaz INVESTICE KRAJ (Mělněpráce tř.3)				
W			* Průběžná odkazy na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky				
W			Mezisučet: ODKAZ VÝMĚR NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI		0,000		
W			* původ rozpočet SO 106 (p.č. 15) celkem 836,33 m ³				
W			Mezisučet		0,000		
W			* původ PU 3,6/ DM v místě vozov. -kce B : výkop zemina /M3* 375,0*0		0,000		
W			* změna PU 3,6/ DM v místě vozov.-kce B : výkop zemina /M3* -3,85		-3,850		
W			Součet -MNP kraj		-3,850		
W	ZsODKOP	Zem106	Odkopky a prokopky nezapežené pro silnice objemu do 1000 m ³ v hornině tř. 4	m ³	-0,800	151,00	-135,90 [CS ÚRS 2018 01
W			* původ rozpočet SO 106 (p.č. 16) celkem 170 m ³				
W			Mezisučet		0,000		
W			* původ PU 3,6/ DM v místě vozov.-kce B: bourání ŠD /0,10m ³ * 0,10*80,0*0		0,000		
W			* změna PU 3,6/ DM v místě vozov.-kce B: bourání ŠD /0,10m ³ * -4,10*3,9		-0,900		
W			Součet		-0,900		
W	ZsODKOP	Přem106	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopkusypání z horniny tř. 1 až 4	m ³	-4,000	45,00	-180,00 [CS ÚRS 2018 01
W			* původ rozpočet SO 106 (p.č. 35) celkem 408 m ³				
W			* změna VP 5/ zem.práce: zářep zemina (řířepo za obruby)-MNP -2,0m ³ *				
W			* zemina na mezidělní + zářepný rozvoz zářepů za obruby				
W			2*PRISY/Pzam106		-4,000		
W			Součet -MNP		-4,000		
W	ZsODKOP	Přem106	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopkusypání z horniny tř. 1 až 4	m ³	-2,750	78,00	-214,50 [CS ÚRS 2018 01
W			* původ rozpočet SO 106 (p.č. 36) celkem 1214,824 m ³				
W			Mezisučet		0,000		
W			* změna PU 3,6/ DM v místě vozov.-kce B : výkop zemina /M3* -3,85m ³		-3,850		
W			ZsODKOP/zem106		-0,900		
W			* změna PU 3,6/ DM v místě vozov.-kce B: bour.ŠD /0,10m ³ -MNP-0,10*9(p.č. -0,9m ³ *		-0,900		
W			ZsODKOP/zem106		-4,750		
W			Mezisučet				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			" - zplněné použité zemina "					
VV			* změna VP 5/ zemi práce - zásep zeminou (přísyp za obnvy) -MNP - 2,0m ³ *					
VV			ZPRIS/Pzem106		0,000			
VV			Souběž		-2,750			
5-37	K	187101102	Nekládání vykopku z hromin tř. 1 až 4 přes 100 m ³	m ³	-2,000	60,00	-120,00	[CS URS 2018 01]
VV			*převod rozpočtu SO 106 (p.č. 37) celkem 204 m ³ *					
VV			Mezsoučet		0,000			
VV			PPRISYP/zem106		-2,000			
VV			Souběž		-2,000			
6-38	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	-2,750	18,00	-44,00	[CS URS 2018 01]
VV			*převod rozpočtu SO 106 (p.č. 38) celkem 1214,824 m ³ *					
VV			Mezsoučet		-2,750			
VV			ZODVOZ/zem106		-2,750			
VV			Souběž		-2,750			
7-39	K	1712012110BD1	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné) - zemina a kameni	t	-4,950	80,00	-395,00	
VV			*převod rozpočtu SO 106 (p.č. 39) celkem 2186,683 tun*					
VV			Mezsoučet		0,000			
VV			ZODVOZ/zem106*1,80		-4,950			
VV			Souběž		-4,950			
8-43	K	181102302	Úprava pláň v zářezech se zhuštění	m ²	-16,500	14,00	-231,00	[CS URS 2018 01]
VV			*převod rozpočtu SO 106 (p.č. 43) celkem 2106,7 m ² *					
VV			*převod VP 3/ -kca voz. B- úpřná -kca (okraje): úpr. pláň, příř. pruhy v zářezu /sanače krajů "		0,000			
VV			786,0*0		-16,500			
VV			* změna VP 3/ -kca voz. B- úpřná -kca (okraje): úpr. pláň, příř. řazy, pruhy v zářezu /sanače krajů "		-16,500			
VV			*-MNP (dle SDb: 150-200mm) * -16,5		-16,500			
VV			Souběž		-16,500			
D			Zemní práce - povrchové úpravy terénu				-3 465,98	
9-44	K	1811151311	Plošná úprava terénu přes 500 m ² zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m ²	-15,000	19,00	-285,00	[CS URS 2018 01]
VV			*převod rozpočtu SO 106 (p.č. 44) celkem 1095 m ² *					
VV			Mezsoučet		0,000			
VV			*-MNP /zemní práce: zatravnění -15m ² *					
VV			* Oběhání píků/jamě terén úpravy: rovina (trávník parkový; Intravilán) *		-15,000			
VV			ZTRAVA/106		-15,000			
VV			Souběž		-15,000			
10-46	K	181301112	Rozprostření omíčky II vrstvy do 150 mm pl přes 500 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5	m ²	-15,000	34,00	-510,00	[CS URS 2018 01]
VV			*převod rozpočtu SO 106 (p.č. 46) celkem 1086 m ² *		0,000			
VV			Mezsoučet		-15,000			
VV			* změna : - MNP /zemní práce: ohumusování -15m ² *		-15,000			
VV			* VP 5/ zemní práce: ohumusov. 0,15m / rovina *		-15,000			
VV			ZTRAVA/106		-15,000			
VV			Souběž		-2,378	882,00	-2 044,48	
11-46	M	103715000-12	kastrovaná zemina pro sadové úpravy /vč. dovozu + složení pro rozhrnutí	m ³				
VV			*převod rozpočtu SO 106 (p.č. 48) celkem 237,158 m ³ *					
VV			Mezsoučet		0,000			
VV			* změna : - MNP /zemní práce: ohumusování -15m ² *		-3,318			
VV			0,15*ZTRAVA/106*1,03		-2,318			
VV			Souběž		-15,000			
12-52	K	181951101	Úprava pláň v normině tř. 1 až 4 bez zhuštění	m ²	-15,000	13,00	-195,00	[CS URS 2018 01]
VV			*převod rozpočtu SO 106 (p.č. 52) celkem 1095 m ² *					
VV			Mezsoučet		0,000			
VV			* změna : - MNP /zemní práce: ohumusování -15m ² *		-15,000			
VV			ZTRAVA/106		-15,000			
VV			Souběž		-15,000			
13-48	K	181451131	Zaoblení parkového trávníku výševem plochy přes 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5	m ²	-15,000	9,00	-135,00	[CS URS 2018 01]

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14-51	M	005724100	* původ.rozpočet SO 106 (p.č. 57) celkem 1085 m ² Mezissoučet * původ. VP 5/ zem.práce: ohumus.+ zatravnění celkové 1535m ² 2450 svah (příř.řezy) (1535-450,0)0* * změna VP 5/ zem. práce: ohumus.+ zatravnění : - MNP 15m ² * -15,0 Mezissoučet VW Součet - MNP	kg	-0,464	139,00	-64,50	[CS ÚRS 2018 01]
	VW		původ.rozpočet SO 106 (p.č. 57) celkem 48,75 KG *		0,000			
	VW		ZTRAVA108		-0,464			
	VW		ZTRAVA108*0,001,03 Součet - MNP		-0,464			
15-54	K	183403114	Oběhnutí půdy kultiváturováním v rovině a svahu do 1:5 * původ.rozpočet SO 106 (p.č. 54) celkem 1085 m ² * Mezissoučet * změna : - MNP / zemní práce: zatravnění - 15m ² ZTRAVA106 VW Součet -MNP	m ²	-15,000	1,00	-15,00	[CS ÚRS 2018 01]
	VW		0,000		0,000			
	VW		-15,000		-15,000			
	VW		-15,000		-15,000			
16-55	K	183403152	Oběhnutí půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 * původ.rozpočet SO 106 (p.č. 55) celkem 1085 m ² * Mezissoučet * změna : - MNP / zemní práce: zatravnění - 15m ² ZTRAVA106 VW Součet -MNP	m ²	-15,000	1,00	-15,00	[CS ÚRS 2018 01]
	VW		0,000		0,000			
	VW		-15,000		-15,000			
	VW		-15,000		-15,000			
17-56	K	183403153	Oběhnutí půdy trhááním v rovině a svahu do 1:5 * původ.rozpočet SO 106 (p.č. 56) celkem 1085 m ² * Mezissoučet * změna : - MNP / zemní práce: zatravnění - 15m ² ZTRAVA106 VW Součet -MNP	m ²	-15,000	3,00	-45,00	[CS ÚRS 2018 01]
	VW		0,000		0,000			
	VW		-15,000		-15,000			
	VW		-15,000		-15,000			
18-57	K	183403161	Oběhnutí půdy válením v rovině a svahu do 1:5 * původ.rozpočet SO 106 (p.č. 57) celkem 1085 m ² * Mezissoučet * změna : - MNP / zemní práce: zatravnění - 15m ² ZTRAVA106 VW Součet -MNP	m ²	-15,000	1,00	-15,00	[CS ÚRS 2018 01]
	VW		0,000		0,000			
	VW		-15,000		-15,000			
	VW		-15,000		-15,000			
19-59	K	184802111	Chemické odtěžení před založením kultury nad 20 m ² posítkem na široko v rovině a svahu do 1:5 * původ.rozpočet SO 106 (p.č. 59) celkem 1085 m ² * Mezissoučet * změna : - MNP / zemní práce: zatravnění - 15m ² ZTRAVA106 VW Součet -MNP	m ²	-15,000	3,00	-45,00	[CS ÚRS 2018 01]
	VW		0,000		0,000			
	VW		-15,000		-15,000			
	VW		-15,000		-15,000			
20-61	K	185803111	Ošetření trávníku sřazbáním v rovině a svahu do 1:5 * původ.rozpočet SO 108 (p.č.61) celkem 1085 m ² * Mezissoučet * změna : - MNP / zemní práce: zatravnění - 15m ² ZTRAVA108*1 VW Součet -MNP	m ²	-15,000	3,00	-45,00	[CS ÚRS 2018 01]
	VW		0,000		0,000			
	VW		-15,000		-15,000			
	VW		-15,000		-15,000			
21-63	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m ² * původ.rozpočet SO 108 (p.č. 63) celkem 23,225 m ³ * Mezissoučet * změna : - MNP / zemní práce: zatravnění - 15m ² ZTRAVA108*0,015 VW ZVODAVysev/08 VW ZVODAmno/100 VW Součet	m ³	-0,225	76,00	-17,10	[CS ÚRS 2018 01]
	VW		0,000		0,000			
	VW		-0,225		-0,225			
	VW		-0,225		-0,225			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		* pávod.VP6 další / 2-áček kostky při STOJ. slin. obrub. (vz.řez 1)=1076m ² (66-995+15)*(2-1)*0		0,000			
	WV		* změna VP6 další / 2-áček kostky při STOJ. slin. obrub. (A) - MNP *		-17,500			
	WV		-17,5*(2-1)		-17,500			
	WV		Soubčet -MNP	t	-0,857	3 024,00	-2 591,57	CS ÚRS 2018 01
30-136	M	583301200	Kostka dlažební žula drobná					
	WV		* pávod.rozpočet SO 106 (p.č. 130) celkem 89,951 tun *		0,000			
	WV		Mezissoučet		0,000			
	WV		* pávod. 2-áček kostky při STOJ. slin.obrub.=52,681 tun *		0,000			
	WV		Z (66-995+15)*0,024*1,02*0		-0,857			
	WV		* pávod. 2-áček kostky při STOJ. slin.obrub.=(A) - 17,5m ² MNP *		-0,857			
	WV		-2*17,5*0,024*1,02		-0,857			
	WV		Soubčet -MNP	m	-17,500	374,00	-6 545,00	
31-138	K	916131213-20	Ozazení sliňnicího obrubníku betonového sliňnicího s boční opěrou do laže z betonu prostého C16/20					
	WV		* pávod.rozpočet SO 106 (p.č. 139) celkem 1341mb *		0,000			
	WV		Mezissoučet		0,000			
	WV		* pávodní VP6 osazení / obrubník (dů bat.C 16/20, vzor.řez 1), sliňnicí celkem 1341m ²		0,000			
	WV		(66-995+15+2*68+7+189)*0		-17,500			
	WV		* změna VP6 osazení / obrubník (dů C 16/20, vz.řez 1); sliňnic. STOJATY (A) - MNP *		-17,500			
	WV		-17,5		-17,500			
	WV		Soubčet -MNP	m	-17,675	107,00	-1 897,23	CS ÚRS 2018 01
32-139	M	59217031	obrubník betonový sliňnicí 100 x 15 x 25 cm					
	WV		* pávod.rozpočet SO 106 (p.č. 139) celkem 1071,610 mb *		0,000			
	WV		Mezissoučet		0,000			
	WV		* pávod.VP6 obrub. sliňnic. bet. STOJATY 1525 (A+B)* (66-995)*1,01*0		-17,675			
	WV		* změna VP6 obrub. sliňnic. bet. STOJATY 1525 (A);-MNP* -17,5*1,01		-17,675			
	WV		Soubčet -MNP					
D	988		Přesun hmot					
33-177	K	989225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytlem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným					
	WV		* pávod.rozpočet SO 106 (p.č. 177) celkem 1441,467 tun *		0,000			
	WV		* změna VP6 další / beton u obrub při řez A: -MNP- 4,375m ² ; směš. SC C16/20 *					
	WV		* =odlín 5 HSV - Ostatní práce.....Hmotnost celkem (automat.přepočít Krosu -1 511) *					
	WV		* změna VP6 další obj / 2-áček kostky: -MNP 17,5m ² řádky *					
	WV		* změna VP6 další obj / obrubnic: sliňnicí STOJATY: -MNP 17,5m *					
	WV		* =odlín 9 HSV - Ostatní práce.....Hmotnost celkem (automat.přepočít Krosu - 7 854) *					
	WV		-8,365		-8,365			
	WV		Soubčet -MNP	t	-9,365	52,00	-485,98	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna Lužice-viásník

Objekt:

01 - INVESTICE KRAJ

Soupis: SO 106 - VCP - kraj - vícepráce - INTRAVILÁN LUŽICE - změna krajnice

KSO: 822.24.73

Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK - Lužice

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč: SPOLEČNOST IM - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV

Projektant: PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 7. 2019

IC: 60609460

DIČ: CZ6009460

IC: 42196868

DIČ: CZ42196868

IC: 25391089

DIČ: CZ25391089

IC:

DIČ:

Cena bez DPH	1 061,77		
DPH základní snížená	Základ daně 1 061,77	Sazba daně 21,00%	Výše daně 222,97
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	1 284,74	Y	CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna Lužice-vlastník
Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ
Soupis: SO 106 - VCP - kraj - vícepráce - INTRAVILÁN LUŽICE - změna krajnice
Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK - Lužice
Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc
Uchazeč: SPOLEČNOST M.-SILNICE + EUROVIA, STRUKOV
Kód dílu - Popis

Datum: 12. 7. 2019
Projektant: PRINTES -
ATELIÉR s.r.o.,
PŘEROV
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	1 061,77
5 - Komunikace	748,13
997 - Přesun sutě	226,99
9971 - Odkup asfaltového recyklátu	86,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba: IL447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna Lužice-Haštín

Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ

Soupis: SO 106 - VCP - kraj - vícepráce - INTRAVILÁN LUŽICE - změna krajnice

Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK - Lužice

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč: SPOLEČNOST M - SILNICE + EUROVA, STRUKOV

Datum: 12. 7. 2019

Projektant: PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 061,77	
D	5		Komunikace				1 061,77	
1-84	K	569931132-R	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem tl. 100 mm - bez dodávky recyklátu, (využití stávajících odřezávaných vrstev)	m2	13,125	57,00	748,13	
	VV		* Odstranění vrstvy na Východě a Východě (VCP) dle *					
	VV		* VCP 106-007 vyřazení akce dle d.ř. (VCP...)					
	VV		* výpis - INVESTICE KRAJ (+ Všepráce kraj) *					
	VV		* Poznámka odkazu na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky *		0,000			
	VV		* Measoučet - ODKAZ VÝMĚR NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI		0,000			
	VV		* původ rozpočet SO 106 (p.č. 94) celkem 241,25 m2 *					
	VV		* Measoučet					
	VV		* původní VP další obj./krajnice asf. recyklát, tl. 100mm, š.0,75m /295mb *					
	VV		* původní zpr.využití st. vyřezání (z řez. ostahu J-221,25m2 / 0,75*295*0		0,000			
	VV		* změna VP další obj./krajnice asf. recyklát, tl. 100mm, š.0,75m /17,5mb /+VCP *		13,125			
	VV		* Measoučet - výpis st. vyřezání (z řez. ostahu) - 0,75*17,5		13,125			
	VV	ZaskRAJ106m2	Measoučet +VCP		13,125			
D	997		Přesun sutě				226,99	
2-161	K	9972195-1m	Vodonorová doprava -ne mezikládku sutě ze sypanky materiálu do 1 km bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním	t	3,485	34,00	117,61	
	VV		* původ.rozpočet SO 106 (p.č. 161) celkem 59,41 tun *					
	VV		* Measoučet		0,000			
	VV		* změna VP další obj./krajnice asf. recyklát, tl. 100mm, š.0,75m /+17,5mb /+VCP *					
	VV		* původní VP další obj./krajnice asf. recyklát, tl. 100mm, š.0,75m /17,5m + 13,125m2 *					
	VV		* na mezikládku + rozvoz z mezikládky po úseku SO106 *					
	VV		* 2*(0,10*13,125*1,32)		3,485			
	VV		* Measoučet + VCP		3,485			
3-162	K	99721911	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodonorovou dopravu	t	1,733	63,00	109,16	CS URS 2018.01.
	VV		* původ.rozpočet SO 106 (p.č. 162) celkem 28,205 tun *					
	VV		* Measoučet		0,000			
	VV		* změna VP další obj./krajnice asf. recyklát, tl. 100mm, š.0,75m /+17,5mb /+VCP *					
	VV		* il.0,10m /0,75*17,5m + 13,125m2 *					
	VV		* vyřezání z živice na krajnic: naboz. pro zpevnění použiti z mezikládky *		1,733			
	VV		* 0,10*13,125*1,32		1,733			
	VV		* Measoučet +VCP		1,733			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	9971		Odkup asfaltového recyklátu				86,65	
4-76	K	199722169007	Odkup R-materiálu minimálně za cenu 50 Kčt bez DPH s odběrem v místě těžování, s odvozem převozem počet SO 106 (p.c. 176) celkem 3006,235 tun ³	t	1,733	50,00	86,65	
	VV		Materiál pro		0,000			
	VV		"- zpevnění asfalt / křemík odst. recyklat, tl. 100mm, s 0,75m / s 17,5m / s VCP"					
	VV		"- zpevnění součástí materiálu (asf. výřezky na krajnice: 11,0, 1m / 0,75*1,5= -13, 125m2 "		1,733			
	VV		-0,10*13, 125*1,32*(-1)		1,733			
	VV	ZASRecyklat106	Soubel. Změna Tonáž asfalt, recyklátu pro odkup. +VCP					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19069-01z

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna - podkladní vrstvy SO 106

KSO: 822.24.73
Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK - Lužice
CZ-CPV: 45233100-0

CC-CZ: 21111
Datum: 5. 9. 2019
CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel:
Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

IČ: 60609460
DIČ: CZ60609460

Uchazeč:
Výplň údaj

IČ: Výplň údaj
DIČ: Výplň údaj

Projektant:
PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

IČ: 25391089
DIČ: CZ25391089

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS - CÚ2018-01. Cenové a technické podmínky položek CS, které nejsou uvedeny v soupisu prací jsou neomezeně dálekové k dispozici na www.cs-urs.cz. Plyní popis položek a poznámky k souborům cen jsou uvedeny v jednotlivých cenících ÚRS. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepoháží z CS. Tyto položky byly vytvořeny pouze pro tento rozpočet a nenacházejí se v žádné cenové soustavě. Pokud byl v rozpočtu uveden konkrétní obchodní název materiálu nebo výrobku, byl použit s olem zadavatele stanovit minimální kvalitativní standard. Uchazeč o veřejnou zakázku je oprávněn navrhnout a použít kvalitativně a technicky obdobných řešení, která nesníží užtinou hodnotu a kvalitu díla, při zachování jakostních a bezpečnostních parametrů výrobků.
VÝKAZ VYMER, který se vztahuje k více položkám je nahrazen odpovídajícím slovem "FIGUROU". Figura je uvedena ve sloupci "Kód" v položce, kde byla spočítána.

Cena bez DPH

248 508,58

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
52 186,80
0,00

Cena s DPH

v CZK

300 695,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód:

19069-01z

Stavba:

II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna - podkladní vrstvy SO 106

Místo:

STRUKOV - ŠTERNBERK - Lužice

5. 9. 2019

Zadavatel:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

PRINTES - ATELIÉR,
s.r.o., PŘEROV

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
01	INVESTICE KRAJ	248 508,58	300 695,38
SO 106 -	kraj - vicepráce - INTRAVILAN LUŽICE - změna- AB	248 508,58	300 695,38
VCP	vozovky	248 508,58	300 695,38

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna - podkladní vstvy SO 106
Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ
Soupis: SO 106 - VCP - kraj - vícepráce - INTRAVILÁN LUŽICE - změna- AB vozovky

KSO: 822 24 73
Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK - Lužice

Zadávatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: PRINTES - ATELIER, s.r.o., PREROV

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 5. 9. 2019
Datum:
IC: 60609460
DIČ: CZ60609460
IC: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IC: 25391089
DIČ: CZ25391089
IC:
DIČ:

Cena bez DPH

248 508,58

DPH základní
snížená

Základ daně
248 508,58
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
52 186,80
0,00

Cena s DPH

v CZK

300 695,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna - podkladní vrstvy SO 106
Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ
Soupis: SO 106 - VCP - kraj - vícepráce - INTRAVILÁN LUŽICE - změna- AB vozovky
Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK - Lužice

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč: Vypřih údaj

Kód dílu - Popis

Datum: 5. 9. 2019
Projektant: PRINTES -
ATELIER, s.r.o.,
PREROV
Zpracovatel:

Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	248 508,58
1 - Zemní práce	198 579,70
5 - Komunikace	50 955,30
9971 - Odkup asfaltového recyklatu	-1 408,00
998 - Přesun hmot	381,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna - podkladní vrstvy SO 106
 Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ
 Soupis: SO 106 - VCP - kraj - vícepráce - INTRAVILÁN LUŽICE - změna- AB vozovky
 Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK - Lužice

Datum: 5. 9. 2019
 Projektant: PRINTES - ATELIER, s.r.o., PREROV
 Zpracovatel:

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc
 Uchazeč: Vyplň údaj

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D		HSV	Práce a dodávky HSV				248 508,58	
D	1		Zemní práce					
1-4(SO.07.2)	K	113154124	Řezávání žvýčného krytlu tl 100 mm pruž. š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	110,000	1 805,27	198 579,70	CS ÚRS 2018 01
	W		* Odkaz výkazu výměr na Všepráce (VCP) dle: "					
	W		* výpisu - INVESTICE KRAJ (+ Všepráce kraj) "					
	W		* Poznámka odkazů na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky "					
	W		Mezisoučet ODKAZ VYMĚR NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI		0,000			
	W		"původ rozpočet SO 106 položka 113 124 = 0 (nevyskytuje se v objektu SO106) "					
	W		"použila položka pův.rozpočet SO 107.02 /propustek (p.č.4) celk. 9 m2 "					
	W		Mezisoučet		0,000			
	W		změna / + odřezávání asf. (Ø170 mm) / + VCP = 110,0		110,000			
	W		Soubet. + VCP		110,000			
D	5		Komunikace				50 955,30	
2-77	K	565156111-01	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22+ (obalované kamenivo OKH) tl 70 mm š. do 3 m	m2	110,000	367,23	40 395,39	
	W		"původ rozpočet SO 106 (p.č. 77) celkem 717m2 "					
	W		Mezisoučet		0,000			
	W		"původ.VP 3i -kes vozovky B- užitná -kes (okraje)/ ACP22+ (Ø6mm) * 717,0*0		0,000			
	W		" změna / + podkladní ACP 22+ (Ø170 mm) / + VCP = 110,0		110,000			
	W		Soubet. + VCP		110,000			
3-43	K	181102302	Úprava plátně v zářezech se zhuňněním	m2	110,000	14,00	1 540,00	CS ÚRS 2018 01
	W		"původ rozpočet SO 106 (p.č. 43) celkem 2106,70m2 "					
	W		Mezisoučet		0,000			
	W		" změna / + úprave podtl. nesmel. vrstvy /+ VCP = 110,0		110,000			
	W		Soubet.		110,000			
4-86	K	573111115	Postřik živých infiltrací s posypem z asfaltu množství 2,5 kg/m2	m2	110,000	82,00	9 020,00	CS ÚRS 2018 01
	W		"původ rozpočet SO 106 (p.č. 86) celkem 950,15 m2 "					
	W		Mezisoučet 3i -kes vozovky B- užitná -kes (okraje)/ P/A 2,3kg / 717,0*0		0,000			
	W		" změna / + P/A 2,3kg / + VCP = 110,0		110,000			
	W		Soubet. + VCP		110,000			
D		9971	Odkup asfaltového recyklatu.				-1 408,00	
5-176	K	99722189907	Odkup R-materiálu minimálně za cenu 50 Kč/t bez DPH s odběrem v místě řezování, s odvozem	t	-28,160	50,00	-1 408,00	
	W		"původ rozpočet SO 106 (p.č. 176) celkem 3008,235 t "					
	W		Mezisoučet POZNÁMKA		0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		* změna / * odřizování asf. (6/70 mm) / * VCP 110.0m2 *					
	W		* FA, lide 0,10m 110 mlz *					
	W		Mezsoušet					
	W	ZASFrecyH106	Soubel Tonáž asfalt, recyklátu pro odkup ; změna					
	D	998	Přesun hmot				381,56	
6-177	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železným pávod, rozčet SO 106 (p.č. 177) celkem 1441,407 tun *	t	7,338	52,00	381,56	
	W		Mezsoušet		0,000			
	W		* změna / asf. vrstvy + posilky (110m2), odd.1+5 HSV / * VCP *					
	W		* = oddíl 9 HSV-Ostání práce...-Hmotnost celkem (automat.p/ počet Krosu. *7,338)*		7,338			
	W		*7,338		7,338			
	W		Soubel +VCP		7,338			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19066-01-

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna - poklopy SO 106

KSO: 822.24.73

Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK - Lužice

CZ-CPV: 45233100-0

CC-CZ: 21111

Datum: 29. 8. 2019

CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

IČ: 60809460

DIČ: CZ60609460

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

IČ: 25391089

DIČ: CZ25391089

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS - CÚ2018-01. Cenové a technické podmínky položek CS, které nejsou uvedeny v soupisu prací jsou neomezeně dálekově k dispozici na www.cs-urs.cz. Pílný popis položek a poznámky k souborům cen jsou uvedeny v jednotlivých cenících ÚRS. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z CS. Tyto položky byly vytvořeny pouze pro tento rozpočet a nenacházejí se v žádné cenové soustavě. Pokud byl v rozpočtu uveden konkrétní obchodní název materiálu nebo výrobku, byl použit s cílem zadavatele stanovit minimální kvalitativní standard. Uchazeč o veřejnou zakázku je oprávněn navrhnout a použít kvalitativně a technicky obdobných řešení, která nesníží užtnou hodnotu a kvalitu díla, při zachování jakostních a bezpečnostních parametrů výrobků.
VÝKAZ VÝMĚR, který se vztahuje k více položkám je nahrazen odpovídajícím slovem "FIGUROU". Figura je uvedena ve sloupci "Kód" v položce, kde byla spočítána.

Cena bez DPH

58 920,89

Sazba daně

Základ daně

Výše daně

21,00%

61 821,71

12 982,56

snížená

0,00

0,00

Cena s DPH

V

CZK

71 903,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19066-01-

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna - poklopy SO 106

Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK - Lužice

Datum: 29. 8. 2019

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Projektant: PRINTES - ATELIÉR,
s.r.o., PŘEROV

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

01	INVESTICE KRAJ	58 920,89	71 903,45
SO 106 -	kraj- méněpráce-INTRAVILÁN LUŽICE - změna rušené	58 920,89	71 903,45
MNP	vpusti	-2 900,82	-2 900,82
SO 106 -	kraj- vícepráce- INTRAVILÁN LUŽICE - změna	2 509,34	3 036,30
VCP	vícebourání		
SO 106 -	kraj - vícepráce - INTRAVILÁN LUŽICE - změna	59 312,37	71 767,97
VCP	poklopy		

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Slavba:
II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna - poklopy SO 106
Objekt:
01 - INVESTICE KRAJ

Soupis:
SO 106 - MNP - kraj- méněpráce- INTRAVILÁN LUŽICE - změna rušené vpusti

KSO:
Místo:
822 24 73
STRUKOV - ŠTERNBERK - Lužice

Zadavatel:
Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč:
Vypilí údaj

Projektant:
PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:
29. 8. 2019
IČ:
60609460
DIČ:
C260609460
IČ:
Vypilí údaj
DIČ:
Vypilí údaj
IČ:
25391089
DIČ:
CZ25391089
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	-2 900,82		
DPH základní snižovaná	Základ daně -2 900,82 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně -609,17 0,00
Cena s DPH	v	CZK	-3 509,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna - poklopy SO 106
Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ
Soupis: SO 106 - MNP - kraj- méněpráce- INTRAVILÁN LUŽICE - změna rušené vpusti
Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK - Lužice
Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc
Uchazeč: Vypřít údař
Kód dílu - Popis

Datum: 28. 8. 2019
Projektant: PRINTES -
ATELIÉR, s.r.o.,
PŘEROV
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	-2 900,82
8 - Trubní vedení	-2 900,82
	-898,82
	-2 002,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna - poklapy SO 106

Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ

Soupis: SO 106 - MNP - kraj- méněpráce- INTRAVILÁN LUŽICE - změna rušené vpusti

Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK - Lužice

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Datum: 29. 8. 2019

Projektant: PRINTES - ATELIER, s.r.o., PREROV

Uchazeč: Vypil údej

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-2 900,82

D HSV Práce a dodávky HSV

-2 900,82

D	1	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhuštěním	m3	-1,136	359,00	-898,82
W				* Odkaz výkazu výměr na Méněpráce (- MNP) dle: *				
W				* výřez - Situace 001-002-Situace SO 106 *				
W				* výpis - INVESTICE KRAJ (Měněpráce kraj) *				
W				* Poznámka odevzu na přílohou část dokumentace pláň pro všechny položky *				
W				* Měřítko 1:100 (výřez) a 1:500 (pláň) - viz část DOKUMENTACE *				
W				* výhled rozpočtu SO 106 (p.č. 40) celkem 2,271 m3				
W				Měsroučet			0,000	
W				* PU 4.2 kerám. a ostatní práce- vpbour.at. UV /17 ks: zásyp po odbourání sruží *				
W				* původní - P1(0,452/2*(1,5-0,48)*14+0				
W				* změna: -MNP změnění uřičních vpustí: -7ks *				
W				-P1(0,452/2*(1,5-0,48)*7				
W				Měsroučet			-1,136	
W				ZSYP-PU5B106			-1,136	
W				Součet			-2,163	
W				Štěrnicový netříděná do 100mm amfibolit				
W				* původ rozpočet SO 106 (p.č. 41) celkem 4,325t *				
W				Měsroučet			0,000	
W				změna: -MNP změnění uřičních vpustí: -7ks *				
W				ZSYP-PVSD106/1,04*1,035				
W				Součet			-2,163	

D	2	M	583312020	Štěrnicový netříděná do 100mm amfibolit <th>t</th> <th>227,00</th> <th>497,00</th> <th>CS ÚRS 2018 01</th>	t	227,00	497,00	CS ÚRS 2018 01
W				* původ rozpočet SO 106 (p.č. 41) celkem 4,325t *				
W				Měsroučet			0,000	
W				změna: -MNP změnění uřičních vpustí: -7ks *				
W				ZSYP-PVSD106/1,04*1,035				
W				Součet			-2,163	

D	3	8	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150 <th>kus</th> <th>-7,000</th> <th>121,00</th> <th>-847,00</th> <th>CS ÚRS 2018 01</th>	kus	-7,000	121,00	-847,00	CS ÚRS 2018 01
W				* původ rozpočet SO 106 (p.č. 97) celkem 17ks *					
W				Měsroučet			0,000		
W				* původní/PU 4 osami / vpbour.at. UV /17ks, upclavky zruš. UV * 17*0					
W				* změna: -MNP změnění uřičních vpustí: -7ks *					
W				Měsroučet			-7,000		
W				Součet			-7,000		

D	4	98	597118520-01	Ucpávka pro zastěpení zruš.připojky bude upřesněna dle stávaj.kanalizace (např. ucpávka kameninová glazovaná DN150mm spojevací systém F) <th>kus</th> <th>165,00</th> <th>165,00</th> <th>-1 155,00</th>	kus	165,00	165,00	-1 155,00
W				* původ rozpočet SO 106 (p.č. 98) celkem 17ks *				
W				Měsroučet			0,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			* původní PÚ 4 ostění / výběr.síl. UV/17ks, ucpávky zruš. UV * 17% * změna: -MNP zrušení šlábítech vpusit: -7ks *		0,000			
W			Mezisoučet		-7,000			
W			Součet		-7,000			

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna - poklady SO 106

Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ

Soupis: SO 106 - VCP - kraj- vícepráce- INTRAVILÁN LUŽICE - změna vícebourání

KSO: 822 24 73

Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK - Lužice

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 29. 8. 2019
Datum: 60609460
IC: CZ60609460
DIČ: Vyplň údaj
IC: Vyplň údaj
DIČ: 25391089
IC: CZ25391089
DIČ:

Cena bez DPH

2 509,34

DPH základní
snížená

Základ daně
2 509,34
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
526,96
0,00

Cena s DPH

v CZK

3 036,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna - poklady SO 106

Objekt:

01 - INVESTICE KRAJ

Soupis:

SO 106 - VCP - kraj- vícepráce- INTRAVILÁN LUŽICE - změna vícebourání

Místo:

STRUKOV - ŠTERNBERK - Lužice

Zadavatel:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč:

Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	2 509,34
3 - Svislé a kompletní konstrukce	416,31
6 - Trubní vedení	1 320,00
997 - Přesun sítě	708,13
998 - Přesun hmot	64,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna - poklopy SO 106

Objekt:

01 - INVESTICE KRAJ

Soupis:

SO 106 - VCP - kraj- vícepráce- INTRAVILÁN LUŽICE - změna vícebourání

Místo:

STRUJKOV - ŠTERNBERK - Lužice

Zadavatel:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

29. 8. 2019

Projektant:

PRINTES -
ATELIER, s.r.o.,
PŘEROV

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							
D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 509,34	
D	3	Svislé a kompletní konstrukce				2 509,34	
1-67	K	358915114	m3	0,151	2 757,00	416,31	416,31 [CS ÚRS 2018 01]
	W					0,000	
	W					0,000	
	W					0,151	
	W					0,151	

D	8	Trubní vedení				1 320,00	
2-109	K	899104211	kus	4,000	330,00	1 320,00	1 320,00 [CS ÚRS 2018 01]
	W					0,000	
	W					0,000	
	W					4,000	
	W					4,000	
	W					4,000	

D	997	Přesun sutě				708,13	
3-165	K	99721561	t	0,652	253,00	164,96	164,96 [CS ÚRS 2018 01]
	W					0,000	
	W					0,652	
	W					0,652	
	W					0,652	

D	4-166	K	997221569	t	6,00	15,86	15,86 [CS ÚRS 2018 01]
	W					0,000	
	W					2,608	
	W					2,608	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5-167	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	0,480	253,00	121,441	CS ÚRS 2018 01
	VV		* původ rozpočet SO 108 (p.č. 187) celkem 2,171 tun*					
	VV		Mezsoučet		0,000			
	VV		* změna: VCP zrušení ul.vpusti: 4ks*		0,480			
	VV		zHMOTYkovy108		0,480			
	VV		Součet		4,320			
6-168	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t		6,00	25,92	CS ÚRS 2018 01
	VV		* původ rozpočet SO 108 (p.č. 188) celkem 19,539 tun*					
	VV		Mezsoučet		0,000			
	VV		* změna: VCP zrušení ul.vpusti: +4ks*		4,320			
	VV		zHMOTYkovy108(10-1)		4,320			
	VV		Součet		0,652			
7-170	K	997221611-21	Nakládání kusových materiálů na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t		257,00	167,56	
	VV		* původ rozpočet SO 108 (p.č. 170) celkem 419,158 tun*					
	VV		Mezsoučet		0,000			
	VV		* změna: VCP zrušení ul.vpusti: 4ks*		0,652			
	VV		zHMOTYkovy108		0,652			
	VV		Součet		0,652			
8-171	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,480	197,00	94,56	CS ÚRS 2018 01
	VV		* původ rozpočet SO 108 (p.č. 171) celkem 2,171 tun*					
	VV		Mezsoučet		0,000			
	VV		* změna: VCP zrušení ul.vpusti: -7ks*		0,480			
	VV		zHMOTYkovy108		0,480			
	VV		Součet		0,622			
9-172	K	9972218159	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) - separovaný (kusy do 0,5m)	t		189,00	117,56	
	VV		* původ rozpočet SO 108 (p.č. 172) celkem 419,158 tun*					
	VV		Mezsoučet		0,000			
	VV		* sut beton.kusové*					
	VV		* změna: VCP zrušení ul.vpusti: 4ks*		0,302			
	VV		* = DM vpustě / bei.službe M3 = 0,15m ³					
	VV		ZDMKčísloka109-2,2		0,302			
	VV		* zbytek beti. sut z DM poklepi. odd.8 (z toho 0,120 t /poklep. mříž)		0,622			
	VV		(0,200+0,120)		0,622			
	VV		Mezsoučet		0,622			
	VV		Součet		0,622			
10-175	K	9972218902	DODAVATEL NACENĚN Železnou 1 ks (bez DPH) /t. - Poplatek za uložení stavebního odpadu - skládka investora (ocel, žula)	t		1,00	0,48	
	VV		* původ rozpočet SO 108 (p.č. 175) celkem 2,171 tun*					
	VV		Mezsoučet		0,000			
	VV		* DM kovy (míže, koše) do sběry nebo vrácení SŠOK (dle stavu materiálů)*		0,000			
	VV		* původní bouření UV 17 ks = 17*0,120*		0,480			
	VV		* změna: VCP zrušení ul.vpusti: 4ks = 4*0,120		0,480			
	VV		zHMOTYkovy106		0,480			
	VV		Mezsoučet		0,480			
	VV		Součet		0,480			
D	998		Přesun hmot				64,90	
11-177	K	999225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s křižem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným investora (ocel, žula)	t	1,248	52,00	64,90	CS ÚRS 2018 01
	VV		* původ rozpočet SO 108 (p.č. 177) celkem 1441,407 tun*					
	VV		Mezsoučet		0,000			
	VV		* změna: -MNP zrušení ul.vpusti: 4ks*					
	VV		* oddíl 11 -2,163 t, oddíl. 8/ - 0,021 t*					
	VV		* =oddíl 8 HSV - Ostatní práce... - Hmotnost celkem (automat.přepočít Krosst: 1,248)*		1,248			
	VV		Mezsoučet		1,248			
	VV		Součet		1,248			
	VV		-MNP					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba:
II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna - poklopy SO 106
Objekt:
01 - INVESTICE KRAJ

Soupis: SO 106 - VCP - kraj - vícepráce - INTRAVILÁN LUŽICE - změna poklopy

KSO: 822 24 73
Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK - Lužice

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: PRINTES - ATELIER, s.r.o., PŘEROV

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 29. 8. 2019
Datum: 60609460
IČ: CZ60609460
DIČ: Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: 25391089
IČ: CZ25391089
DIČ:

Cena bez DPH	59 312,37		
DPH základní snížená	Základ daně 59 312,37 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 12 455,60 0,00
Cena s DPH		v CZK	71 767,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II.447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna - poklopy SO 106
 Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ
 Soupis: SO 106 - VCP - vícepráce - INTRAVILÁNÍ LUŽICE - změna poklopy
 Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK - Lužice

Datum: 29. 8. 2019
 Projektant: PRINTES - ATELIER, s.r.o., PŘEROV
 Zpracovatel:

Zadávatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc
 Uchazeč: Vypilň údej

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV			59 312,37		
D	4		Vodorovné konstrukce			7 230,00		
1-70	K	462112111	Osažení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	12,000	165,00	1 980,00	CS ÚRS 2018 01
W			* výkz. Sílavec 003-002-Sílavec SO 106 *					
W			* výprš. INVESTICE KRAJ (+ vícepráce kraj) *					
W			* Poznámka odkazu na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky *		0,000			
W			Meziosoučet ODKAZ VÝMĚR NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI		0,000			
W			* původ rozpočet SO 106 (p.č. 70) celkem 6 ks *		0,000			
W			Meziosoučet		12,000			
W			* změna: + VCP vyrovnávací prstence, +11ks * 11					
W			Součet		30,000			
2-71	M	592238640	prstence betonový pro uliční vpust' vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm	kus	30,000	175,00	5 250,00	CS ÚRS 2018 01
W			* původ rozpočet SO 106 (p.č. 71) celkem 6 ks *					
W			Meziosoučet		0,000			
W			* změna: + VCP vyrovnávací prstence, +30ks * 30		30,000			
W			Součet		30,000			
D	5		Komunikace			0,00		
D	8		Trubní vedení			51 714,00		
3-118	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopy	kus	12,000	2 035,00	24 420,00	CS ÚRS 2018 01
W			* původ rozpočet SO 106 (p.č. 118) celkem 15 *					
W			Meziosoučet		0,000			
W			* změna: + VCP výšková úprava šachet, +12 ks *					
W			* potěrka je vč. uložení poklopy, +12 ks *		12,000			
W			11		12,000			
W			Součet		5,000			
4-00	M	592246600-04	Beton poklop s rámelem na vpust' zar. D400 - výkz. 550/100-D400 + rám 450/160-B125-D400	kus	5,000	2 579,00	12 895,00	
W			* původ rozpočet =0, nově položka					
W			Meziosoučet		0,000			
W			* změna: + VCP nový kenal. BETON. poklop zar.ž. D. + 5ks *		5,000			
W			* set rámu ** výkz. D400, systém na ul. vpustí ** 5		3,000			
W			Součet + VCP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5-00	M	59224600-03	beton, poklop s rámečkem na vpusť, zat. B125, víko 550/100-B125 + rám 450/160-B125, D400	kus	7,000	2 057,00	14 399,00	
	VV		* původ rozpočet n0, nová pozice					
	VV		Mezusučet		0,000			
	VV		* změna: + VCP nový kanál. BETON, poklop zatit. B, + 7ks *		7,000			
	VV		* seti rámu + víka, B125, systém na ul.vpusť * 7		7,000			
	VV		Součet + VCP					
D		998	Přesun hmot				368,37	
6-177	K	999225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	7,084	52,00	368,37	
	VV		* původ rozpočet SO 106 (p.č. 177) celkem 1441,407 tun =		0,000			
	VV		Mezusučet					
	VV		* změna: + VCP úprava šácht, nové poklapy, + 12 ks *					
	VV		* měření: +0,37					
	VV		* měření: +0,37					
	VV		* měření 9 HSV - Odělení práce... -Hmotnost celkem (automat.přepočít Krosu. +7,084) *		7,084			
	VV		+6484					
	VV		Součet +VCP		7,084			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 16029-11
Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK- etapizace DIO, CÚ2018-01

KSO: 822.24.73
Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK
CZ-CPV: 45233100-0

CC-CZ: Z1111
Datum: 08.10.2019
CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

IČ: 60609460
DIČ: CZ60609460

Uchazeč: SPOLEČNOST M - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV

IČ: 25391089
DIČ: CZ25391089

Projektant: PRINTES - ATELIER, s.r.o., PŘEROV

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS - CÚ2018-01. Cenové a technické podmínky položek CS, které nejsou uvedeny v soupisu prací jsou neomezeně dálekově k dispozici na www.cs-urs.cz. Plný popis položek a poznámky k souborům cen jsou uvedeny v jednotlivých cenících ÚRS. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z CS. Tyto položky byly vytvořeny pouze pro tento rozpočet a nenacházejí se v žádné cenové soustavě. Pokud byl v rozpočtu uveden konkrétní obchodní název materiálu nebo výrobku, byl použit s cílem zadavatele stanovit minimální kvalitativní standard.Uchazeč o veřejnou zakázku je oprávněn navrhnout a použít kvalitativně a technicky obdobných řešení, která nesníží užžitnou hodnotu a kvalitu díla, při zachování jakostních a bezpečnostních parametrů výrobků.^a
VÝKAZ VÝMĚR, který se vztahuje k více položkám je nahrazen odpovídajícím slovem "FIGUROU". Figura je uvedena ve sloupci "Kód" v položce, kde byla spočítána.

Cena bez DPH

735 576,45

Sazba daně	Základ daně
21,00%	735 576,45
15,00%	0,00

Výše daně
154 471,05
0,00

Cena s DPH

v CZK

890 047,50

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 16029-11

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK- etapizace DIO, CÚ2018-01

Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK

Datum: 08.10.2019

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc
Uchazeč: SPOLEČNOST M. - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV

Projektant: PRINTES - ATELIER, s.r.o., Pl

Kód Objekt, Soupis prací

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem

01	INVESTICE KRAJ	735 576,45	890 047,50	ING
SO 102	SILNICE II/447 INTRAVILÁN ŽEROTÍN	330 680,45	400 723,34	Soupis
SO 104.01	Komunikace, sjezdy	404 896,00	489 924,16	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK- etapizace DIO, CÚZ018-01
Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ
Soupis: SO 102 - SILNICE II/447 INTRAVILÁN ŽEROTÍN

KSO: 822 24 73
Místo: ŽEROTÍN
CZ-CPV: 45233100-0
Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc
Uchazeč: SPOLEČNOST M. - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV
Projektant: PRINTES - ATELIER, s.r.o., PŘEROV
CC-CZ: 21111
Datum: 08.10.2019
CZ-CPA: 42.11.20
IČ: 60609460
DIČ: CZ60609460
IČ: 25391089
DIČ: CZ25391089

Cena bez DPH

330 680,45

DPH základní
snížena

Základ daně
0,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

330 680,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK- etapizace DIO, CÚ2018-01
Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ
Soupis: SO 102 - SILNICE II/447 INTRAVILÁN ŽEROTÍN
Místo: ŽEROTÍN
Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc
Uchazeč: SPOLEČNOST M - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV
Kód dílu - Popis

Datum: 08.10.2019
Projektant: PRINTES - ATELIÉR,
s.r.o., PŘEROV

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV 330 680,45
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 330 680,45

330 680,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK- etapizace DIO, CÚZ2018-01

Objekt:

01 - INVESTICE KRAJ

Soupis:

SO 102 - SILNICE II/447 INTRAVILÁN ŽEROTÍN

Místo:

ŽEROTÍN

Zadavatel:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč:

SPOLEČNOST M. - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV

Datum: 08.10.2019

Projektant: PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupísku celkem

330 680,45

D HSV

Práce a dodávky HSV

330 680,45

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

330 680,45

1-136	M	562801200	kostka dležební žulá drobná	č	109,352	3 024,00	330 680,45	CÚS ÚRS 2018 01
W			" VÝPOČET BILANCE KOSTEK V RÁMCI SO 102: "					
W			" 2-fádek kostky při STOJAT. silnič. obrubnicích "		101,347			
W			" 2-fádek kostky při NAJEZD. silnič. obrubnicích "		21,298			
W			" 2-fádek kostky při PŘECHOD. sil. obrubnicích "		9,107			
W			" 2-fádek ž.kostky (bez obrubniku) "		5,435			
W			Mezisoučet celk. potřeba na kostky v SO 102 =137,187 tun		137,187			
W			" - odpočet DM stáv. očít. kostky z PÚ /v rámci SO 102: 2-fádek 1610m, 90% zpětně "					
W			-0,902*(1610,00,024)			0,000		
W			Mezisoučet využitá zpětně v rámci SO102. = 69,552 tun			0,000		
W			" - odpočet přebytku kostek (199m2) z dležež vjezdů z objektu SO102.1 (investice kraj) "					
W			-199,00,200			0,000		
W			Součet kostky na dokoupení pro SO102 =27,835 tun původní rozpočet			-27,835		
W			Součet kostky na dokoupení pro SO102 =137,187 - 27,835			109,352		

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK- etapizace DIO, CÚ2018-01

Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ

Soupis: SO 104 - SILNICE III/447 INTRAVILÁN HNOJICE
Úroveň 3:

SO 104.01 - Komunikace, sjezdy

KSO: 822 24 73
Místo: HNOJICE
CZ-CPV: 45233100-0

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč: SPOLEČNOST M - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV

Projektant: PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

Poznámka:

CC-CZ: 21111
Datum: 08.10.2019
CZ-CPA: 42.11.20
IČ: 60609460
DIČ: CZ60609460

IČ: IČ:
DIČ: DIČ:
IČ: 25391089
DIČ: CZ25391089

Cena bez DPH 404 896,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 404 896,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK- etapizace DIO, CÚ2018-01

Objekt:

01 - INVESTICE KRAJ

Soupis:

SO 104 - SILNICE II/447 INTRAVILÁN HNOJICE

Úroveň 3:

SO 104.01 - Komunikace, sjezdy

Místo:

HNOJICE

Zadavatel:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč:

SPOLEČNOST M - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV

Kód dílu - Popis

Datum: 08.10.2019

Projektant: PRINTES - ATELIER,
s.r.o., PREROV

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

404 896,00

404 896,00

111 568,00

293 328,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK- etapizace DIO, CÚ2018-01

Objekt:

01 - INVESTICE KRAJ

Soupis:

SO 104 - SILNICE III/447 INTRAVILÁN HNOJICE

Úroveň 3:

SO 104.01 - Komunikace, sjezdy

Místo:

HNOJICE

Zadavatel:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč:

SPOLEČNOST M - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV

Datum: 08.10.2019

Projektant: PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Číselná soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	------------------

Náklady soupisu celkem

404 896,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

404 896,00

D 1

Zemní práce

111 568,00

2-31

K 1712012110BD1

Poplatek za uložení odpadu ze sypatiny na skládce (skládkovné) - zemina a kamení

80,00

111 568,00

VV

stavající kostka 6973m²0,12

11 561,555

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

293 328,00

3-136 (102)

M 583801200

Kostka dlažební žula drobná

3 024,00

293 328,00

VV

Položka z SO 102

97,000

CS ÚRS 2018 01

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19070-01z

Stavba: **II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna - zrušení komunikace SO 106**

KSO: 822 24 73
Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK - Lužice
CZ-CPV: 45233100-0

CC-CZ: 21111
Datum: 5. 9. 2019
CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

IČ: 60609460
DIČ: CZ60609460

Uchazeč: Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

IČ: 25391089
DIČ: CZ25391089

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS - CÚ2018-01. Cenové a technické podmínky položek CS, které nejsou uvedeny v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Plný popis položek a poznámky k souborům cen jsou uvedeny v jednotlivých cenících ÚRS. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepocházejí z CS. Tyto položky byly vytvořeny pouze pro tento rozpočet a nenacházejí se v žádné cenové soustavě. Pokud byl v rozpočtu uveden konkrétní obchodní název materiálu nebo výrobku, byl použit s cílem zadavatele stanovit minimální kvalitativní standard. Uchazeč o veřejnou zakázku je oprávněn navrhnout a použít kvalitativně a technicky obdobných řešení, která nesnižují užžitnou hodnotu a kvalitu díla, při zachování jakostních a bezpečnostních parametrů výrobků. □
VÝKAZ VÝMÉR, který se vztahuje k více položkám je nahrazen odpovídajícím slovem "FIGUROU". Figura je uvedena ve sloupci "Kód" v položce, kde byla spočítána.

Cena bez DPH

-11 903,63

DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně
	21,00%	-11 903,63
	15,00%	0,00

Výše daně
-2 499,76
0,00

Cena s DPH

V CZK

-14 403,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 19070-01z

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna - zrušení komunikace SO 106

Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK - Lužice Datum: 5. 9. 2019

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc Projektant: PRINTES - ATELIÉR,
Uchazeč: Uchazeč: s.r.o., PŘEROV Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

01	INVESTICE KRAJ	-11 903,63	-14 403,39
SO 106 -	kraj - méněpráce - INTRAVILÁN LUŽICE - změna - AB	-11 903,63	-14 403,39
MNP	vozovky plná i částečná k-ce, 1 vpust	-34 862,63	-42 207,98
SO 106 -	kraj - vícepráce - INTRAVILÁN LUŽICE - změna -	22 979,00	27 804,59
VCP	obrubníky, 2 řádky DŽK		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna - zrušení komunikace SO 106
Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ
Soupis: SO 106 - MNP - kraj- méněpráce- INTRAVILÁN LUŽICE - změna - AB vozovky plná i částečná k-ce, 1 vpust

KSO: 822 24 73
Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK - Lužice

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč: Vypilň údej

Projektant: PRINTES - ATELIER, s.r.o., PŘEROV

Zpracovatel:

Pozníámka:

CC-CZ: 5. 9. 2019
Datum: 60609460
IČ: CZ60609460
IČ: Vypilň údej
DIČ: Vypilň údej
IČ: 25391089
DIČ: CZ25391089
IČ: DIČ:

Cena bez DPH	-34 882,63
DPH základní snižená	Základ daně -34 882,63 Sazba daně 21,00% Výše daně -7 325,35 15,00% 0,00
Cena s DPH	-42 207,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna - zrušení komunikace SO 106

Objekt:

01 - INVESTICE KRAJ

Soupis:

SO 106 - MNP - kraj: méněpráce-INTRAVILÁN LUŽICE - změna - AB vozovky plná i částečná k-ce, 1 vpust

Místo:

STRUKOV - ŠTERNBERK - Lužice

Zadavatel:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč:

Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	-1 542,31
4 - Vodotěrné konstrukce	-258,91
5 - Komunikace	-20 488,46
8 - Trubní vedení	-12 192,41
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	-142,00
997 - Přesun sutě	-93,32
998 - Přesun hmot	-185,22

-34 882,63

-34 882,63

Datum: 5. 9. 2019

Projektant: PRINTES -
ATELIER, s.r.o.,

PREROV

Zpracovatel:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna - zrušení komunikace SO 106

Objekt:

01 - INVESTICE KRAJ

Soupis:

SO 106 - MNP - kraj-měnápráce-INTRAVILÁN LUŽICE - změna - AB vozovky plná i částečná k-ce, 1 vpust

Místo:

STRUKOV - ŠTERNBERK - Lužice

Zadavatel:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč:

Výplň údaj

Datum:

5. 9. 2019

Projektant:

PRINTES -
ATELIER s.r.o.,
PŘEROV

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV Práce a dodávky HSV								
D-20	K	132201201	Zemní práce	m3	-1,283	251,00	-322,03	[CS URS 2016 01]
VV			hlobuční rýžň š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3				-1,542 31	
VV			* Odkaz výkazu výměr na Vicipráce (- MNP) die: *					
VV			* Vyr. SÚKAZNÍKOVÉ PRÁCE (Měnápráce kraj) *					
VV			* PRÁCE INVESTICE KRAJ (Měnápráce kraj) *					
VV			* Průběžná opatření na přílohu č. 13 (Měnápráce kraj) *					
VV			Mezisoučet ODKAZ VÝMĚR NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI		0,000			
VV			* původ rozpočít SO 106 (p.č. 20) celkem 126,454 m3 *					
VV			Mezisoučet		0,000			
VV			* původní: odvodnění IV-008: ul.vpusti ... *					
VV			* změna: zrušení 1ks vpusti V5, / - MNP *					
VV			-1,5*1,5*(0,15+0,000+0,48)*1		-1,283			
VV			Mezisoučet PRÁCE NA PŘÍLOHU Č. 13 (Měnápráce kraj)		-1,283			
VV			Součet PRÁCE NA PŘÍLOHU Č. 13 (Měnápráce kraj)		-1,283			
D-22	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření síťň rýžň hl do 2 m	m2	-4,794	111,00	-527,13	[CS URS 2016 01]
VV			* původ rozpočet SO 106 (p.č. 20) celkem 386,803 m2 *					
VV			Mezisoučet		0,000			
VV			* změna: zrušení 1ks vpusti V5, / - MNP *					
VV			-4*1,5*(0,9*10,15+0,800-0,11)*1		-4,794			
VV			Součet		-4,794			
9-23	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření síťň rýžň hl do 2 m	m2	-4,794	34,00	-163,00	[CS URS 2016 01]
VV			Mezisoučet		0,000			
VV			* původ rozpočet SO 106 (p.č. 20) celkem 386,803 m2 *					
VV			ZPAZENIM2106		-4,794			
VV			* změna: zrušení 1ks vpusti V5, / - MNP *					
VV			Součet		-4,794			
4-24	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-1,283	79,00	-101,36	[CS URS 2016 01]
VV			* původ rozpočet SO 106 (p.č. 24) celkem 126,454 m3 *					
VV			Mezisoučet		0,000			
VV			* změna: zrušení 1ks vpusti V5, / - MNP *					
VV			zPRYHYKANZ106		-1,283			
VV			Součet		-1,283			
5-36	K	162601102	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	-1,283	76,00	-100,07	[CS URS 2016 01]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová sestava
VV			* původ rozpočet SO 106 (p.č. 36) celkem 1214,824 m ³ =					
VV			Mezisočet				0,000	
VV			* změna IZnišení Iks vpusťi VS, / - MNP *				-1,283	
VV			zSRYHYKANIZ106				-1,283	
VV			Součet				-1,283	
6-38	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3		16,00	-20,53	CS ÚRS 2018 01
VV			* původ rozpočet SO 106 (p.č. 36) celkem 1214,824 m ³ =					
VV			Mezisočet				0,000	
VV			* změna IZnišení Iks vpusťi VS, / - MNP *				-1,283	
VV			zSRYHYKANIZ106				-1,283	
VV			Součet				-1,283	
7-39	K	1712012110BD1	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládku (skládkovné) - zemina a kamenní	t		80,00	-184,72	
VV			* původ rozpočet SO 106 (p.č. 36) celkem 2186,693 t =					
VV			Mezisočet				0,000	
VV			* změna IZnišení Iks vpusťi VS, / - MNP *				-2,309	
VV			ZODOVOZem106*1,80				-2,309	
VV			Součet				-2,309	
8-31	K	174101101	Zásyp jam, šachet ůh nebo kolem objektu sypánírou sou zhuštěním	m3		359,00	-118,47	CS ÚRS 2018 01
VV			* původ rozpočet SO 106 (p.č. 25) celkem 57,421 m ³ =					
VV			* odvoňení, zásypy po ůh, / vpusťi, výkr-008 *				-0,330	
VV			Mezisočet				0,000	
VV			* změna IZnišení Iks vpusťi VS, / - MNP *				0,230	
VV			-P1(0150292*13,0*(-1)				0,100	
VV			odpady OP-mořný vpusťi (typ A) po plnění vozovky (nebo zaprávky přeliskopu)				-0,330	
VV			-P1(0150292*13,0*(-1)				-0,330	
VV			-P1(0150292*13,0*(-1)				-0,330	
VV			Mezisočet tsnyp kamizace ŠD				-0,330	
VV			ZZASYPJamSD106				-0,330	
D	4		Vodorovné konstrukce					
13-68	K	45157311-08	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šléřkopisků fr. 0-8	m3		786,00	-258,91	
VV			* původ rozpočet SO 106 (p.č. 69) celkem 27,323 m ³ =					
VV			Mezisočet				0,000	
VV			* původní, odvoňení IV-008; ul vpusťi ...				-0,338	
VV			* změna IZnišení Iks vpusťi VS, / - MNP *				-0,338	
VV			-0,1511,511				-0,338	
VV			Mezisočet LOZE kamizace SO 106				-0,338	
VV			Součet				-0,338	
D	5		Komunikace					
14-74	K	56485111-01	Podklad ze stěrkodát ŠD 0-63 GE (Šta) tl 150 mm	m2		155,00	-20,468,46	
VV			* původ rozpočet SO 106 (p.č. 74) celkem 717m ² =				-1,007,50	
VV			Mezisočet				0,000	
VV			* původní, kcs vozovky B, Iqihá, kcsŠDh 0-63, (150mm) *				0,000	
VV			* změna -podkladní ŠDh 0-63, (tl.70 mm) / -MNP -6,5				-6,500	
VV			Součet -MNP				-6,500	
15-75	K	56485111-02	Podklad ze šléřkodát ŠD 0-63 GN (ŠDh) tl 180 mm	m2		145,00	-942,30	
VV			* původ rozpočet SO 106 (p.č. 75) celkem 786m ² =					
VV			Mezisočet				0,000	
VV			* původní, kcs voz. B, Iqihá, kcsŠDh 0-63, (150-200mm) *				0,000	
VV			* změna -podkladní ŠDh 0-63, (tl.150-200 mm) / -MNP -6,5				-6,500	
VV			Součet -MNP				-6,500	
16-77	K	56515511-01	Ařadivový beton vrstva podkladní ACP 22+ (obalované kamenivo OKH) tl 70 mm š do 3 m	m2		367,23	-2,387,00	
VV			* původ rozpočet SO 106 (p.č. 77) celkem 717m ² =					
VV			Mezisočet				0,000	
VV			* původ, VP 3i, kcs vozovky B, Iqihá, kcs (okrajy) / ACP22+ (70mm) *				0,000	
VV			* změna -podkladní ACP 22+, (tl.70 mm) / -MNP -6,5				-6,500	
VV			Součet -MNP				-6,500	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17-06	K	579111115	Prostřik živýcí infiltrační s přísypem z asfaltu množství 2,5 kg/m ²	m ²	-6,500	82,00	-533,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		*původ rozpočet SO 106 (p.č. 89) celkem 950,15 m ² *					
	VV		*původ VP 3/-kce vozovky B-úplná-šce / P/A. 2,3kg * 717,00		0,000			
	VV		* změna -/ infiltrační postřik pod ACP22+/- -MNP * -6,5		-6,500			
	VV		Soubčet -MNP		-6,500			
18-87	K	57323111-04	Prostřik živýcí spojovací ze silniční emulze v množství do 0,4 kg/m ² (k-a emulze PS-E)	m ²	-48,500	14,00	-679,00	
	VV		*původ rozpočet SO 106 (p.č. 87) celkem 7 414 m ² *					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		* pův.VP 3/-kce voz. B-úplná-šce (okrajový PS-EK 0,4kg (637+677)0		0,000			
	VV		* změna -/PS-EK 0,4kg pod ACO11+/- k-šeb/- MNP * -42,0		-42,000			
	VV		* změna -/ PS-EK 0,4kg pod ACL16+/- k-šeb / - MNP * -6,5		-6,500			
	VV		Soubčet -MNP spojovací postřik		-48,500			
19-89	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrubná ACO 11 (ABS) tl. II 50 mm s pískem 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	-42,000	293,76	-12 338,76	CS ÚRS 2018 01
	VV		*původ rozpočet SO 106 (p.č. 89) celkem 6737 m ² *					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		*původ VP 3/-kce vozovky B-úplná-šce * 637,0*0		0,000			
	VV		* změna -/obruva ACO 11+/- (tl.50 mm) / -MNP * -42,0		-42,000			
	VV		Soubčet -MNP		-42,000			
20-90	K	577165122-01	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) tl 70 mm s pískem 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	-6,500	397,03	-2 580,70	
	VV		*původ rozpočet SO 106 (p.č. 90) celkem 6477 m ² *					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		*původ VP 3/-kce vozovky B-úplná-šce * 677,0*0		0,000			
	VV		* změna -/ložní ACL 16+/- (tl.70 mm) / -MNP * -6,5		-6,500			
	VV		Soubčet -MNP		-6,500			
D 8 Trubní vedení								
25-105	K	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	-1,000	1 377,00	-1 377,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		*původ rozpočet SO 106 (p.č. 105) celkem 30 ks*					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		* změna /zrušení 1ks vpustí V5, /- MNP *		-1,000			
	VV		* typ A HLO.800cm: V5 *		-1,000			
	VV	ZUV106A	Mezisoučet		-1,000			
	VV		Soubčet		-1,010			
25-106	M	592238900-01	dno betonové pro uliční vpustí s vyfukovým otvorem TBV-Q 450/330/19 PVC 46x33x5 cm	kus	-1,010	319,00	-322,19	
	VV		*původ rozpočet SO 106 (p.č. 106) celkem 30,3 ks*					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		* změna /zrušení 1ks vpustí V5, /- MNP *		-1,010			
	VV	ZUV106A*1,01	Soubčet		-1,010			
27-107	M	592239580	šifraz betonová pro uliční vpustí/horní 45 x 57 x 5 cm	kus	-1,010	222,00	-224,22	CS ÚRS 2018 01
	VV		*původ rozpočet SO 106 (p.č. 108) celkem 30,3 ks*					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		* změna /zrušení 1ks vpustí V5, /- MNP *		-1,010			
	VV	ZUV106A*1,01	Soubčet		-1,010			
28-110	K	899202111	Oscarné mřížé liňových včetně rámeč a košů na bahno pro třídu zařízení A115	kus	-1,000	697,00	-697,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		*původ rozpočet SO 106 (p.č. 110) celkem 25 ks*					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		* změna /zrušení 1ks vpustí V5, /- MNP *		-1,000			
	VV		* původní vykr.-008/ uliční vpustí: obrubníkové (typ A)*		-1,000			
	VV		* vpust' typ A: V6*		-1,000			
	VV		Mezisoučet		-1,000			
	VV		Soubčet		-1,000			
28-111	M	592238780-23	obrubníková vízková mříž, obrubník zkosený v 160mm, šířina, rozměr rámu: vně 645x611x1550 tl.žaluz B125	kus	-1,000	9 066,00	-9 066,00	
	VV		*původ rozpočet SO 106 (p.č. 111) celkem 25 ks*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Mezisoučet		0,000			
	W		* změna / zrušení 1 ks vpusť V5, / - MNP *		-1,000			
	W		* vpusť typ A, V3 - 1		-1,000			
	W		Mezisoučet		-1,000			
30-112	M	992238740	kos vepřky pro uložení vpusť žárové zinkovaný plech, pro rám 500/300	kus	506,00	506,00	-506,00	CS ÚRS 2018 01
	W		* původ rozpočet SO 108 (p.č. 112) celkem 26 ks *					
	W		Mezisoučet		0,000			
	W		* změna / zrušení 1 ks vpusť V5, / - MNP *		-1,000			
	W		zUV106A		-1,000			
	W		Souběť		-1,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				-142,00	
31-157	K	938909311	Čistič vozovek metáním strojně podkladu nebo krytu betonového nebo železného	m ²	4,00	4,00	-142,00	CS ÚRS 2018 01
	W		* původ rozpočet SO 106 (p.č.157) celkem 13651,5 m ² *		-35,500			
	W		Mezisoučet		0,000			
	W		* změna / očištěný povrch / - MNP = -35,5		-35,500			
	W		Souběť - MNP		-35,500			
D	997		Přesun sutě				-93,32	
32-163	K	997221551	Vodovorná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	t	-0,729	24,00	-17,50	
	W		* původ rozpočet SO 106 (p.č.163) celkem 1000,996 tun *		0,000			
	W		Mezisoučet		-0,729			
	W		* změna / očištěný povrch -35,5m ² , 1 zruš.vpusť (navrtávka)/ - MNP *		-0,729			
	W		* zSUTkamen108(5-1)		-0,729			
	W		Souběť		-0,729			
33-184	K	997221559	Připátek ZKO 1 km u vodovorné dopravy sutě ze sypkých materiálů	t	-2,916	6,00	-17,50	
	W		* původ rozpočet SO 106 (p.č.184) celkem 4003,884 tun *		0,000			
	W		Mezisoučet		-2,916			
	W		* změna / očištěný povrch -35,5m ² , 1 zruš.vpusť (navrtávka)/ - MNP *		-2,916			
	W		zSUTkamen108(5-1)		-2,916			
	W		Souběť		-2,916			
34-174	K	997221855101A	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkové)	t	-0,729	80,00	-58,32	
	W		* původ rozpočet SO 108 (p.č.174) celkem 483, 093 tun *		0,000			
	W		Mezisoučet		-0,729			
	W		* změna / očištěný povrch -35,5m ² / - MNP = -35,5*0,020		-0,710			
	W		* změna / navrtávka do V6, zruš.V5 / - MNP = -1*0,019		-0,019			
	W		zSUTkamen108		-0,729			
	W		Souběť -MNP		-0,729			
D	998		Přesun hmot				-185,22	
35-177	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-3,562	92,00	-185,22	CS ÚRS 2018 01
	W		* původ rozpočet SO 108 (p.č.177) celkem 1441,497 tun *		0,000			
	W		Mezisoučet		-3,562			
	W		* změna / očištěná komunikace (110m*6,5m2), 1 vpusť /-MNP		-3,562			
	W		* 1*3*4*8 HSV...-Hmotnost celkem (automat.přepačet krosu: +3,562) *		-3,562			
	W		Souběť - MNP		-3,562			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna - zrušení komunikace SO 106

Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ

SOUPIS: SO 106 - VCP - kraj - vicepráce - INTRAVILÁN LUŽICE - změna - obrubníky, 2 řádky DŽK

KSO: 822 24 73
Misto: STRUKOV - ŠTERNBERK - Lužice

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč: Vypil údaj

Projektant: PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 5. 9. 2019
Datum: 60609460
IČ: CZ60609460
DIČ:
IČ: Vypil údaj
DIČ: Vypil údaj
IČ: 25391089
DIČ: CZ25391089
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

22 979,00

DPH základní
snížena

Základ daně
22 979,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
4 825,59
0,00

Cena s DPH

v CZK

27 804,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna - zrušení komunikace SO 106

Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ

Soupis: SO 106 - VCP - kraj - vícepráce - INTRAVILÁN LUŽICE - změna - obrubníky, 2 řádky DŽK

Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK - Lužice

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

988 - Přesun hmot

Datum: 5. 9. 2019

Projektant: PRINTES -
ATELIÉR, s.r.o.,
PREROV

Zpracovatel:

22 979,00

22 979,00

22 535,85

443,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II-447 ŠTRUKOV - ŠTERNBERK - změna - zrušení komunikace SO 106
 Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ
 Soupis: SO 106 - VCP - kraj - vícepráce - INTRAVILÁN LUŽICE - změna - obrubníky, 2 řádky DŽK
 Místo: ŠTRUKOV - ŠTERNBERK - Lužice

Datum: 5. 9. 2019

Projektant: PRINTES - ATELJÉR, s.r.o., PŘEROV

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				22 979,00	
D	g		Ostatní konstrukce a práce-bourání				22 979,00	
1-134	K	916111122-020	Osazení obrubny z drobných kosek bez boční opěry do lože z betonu prostého C16/20	m	19,000	286,00	22 935,65	
	WV		* Odkaz vyřazení na Vypracování VCP dle:				5 064,00	
	WV		* Odkaz Soubor					
	WV		* výpis - INVESTICE KRAJ (Vypracování kraj)					
	WV		* Poznamka odkazu na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky *					
	WV		Mezosočet - ODKAZ VYMĚR NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI		0,000			
	WV		- původ rozpočet SO 106 (p.č. 134) celkem 1341mb		0,000			
	WV		Mezosočet		19,000			
	WV		- změna / 2-řádek kostky při STOL. sln. obrub. / +VCP 19mb		19,000			
	WV		+19*(2-1)					
	WV		Soubit + VCP					
2-135	K	916111123-020	Osazení obrubny z drobných kosek s boční opěrou do lože z betonu prostého C16/20	m	19,000	290,00	5 510,00	
	WV		- původ rozpočet SO 106 (p.č. 135) celkem 2021mb					
	WV		Mezosočet		0,000			
	WV		- změna / 2-řádek kostky při STOL. sln. obrub. / +VCP 19mb		19,000			
	WV		+19*(2-1)					
	WV		Soubit + VCP					
3-136	M	58380724	Kosička dlažební řada drobná	f	0,930	3 024,00	2 812,32	CS ÚRS 2018 01
	WV		- původ rozpočet SO 106 (p.č. 136) celkem 58,951 tun		0,000			
	WV		Mezosočet		0,930			
	WV		- změna / 2-řádek kostky při STOL. sln. obrub. / +VCP 19mb		0,930			
	WV		* 2*19,0*0,024*1,02					
	WV		Soubit + VCP					
4-138	K	916131213-20	Osazení sliňáčního obrubníku betonového stálého do lože z betonu prostého C16/20	m	19,000	374,00	7 106,00	
	WV		- původ rozpočet SO 106 (p.č. 138) celkem 1341mb		0,000			
	WV		Mezosočet		19,000			
	WV		- změna / sliňák bet. obrubník / +VCP 19mb		19,000			
	WV		Soubit + VCP					
5-139	M	59217031	obrubník betonový sliňáční 100 x 15 x 25 cm	m	19,190	107,00	2 053,33	CS ÚRS 2018 01
	WV		- původ rozpočet SO 106 (p.č. 139) celkem 1071,610 mb		0,000			
	WV		Mezosočet		19,190			
	WV		- změna / sliňák bet. obrubník / +VCP 19mb		19,190			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Soubet + VCP 19,180

D	998		Přesun hmot				443,35	
6-177	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	8,526	52,00	443,35	

* přivod rozpočet SO 108 (p.č. 177) celkem 1441,407 tun "

Meziosočet

* změna / 2-fázev kostky + obrubník + 1Smě "

* =oddíl 9 HSV-Ostání práce...-Hmotnost celkem (autom.přepočít (Kosu: +8,526) "

8,526

Soubet

+VCP

0,000

8,526

8,526

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19072-01

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBĚK-SO 102.1 CHODNÍK ŽEROTÍN, změna 09-2019

KSO: 822 24 73
Místo: ŽEROTÍN
CZ-CPV: 45233100-0

CC-CZ: 21111
Datum: 13. 9. 2019
CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

IČ: 60609460
DIČ: CZ60609460

Zhotovitel:

Projektant: PRINTES - ATELIER, s.r.o., PŘEROV

IČ: 25391089
DIČ: CZ25391089

Zpracovatel:

IČ: 64596605
DIČ: CZ6110310745

Obtellová Miluše

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS - CÚ2018-01. Cenové a technické podmínky položek CS, které nejsou uvedeny v soupisu prací jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Plyn popis položek a poznámky k soubořím cen jsou uvedeny v jednotlivých cenících ÚRS. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z CS. Tyto položky byly vytvořeny pouze pro tento rozpočet a nenacházejí se v žádné cenové soustavě. Pokud byl v rozpočtu uveden konkrétní obchodní název materiálu nebo výrobku, byl použit s cílem zadavatele stanovit minimální kvalitativní standard. Uchazeč o veřejnou zakázku je oprávněn navrhnout a použít kvalitativně a technicky obdobných řešení, která nesnižují užítou hodnotu a kvalitu díla, při zachování jakostních bezpečnostních parametrů výrobků. □
VÝKAZ VÝMĚR, který se vztahuje k více položkám je nahrazen odpovídajícím slovem "FIGUROU". Figura je uvedena ve sloupci "Kód" v položce, kde byla spočítána.

Cena bez DPH

864 346,53

Sazba daně 21,00%
DPH základní 15,00%
snížená

Základ daně 864 346,53
0,00

Výše daně 187 512,77
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 045 859,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19072-01

Stavba: IL-447 STRUKOV - ŠTERNBEK- SO 102.1 CHODNÍK ŽEROTÍN, změna 09-2019

Místo: ŽEROTÍN

Datum: 13. 9. 2019

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Projektant: PRINTES - ATELIÉR,

Zhotovitel: Zpracovatel:

s.r.o., PŘEROV
Obtellova Mlýše

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

01	INVESTICE KRAJ	864 346,53	1 045 859,30
SO 102.1 - MNP	kraj - méněpráce-ZP.PLOCHY INTRAV.ŽEROTÍN - změny povrchu na stáv. rozsahu ploch	485 227,93	587 125,80
SO 102.1 - VCP	kraj-vícepráce -ZP.PLOCHY INTRAV.ŽEROTÍN - změny povrchu na stáv. rozsahu ploch	-395 930,85	-479 076,33
SO 102.1Z - N	kraj - navýšení -ZP.PLOCHY INTRAV. ŽEROTÍN - navýšení rozsahu o nové plochy	36 600,63	44 286,76
02	INVESTICE OBCE	844 558,15	1 021 915,36
SO 102.1Z - VCP	obec- vícepráce-ZP.PLOCHY INTRAV.ŽEROTÍN - změny povrchu na stáv. rozsahu ploch	379 118,60	458 733,51
		379 118,60	458 733,51

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-447 - STRUKOV - ŠTERNBEK- SO 102.1 CHODNÍK ŽEROTÍN, změna 09-2019

Objekt:

01 - INVESTICE KRAJ

Soupis:

SO 102.1 - MNP - kraj- méněpráce-ZP.PLOCHY INTRAV.ŽEROTÍN - změny povrchu na stáv. rozsahu ploch

KSO: 822.24.73

Místo: ŽEROTÍN

Zadavatel:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Zhotovitel:

Projektant:

PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PREROV

Zpracovatel:

Obřitelová Miluše

Poznámka:

CC-LZ:
Datum: 13. 9. 2019

IC: 60609460

DIČ: CZ60609460

IC:

DIČ:

IC: 26391089

DIČ: CZ25391089

IC: 64598605

DIČ: CZ6110310745

Cena bez DPH

-395 930,85

DPH základní
snížená

Základ daně
-395 930,85
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-83 145,48
0,00

Cena s DPH

v CZK

-479 076,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: H-447 STRUKOV - ŠTERNBEK- SO 102.1 CHODNÍK ŽEROTÍN, změna 09-2019

Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ

Soupis: SO 102.1 - MNP - kraj- méněpráce-ZP.PLOCHY INTRAV.ŽEROTÍN - změny povrchu na stáv. rozsahu ploch

Místo: ŽEROTÍN

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jereminskova 40a, Olomouc

Zhotovitel: **PRINTES - ATELJÉR, s.r.o., PREROV**

Datum: 13. 9. 2019

Obteteľová Miliúše

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

4 - Vodovodné konstrukce

5 - Komunikace

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

998 - Přesun hmot

-395 930,85
-395 930,85
-5 335,00
-375 136,84
-1 016,01
-14 443,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBEK- SO 102.1 CHODNÍK ŽEROTÍN, změna 09-2019

Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ

Soupis: SO 102.1 - MNP - kraj- méněpráce-ZP-PLOCHY INTRAV-ŽEROTÍN - změny povrchu na stáv. rozsahu ploch ŽEROTÍN

Datum: 13. 9. 2019

Zakavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Zhotovitel: Zpracovatel: Obřetelová Miluše

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-395 930,85

D HSV Práce a dodávky HSV

-395 930,85

D	4	Vodorovné konstrukce	m2	-485,000	11,00	-5 335,00
---	---	----------------------	----	----------	-------	-----------

-5 335,00

VV	1-34	K	45157977-01	Příplatek ZKD 10 mm tl. - nad základní lože v montážní poběže - pod dlažbu z kamenná drceného fr. 4-8	m2	-485,000	11,00	-5 335,00
VV				" Odkaz výkazu výměr na Méněpráce ("MNP") dle:"				
VV				" výkr. B 102.1-02-007 (008)-výkaze ploch (dále už jen VP...)"				
VV				" výpis - INVESTICE KRAJ (MNP)"		0,000		
VV				" Poznamka odbzku na přílohou část dokumentace píleji pro všechny položky "				
VV				" Mezirozděl. ODKAZ NA MĚNĚPRÁCE S ODKLADIVACÍ		0,000		
VV				" Mezirozděl. Součet SO 102.1 (p.č. 34) celkem 929,0 m2				
VV				" část II. předepsaného lože je 40mm (v základě, poběže zpočítáno 30mm)"				
VV				" změna VP4/ -kce chodníku HBB 300x300 (přelazba (70% st.dlaždice) -200,0m2"				
VV				" změna VP5/ -kce chodníku HBB 300x300 / nové" -285,0m2"				
VV				DlažbaHBB2 1M7(46-30)/10		-485,000		
VV				Součet		-485,000		
VV				-MNP				

D	5	Komunikace	m2	-485,000	255,00	-123 675,00
---	---	------------	----	----------	--------	-------------

-123 675,00

VV	2-52	K	59881123-02	Klaident betonové dlažby komunikaci pro pěši do lože z kamenná vel do 0,09 m2, plochy přes 300 m2, lože	m2	-485,000	255,00	-123 675,00
VV				" fr.4-8, II. 30mm				
VV				" pínotrozpočet SO 102.1 (p.č. 52) celkem 929,0 m2 "				
VV				" MNP"		0,000		
VV				" pínot VP4/ -kce chodníku HBB 300x300 (přelazba (70% st.dlaždice)" 535,0*0		0,000		
VV				" změna VP4/ -kce chodníku HBB 300x300 (přelazba (70% st.dlaždice)" -200,0		-200,000		
VV				Mezirozděl		0,000		
VV				" pínot VP5/ -kce chodníku HBB 300x300 / nové" 394,0*0		-285,000		
VV				" změna VP5/ -kce chodníku HBB 300x300 / nové" -285,0		-285,000		
VV				Mezirozděl		-485,000		
VV				Součet		-485,000		
VV				-MNP				

VV	3-53	M	592453150	Dlažba skládebná betonové 30x,30x,5cm přírodní	m2	-470,100	485,39	-228 181,84
VV				" pínotrozpočet SO 102.1 (p.č. 53) celkem 582,75 m2 "				
VV				Mezirozděl		0,000		
VV				" pínot VP4/ -kce chodníku HBB 300x300 (přelazba" -555,0*1,03		-551,050		
VV				" pínot - opečet stávk.dlaždic(70% z 539m2)" 0,70*535		374,800		
VV				Mezirozděl - MNP (přirodních výměr (100%) nakupu dlaždic na doplnění předložeb		-176,550		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			" změna VP5/ -kce chodníku HBB 300x300 / nové "		0,000			
VV			" změna VP5/ -kce chodníku HBB 300x300 / nové "		-293,550			
VV			Mezisoubět -MNP/ o 293,55m2 méně natokupe, dlaždic po plochy VP5		-293,550			
VV			Soubět -MNP		-170,100			
4-54	K	592453705T	DODAVATEL NEVACENUJE - použití stáv. materiálů ST, OČIŠTĚNÁ - dlažba desková betonová/laotiká HBB 300x300x3,5 cm přírodní	m2	0,00	0,00	0,00	
VV			" původní rozpočet SO 102.1 (p.č. 54) celkem 374,5 m2 "		0,000			
VV			Mezisoubět		0,000			
VV			" VP4/ -kce chodníku HBB 300x300 / přeláza (70% st. dlaždice) "		-374,500			
VV			" odpovídá celé ploše výměřů "		345,000			
VV			" odpovídá výměře snížená o MNP 200m2 + ztrátě 3% (535,0-200,0)+1,03		-29,500			
VV			Soubět -MNP		-29,500			
5-55	K	599432111-21	Dodatečně přispřování (doplňují spár po prvním 1/2 roze provozu) z deskové dlažby - drobným kamenivem ft.0-4	m2	48,00	48,00	-23 280,00	
VV			" původní rozpočet SO 102.1 (p.č. 55) celkem 929,0 m2 "		0,000			
VV			Mezisoubět		0,000			
VV			" desková dlažba HBB300x300 "		-485,000			
VV			" změna VP4/ -kce chodníku HBB 300x300 / přeláza (70% st. dlaždice) -200,0m2 "		-485,000			
VV			" změna VP5/ -kce chodníku HBB 300x300 / nové "		-489,000			
VV			DlažbaHBB2TKR -MNP		-489,000			
VV			Soubět		-33,867			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				-1 016,01	
6-63	K	979054441	Očištění vybouraných z desak nebo dlaždic s původním spárováním z kamenná těženého	m2	30,00	30,00	-1 016,01	CS ÚRS 2018 01
VV			" původní rozpočet SO 102.1 (p.č. 63) celkem 430,675 m2 "		0,000			
VV			Mezisoubět		-430,675			
VV			" VP4/ -kce chodníku HBB 300x300 / přeláza (70% st. dlaždice) "		396,609			
VV			" odpovídá celé ploše výměřů "		-33,867			
VV			" původní výměra snížená o MNP 200m2 + ztrátě 3% (535,0-200,0)+1,03*1,15					
VV			Soubět -MNP					
D	998		Prěsun hmot				-14 443,00	
7-77	K	998223011	Prěsun hmot po pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	125,00	125,00	-14 443,00	CS ÚRS 2018 01
VV			" původní rozpočet SO 102.1 (p.č. 77) celkem 788,695m2 "		0,000			
VV			Mezisoubět		-115,544			
VV			" změna VP4/ -kce chodní HBB 300x300 / přeláza (70% st. dlaždice)MNP -200 0m2 "		-115,544			
VV			" změna VP5/ -kce chodníku HBB 300x300 / nové "		-115,544			
VV			" oddíl 9t-SV - Komunikace-Hřinohřest celkem (automat přepobět krosu) "		-115,544			
VV			Soubět -MNP		-115,544			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBEK- SO 102.1 CHOĐNÍK ŽEROTÍN, změna 09-2019
Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ
Soupis: SO 102.1 - VCP - kraj-vícepráce-ZP-PLOCHY INTRAV-ŽEROTÍN - změny povrchu na stáv. rozsahu ploch

KSO: 822.24.73
Místo: ŽEROTÍN

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc
Zhotovitel:

CC-CZ: 13. 9. 2019
Datum: 60609460
IC: 60609460
DIČ: CZ60609460

Projektant: PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV
Zpracovatel: Obřelová Miluše
Poznatka:

IC: 25391089
DIČ: CZ25391089
IC: 64596605
DIČ: CZ6110310745

Cena bez DPH

DPH základní snížená
Základ daně 36 600,63
0,00

Sazba daně 21,00%
15,00%

Výše daně 7 686,13
0,00

36 600,63

Cena s DPH

v CZK

44 286,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razitko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razitko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBEK- SO 102.1 CHODNÍK ŽEROTÍN, změna 09-2019
Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ
Soupis: SO 102.1 - VCP - kraj-vícepráce -ZP-PLOCHY INTRAV.ŽEROTÍN - změny povrchu na stáv. rozsahu ploch ŽEROTÍN

Místo: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc
Zadavatel: Obtelová Miluše
Zhotovitel: Obtelová Miluše
Datum: 13. 9. 2019
Projektant: PRINTES - ATELLIER, s.r.o., PŘEROV
Zpracovatel: Obtelová Miluše

Kód dílu - Popis Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace pozemní

997 - Přesun sutě

36 600,63
36 600,63
26 338,50
10 265,13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

VV			SUTbetKUS21R(12-1)		33,856			
VV			Součet + VCP		33,856			

5-74	K	9972219159	"Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) - separovaný (kusy do 0,5m) " původ rozpočet SO 102.1 (p.č.74) celkem 78.657 tun"	t	3,078	189,00	581,74	
------	---	------------	---	---	-------	--------	--------	--

VV			Mezisoučet		0,000			
VV			" surf beton kusová "					
VV			" dílka HEB, bylo: 706m2, příbude odvozu 29,46m2 dílky "					
VV			" zrnina 4/8 -kec množství 1986 3,000, přeprava 10% at. dílka -200,0M2"					
VV			" zrnina 4/8 -kec množství 1986 3,000, přeprava 10% at. dílka -200,0M2"					
VV			29,450,085711		3,078			

VV			SUTbetKUS21R		3,078			
VV			Součet +VCP		3,078			

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBEK- SO 102.1 CHODNÍK ŽEROTÍN, změna 09-2019

Objekt:

01 - INVESTICE KRAJ

Soupis:

SO 102.1Z - N - kraj - navýšení -ZP-PLOCHY INTRAV. ŽEROTÍN - navýšení rozsahu o nové plochy

KSO: 822 24 73

Místc: ŽEROTÍN

Zadavatel:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Zhotovitel:

CC-CZ: 13. 9. 2019

Datum: 60609460

IC: CZ60609460

IC: 25391089

DIC: CZ25391089

IC: 64596605

DIC: CZ6110310745

Projektant:

PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

Zpracovatel:

Ohnisková Miluše

Poznámka:

Cena bez DPH

844 558,15

DPH základní
sazba

Základ daně
844 558,15
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
177 357,21
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 021 915,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II-447 STRUKOV - ŠTERNBEK- SO 102.1 CHODNÍK ŽEROTÍN, změna 09-2019

Objekt:

01 - INVESTICE KRAJ

Soupis

SO 102.1Z - N - kraj - navýšení -ZP.PLOCHY INTRAV. ŽEROTÍN - navýšení rozsahu o nové plochy

Místo:

ŽEROTÍN

Zadavatel:

Olomoucký kraj, Jeremetskova 40a, Olomouc

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Orbellová Miluše

Datum:

13. 9. 2019

PRINTES -

ATELIER, s.r.o.,

PREROV

Kód příj. - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	176 740,82
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	71 665,65
5 - Komunikace	224 756,30
9 - Oslatní konstrukce a práce-bourání	201 252,90
997 - Přesun sutě	150 245,85
998 - Přesun hmot	19 896,63

844 558,15

844 558,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ.	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			* z toho pro zeleň (hl-0,15) 151-140=11"		11,000			
VV			Součet kraj N		151,000			
4-5	K	113106521	Rozebrání dlažeb vozovky z drobných kotevek s ložem z kramentiva strojně pl přes 200 m2	m2	40,000	36,000	1 440,00	CS ÚRS 2018 01
VV			* plocha rozpočet SO 102.1Z (p.č. 5) celkem 425,0 m2 "					
VV			Mezsoučet		0,000			
VV			* + NVCP "					
VV			* původ PU 9 bour plochy žul.kostky: pro výjezd ZD (do celk. hl-0,32m) " 335,0*0		0,000			
VV			* + navýšení PU 3/ bour plochy žul.kostky: pro výjezd ZD (do celk. hl-0,32m)+40m2 obec " 40,0		40,000			
VV			Součet +NVCP		40,000			
5-4	K	113202111	Vytváření obrábě krajního obrubníku stojatých	m	430,000	40,000	17 200,00	CS ÚRS 2018 01
VV			* původ rozpočet SO 102.1Z (p.č. 4) celkem 77m "					
VV			Mezsoučet		0,000			
VV			* + NVCP "					
VV			* původ PU 4/DM chodník, bet.obrubník " 77*0		0,000			
VV			* + navýšení PU 4/DM chodník, bet.obrubník " 430,0		430,000			
VV			Součet +NVCP		430,000			
6-6	K	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	62,100	151,000	9 377,00	CS ÚRS 2018 01
VV			* původ rozpočet SO 102.1Z obec (p.č.6) celkem 1,945 m3 "					
VV			* Poznámka: zařídí, odkopů součet tříd 3+4 tř. + společné provedení =investice kraj + obec "					
VV			Mezsoučet		0,000			
VV			* + NVCP "					
VV			* výkop šléř, podspáň bour, komunikace (pro vybourání kryje a dlažeb s klásem) "		0,000			
VV			* původ PU 1/DM dl.HBB-výkop (do hl-0,15) pro zeleň " 12*10,15-0,035-0,03*0		0,000			
VV			* + navýšení PU 1/DM dl.HBB-výkop (do hl-0,15) pro zeleň " 10*10,15-0,035-0,03*0		0,000			
VV			* původ PU 2/DM dl.HBB-výkop (do hl-0,25) pro chodníky ZD " 5,0*10,25-0,035-0,03*0		0,000			
VV			* + navýšení PU 2/DM dl.HBB-výkop (do hl-0,25) pro chodníky ZD " 290,0*10,25-0,035-0,03		53,650			
VV			Mezsoučet + výkopy pro chodníky, zeleň		54,500			
VV			* původ rozpočet SO 102.1 kraj (p.č. 10) celkem 201,161 m3 "		0,000			
VV			Mezsoučet		0,000			
VV			* + NVCP obec "		0,000			
VV			* původ PU 3/DM kotelka +výkop (do hl-0,32) výjezd ZD " 335*10,32-0,10-0,03*0		0,000			
VV			* + navýšení PU 3/DM kotelka +výkop (do hl-0,32) výjezd ZD+40m2 obec " 40*10,32-0,10-0,03		7,600			
VV			Mezsoučet		7,600			
VV			Součet +NVCP		62,100			
7-5	K	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	26,935	151,000	4 052,09	CS ÚRS 2018 01
VV			* původ rozpočet SO 102.1Z obec (p.č.6) celkem 1,945 m3 "					
VV			Mezsoučet		0,000			
VV			* + NVCP kraj N		26,935			
VV			* 4ř / ochop šléř, podspáň bour, komunikace (pro vybourání kryje a dlažeb s ložem) "					
VV			* výpis: DOPLNĚNÍ VÝMĚR 05-2019: kraj + Navýšení "					
VV			* DOPLNĚNÍ bourání chodníku +15m2, z toho pro: "					
VV			* nový chodník+obruby (hl-0,25) " 14,0*10,25-0,035-0,03		26,900			
VV			* zeleň (hl-0,15) 151-140=11" 11,0*10,15-0,035-0,03		0,935			
VV			Součet kraj N		26,935			
8-7	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopůkuspaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4,000	25,000	100,00	CS ÚRS 2018 01
VV			* původ rozpočet SO 102.1Z (p.č. 7) celkem 6 m3 "					
VV			Mezsoučet		0,000			
VV			* navýšení VP 2/ zemní práce: zásep zeminou +2m3 "					
VV			* pro pískopuky, presuny lokálně cca do 20m "		4,000			
VV			2-PRISYSTZ10N		0,000			
VV			Součet +NVCP		4,000			
9-7	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopůkuspaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	12,000	25,000	300,00	CS ÚRS 2018 01
VV			* původ rozpočet SO 102.1Z (p.č. 7) celkem 6 m3 "					
VV			Mezsoučet		0,000			
VV			* výpis: DOPLNĚNÍ VÝMĚR 05-2019: kraj + Navýšení "					
VV			* zásep zeminou cca do 20m "					
VV			* pro pískopuky, presuny lokálně cca do 20m "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Z-PRISYPKrajin + kraj.N		12,000			
VV			Součet		12,000			
10-8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z hrominy tř. 1 až 4 "původ rozpočet SO 102.1Z (p.č.8) celkem 26.845 m ³ "	m ³	90,850	121,00	10 992,85	CS ÚRS 2018.01
VV			Mezsoučet		0,000			
VV			"navyšení: VP 27 zemní práce (základy zeminou +2m3)"		30,750			
VV			"navyšení: PU 11.2 (výkopy pod bour.plochami) 3 (otrhumusov.) + výkopy pro 40m2 sliziti"		30,750			
VV			".. navyšení: PU 11.2 (výkopy pod bour.plochami) 3 (otrhumusov.) + výkopy pro 40m2 sliziti"		62,100			
VV			0,15%SRVYKVAL10N		62,100			
VV			Mezsoučet		0,000			
VV			SODKOPK2 10N		-2,000			
VV			Mezsoučet		-2,000			
VV			".. zpětné použití sypánína "		-2,000			
VV			-PRISYPZ1 10N		90,850			
VV			Mezsoučet		90,850			
VV			Součet		20,835	121,00	2 521,04	CS ÚRS 2018.01
11-8	K	ODVOZZ1 10N	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z hrominy tř. 1 až 4 "původ rozpočet SO 102.1Z (p.č.8) celkem 26.845 m ³ "	m ³	20,835	121,00	2 521,04	CS ÚRS 2018.01
VV			Mezsoučet		0,000			
VV			".. výpis: DOPLNĚNÍ VYMĚR 09-2019: kraj + Navyšení "		26,835			
VV			ODKPKrajin		-6,000			
VV			".. plnění použité sypánína (dosypání zeminy 6m3)"		20,835			
VV			-PRISYP10N + kraj.N		181,700			
VV			Součet		181,700	12,00	2 180,40	CS ÚRS 2018.01
12-9	K	162701109	Připátek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z hrominy tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m "původ rozpočet SO 102.1Z (p.č.9) celkem 33,69 m ³ "	m ³	181,700	12,00	2 180,40	CS ÚRS 2018.01
VV			Mezsoučet		0,000			
VV			(12-10)ODVOZZ2 10N		181,700			
VV			Součet		181,700	12,00	2 180,40	CS ÚRS 2018.01
13-9	K	162701109	Připátek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z hrominy tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m "původ rozpočet SO 102.1Z (p.č.9) celkem 33,69 m ³ "	m ³	41,670	12,00	500,04	CS ÚRS 2018.01
VV			Mezsoučet		0,000			
VV			".. výpis: DOPLNĚNÍ VYMĚR 09-2019: kraj + Navyšení "		41,670			
VV			(12-10)"ODVOZZKrajin		41,670			
VV			Součet		41,670	12,00	500,04	CS ÚRS 2018.01
14-10	K	162701101	Nakládání výkopku z hrominy tř. 1 až 4 do 100 m ³ "původ rozpočet SO 102.1Z (p.č.10) celkem 3,0 m ³ "	m ³	2,000	60,00	120,00	CS ÚRS 2018.01
VV			Mezsoučet		0,000			
VV			PRISYPZ2 10N		2,000			
VV			Součet		2,000	60,00	120,00	CS ÚRS 2018.01
15-10	K	162701101	Nakládání výkopku z hrominy tř. 1 až 4 do 100 m ³ "původ rozpočet SO 102.1Z (p.č.10) celkem 3,0 m ³ "	m ³	6,000	60,00	360,00	CS ÚRS 2018.01
VV			Mezsoučet		0,000			
VV			".. výpis: DOPLNĚNÍ VYMĚR 09-2019: kraj + Navyšení "		6,000			
VV			PRISYPKrajin		6,000			
VV			Součet		6,000	16,00	1 453,60	CS ÚRS 2018.01
16-11	K	171201201	Uložení sypánína na skládky "původ rozpočet SO 102.1Z (p.č.11) celkem 26.845m ³ "	m ³	90,850	16,00	1 453,60	CS ÚRS 2018.01
VV			Mezsoučet		0,000			
VV			ODVOZZ2 10N		90,850			
VV			Součet		90,850	16,00	666,72	CS ÚRS 2018.01
17-11	K	171201201	Uložení sypánína na skládky "původ rozpočet SO 102.1Z (p.č.11) celkem 26.845m ³ "	m ³	41,670	16,00	666,72	CS ÚRS 2018.01
VV			Mezsoučet		0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová spústka
VV			* výpis DOPLNĚNÍ VÝMĚR 09-2019 - kraj + Navýšení "					
VV			(12-10) ODVOZKrajin		41 670			
VV			Součet		41 670			
VV			* kraj N					
K	17	120121108D1	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové) - zemina a kamení	t	169,530	272,00	44 480,16	
VV			" povod rozpočet SO 102.1Z (p.č. 12) celkem 48.321 tun "					
VV			Mezisoučet		0,000			
VV			ODVOZ1toN*1,8		163,530			
VV			Součet		163,530			
VV			* NVCP					
K	17	120121108D1	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové) - zemina a kamení	t	37,503	272,00	10 200,82	
VV			" povod rozpočet SO 102.1Z (p.č. 12) celkem 48.321 tun "					
VV			Mezisoučet		0,000			
VV			* výpis DOPLNĚNÍ VÝMĚR 09-2019 - kraj + Navýšení "					
VV			ODVOZkrajN*1,8		37,503			
VV			Součet		37,503			
VV			* kraj N					
K	18	19511102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuňněním	m2	459,000	14,00	6 426,00	CS ÚRS 2018 01
VV			" povod rozpočet SO 102.1Z (p.č. 13) celkem 98,5 m2 "					
VV			Mezisoučet		0,000			
VV			* + NVCP "					
VV			" původní: VP+TZ pláň chotyní "		0,000			
VV			" -navýšení: VP1 pláň chotyní+z260m2 "		290,000			
VV			" -navýšení: VP1 far pláň výhledy+40mz cteš "		4,000			
VV			" -původní: VP1 pláň chotyní+40mz cteš "		4,000			
VV			" -navýšení: rozšíř. pod obruby +430m "		129,000			
VV			Součet		459,000			
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				71 665,65	
K	18	11111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	215,000	19,00	4 085,00	CS ÚRS 2018 01
VV			" povod rozpočet SO 102.1Z (p.č. 14) celkem 58,0 m2 "					
VV			Mezisoučet		0,000			
VV			" Obložení půdy / jemné terén, úpravy: rovina (trávník parkový; intravilán) "					
VV			" navýšení VP 2/ zemní práce: "		215,000			
VV			rTRAVAZ1oN		215,000			
VV			Součet		215,000			
VV			* NVCP					
K	18	11111111	Plošná úprava terénu do 800 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	60,000	19,00	1 140,00	CS ÚRS 2018 01
VV			" povod rozpočet SO 102.1Z (p.č. 14) celkem 58,0 m2 "					
VV			Mezisoučet		0,000			
VV			* výpis DOPLNĚNÍ VÝMĚR 09-2019 - kraj + Navýšení "					
VV			TRAVAKrajN		60,000			
VV			Součet		60,000			
VV			* kraj N					
K	18	1301102	Rozprostření omítky tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovinně nebo ve svahu do 1:5	m2	215,000	34,00	7 310,00	CS ÚRS 2018 01
VV			" povod rozpočet SO 102.1Z (p.č. 15) celkem 58,0 m2 "					
VV			Mezisoučet		0,000			
VV			" navýšení VP 2/ zemní práce: chumusev, 0,15m / rovlna "		215,000			
VV			TRAVAZ1oN		215,000			
VV			Součet		215,000			
VV			* NVCP					
M	103775000D-12		Ratování zemina pro sadové úpravy /vlč. dřevou + sčlžení pro rozhlubí	m3	33,218	882,00	29 298,26	
VV			" povod rozpočet SO 102.1Z (p.č. 16) celkem 8,961 Mg "					
VV			Mezisoučet		0,000			
VV			0,15 rTRAVAZ1oN*1,03		33,218			
VV			Součet		33,218			
VV			* NVCP					
K	18	1301102	Rozprostření omítky tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovinně nebo ve svahu do 1:5	m2	60,000	34,00	2 040,00	CS ÚRS 2018 01
VV			" povod rozpočet SO 102.1Z (p.č. 15) celkem 58,0 m2 "					
VV			Mezisoučet		0,000			
VV			* výpis DOPLNĚNÍ VÝMĚR 09-2019 - kraj + Navýšení "					
VV			TRAVAKrajN		60,000			

PC	Typ	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
VV			Součet		80,000			
26-16	M	103775000-12	Retrovaná zemina pro sadové úpravy/vč. dovozu + složeni pro rozhrnutí + kraj.N	m3	9,270	882,00	8 176,14	
VV			Mezosoučet		0,000			
VV			* výpis: DOPLNĚNÍ VÝMĚR 09-2019: kraj + Navýšení "		9,270			
VV			0,15*TRAVAKRAJN*1,03		9,270			
VV			Součet		0,000			
27-17	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 + kraj.N	m2	215,000	9,00	1 935,00	CS ÚRS 2018 01
VV			Mezosoučet		0,000			
VV			* NVCP		0,000			
VV			* výpis: DOPLNĚNÍ VÝMĚR 09-2019: kraj + Navýšení "		0,000			
VV			* výpis: VP 2/ zemní práce: ohumusování+ zadržování "		215,000			
VV			Mezosoučet		215,000			
VV			* NVCP		0,000			
28-18	M	005724100	osivo směs travní/parková + kraj.N	kg	6,644	139,00	923,52	CS ÚRS 2018 01
VV			Mezosoučet		0,000			
VV			* výpis: rozpočet SO 102.1Z (p.č. 18) celkem 1,792 kg		0,000			
VV			TRAVAZ210N		6,644			
VV			Součet		6,644			
VV			* NVCP		0,000			
29-17	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 + kraj.N	m2	60,000	9,00	540,00	CS ÚRS 2018 01
VV			Mezosoučet		0,000			
VV			* výpis: rozpočet SO 102.1Z (p.č. 17) celkem 58,0 m2		0,000			
VV			* výpis: DOPLNĚNÍ VÝMĚR 09-2019: kraj + Navýšení "		60,000			
VV			* DOPLNĚNÍ: ohumusování+zadržování +60m2 * 60,0		60,000			
VV			Součet		60,000			
VV			TRAVAKRAJN		60,000			
VV			Součet		1,954	139,00	257,71	CS ÚRS 2018 01
VV			* výpis: rozpočet SO 102.1Z (p.č. 18) celkem 1,792 kg		0,000			
VV			Mezosoučet		0,000			
VV			* výpis: DOPLNĚNÍ VÝMĚR 09-2019: kraj + Navýšení "		1,854			
VV			TRAVAKRAJN*0,030*1,03		1,854			
VV			Součet		1,854			
VV			* kraj		0,000			
31-19	K	181951101	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 bez zhuštění + kraj.N	m2	215,000	13,00	2 795,00	CS ÚRS 2018 01
VV			Mezosoučet		0,000			
VV			* výpis: rozpočet SO 102.1Z (p.č. 19) celkem 58,0 m2		0,000			
VV			* navýšení VP 2/ zemní práce: "		215,000			
VV			TRAVAZ210N		215,000			
VV			Součet		0,000			
VV			* NVCP		0,000			
32-19	K	181951101	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 bez zhuštění + kraj.N	m2	60,000	13,00	780,00	CS ÚRS 2018 01
VV			Mezosoučet		0,000			
VV			* výpis: rozpočet SO 102.1Z (p.č. 19) celkem 58,0 m2		0,000			
VV			* navýšení VP 2/ zemní práce: "		60,000			
VV			TRAVAKRAJN		60,000			
VV			Součet		0,000			
VV			* kraj.N		0,000			
33-20	K	183403114	Obdělání půdy kultivatorováním v rovině a svahu do 1:5 + kraj.N	m2	215,000	1,00	215,00	CS ÚRS 2018 01
VV			Mezosoučet		0,000			
VV			* výpis: rozpočet SO 102.1Z (p.č. 20) celkem 58,0 m2		215,000			
VV			* navýšení VP 2/ zemní práce: "		215,000			
VV			TRAVAZ210N		215,000			
VV			Součet		0,000			
VV			* NVCP		0,000			
34-20	K	183403114	Obdělání půdy kultivatorováním v rovině a svahu do 1:5 + kraj.N	m2	60,000	1,00	60,00	CS ÚRS 2018 01
VV			Mezosoučet		0,000			
VV			* výpis: rozpočet SO 102.1Z (p.č. 20) celkem 58,0 m2		0,000			
VV			* navýšení VP 2/ zemní práce: "		60,000			
VV			TRAVAKRAJN		60,000			
VV			Součet		0,000			
VV			* kraj.N		0,000			

POČ. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednota (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
35-21	K 183403152	Odběrlání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 "původ.rozpočet SO 102.1Z (p.č. 21) celkem 58,0 m2" Mezousoučet "navýšení VP z zemní práce: " TRAVAZIOn + NVCP Součet	m2	215,000	1,00	215,00	CS URS 2018 01
				0,000			
				215,000			
				60,000			
35-21	K 183403152	Odběrlání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 "původ.rozpočet SO 102.1Z (p.č. 21) celkem 58,0 m2" Mezousoučet "navýšení VP z zemní práce: " * výpis: DOPLNĚNÍ VÝMĚR 09-2019: kraj + Navýšení" TRAVAKrajN Součet + kraj N	m2	215,000	1,00	60,00	CS URS 2018 01
				0,000			
				60,000			
				60,000			
37-22	K 183403153	Odběrlání půdy hráběním v rovině a svahu do 1:5 "původ.rozpočet SO 102.1Z (p.č. 22) celkem 58,0 m2" Mezousoučet "navýšení VP z zemní práce: " TRAVAZIOn Součet + NVCP	m2	215,000	3,00	645,00	CS URS 2018 01
				0,000			
				215,000			
				215,000			
38-22	K 183403153	Odběrlání půdy hráběním v rovině a svahu do 1:5 "původ.rozpočet SO 102.1Z (p.č. 22) celkem 58,0 m2" Mezousoučet "navýšení VP z zemní práce: " * výpis: DOPLNĚNÍ VÝMĚR 09-2019: kraj + Navýšení" TRAVAKrajN Součet + kraj N	m2	60,000	3,00	180,00	CS URS 2018 01
				0,000			
				60,000			
				60,000			
39-23	K 183403161	Odběrlání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 "původ.rozpočet SO 102.1Z (p.č. 23) celkem 58,0 m2" Mezousoučet "navýšení VP z zemní práce: " * výpis: DOPLNĚNÍ VÝMĚR 09-2019: kraj + Navýšení" TRAVAKrajN Součet + kraj N	m2	60,000	1,00	60,00	CS URS 2018 01
				0,000			
				60,000			
				60,000			
40-23	K 183403161	Odběrlání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 "původ.rozpočet SO 102.1Z (p.č. 23) celkem 58,0 m2" Mezousoučet "navýšení VP z zemní práce: " * výpis: DOPLNĚNÍ VÝMĚR 09-2019: kraj + Navýšení" TRAVAKrajN Součet + kraj N	m2	60,000	1,00	60,00	CS URS 2018 01
				0,000			
				60,000			
				60,000			
41-24	K 184802111	Chemická odpověď před založením kultury nad 20 m2, postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 "původ.rozpočet SO 102.1Z (p.č. 24) celkem 58,0 m2" Mezousoučet "navýšení VP z zemní práce: " TRAVAZIOn Součet + NVCP	m2	215,000	3,00	645,00	CS URS 2018 01
				0,000			
				215,000			
				60,000			
42-24	K 184802111	Chemická odpověď před založením kultury nad 20 m2, postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 "původ.rozpočet SO 102.1Z (p.č. 24) celkem 58,0 m2" Mezousoučet "navýšení VP z zemní práce: " TRAVAZIOn Součet + NVCP	m2	60,000	3,00	180,00	CS URS 2018 01
				0,000			
				60,000			
				60,000			
43-25	K 185803111	Ošeterení trávníku srahaáním v rovině a svahu do 1:5 "původ.rozpočet SO 102.1Z (p.č. 25) celkem 58,0 m2" Mezousoučet "navýšení VP z zemní práce: " TRAVAZIOn Součet + NVCP	m2	215,000	3,00	645,00	CS URS 2018 01
				0,000			
				60,000			
				60,000			
44-25	K 185803111	Ošeterení trávníku srahaáním v rovině a svahu do 1:5 "původ.rozpočet SO 102.1Z (p.č. 25) celkem 58,0 m2" Mezousoučet "navýšení VP z zemní práce: " TRAVAZIOn Součet + NVCP	m2	60,000	3,00	180,00	CS URS 2018 01
				0,000			
				215,000			
				60,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"- původ rozpočet SO 102.1Z (p.č. 28) celkem 58,0 m ² - Mezisoučet		0,000			
VV			"* vyps: DOPLNĚNÍ VÝMĚR 09-2019: kraj + Navýšení "		60,000			
VV			PRVÁKrajN		60,000			
VV			Součet + kraj N		120,000			
45-26	K	185804312	Zalátí rostlin vodou plocha přás 20 m ²	m3	76,00		1 715,70 [CS ÚRS 2018 01]	
VV			"původ rozpočet SO 102.1Z (p.č. 28) celkem 6,09 m ³ - Mezisoučet VP 2/ zemní práce: + 215 m ² zatravnění "		0,000			
VV			"- zakládání závlakové soustavy: park, trávník Intravilán "		3,225			
VV			TRAVAKrajN0,015		3,225			
VV			Mezisoučet voda výsev		19,350			
VV			" dokončovací práce: park, trávník Intravilán "		18,350			
VV			3*TRAVAKrajN(0,020+0,040)2		22,575			
VV			Mezisoučet voda péče park, trávník Intravilán		6,300			
VV			Součet + NVCP		6,300			
46-26	K	185804312	Zalátí rostlin vodou plocha přás 20 m ²	m3	76,00		478,80 [CS ÚRS 2018 01]	
VV			"původ rozpočet SO 102.1Z (p.č. 28) celkem 6,09 m ³ - Mezisoučet		0,000			
VV			"* vyps: DOPLNĚNÍ VÝMĚR 09-2019: kraj + Navýšení "		0,900			
VV			"- zakládání závlakové soustavy: park, trávník Intravilán "		6,400			
VV			dokončovací práce: park, trávník Intravilán "		6,300			
VV			3*TRAVAKrajN(0,020+0,040)2		6,300			
VV			Součet + kraj N		13,600			
VV			VODAKrajN		6,300			
47-27	K	185851121	Dovoz vody pro závlaku rostlin za vzdálenosti do 1000 m	m3	228,00		5 147,10 [CS ÚRS 2018 01]	
VV			"původ rozpočet SO 102.1Z (p.č. 27) celkem 6,09 m ³ - Mezisoučet		0,000			
VV			"- navýšení VP 2/ zemní práce: + 215 m ² zatravnění "		22,575			
VV			VODm321tN		22,575			
VV			Součet + NVCP		22,575			
48-27	K	185851121	Dovoz vody pro závlaku rostlin za vzdálenosti do 1000 m	m3	228,00		1 436,40 [CS ÚRS 2018 01]	
VV			"původ rozpočet SO 102.1Z (p.č. 27) celkem 6,09 m ³ - Mezisoučet		0,000			
VV			"* vyps: DOPLNĚNÍ VÝMĚR 09-2019: kraj + Navýšení "		6,300			
VV			VODAKrajN		6,300			
VV			Součet + kraj N		12,600			
49-28	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlaku rostlin do 1000 m ZKO 1000 m	m3	16,00		361,20 [CS ÚRS 2018 01]	
VV			"původ rozpočet SO 102.1Z (p.č. 28) celkem 6,09 m ³ - Mezisoučet		0,000			
VV			"navýšení VP 2/ zemní práce: + 215 m ² zatravnění "		22,575			
VV			VODm321tN(2-1)		22,575			
VV			Součet + NVCP		22,575			
50-28	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlaku rostlin do 1000 m ZKO 1000 m	m3	16,00		100,80 [CS ÚRS 2018 01]	
VV			"původ rozpočet SO 102.1Z (p.č. 28) celkem 6,09 m ³ - Mezisoučet		0,000			
VV			"* vyps: DOPLNĚNÍ VÝMĚR 09-2019: kraj + Navýšení "		6,300			
VV			VODAKrajN(2-1)		6,300			
VV			Součet + kraj N		12,600			
D	5		Komunikace	m2	290,000		224 756,30	
VV			"Podklad ze štruktové ŠD B-32 GE (ŠDA) tl 150 mm - Mezisoučet		125,000		36 250,00	
VV			+ NVCP		0,000			
VV			Součet		125,000		36 250,00	
VV			"VP 1/ chodníky ZD6 pediklad ŠD C-32, tl. 150mm "		0,000			
VV					70,0*0			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Černová soustava
VV			" navýšení pňh sk. VP1/ -ke chodníku ZD6 / ŠD 150mm /+250m2" 290,00		290,000			
VV			Součet +NVCP		290,000			
52-36	K	56486111-03	Podklad ze štěrku ŠD 0-32 DE (ŠDa) II 200 mm	m2	40,000	161,00	6 440,00	
VV			"původ rozpočet SO 102.1Z (p.č. 35) celkem 724,0 m2"		0,000			
VV			Mezisoučet		0,000			
VV			" + NVCP "		0,000			
VV			" původ. VP 3/ -ke vjezdů ZD6; podklad ŠD 0-32, II. 200mm /kraj" 545,0*0		0,000			
VV			" navýšení VP / -ke vjezdů; podklad ŠD 200mm +40m2/obec " 40,0		40,000			
VV			Součet +NVCP		40,000			
53-30	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhuštění	m3	2,000	423,00	846,00	CS ÚRS 2018 01
VV			"původ rozpočet SO 102.1Z (p.č. 30) celkem 3,0 m3"		0,000			
VV			Mezisoučet		0,000			
VV			" + NVCP "		2,000			
VV			" VP2/ zemní práce, zásep zeminou (přisypávka za obruby) " 3,0*0		2,000			
VV			" navýšení VP2/ zem práce, zásep zeminou (přisyp. za obruby) " 2,0		2,000			
VV			Součet -NVCP		0,000			
54-30	K	PRIS7P21oN	Zřízení zemních krajnic se zhuštění	m3	5,000	423,00	2 115,00	CS ÚRS 2018 01
VV			"původ rozpočet SO 102.1Z (p.č. 30) celkem 3,0 m3"		0,000			
VV			Mezisoučet		0,000			
VV			" + vyps. DOPLNĚNÍ VÝMĚR 09-2019: kraj + navýšení "		0,000			
VV			doplnění, dosypání zeminy (za obruby) " 6,0		6,000			
VV			Součet + kraj II		6,000			
55-31	K	596211113	Kladištní zámkové dílačky komunikací pro paši II 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	290,000	292,00	84 680,00	CS ÚRS 2018 01
VV			"původ rozpočet SO 102.1Z (p.č. 31) celkem 70,0 m2"		0,000			
VV			Mezisoučet		0,000			
VV			" + NVCP VP1/ -ke chodníku ZD6 / šestičárková SLP" 66,0*4,0*0		0,000			
VV			" navýšení VP1/ -ke chodníku ZD6 / šeda + 290m2" 290,0		290,000			
VV			Součet +NVCP		290,000			
56-33	K	59245100-01	dílačka skladebná 20x10x8 cm přírodní	m2	292,900	163,00	53 600,70	
VV			"původ rozpočet SO 102.1Z (p.č. 33) celkem 67,98 m2"		292,900			
VV			Mezisoučet		292,900			
VV			" navýšení VP1/ -ke chodníku ZD6 / šeda +290 m2"		292,900			
VV			Součet + VCP		292,900			
57-48	K	596212113	Kladištní zámkové dílačky pozemních komunikací II 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	40,000	307,00	12 280,00	CS ÚRS 2018 01
VV			"původ rozpočet SO 102.1 kraj (p.č. 46) celkem 545,9 m2"		0,000			
VV			Mezisoučet		0,000			
VV			" + NVCP "		0,000			
VV			" původ. VP 3/ -ke vjezdů: ZD8 červená /kraj" (545- 102)*0		0,000			
VV			" navýšení VP / -ke vjezdů: ZD8 červená +40m2/obec " 40,0		40,000			
VV			Součet +NVCP		40,000			
58-50	M	592451080-01	dílačka skladebná 20x10x8 cm červená	m2	40,400	304,00	12 281,60	
VV			"původ rozpočet SO 102.1 kraj (p.č. 40) celkem 447,43 m2"		0,000			
VV			Mezisoučet		0,000			
VV			" + NVCP "		0,000			
VV			" původ. VP 3/ -ke vjezdů: ZD8 červená /kraj" (545- 102)*1,0*0		0,000			
VV			" navýšení VP / -ke vjezdů: ZD8 červená +40m2/obec " 40,0*1,01		40,400			
VV			Součet +NVCP		40,400			
59-35	K	59943211-22	Dodatečné přespřaování (doplňení spár po prvím) 1/2 roze provozu) zámkové dílačky - drobným kamenivem fr.0-4	m2	330,000	48,00	15 840,00	
VV			"původ rozpočet SO 102.1Z (p.č. 35) celkem 76,0 m2"		0,000			
VV			Mezisoučet		0,000			
VV			" navýšení VP1/ -ke chodníku ZD6 / šeda +290m2"		290,000			
VV			" chodníky ZD6A21oN		290,000			
VV			Mezisoučet		290,000			
VV			" navýšení VP / -ke vjezdů: ZD8 červená +40m2/obec " -vjezdů"		40,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet +NVCP		330,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				201 252,90	
60-36	K	B16231213-20	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého a boční opěrnou do lože z betonu prostého C16/20	m	430,000	354,000	156 520,00	
VV			"původní rozpočet SO 102.1Z (p.č. 36) celkem 85,0 m"					
VV			Mezisoučet		0,000			
VV			" + NVCP		0,000			
VV			" původ. VP 3/ obrubník (do bet.C16/20m vz.řez 1) chodníkový " 85,0*0,10		0,000			
VV			" původ. VP 3/ obrubník (do bet.C16/20m vz.řez 1) chodníkový " 430,0		430,000			
VV			" návrhem VP 3/ +NVCP		430,000			
VV			Součet		430,000			
61-37	M	B9217017	objemník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	434,300	103,000	44 732,90 [CS ÚRS 2018 01	
VV			"původní rozpočet SO 102.1Z (p.č. 37) celkem 85,68 m"					
VV			Mezisoučet		0,000			
VV			" + NVCP		0,000			
VV			" původ. VP 3/ obrubník (do bet.C16/20m vz.řez 1) chodníkový " 85,0*0,10*0		0,000			
VV			" návrhem VP 3/ obrubník (do bet.C16/20m vz.řez 1) chodníkový " 430,0*0,1,01		434,300			
VV			Součet		434,300			
D	997		Průesun sítě				150 245,85	
62-36	K	B97221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	71,675	24,000	1 725,00	
VV			"původní rozpočet SO 102.1Z (p.č. 38) celkem 2,558 tun "					
VV			Mezisoučet		0,000			
VV			" navýšení DM plochy +NVCP "					
VV			" + výpis: DOPLNĚNÍ VÝMĚR 09-2019: kraj + Navýšení "		71,675			
VV			SUTkaemnz1oN		71,675			
VV			Součet		71,675			
63-36	K	B97221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	790,625	6,000	4 743,75	
VV			"původní rozpočet SO 102.1Z (p.č. 39) celkem 28,138 tun "					
VV			Mezisoučet		0,000			
VV			" navýšení plochy +NVCP "					
VV			" + výpis: DOPLNĚNÍ VÝMĚR 09-2019: kraj + Navýšení "					
VV			" skládka nebo rekultivační závod s poplatkem "					
VV			SUTkaemnz1oN(12-1)		790,625			
VV			Součet		790,625			
64-40	K	B97221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	144,080	253,000	36 452,24 [CS ÚRS 2018 01	
VV			"původní rozpočet SO 102.1Z (p.č. 40) celkem 17,562 tun "					
VV			Mezisoučet		0,000			
VV			" navýšení DM plochy +NVCP "					
VV			" + výpis: DOPLNĚNÍ VÝMĚR 09-2019: kraj + Navýšení "					
VV			SUTbeKUSZ1oN		135,280			
VV			" přebytek kostek +40m2 / skládka obce do 1km , případně majetke vjezdu "		8,800			
VV			SUTkosky21oN(-1)		144,080			
VV			Součet		144,080			
65-41	K	B97221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	1 488,080	6,000	8 928,48 [CS ÚRS 2018 01	
VV			"původní rozpočet SO 102.1Z (p.č. 41) celkem 163,182 tun "					
VV			Mezisoučet		0,000			
VV			" navýšení DM plochy +NVCP "					
VV			" + výpis: DOPLNĚNÍ VÝMĚR 09-2019: kraj + Navýšení "					
VV			" skládka nebo rekultivační závod s poplatkem "					
VV			SUTbeKUSZ1oN(12-1)		1 488,080			
VV			Součet		1 488,080			
66-42	K	B97221611-02	Technická úprava betonu na surovou kusovost (max.500x500mm) pro skládku	t	88,150	210,000	18 511,50	
VV			"původní rozpočet SO 102.1Z (p.č. 42) celkem 22,96 tun "					
VV			Mezisoučet		0,000			
VV			" navýšení / bet. stoj. obutbniky vč. bet.lože +430mb "		88,150			
VV			" +NVCP		88,150			
VV			Součet		88,150			

PČ	Typ	Kód	Popis	JM	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
67-43	K	997221811-21	Nakládání kusových materiálů, na dopravní prostředky pro vodotěmno dopravu	t	135,280	257,00	34 766,96	
	VV		"přívod rozpočet SO 102.1Z (p.č. 43) celkem 17,562 tun "					
	VV		Mezisečet		0,000			
	VV		+ navýšení DN ploch "		135,280			
	VV		SUTbetKUS210N		135,280			
68-44	K	9972218159	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) - separovaný (kusy do 0,5m)	t	135,280	189,00	25 567,92	
	VV		"přívod rozpočet SO 102.1Z (p.č. 44) celkem 17,562 tun "					
	VV		Mezisečet		0,000			
	VV		- sut beton kusová "					
	VV		- viz. Příprava území + položky rozebrání ZP, obrub (odd.1HSV) / + NVCP "					
	VV		- navýšení / bet. stoj. obrubníky vč. bet.lože +430mb "		88,150			
	VV		- navýšení dlažba HBB, + 300m2 "		31,350			
	VV		- * výpis: DOPLNĚNÍ VÝMĚR 09-2019: kraj + Navýšení "					
	VV		- DOPLNĚNÍ bourání chodníku +151mz. "		15,780			
	VV		Mezisečet		135,280			
	VV		SUTbetKUS210N		135,280			
69-45	K	997221855101A	Poplatek za uložení odpadu z kamenniva na skládce (skládkovné)	t	71,875	272,00	19 550,00	
	VV		"přívod rozpočet SO 102.1Z (p.č. 45) celkem 2,568 tun "					
	VV		Mezisečet		0,000			
	VV		- sut beton kusová / +NVCP "					
	VV		- sut beton kusová / + DOPLNĚNÍ navýšení kraj (151m2 bour chodníky) "					
	VV		- viz. Příprava území + položky rozebrání ZP, obrub (odd.1HSV) / + navýšení "		215,955			
	VV		- sut celkem "					
	VV		- * jiné sítě do popláků "					
	VV		-SUTbetKUS210N		-135,280			
	VV		- odpobět kostek 40mz (na skládce obce nebo vrátení majitel) "		-8,800			
	VV		-40,0,0,200-1,1		71,875			
	VV		Mezisečet		71,875			
	VV		Soutčet		71,875			
	VV		+NVCP					
D	998		Přísun hmot					
70-46	K	99823011	Přísun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždičným	t	159,173	125,00	19 896,63	CS ÚRS 2018 01
	VV		"přívod rozpočet SO 102.1Z (p.č. 46) celkem 32,263 TUN "					
	VV		Mezisečet		0,000			
	VV		+ navýšení ploch NVCP: chodníky (+230m2) vjezdy (+40m2) obruby (+430mb) "					
	VV		+ * výpis: DOP. NĚNÍ VÝMĚR 09-2019: kraj + Navýšení (travníky +60m2) "					
	VV		- oddíl 1+4+9 HSV-Hmotnost celkem (autonám, přepočít. Krosaj) "		159,173			
	VV		+159,173					
	VV		Soutčet		159,173			
	VV		+VCP					

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

II-447 STRUKOV - ŠTERNBEK - SO 102.1 CHODNÍK ŽEROTÍN, změna 09-2019

Objekt:

02 - INVESTICE OBCE

Soupis:

SO 102.1Z - VCP - obec- vícepráce-ZP.PLOCHY INTRAV.ŽEROTÍN - změny povrchu na stáv. rozsahu ploch

KSO:

822 24 73

Misto:

ŽEROTÍN

Zadavatel:

OBEC ŽEROTÍN, Žerotín 13, 784 01 Litovel

Zhotovitel:

CC-CZ:

13. 9. 2019

Datum:

IC:

00299758

DIČ:

CZ00299758

IC:

DIČ:

Projektant:

PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

Zpracovatel:

25391089

Obtellová Miluše

CZ25391089

Poznámka:

64596605

CZ6110310745

Cena bez DPH

379 118,60

DPH základní

Základ daně

snižovaná

0,00

Sazba daně

Výše daně

21,00%

79 614,91

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

458 733,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razilko

Datum a podpis:

Razilko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razilko

Datum a podpis:

Razilko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II-447 ŠTRUKOV - ŠTERNBEK- SO 102.1 CHODNÍK ŽEROTÍN, změna 09-2019

Objekt:

02 - INVESTICE OBCE

Soupis:

SO 102.1Z - VCP - obec- vicepráce-ZP.PLOCHY INTRAV.ŽEROTÍN - změny povrchu na stáv. rozsahu ploch

Místo:

ZEROTÍN

Zadavatel:

OBEC ŽEROTÍN, Žerotín 13, 784 01 Litovel

Zhotovitel:

Datum: 13. 9. 2019
Projektant: PRINTES -
ATELIER, s.r.o.,
PRĚROV
Zpracovatel: Obtelová Miluše

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

379 118,60

379 118,60

1 - Zemní práce

1 940,40

5 - Komunikace

290 636,81

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

66 460,26

988 - Přesun hmot

20 081,13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Mezousútb			0,000		
VV			* výpis: DOPLNĚNÍ VÝMĚR 08-2019; obec+VCP*					
VV			* DOPLNĚNÍ nový chodník ZD6 pna skl. +96m2 (Šda:150mm)*			96,000		
VV			96,0			96,000		
VV			Souběh + VCP					
K	4-31	K 50921113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	485,000	292,00	141 620,00	CS ÚRS 2018 01
VV			Mezousútb			0,000		
VV			* povod.rozpočet SO 102.1Z (p.č. 31) celkem 70,0 m2*					
VV			** + VCP*					
VV			* povod. VP11 -kca chodníku ZD6 / šeda+červená SLP* (68,0+4,0)70			0,000		
VV			* změna VP11 -kca chodníku ZD6 / šeda +85m2*			485,000		
VV			Souběh +VCP			485,000		
M	5-33	M 50245100-01	dlažba skladebná 20x10x6 cm přírodní	m2	499,850	183,00	89 642,55	
VV			Mezousútb			0,000		
VV			* povod.rozpočet SO 102.1Z (p.č. 33) celkem 67,98 m2*			489,850		
VV			* změna VP11 -kca chodníku ZD6 / šeda +85m2*			489,850		
VV			Souběh + VCP					
K	6-31	K 50921113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	96,000	292,00	28 032,00	CS ÚRS 2018 01
VV			Mezousútb			0,000		
VV			* výpis: DOPLNĚNÍ VÝMĚR 08-2019; obec+VCP*			96,000		
VV			* DOPLNĚNÍ nový chodník ZD6 / šeda + 96m2*			96,000		
VV			Souběh +VCP DOPLNĚNÍ			96,000		
M	7-33	M 50245100-01	dlažba skladebná 20x10x6 cm přírodní	m2	96,960	183,00	17 743,69	
VV			Mezousútb			0,000		
VV			* povod.rozpočet SO 102.1Z (p.č. 33) celkem 67,98 m2*			96,960		
VV			* výpis: DOPLNĚNÍ VÝMĚR 08-2019; obec+VCP*			96,960		
VV			* DOPLNĚNÍ nový chodník ZD6 / šeda + 96m2*			96,960		
VV			Souběh +VCP DOPLNĚNÍ			96,960		
K	8-35	K 509432111-22	Dodatečné přesazování (doplnění spar po prvním 1/2 roce provozu) zámkové dlažby - drobným kamenivem fr.p.4	m2	485,000	48,00	23 280,00	
VV			Mezousútb			0,000		
VV			* povod.rozpočet SO 102.1Z (p.č. 35) celkem 70,0 m2*			485,000		
VV			* změna VP11 -kca chodníku ZD6 / šeda +85m2*			485,000		
VV			Souběh + VCP ZD6A2toR					
K	9-35	K 509432111-22	Dodatečné přesazování (doplnění spar po prvním 1/2 roce provozu) zámkové dlažby - drobným kamenivem fr.p.4	m2	96,960	48,00	4 654,08	
VV			Mezousútb			0,000		
VV			* povod.rozpočet SO 102.1Z (p.č. 35) celkem 70,0 m2*			96,960		
VV			* výpis: DOPLNĚNÍ VÝMĚR 08-2019; obec+VCP*			96,960		
VV			* DOPLNĚNÍ nový chodník ZD6 / šeda + 96m2*			96,960		
VV			Souběh +VCP DOPLNĚNÍ			96,960		
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání					
K	10-36	K 916231213-20	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční operou do laže z betonu prostého C16/20	m	142,000	364,00	66 460,26	
VV			Mezousútb			0,000		
VV			* povod.rozpočet SO 102.1Z (p.č. 35) celkem 85m*			142,000		
VV			** výpis: DOPLNĚNÍ VÝMĚR 08-2019; obce+VCP*			142,000		
VV			* DOPLNĚNÍ nový chod. obrubník +142m* 142			142,000		
VV			Souběh + VCP					
M	11-37	M 50217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	143,420	103,00	14 772,26	CS ÚRS 2018 01
VV			Mezousútb			0,000		
VV			* povod.rozpočet SO 102.1Z (p.č. 37) celkem 85,85m*			143,420		
VV			** výpis: DOPLNĚNÍ VÝMĚR 08-2019; obce+VCP*			143,420		
VV			* DOPLNĚNÍ nový chod. obrubník +142m* 142+1,01			143,420		
VV			Souběh + VCP					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D	986		Přesun hmot				20 081,13	
12-46	K	986223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebným *převod rozpočtí SO 102-1Z (p.č. 46) celkem 32,263 tun =					
VV			Medseučet	t	160,649	125,00		
VV			* změna VPI1 - kca chodníku ZD6 / šedk: +485m2 = VCP*		0,000			
VV			* * DOPLNĚNÍ VÝMER 09-2019, obec+VCP: chodník ZD6, +96m2, obrubník+142m*					
VV			* oddíl 5 +9 HSV - Hmotnost celkem (automati, přepočít Krosu)					
VV			+100,649					
VV			Soubet +VCP					
					160,649			
					100,649			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: **II/447 Strukov - Šternberk, SO 301 Dešťová kanalizace stoka B**

KSO: STRUKOV - ŠTERNBERK
Místo: 02.10.2019
CZ-CPV: 45233100-0

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc
IČ: 60609460
DIČ: CZ60609460

Uchazeč: SPOLEČNOST M - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV
IČ: 42196868
DIČ: CZ42196868

Projektant: PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV
IČ: 25391089
DIČ: CZ25391089

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS - CÚZ018-01. Cenové a technické podmínky položek CS, které nejsou uvedeny v soupisu prací jsou neomezeně dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz. Plyný popis položek a poznámky k souborům cen jsou uvedeny v jednotlivých cenících ÚRS. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z CS. Tyto položky byly vytvořeny pouze pro tento rozpočet a nacházejí se v žádné cenové soustavě. Pokud byl v rozpočtu uveden konkrétní obchodní název materiálu nebo výrobku, byl použit s cílem zadavatele stanovit minimální kvalitativní standard. Uchazeč o veřejnou zakázku je oprávněn navrhnout a použít kvalitativně a technicky obdobných řešení, která nesníží užítou hodnotu a kvalitu díla, při zachování jakostních a bezpečnostních parametrů výrobků.

VRKAZ VYMĚŘ, který se vztahuje k více položkám je nahrazen odpovídajícím slovem "FIGUROU". Figura je uvedena ve sloupci "Kód" v položce, kde byla spočítána.

Cena bez DPH

-127 171,30

DPH	základní snížená	Sazba daně	Základ daně
		21,00%	-127 171,30
		15,00%	0,00

Výše daně
-26 705,97
0,00

Cena s DPH

V CZK

-153 877,27

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: II/447 Štrukov - Šternberk, SO 301 Dešťová kanalizace stoka B

Místo: ŠTRUKOV - ŠTERNBERK Datum: 02.10.2019
Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc Projektant: PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., Pl
Uchazeč: SPOLEČNOST M. - SILNICE + EUROVA, ŠTRUKOV

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
MĚNĚPRÁCE KRAJ		-127 171,30	-153 877,27	
301.2	stoka B	-127 171,30	-127 171,30	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: II/447 Strukov - Šternberk, SO 301 Dešťová kanalizace stoka B

Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ

Soupis: SO 301 - KANALIZACE ŽEROTÍN , SO 02 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
Úroveň 3:

301.2 - stoka B

KSO: ŽEROTÍN

CC-CZ: 02.10.2019

Místo: Datum: 02.10.2019

IČ: 60609460

DIČ: CZ60609460

IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

IČ: 25391089

DIČ: CZ25391089

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč: SPOLEČNOST M. - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV

Projektant: PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

Poznámka:

Cena bez DPH				-127 171,30
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	0,00	21,00%	0,00	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		V	CZK	-127 171,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/447 Strukov - Šternberk, SO 301 Dešťová kanalizace stoka B
Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ
Soupis: SO 301 - KANALIZACE ŽEROTÍN , SO 02 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
Úroveň 3: **301.2 - stoka B**
Místo: ŽEROTÍN
Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc
Uchazeč: SPOLEČNOST M - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-127 171,30

HSV - Práce a dodávky HSV

-127 171,30

1 - Zemní práce	-2 301,60
8 - Trubní vedení	-83 301,55
87 - Potrubí z trub plastických a skleněných	-25 002,00
89 - Trubní vedení - ostatní konstrukce	-58 299,55
96 - Bourání konstrukcí	-8 319,36
99 - Přesun hmot	-33 248,79
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/447 Strukov - Šternberk, SO 301 Dešťová kanalizace stoka B

Objekt:

01 - INVESTICE KRAJ

Soupis:

SO 301 - KANALIZACE ŽEROTÍN , SO 02 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Úroveň 3:

301.2 - stoka B

Místo:

ŽEROTÍN

Datum: 02.10.2019

Zadavatel:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc
SPOLEČNOST M - SILNICE + EUROVIA, STRUKOV

Projektant: PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Číselná soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	------------------

Náklady soupisu celkem

-127 171,30

D HSV

Práce a dodávky HSV

-127 171,30

D 1

Zemní práce

-2 301,60

1-2	K	119001421	Dotčání zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	-2,800	249,00	-697,20	CS ÚRS 2018 01
	WV		ř.c. D21					
	WV		1,42		2,800			
	WV		Součet		2,800			

2-3

Dotčání zajištění

Dotčání zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200

-898,80

	WV	119001401	Dotčání zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	-2,800	321,00	-898,80	CS ÚRS 2018 01
	WV		ř.c. D21					
	WV		1,42		2,800			
	WV		Součet		2,800			

3-4

Dotčání zajištění

Dotčání zajištění potrubí betonového, žb nebo kamennového DN do 500

-705,60

	WV	119001412	Dotčání zajištění potrubí betonového, žb nebo kamennového DN do 500	m	-1,400	504,00	-705,60	CS ÚRS 2018 01
	WV		ř.c. D21					
	WV		1,4		1,400			
	WV		Součet		1,400			

D 8

Trubní vedení

-83 301,55

D 87

Potrubní z trub plastických a skleněných

-25 002,00

4-36	K	871373221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednotlivé tuhosti třídy S8 DN 315	m	-2,000	683,00	-1 366,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		ř.c. D21-potrubí PVC plošostěnné ČSN EN1401					
	WV		2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Čenová soustava
5-39	K	PC18	PRÍZOVÁ SPOJKA S OCEĽ. OBJÍMKAMI PRO DN 300(BETON-PVC) + VYROVNÁVACÍ KROUŽKY	kus	2,000	10 798,00	-21 596,00	
	WV		vč. D5					
	WV		2		2,000			
6-40	K	892381111	Titková zkoňka vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	-24,000	28,00	-672,00	CS ÚRS 2018 01
7-41	K	359901211	Monitoring stoky jakékoliv výšky na nové kanalizaci	m	-24,000	57,00	-1 368,00	CS ÚRS 2018 01
D	89		Trubní vedení - ostatní konstrukce				-58 299,55	
8-42	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	-1,000	1 834,00	-1 834,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		vč. D4					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
9-43	M	592243060	skruž betonová šachetní TBS-Q, 1 100/50 D100x50x12 cm	kus	-1,000	1 149,00	-1 149,00	
	WV		vč. D4					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
10-44	K	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	-7,000	1 968,00	-13 776,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		vč. D4					
	WV		4+3		7,000			
	WV		Součet		7,000			
11-45	M	592243120	kónus šachetní betonový, kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm	kus	-4,000	1 430,00	-5 720,00	CS ÚRS 2018 01
12-46	M	592243240	prstěnez šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q, 1 63/18 62,5 x 12 x 12 cm	kus	-2,000	214,00	-428,00	
13-47	M	592243230	prstěnez šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q, 1 63/10 62,5 x 12 x 10 cm	kus	-1,000	205,00	-205,00	
14-48	K	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	-4,000	3 079,00	-12 316,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		vč. D4					
	WV		4		4,000			
	WV		Součet		4,000			
15-49	M	592243380	dno betonové šachty kanalizační průmě 100x80x50 cm	kus	-4,000	5 041,00	-20 164,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		vč. D4					
	WV		4		4,000			
	WV		Součet		4,000			
16-49	M	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	-4,000	194,00	-776,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		vč. D4					
	WV		4		4,000			
	WV		Součet		4,000			
	WV		Součet		4,000			
17-54	K	899501411	Stupadla do šachet ocelová PE povlak vidlicová s vysláním otvoru v betonu	kus	-6,000	310,00	-1 860,00	CS ÚRS 2018 01
18-55	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	-11,925	6,00	-71,55	CS ÚRS 2018 01
D	96		Bourání konstrukcí				-8 319,36	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19-58	K	358315115	Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy přes 4 m2	m3	-3,360	2 476,00	-8 319,36	CS ÚRS 2018 01
	WV		~č.D1 - 9m potrubí DN 400 + 2 šachty					
	WV		0,09*3,14*2*0,305*9		1,551			
	WV		0,12*3,14*2*0,6*2*2		1,809			
	WV		Součet		3,360			
	D	99	Přesun hmot				-33 248,79	
20-60	K	99721561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	-7,838	262,00	-2 053,56	CS ÚRS 2018 01
21-61	K	99721561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	-109,732	262,00	-28 749,78	CS ÚRS 2018 01
	WV		7,838*14 Přepočtené koeficientem množství		-109,732			
22-62	K	99721611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-7,838	123,00	-964,07	CS ÚRS 2018 01
23-63	K	99721815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kódu odpadu 170 101	t	-7,838	189,00	-1 481,38	CS ÚRS 2018 01

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19069-01z

Stavba: **II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna - podélné propustky SO 106**

KSO: 822 24 73

Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK - Lužice

CZ-CPV: 45233100-0

CC-CZ: 21111

Datum: 08.10.2019

CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel:
Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

IČ: 60609460

DIČ: CZ60609460

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

IČ: 25391089

DIČ: CZ25391089

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS - CÚ2018-01. Cenové a technické podmínky položek CS, které nejsou uvedeny v soupisu prací, jsou neomezeně dálekové k dispozici na www.cs-urs.cz. Plný popis položek a poznámky k souborům cen jsou uvedeny v jednotlivých cenících ÚRS. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z CS. Tyto položky byly vytvořeny pouze pro tento rozpočet a nenacházejí se v žádné cenové soustavě. Pokud byl v rozpočtu uveden konkrétní obchodní název materiálu nebo výrobku, byl použit s cílem zadavatele stanovit minimální kvalitativní standard. Uchazeč o veřejnou zakázku je oprávněn navrhnout a použít kvalitativně a technicky obdobných řešení, která nesnižují užžitnou hodnotu a kvalitu díla, při zachování jakostních a bezpečnostních parametrů výrobků. □

VÝKAZ VÝMĚR, který se vztahuje k více položkám je nahrazen odpovídajícím slovem "FIGUROU". Figura je uvedena ve sloupci "Kód" v položce, kde byla spočítána.

Cena bez DPH 127 875,50

Sazba daně	Základ daně
21,00%	127 875,50
snížená 15,00%	0,00

Výše daně
26 853,86
0,00

Cena s DPH 154 729,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 19069-01z

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna - podélné propustky SO 106

Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK - Lužice

Datum: 08.10.2019

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

PRINTES - ATELIER,
s.r.o., PŘEROV

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

01	INVESTICE KRAJ	127 875,50	154 729,36
SO 106 -	kraj - vícepráce - INTRAVILAN LUŽICE - upřesnění	127 875,50	154 729,36
VCP	délky výměny propustku	127 875,50	154 729,36

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna - potělné propustky SO 106
Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ

SO 106 - VCP - kraj - vícepráce - INTRAVILÁN LUŽICE - upřesnění délky výměny propustků

KSO: 822 24 73
Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK - Lužice

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 08.10.2019
Datum: 80609460
IČ: CZ60609460
DIČ: Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: 25391089
IČ: CZ25391089
DIČ: IČ: DIČ:

Cena bez DPH		127 875,50
DPH základní snížená	Základ daně 127 875,50 0,00	Výše daně 21,00% 26 853,86 15,00% 0,00
Cena s DPH	v CZK	154 729,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razliko

Datum a podpis:

Razliko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razliko

Datum a podpis:

Razliko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna - podtřídní propustky SO 106
Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ
Soupis: SO 106 - VCP - kraj - vícepráce - INTRAVILÁN LUŽICE - upřesnění délky výměny propustků
Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK - Lužice
Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc
Uchazeč: Vypřih ůdaj
Kód dílu - Popis:

Datum: 08.10.2019
Projektant: PRINTES -
ATELIER, s.r.o.,
PREROV
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

	127 875,50
	127 875,50
	127 875,50

SOUPIS PRACÍ

Starba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna - podélné propustky SO 106

Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ

Soupis: SO 106 - VCP - kraj - vicepráce - INTRAVILÁN LUŽICE - upřesnění délky výměny propustků

Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK - Lužice

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Datum: 08.10.2019

Projektant: PRINTES -
ATELIÉR, s.r.o.,
PREROV

Zpracovatel:

Uchazeč: Výpň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				127 875,50	
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				127 875,50	
1-146	K	918921130-89	Výměna alužního propustku z trub betonových nebo ŽB do DN 500 -komplet: vč. dodávky trouby, podkladků, vč. zemních prací, K.T.U. bourání, odvozu a poplátku sutí a zeminy	m	14,500	8 819,00	127 875,50	
	W		- VPE/ ostatní: oprava propustku výměnou (komplet všechny související práce a odvozy) - KM 7,257 * 4,5m KM 7,369 * 11,0 m odečet výměny ze zadání - 1,0m		14,500			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19069-01z

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna - sanace svahu SO107.01

KSO: 822.24.73
Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK - Lužice
CZ-CPV: 45233100-0

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč: Vplň údaj

Projektant: PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS - CÚ2018-01. Cenové a technické podmínky položek CS, které nejsou uvedeny v soupisu prací jsou neomezeně dálkové k dispozici na www.cs-urs.cz. Plný popis položek a poznámky k souborům cen jsou uvedeny v jednotlivých cenících ÚRS. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z CS. Tyto položky byly vytvořeny pouze pro tento rozpočet a nenaházejí se v žádné cenové soustavě. Pokud byl v rozpočtu uveden konkrétní obchodní název materiálu nebo výrobku, byl použit s cílem zadavatele stanovit minimální kvalitativní standard. Uchazeč o veřejnou zakázku je oprávněn navrhnout a použít kvalitativně a technicky obdobných řešení, která nesníží užžitnou hodnotu a kvalitu díla, při zachování jakostních a bezpečnostních parametrů výrobků. □
VÝKAZ VÝMĚR, který se vztahuje k více položkám je nahrazen odpovídajícím slovem "FIGUROU". Figura je uvedena ve sloupci "Kód" v položce, kde byla spočítána.

Cena bez DPH		219 242,58
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 46 040,94 0,00
Cena s DPH	v CZK	265 283,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 19069-01z

Stavba: II-447 STRUKOV - ŠTERNBERK - změna - sanace svahu SO107.01

Místo: STRUKOV - ŠTERNBERK - Lužice

08.10.2019

Datum:

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

PRINTES - ATELIER, s.r.o.,
PREROV

Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
01	INVESTICE KRAJ	219 242,58	246 096,44
SO 107.01 -	kraj - Komunikace - Vícepráce - sanace svahu	219 242,58	246 096,44
VCP		219 242,58	246 096,44

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: #ODKAZI
Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ
Soupis: SO 107 - SILNICE II/447 EXTRAVILÁN LUŽICE - ŠTERNBERK
Úroveň 3:

SO 107.01 - Komunikace - Vícepráce - sanace svahu

KSO: 822 24 73
Místo: LUŽICE - ŠTERNBERK
CZ-CPV: 452333100-0

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč: #ODKAZI

Projektant: PRINTES - ATELJÉR, s.r.o., PŘEROV
Pozníámka:

CC-CZ: 21111
Datum: 08.10.2019
CZ-CPA: 42.11.20
IČ: 60609460
DIČ: CZ60609460
IČ: #ODKAZI
DIČ: #ODKAZI
IČ: 25391089
DIČ: CZ25391089

Cena bez DPH	219 242,58
DPH základní snížená	Výše daně 21,00% 46 040,94 0,00% 0,00
Cena s DPH	265 283,52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZI

Objekt:

01 - INVESTICE KRAJ

Soupis:

SO 107 - SILNICE II/447 EXTRAVILÁN LUŽICE - ŠTERNBERK

Úroveň 3:

SO 107.01 - Komunikace - Vícepráce - sanace svahu

Místo:

LUŽICE - ŠTERNBERK

Zadavatel:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč:

#ODKAZI

Datum: 08.10.2019

Projektant: PRINTES - ATELIÉR,
s.r.o., PŘEROV

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	71 571,58	219 242,58
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	49 244,84	219 242,58
2 - Zakládání	2 383,20	
5 - Komunikace	96 042,96	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZI:

Objekt:

01 - INVESTICE KRAJ

Soupis:

SO 107 - SILNICE II/447 EXTRAVILÁN LUŽICE - ŠTERNBERK

Úroveň 3:

SO 107.01 - Komunikace - Vícepráce - sanace svahu

Místo:

LUŽICE - ŠTERNBERK

Zadavatel:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc

Uchazeč:

#ODKAZI

Datum: 08.10.2019

Projektant: PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

219 242,58

D HSV

Práce a dodávky HSV

219 242,58

D	1	Zemní práce						
1-2	K	11130111-15	Přípravné terénní práce - sejmutí drnu strojně tl. do 150mm vč. naložení na dopravní prostředek (cena určena pro oddrvování na skládku)	m2	222,260	50,00	11 113,00	
	W		" PS 3.2/ výkopy, úpr.terénu: sejmutí drnti tl.0,15m - 222,26		222,260			
2-12	K	112202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornité tř. 3	m3	119,160	90,00	10 724,40	CS URS 2018 01
	W		" PS 3.1/ výkopy, úpr.terénu: výkop zeminy/sanace krajů (tabulka ZP /M3) "		119,160			
3-18	K	1162601102	výkop, sanace 2 tl.0,5m (sanace výměna násyp)	m3	119,160	78,00	9 294,48	CS URS 2018 01
	W		Vodorovné přemístění do 5000 m výkopy/sypání z horniny tř. 1 až 4		119,160			
	W		" vytěžená zemina a kamení "		119,160			
	W		SODKOPZem107		308,700			
4-22	K	1171101111	Úložení sypání z hornin nesoudržných s vlhkostí (td) 0,9 v aktivní zóně	m3	308,700	131,00	40 439,70	CS URS 2018 01
	W		" VPA/ násyp, úpr.terénu: násyp z vhodného materiálu ve svahu v místech sanace krajů "		308,700			
	W		" vzor. řez 1, tabulka ZP- násyp tělesa "		308,700			
D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu					49 244,84	
5-31	K	181451123	Založení lučného trávníku výševem plochy přes 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	222,260	10,00	2 222,60	CS URS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			" VP4/ úpravy terénu: humusování + zatravnění (extravilání) ve svahu / viz. příčné řezy + tabulka ZP - 222,26		222,260			
W					6,868	139,00	954,63	CS ÚRS 2018 01
6-32	M	005724740	osivo směs travní krajinná-svahová 0.0309*222,26m2=6,868	kg	6,868			
W					6,868			
7-34	K	182201101	Svahování náspů	m2	222,260	32,00	7 112,32	CS ÚRS 2018 01
W			" VP4/ úpravy terénu: svaňování pod humusování / viz. příčné řezy + tabulka ZP - 222,26		222,260			
W					222,260			
8-35	K	182301132	Rozproštění ornice pl přes 300 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	222,260	35,00	7 779,10	CS ÚRS 2018 01
W			" VP4/ úpravy terénu: ohumusování tl.0,15m / svahy, viz. příčné řezy + tabulka ZP - 222,26		222,260			
W					222,260			
9-36	M	103715000-12	Katovaná zemina pro sadové úpravy / vč. dovozu + složení pro rozhrnutí " celková potřeba na ohumusování " 0,15*222,26m2=1,03	m3	34,339	882,00	30 287,15	
W					34,339			
10-37	K	183403116-001	Obdělení půdy -kompletní - pro zatravnění výševem ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	222,260	4,00	889,04	
W			" obdělení pro trávník luční v extravilánu " 222,26		222,260			
D	2	Zakládání					2 383,20	
11-41	K	Z19901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% FS nebo nesoudržných sypkých (l) do 0,8	m2	238,320	10,00	2 383,20	CS ÚRS 2018 01
W			" úprava paraplané lžhut: podloží pod sanač. náspy "					
W			" VP4/ úpravy terénu: sanače podloží NÁSTYPU výměna za kamenivo 474 m2. + vzor:řez 1 / hl.500mm "					
W			" (ad./ Tabulka ZP výkop Sanače Z=308,7m3) "		238,320			
D	5	Komunikace					96 042,96	
12-44	K	564761119-0150	Sanační vrstva (M3) z hrubozrnného kameniva fr.0-150mm, relativní ulehlost v aktivní zóně Id=0,85, se zhutněním, vč.dovozu kameniva na místo zabudování	m3	119,160	806,00	96 042,96	
W			" VP4/ úpravy terénu: sanače podloží NÁSTYPU výměna za kamenivo 474 m2. + vzor:řez 1 / hl.500mm "					
W			" (ad./ Tabulka ZP výkop Sanače Z=308,7m3) "					
W					119,160			