Návrh změny	*ČRo Ostrava – II. etapa rekonstrukce budovy č. 4*	ZL č. **1**

Odpočet							Připočet							Rozdíl
č.pol.	**kód**	**Specifikace**	**m.j.**	**množství**	**j. cena**	**Celkem**	**č.pol.**	**kód**	**Specifikace**	**m.j.**	**množství**	**j.cena**	**Celkem**	**Celkem**
Díl:	**3**	**Svislé konstrukce**					**Díl:**	**3**	**Svislé konstrukce**					
	342244121	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 140 mm	m2	-20,10	xxxxx	xxxxx		311236101	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na cementovou maltu M10 z cihel děrovaných P15 tloušťky 190 mm	m2	20,10	xxxxx	xxxxx	xxxxx
								317168052	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm	kus	2,00	xxxxx	xxxxx	xxxxx
								317998111	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl do 50 mm	m	1,25	xxxxx	xxxxx	xxxxx
								998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m DOPOČET	t	1,93	xxxxx	xxxxx	xxxxx
								998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	7,74	xxxxx	xxxxx	xxxxx
Celkem Kč bez DPH						**xxxxx**			**Celkem Kč bez DPH**				**xxxxx**	**13 342,38**