

Návrh změny

ČRo Ostrava – II. etapa rekonstrukce budovy č. 4

ZL č. 3

Odpočet						Přípočet						Rozdíl						
č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem				
							Uliční fasáda											
							619996145		Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením, oplepením fólií nebo geotextilií	m2	106,790	xxxxx	xxxxx	xxxxxx				
							629991011		Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	26,708	xxxxx	xxxxx	xxxxxx				
							629 R1		Demontáž a zpětná montáž čp, označ tabulky u vstupu	celk	1,000	xxxxx	xxxxx	xxxxxx				
							941111121		Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	192,000	xxxxx	xxxxx	xxxxxx				
							941111221		Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	5 760,000	xxxxx	xxxxx	xxxxxx				
							941111832		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	192,000	xxxxx	xxxxx	xxxxxx				
							944511111		Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	192,000	xxxxx	xxxxx	xxxxxx				
							944511211		Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	5 760,000	xxxxx	xxxxx	xxxxxx				
							944511811		Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	192,000	xxxxx	xxxxx	xxxxxx				
							944711114		Montáž záchytné stříšky š přes 2,5 m	m	5,000	xxxxx	xxxxx	xxxxxx				
							944711214		Příplatek k záchytné stříšce š přes 2,5 m za první a ZKD den použití	m	150,000	xxxxx	xxxxx	xxxxxx				
							944711814		Demontáž záchytné stříšky š přes 2,5 m	m	5,000	xxxxx	xxxxx	xxxxxx				
							999280103		Přesun hmot pro budovy zděné - oprava a údržba v do 9 m	t	0,086	xxxxx	xxxxx	xxxxxx				
							783801203		Okartáčování omítek před provedením nátěru	m2	207,820	xxxxx	xxxxx	xxxxxx				
							783801401		Ometení omítek před provedením nátěru	m2	207,820	xxxxx	xxxxx	xxxxxx				
							783801502x		Omytí omítek před provedením nátěru vodou s neutrálním čističem (KEIM)	m2	207,820	xxxxx	xxxxx	xxxxxx				
							783801503x		Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru	m2	207,820	xxxxx	xxxxx	xxxxxx				
							783823174x		Dodatené zpevnění očištěných ploch omítek, nátěr štětkou nebo válečkem (KEIM)	m2	207,820	xxxxx	xxxxx	xxxxxx				
							783827460x		Nátěr pro sjednocení podkadu (KEIM)	m2	207,820	xxxxx	xxxxx	xxxxxx				
							783827460x		Nátěr vrchní sol-silikátový (KEIM)	m2	207,820	xxxxx	xxxxx	xxxxxx				
							6223255500x		Lokální oprava stávající vnější vápenné štukové omítky členitosti 4	m2	30,000	xxxxx	xxxxx	xxxxxx				
							062		poplatek zábor	celk	1,000	xxxxx	xxxxx	xxxxxx				
							Doplnění ploch dvorní fasády											
							622142001		Potažení vnějších stěn skloláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	122,37	xxxxx	xxxxx	xxxxxx				
							622531021		Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	122,37	xxxxx	xxxxx	xxxxxx				
							629995101		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	122,37	xxxxx	xxxxx	xxxxxx				
							622252003		Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	91,12	xxxxx	xxxxx	xxxxxx				
							59051486		lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou	m	110,25	xxxxx	xxxxx	xxxxxx				
							998018003		Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	1,01	xxxxx	xxxxx	xxxxxx				
							998018011		Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	4,05	xxxxx	xxxxx	xxxxxx				
							Celkem Kč bez DPH						0,00	Celkem Kč bez DPH			xxxxx	303 088,01