Návrh změny							*ČRo Ostrava – II. etapa rekonstrukce budovy č. 4*							ZL č. **4**
Odpočet							**Přípočet**							**Rozdíl**
č.pol.	**kód**	**Specifikace**	**m.j.**	**množství**	**j. cena**	**Celkem**	**č.pol.**	**kód**	**Specifikace**	**m.j.**	**množství**	**j.cena**	**Celkem**	**Celkem**
								273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	3,31	xxxxx	xxxxx	xxxxx
								631111216	Vyrovnávací násyp ŠTP pod nové podkladní deskY tl do 50 mm	m3	2,90	xxxxx	xxxxx	xxxxx
								273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,18	xxxxx	xxxxx	xxxxx
								961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	4,72	xxxxx	xxxxx	xxxxx
								965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl	m3	2,64	xxxxx	xxxxx	xxxxx
								997013216	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m ručně	t	15,01	xxxxx	xxxxx	xxxxx
								997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	15,01	xxxxx	xxxxx	xxxxx
								997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	210,20	xxxxx	xxxxx	xxxxx
								997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	15,01	xxxxx	xxxxx	xxxxx
								998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m - DOPOčET	t	8,31	xxxxx	xxxxx	xxxxx
								998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m- DOPOČET	t	33,22	xxxxx	xxxxx	xxxxx
								711121131	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za horka nátěrem asfaltovým	m2	1,85	xxxxx	xxxxx	xxxxx
								11163152	lak izolační asfaltový	t	0,00	xxxxx	xxxxx	xxxxx
								711122131	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za horka nátěrem asfaltovým	m2	10,88	xxxxx	xxxxx	xxxxx
								11163152	lak izolační asfaltový	t	0,00	xxxxx	xxxxx	xxxxx
								711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	1,85	xxxxx	xxxxx	xxxxx
								62832001	pás těžký asfaltový modifikovaný	m2	2,13	xxxxx	xxxxx	xxxxx
								711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	10,88	xxxxx	xxxxx	xxxxx
								62832001	pás těžký asfaltový modifikovaný	m2	13,05	xxxxx	xxxxx	xxxxx
								R-99871120	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m - RUČNÍ	%	39,79	xxxxx	xxxxx	xxxxx
								998711293	Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšený přesun do 500 m	%	39,79	xxxxx	xxxxx	xxxxx
								310239211	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	1,36	xxxxx	xxxxx	xxxxx
Celkem Kč bez DPH						**0,00**			**Celkem Kč bez DPH**				**xxxxx**	**125 897,88**