Návrh změny							***ČRo Ostrava – II. etapa rekonstrukce budovy č. 4***							ZL č. **5**	
Odpočet							**Přípočet**								**Rozdíl**
č.pol.	**kód**	**Specifikace**	**m.j.**	**množství**	**j. cena**	**Celkem**	**č.pol.**	**kód**	**Specifikace**	**m.j.**	**množství**	**j.cena**	**Celkem**		**Celkem**
	611315122	Vápenná štuková omítka rýh ve stropech šířky do 300 mm	m2	-2,060	xxxxx	xxxxx									xxxxx
	612315122	Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm	m2	-5,670	xxxxx	xxxxx									xxxxx
	612325432	oprava omítek z 30%	m2	- 167,27	xxxxx	xxxxx									xxxxx
	978013141	otlučení omítek z 30%	m2	- 167,27	xxxxx	xxxxx									xxxxx
								611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	82,450	xxxxx	xxxxx		xxxxx
								611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	82,450	xxxxx	xxxxx		xxxxx
								611321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	117,640	xxxxx	xxxxx	*Vyrovnávky na velké části plochy*	xxxxx
								612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	104,143	xxxxx	xxxxx		xxxxx
								612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	170,145	xxxxx	xxxxx		xxxxx
								612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	126,820	xxxxx	xxxxx	*Vyrovnávky na velké části plochy*	xxxxx
								978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %	m2	82,450	xxxxx	xxxxx		xxxxx
								978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	170,145	xxxxx	xxxxx		xxxxx
								997013216	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m ručně	t	11,949	xxxxx	xxxxx		xxxxx
								997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	11,949	xxxxx	xxxxx		xxxxx
								997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	167,286	xxxxx	xxxxx		xxxxx
								997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	11,949	xxxxx	xxxxx		xxxxx
								998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	8,962	xxxxx	xxxxx		xxxxx
								998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	35,848	xxxxx	xxxxx		xxxxx
Celkem Kč bez DPH						**xxxxx**			**Celkem Kč bez DPH**				**xxxxx**		**158 933,62**