



## Městská část Praha 12

Úřad městské části

Písková 830/25

143 12 Praha 412

IČ: 00231151

DIČ: CZ00231151



## O B J E D N Á V K A

č. 13-2019-0055

(číslo objednávky uvádějte vždy na faktuře)

Vyřizuje:

tel.:

e-mail:

fax:

Banka: Česká spořitelna, a. s.

Č. účtu: 27-2000762389/0800

ORJ:

ÚZ:

Zařízení: Odbor investic a správy  
majetku

### Dodavatel

BROS BAU s.r.o.

Hrdlořezská 32/3

19000 Praha

IČ: 27413063

DIČ: CZ27413063

Objednáváme u Vás:

### Popis

stavební práce nutné pro splnění podmínek požárně bezpečnostního řešení stavby. Práce spočívají v:

- 1) Zazdění okenních otvorů bude provedeno z interiéru schodišťového prostoru, kde je také umístěna předávací stanice tepla. Z exteriéru budou ponechány stávající skleněné tvárnice (luxfery), aby vzhled objektu zůstal nezměněný. Součástí bude omítka a bílá malba z interiérové strany, kotvení příček do okolních konstrukcí, případně jejich vyztužení a 5 ks větracích mřížek 150x250mm. Celková plocha zazdění je 14 m<sup>2</sup>. Materiál zazdění: děrovaná keramická tvárnice tl. 115 mm případně plné cihly či obdobný zdící materiál.
- 2) Exteriérové protipožární dveře 80/2100 požární uzávěr typ EI30DP1 včetně zárubní, budou osazeny místo původních vstupních dveří do schodišťového prostoru. Přesný rozměr dveří bude stanoven na základě zaměření stávajícího otvoru zhotovitelem na stavbě. Původní dveře budou odvezeny a zlikvidovány.
- 3) Obnovení elektroinstalace schodišťového prostoru zahrnuje nový přívod z hlavního rozvaděče objektu po fasádě objektu v ochranné liště ke schodišťovému prostoru a rozvod ve třech podlažích schodišťového prostoru s osazením svítidel a vypínačů. Součástí je i zhotovení přívodu 230V k měření tepelné energie, umístěné v předávací stanice tepla, která je umístěna v přízemí schodišťového prostoru. Pro napájení měřicí sestavy 230V/50Hz je nutno zajistit samostatný jistič plombovaný v poloze zapnuto, velikosti 2-6A v příslušném rozvaděči a s přívodním kabelem vyvedeným do vhodné svorkovnice (např. krabice ACIDUR). Celková délka kabelů a lišt 100 m, LED svítidlo kruhové 8 kusů, vypínače 4 kusy, 1 x elektroinstalační krabice. Součástí je rovněž rozvaděč, jističe, prostupy konstrukcemi, odstranění, odvoz, likvidace a skládkovné původních el. zařízení a dalších odpadů, provedení revizí, revizní zpráva a další práce a zařízení nutná k provedení díla.
- 4) Součástí předmětu plnění je také zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně lešení, včetně zajištění si potřebných energií a vody, náklady na dopravu. Zařízení staveniště bude zřízeno ve schodišťovém prostoru, v prostoru se běžně nepohybují lidé. Všechny povrchy dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu. Součástí předmětu plnění je zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Dále odevzdání dokladů vztahujících se k dílu, atestů a certifikátů na použitý stavební materiál.

Místo plnění: Těšíkova 986/4, Kamýk, 143 00 Praha 12

Termín dokončení díla: Do 30 kalendářních dnů od akceptace objednávky

Splatnost faktury 30 dnů od převzetí.

Nabídková cena bez DPH:

Zazdění okenních otvorů (viz bod 1):

Exteriérové protipožární dveře (viz bod 2):

Elektroinstalace (viz bod 3. ):

Zařízení staveniště (viz bod 4.):

Celková nabídková cena bez DPH:

Cena je uvedena na základě Vaší nabídky ze dne 31.10.2019, podané v rámci poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Rekonstrukce nebytových prostor Těšíkova č. p. 986 - Požárně bezpečnostní řešení"

Termín dodání:	30.12.2019 00:00:00
<b>Cena včetně DPH:</b>	<b>154471 Kč</b>

Podléhá-li objednávka zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, plní tuto povinnost objednatel.

Datum:	Podpis:	Akceptace objednávky:
Vystavil:	_____	
Schválil – správce rozpočtu:	_____	
Schválil - příkazce operace:	_____	
Odsouhlasil:	_____	