



<b>OBJEDNATEL:</b> Statutární město Brno, městská část Brno-sever Odbor bydlení, oddělení správy budov IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785 Bratislavská 70, 601 47 Brno bankovní spojení: KB, a.s., účet č. 7227850247/0100	<b>DODAVATEL:</b> Huslík s.r.o. IČ: 25527495 DIČ: CZ25527495 Karlova 275/12 61400 Brno
--	---

**Vyřizuje:** Ing. Tereza Zábelová  
**Telefon:** 773 771 527  
**E-mail:** zabelova.tereza@sever.brno.cz

**Datum vystavení:** 11.11.2016

## OBJEDNÁVKA č. 3134/16

**Objekt:** NÁM. SNP 1115/7

**Objednáváme u vás:** na základě provedeného poptávkového řízení provedení opravy bytu č. 8 ve výše uvedeném bytovém domě, který je ve vlastnictví statutárního města Brna, svěřen městské části Brno-sever. Práce budou probíhat v souladu s cenovou nabídkou, která je přílohou této objednávky.

Ve věci zajištění vstupu do objektu kontaktujte odbor bydlení ÚMČ Brno-sever - Ondřej Vals - mob.: 775 426 637.

Záruční doba: Objednatel může uplatnit reklamaci provedených prací ve lhůtě 24 měsíců od data jejich dokončení.

Záruční doba začíná běžet řádným předáním a převzetím díla, které je potvrzeno na Zápisu o předání a převzetí díla (předávací protokol).

**Kontaktní osoba:**

**Kontakt:**

**Cena:** 367 902,00 Kč bez DPH

**Termín realizace do:** 31.12.2016

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO  
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-SEVER  
Odbor bydlení  
Bratislavská 70, 601 47 Brno -5-

Ing. Pavel Odstrčil  
vedoucí odboru bydlení

### Fakturační podmínky:

- Na faktuře uvádějte číselný kód CZ - CPA u provedených prací s tím, že pokud jste plátcem DPH, na dodávky stavebních a montážních prací odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ - CPA 41 - 43 vystavte fakturu v režimu přenesené daňové povinnosti.
- V případě zjištění objednatele, jako příjemce zdanitelného plnění, že dodavatel je v okamžiku jeho uskutečnění nespolehlivým plátcem DPH, bude postupováno následovně. Objednatel uhradí hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty a dodavateli uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny snížené o DPH dodavateli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky či služby.
- Součástí faktury musí být kopie objednávky, soupis prací, oboustranně potvrzený předávací protokol nebo dodací list a bude dodavatelem vystavena nejpozději do 15 dnů od předání díla.
- Na základě domluvy bude činit splatnost faktury 60 dnů ode dne doručení objednateli.

**Objednávku převzal a akceptuje:**


**Dne:**

Huslík s.r.o.  
Karlova 12, 614 00 Brno  
tel./fax: 548 530 000  
DIČ: CZ25527495

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	101	Položkový rozpočet	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO01	OPRAVA BYTU Č.8		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
1609096	BD SNP 1115/7		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	mč Brno -sever			
Dodavatel	Huslik s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Miroslav Kupčík		Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	126 170	Ztižené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	205 602	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	27 020	Přesun stavebních kapacit	0
ZRN	M dodávky celkem	9 110	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	367 902	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	367 902	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	367 902	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis: 		Podpis:
		<i>Huslik s.r.o.</i> Karlova 12, 614 00 Brno DIČ: CZ25527495 tel.: 548 530 597 ①		
	Základ pro DPH	15,0 %		367 902 Kč
	DPH	15,0 %		55 185 Kč
	Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
	DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>423 087 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	1609096 BD SNP 1115/7	Rozpočet :	101
Objekt :	SO01 OPRAVA BYTU Č.8	Položkový rozpočet	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	10 118	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	37 905	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	4 346	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	4 200	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	6 500	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	17 700	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	19 287	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 803	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	7 242	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	4 016	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	17 314	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	9 660	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	33 730	0	0	0
731 Kotelny	0	48 000	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	15 240	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	14 830	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	10 701	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	14 121	0	0	0
781 Obklady keramické	0	17 826	0	0	0
783 Nátěry	0	100	0	0	0
784 Malby	0	12 714	0	0	0
785 Tapety	0	109	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	9 110	27 020	0
D96 Přesuny sutí a vyloučených hmot	23 310	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>126 170</b>	<b>205 602</b>	<b>9 110</b>	<b>27 020</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	331 772	0
Oborová přírážka	0	0,0	331 772	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	331 772	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	331 772	0
Zařízení staveniště	0	0,0	358 792	0
Provoz investora	0	0,0	358 792	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	367 902	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	367 902	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	1609096 BD SNP 1115/7	Rozpočet: 101
Objekt :	SO01 OPRAVA BYTU Č.8	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
1	317167121R00	Překlad Heluz plochý 11,5/7,1/100 cm	kus	1,00	160,00	160,00
2	317167122R00	Překlad Heluz plochý 11,5/7,1/125 cm	kus	1,00	240,00	240,00
3	317944311RT2	Válcované nosníky do č.12 do připravených otvorů včetně dodávky profilu I č.10	t	0,02	28 000,00	565,60
4	340236211RT2	Zazdivka otvorů pl.0,09 m2 cihlami, tl.zdi do 10cm s použitím suché maltové směsi	kus	4,00	300,00	1 200,00
5	342255028R00	Příčky z desek Ytong tl. 15 cm	m2	6,72	950,00	6 384,00
6	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr.	m	5,60	130,00	728,00
7	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi	m2	1,20	700,00	840,00
<b>Celkem za</b>		<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>10 117,60</b>
<b>Díl: 61</b>		<b>Upravy povrchů vnitřní</b>				
8	611403382R00	Hrubá výplň rýh ve střepech do 5x5 cm maltou z SMS	m	12,00	120,00	1 440,00
9	611421231RT2	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	35,80	130,00	4 654,00
10	611471411R00	Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm	m2	3,84	165,00	633,60
11	611481211RT7	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stropy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	1,90	230,00	437,00
12	612401191R00	Omitka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2	kus	3,00	110,00	330,00
13	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	34,00	50,00	1 700,00
14	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS	m	15,00	55,00	825,00
15	612403384R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS	m	6,00	70,00	420,00
16	612421231RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	117,60	110,00	12 936,00
17	612421626R00	Omitka vnitřní zdiva, MVC, hladká pod obklad	m2	14,62	200,00	2 924,20
18	612443541R00	Omitka rýh stěn a stropů o šířce do 15 cm štuk	m2	3,80	660,00	2 508,00
19	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	4,48	100,00	448,00
20	612473182R00	Omitka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková	m2	10,64	390,00	4 149,60
21	612481211RT3	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	15,00	300,00	4 500,00
<b>Celkem za</b>		<b>61 Upravy povrchů vnitřní</b>				<b>37 905,40</b>
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				
22	631416212R00	Mazanina betonová , tloušťka 8 - 12 cm ze suché směsi	m3	0,10	5 500,00	544,50
23	633811111U00	Broušení podlah beton -2mm	m2	3,84	990,00	3 801,60
<b>Celkem za</b>		<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>4 346,10</b>
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				
24	642944121RT3	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 70x197x11 cm	kus	2,00	1 400,00	2 800,00
25	642944121RT4	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80x197x11 cm	kus	1,00	1 400,00	1 400,00
<b>Celkem za</b>		<b>64 Výplně otvorů</b>				<b>4 200,00</b>
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
26	941955001R00	Lešení lehce pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	65,00	100,00	6 500,00
<b>Celkem za</b>		<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				<b>6 500,00</b>
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				
27	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	40,00	70,00	2 800,00
28	1006	Vložkování komína 10m,revizní zpráva	kpl	1,00	14 900,00	14 900,00
<b>Celkem za</b>		<b>95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>17 700,00</b>
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
29	460680021RT4	Průraz zdí v cihlové zdi tloušťky 15 cm plochy do 0,25 m2	kus	5,00	170,00	850,00
30	766812830R00	Demontáž kuchyňských linek do 1,8 m	kus	1,00	250,00	250,00
31	965042221RT3	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl.mazaniny nad 20 cm	m3	0,99	2 200,00	2 178,00

## Položkový rozpočet

Stavba :	1609096 BD SNP 1115/7	Rozpočet: 101
Objekt :	SO01 OPRAVA BYTU Č.8	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
32	965081713RT1	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	3,84	600,00	2 304,00
33	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	2,00	20,00	40,00
34	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	2,85	200,00	570,00
35	971033641R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC	m3	0,55	820,00	453,87
36	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelně 3 x 3 cm	m	46,00	55,00	2 530,00
37	974031123R00	Vysekání rýh ve zdi cihelně 5x5 cm	m	15,00	65,00	975,00
38	974031142R00	Vysekání rýh ve zdi cihelně 7 x 7 cm	m	7,00	70,00	490,00
39	974031165R00	Vysekání rýh ve zdi cihelně 15 x 20 cm	m	3,00	180,00	540,00
40	978011121R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 %	m2	35,80	15,00	537,00
41	978013121R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %	m2	117,60	15,00	1 764,00
42	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	7,84	15,00	117,60
43	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	7,84	75,00	588,00
44	96R001	Likvidace demontovaných zařízení	kpl	1,00	2 900,00	2 900,00
45	900 RT2	HZS demontáž polic a ostatního zařízení, zakrývání	h	10,00	220,00	2 200,00
<b>Celkem za</b>		<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>19 287,47</b>
<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>					
46	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	3,64	770,00	2 803,34
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>2 803,34</b>
<b>Díl: 711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>					
47	711212002RT3	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka Mapeelastic (fa Mapei), pružná hydroizolace tl. 2mm	m2	9,04	500,00	4 520,00
48	711212601RT2	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna Mapeband š. 100 mm (fa Mapei)	m	7,30	140,00	1 022,00
49	711212602RT2	Těsnící roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna Mapeband - vnější, vnitřní roh	kus	4,00	200,00	800,00
50	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	1,00	900,00	900,00
<b>Celkem za</b>		<b>711 Izolace proti vodě</b>				<b>7 242,00</b>
<b>Díl: 721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>					
51	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	16,00	16,00	256,00
52	721300010RA0	Demontáž potrubí, potrubí odpadní HT vyvedení výustek, napojení na stáv. kanalizaci	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
53	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	%	1,00	1 000,00	1 000,00
54	900 RT3	HZS zednické připomoci	h	8,00	220,00	1 760,00
<b>Celkem za</b>		<b>721 Vnitřní kanalizace</b>				<b>4 016,00</b>
<b>Díl: 722</b>	<b>Vnitřní vodovod</b>					
55	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	10,00	40,00	400,00
56	722172411R00	Potrubí z PPR Ekoplastik, D 20 x 2,8 mm, PN 16	m	26,00	200,00	5 200,00
57	722179191R00	Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu	soubor	3,00	260,00	780,00
58	722181241RT7	Izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 22 mm	m	26,00	60,00	1 560,00
59	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	2,00	50,00	100,00
60	722220851R00	Demontáž armatur s jedním závitem G 3/4	kus	2,00	12,00	24,00
61	722260922R00	Zpětná montáž vodoměrů závitových G 3/4	kus	1,00	60,00	60,00
62	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	26,00	10,00	260,00
63	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod. potrubí DN 80	m	26,00	20,00	520,00
64	725810401R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky T 66 G 1/2	soubor	8,00	290,00	2 320,00
65	727685999R	Vypuštění/napuštění vody z vodovodního systému	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
66	734209114R00	Montáž armatur závitových, se 2 závity, G 3/4	kus	4,00	70,00	280,00
67	42237002.A	Kulový kohout F-F 3/4" pro rozvod vody	kus	2,00	90,00	180,00
68	55110063	Hadice FLEXI sanitární (9x13) IVAR.150204 l 60 cm	kus	1,00	90,00	90,00
69	998722203R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	%	1,00	900,00	900,00
70	900 RT3	HZS zednické připomoci	h	12,00	220,00	2 640,00

## Položkový rozpočet

Stavba :	1609096 BD SNP 1115/7	Rozpočet: 101
Objekt :	SO01 OPRAVA BYTU Č.8	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Celkem za</b>		<b>722 Vnitřní vodovod</b>				<b>17 314,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>723</b>	<b>Vnitřní plynovod</b>				
71	722155114R00	Potrubí ohebné nerez. vlnovcové Eurotis TFA DN 20	m	6,00	700,00	4 200,00
72	723120804R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25	m	6,00	30,00	180,00
73	723235112R00	Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. IVAR.KK G51 DN 20	kus	1,00	380,00	380,00
74	723918899RP	Revize plyn	kpl	1,00	4 000,00	4 000,00
75	998723203R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 24 m	%	1,00	900,00	900,00
<b>Celkem za</b>		<b>723 Vnitřní plynovod</b>				<b>9 660,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>				
76	725013165R00	Klozet kombi např. LYRA Plus,nádrž s armat.,bílý	soubor	1,00	4 200,00	4 200,00
77	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00	150,00	150,00
78	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00	90,00	90,00
79	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	1,00	900,00	900,00
80	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	1,00	2 200,00	2 200,00
81	725249103R00	Montáž sprchových koutů	soubor	1,00	950,00	950,00
82	725610810R00	Demontáž plynového sporáku	soubor	1,00	70,00	70,00
83	725814125R00	Ventil pračkový	soubor	1,00	400,00	400,00
84	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	1,00	50,00	50,00
85	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru	soubor	1,00	500,00	500,00
86	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	1,00	150,00	150,00
87	725849201R00	Montáž baterii sprchových	kus	1,00	250,00	250,00
88	725860109R00	Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1016,D 40	kus	1,00	170,00	170,00
89	725860186R00	Sifon pračkový HL410, D 40 mm	kus	1,00	500,00	500,00
90	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	1,00	10,00	10,00
91	72500999	Poplatek za likvidaci EKOdvr	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00
92	55144110	Baterie umyvadlová stoj.páka	kus	1,00	3 000,00	3 000,00
93	551450092	Baterie sprchová nástěnná	kus	1,00	1 400,00	1 400,00
94	55220113.M	Vanička sprchová RONDA 90 PU	kus	1,00	3 500,00	3 500,00
95	55428025	Kout sprchov s roh vstupem CS2/900 bílá-čiré	kus	1,00	8 000,00	8 000,00
96	64214330	Umyvadlo např.LYRA Plus bílé s otv. pro bat. 550x450 mm	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
97	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	%	1,00	1 500,00	1 500,00
98	900- RT3	HZS zednické přípomoci	h	6,00	290,00	1 740,00
<b>Celkem za</b>		<b>725 Zařizovací předměty</b>				<b>33 730,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>731</b>	<b>Kotelny</b>				
99	731241812U00	Kot např.Junkers plyn komin -24 specifikace dle výběru objednatele	soubor	1,00	33 800,00	33 800,00
100	731241832U00	Připojení kotle na rozvod ÚT,regulace	soubor	1,00	12 000,00	12 000,00
101	731200020RA0	Demontáž stáv. kotle,likvidace	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
102	998731202R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m	%	1,00	1 200,00	1 200,00
<b>Celkem za</b>		<b>731 Kotelny</b>				<b>48 000,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>733</b>	<b>Rozvod potrubí</b>				
103	733161107R00	Potrubí měděné Supersan D 22 x 1 mm, polotvrdé vč.doplňků a armatur	m	42,00	280,00	11 760,00
104	733200010RA0	Demontáž stáv.rozvodů topení	m	20,00	30,00	600,00
105	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	%	1,00	900,00	900,00
106	900 RT3	HZS zednické přípomoci	h	9,00	220,00	1 980,00
<b>Celkem za</b>		<b>733 Rozvod potrubí</b>				<b>15 240,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>735</b>	<b>Otopná tělesa</b>				
107	735151150R00	Otopná těl.panel.Radik Plan Klasik 11 500/1600	kus	2,00	5 200,00	10 400,00
108	735171114R00	Těleso trub. Koralux Linear Comfort KLT 1820.600	kus	1,00	2 600,00	2 600,00
109	735200010RA0	Demontáž otopných těles litinových článkových	m2	12,00	70,00	840,00
110	998735203R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m	%	1,00	990,00	990,00

## Položkový rozpočet

Stavba :	1609096 BD SNP 1115/7	Rozpočet: 101
Objekt :	SO01 OPRAVA BYTU Č.8	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	<b>Celkem za</b>	<b>735 Otopná tělesa</b>				<b>14 830,00</b>
Díl:	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				
111	766111820R00	Demontáž dřevěných stěn plných	m2	2,24	45,00	100,80
112	766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevřivých 1kf.nad 0,8 m	kus	3,00	400,00	1 200,00
113	766670021R00	Montáž kliky a štitku	kus	3,00	200,00	600,00
114	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	3,00	70,00	210,00
115	54914623	Dveřní kování PRAKTIK/S klíč Cr	kus	3,00	500,00	1 500,00
116	611601202	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plně 1kf. 70x197 cm	kus	2,00	2 000,00	4 000,00
117	611601203	Dveře vnitřní CPL 0,2 plně 1kf. 80x197 cm	kus	1,00	2 000,00	2 000,00
118	61187136	Prah dubový délka 70 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	2,00	60,00	120,00
119	61187156	Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	1,00	70,00	70,00
120	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	1,00	900,00	900,00
	<b>Celkem za</b>	<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>10 700,80</b>
Díl:	<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				
121	771091111RTB	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou vč.materiálu	m2	4,83	900,00	4 347,00
122	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr	m2	4,83	35,00	169,05
123	771575111RT6	Montáž podlah keram. hladké, tmel flexibilní lepidlo	m2	4,83	460,00	2 221,80
124	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	10,40	38,00	395,20
125	771579191U00	Přípl podlaha keram plocha -5m2	m2	4,83	1 200,00	5 796,00
126	59764203	Dlažba CZ standard	m2	5,55	200,00	1 110,90
127	998771106R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 60 m	t	0,14	600,00	81,48
	<b>Celkem za</b>	<b>771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>14 121,43</b>
Díl:	<b>781</b>	<b>Obklady keramické</b>				
128	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr	m2	19,57	30,00	587,13
129	781415016RT2	Montáž obkladů stěn, porovin..tmel,	m2	19,57	400,00	7 828,40
130	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	19,57	40,00	782,84
131	5978136370RBB	Obkládačka CZ standard	m2	22,51	330,00	7 427,21
132	998781106R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 60 m	t	1,00	1 200,00	1 200,00
	<b>Celkem za</b>	<b>781 Obklady keramické</b>				<b>17 825,58</b>
Díl:	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				
133	783222100R00	Nátěr zárubní	kus	1,00	100,00	100,00
	<b>Celkem za</b>	<b>783 Nátěry</b>				<b>100,00</b>
Díl:	<b>784</b>	<b>Malby</b>				
134	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem, 1 x	m2	133,83	20,00	2 676,58
135	784165522R00	Malba tekutá , barva, bez penetrace, 2 x	m2	133,83	50,00	6 691,45
136	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	133,83	25,00	3 345,73
	<b>Celkem za</b>	<b>784 Malby</b>				<b>12 713,76</b>
Díl:	<b>785</b>	<b>Tapety</b>				
137	785411800R00	Odstranění tapet lepených papírových do 3,8 m	m2	4,34	25,00	108,50
	<b>Celkem za</b>	<b>785 Tapety</b>				<b>108,50</b>
Díl:	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				
138	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	14,00	20,00	280,00
139	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	6,00	20,00	120,00
140	210110001R00	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí	kus	6,00	150,00	900,00
141	210111022R00	Zásuvka domovní v krabici - 2P+PE, průběž.zapojení	kus	10,00	220,00	2 200,00
142	210120401R00	Jistič vzduch. 1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu	kus	5,00	100,00	500,00
143	210120803R00	Chráníč proudový dvoupólový do 40 A	kus	1,00	120,00	120,00
144	210190012R00	Osazení plastových rozvodnic SP, SD do výklenku	kus	1,00	140,00	140,00
145	210290841R00	Demontáž/montáž krytu ocelopl. rozvaděče do 70 cm	kus	2,00	30,00	60,00
146	210292019R00	Přezkoušení stoupaček vedení, prozv. a označení	kus	1,00	110,00	110,00
147	210292022R00	Vypnutí vedení a zajištění tabulkou proti zapnutí	kus	1,00	60,00	60,00

## Položkový rozpočet

Stavba :	1609096 BD SNP 1115/7	Rozpočet: 101
Objekt :	SO01 OPRAVA BYTU Č.8	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
148	210800547RT1	Vodič nn a vn CY 6 mm <sup>2</sup> uložený pevně včetně dodávky vodiče CY 6	m	10,00	50,00	500,00
149	210810045RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	56,00	50,00	2 800,00
150	210810046RT3	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	48,00	50,00	2 400,00
151	220260022R00	Krabice KP 68 ve zdi včetně vysekání lůžka	kus	16,00	150,00	2 400,00
152	220301021R00	Lišta elektroinstalační L 20	m	8,00	50,00	400,00
153	220301022R00	Lišta elektroinstalační L 40	m	2,00	65,00	130,00
154	M21001R	Revizní zpráva	kpl	1,00	4 000,00	4 000,00
155	M210035R	Připojení do odběrného místa pro E-ON na chodbě	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
156	34535400	Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz. 1	kus	6,00	90,00	540,00
157	34536490	Kryt spínače Tango 3558A-A651	kus	6,00	30,00	180,00
158	34536700	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10	kus	6,00	20,00	120,00
159	34551615	Zásuvka Tango 5519A-A02397	kus	10,00	110,00	1 100,00
160	357161631	Rozvodnice plastová ECO-13P	kus	1,00	500,00	500,00
161	35822109	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B LPN-10B-1	kus	1,00	130,00	130,00
162	35822111	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B LPN-16B-1	kus	4,00	110,00	440,00
163	35889013.A	Chráníč proudový OFE40-4-300AC	kus	1,00	1 600,00	1 600,00
164	900 RT4	HZS úprava rozvaděče, funkční zkouška	h	20,00	470,00	9 400,00
	<b>Celkem za</b>	<b>M21 Elektromontáže</b>				<b>36 130,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
165	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	5,98	200,00	1 195,40
166	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	29,89	500,00	14 942,55
167	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,98	170,00	1 016,09
168	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	59,77	16,00	956,32
169	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,98	210,00	1 255,17
170	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	5,98	260,00	1 554,02
171	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	5,98	400,00	2 390,80
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>23 310,35</b>