

Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo ze dne 9. 8. 2019

Město Valtice, IČ: 00 28 36 65
Nám. Svobody 21, 691 42 Valtice
Jednatel: Ing. Pavel Trojan, starosta města
(dále jen objednatel)

a



(dále jen zhotovitel)

Ing. Pavel Trojan
Starosta města
Valtice - číslo účtu 00 28 36 65
IČ: 00 28 36 65

uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 9. 8. 2019, kterým se mění cena a tím dochází k úpravě odst. 3.1. smlouvy o dílo ze dne 9. 8. 2019 takto:

Původní cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena celkem bez DPH:	5.423.980,- Kč
DPH 15%:	
DPH 21%:	1.193.036,- Kč
Cena včetně DPH:	6.563.016,- Kč
Cena za ulici Jabloňová (přičteno) bez DPH:	1.344.747,- Kč
DPH 15%:	
DPH 21%:	282.397,- Kč
Cena včetně DPH:	1.627.144,- Kč
Cena za ulici Klášterní (odečteno) bez DPH:	1.080.737,- Kč
DPH 15%:	
DPH 21%:	226.954,77,- Kč
Cena včetně DPH:	1.307.691,77,- Kč
Upravená cena celkem bez DPH:	5.687.990,- Kč
DPH 15%:	
DPH 21%:	1.248.478,23,- Kč
Cena včetně DPH:	6.882.468,23,- Kč

Důvod této změny:

Z původní ceny díla byla odečtena cena za zhotovení bezbariérového chodníku na ulici Milosrdných bratří, který nebyl realizován. Objednatel se po uzavření SOD dozvěděl, že předmětný chodník je od konce měsíce srpna 2019 nepřetržitě předmětem záboru veřejného prostranství pro instalaci lešení v rámci investiční akce společnosti Nemocnice Valtice s.r.o.

K původní ceně je naopak přičtena cena za zhotovení bezbariérového chodníku na ulici Jabloňová, který původně neměl být, ale nakonec byl realizován.

Závěrečná ujednání

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v původním znění. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž 2 vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

V Praze, dne 8. 11. 2019

HOTAR s.r.o.
Kubelkova 1224/42
130 00 Praha - Žižkov
IČ: 07099151

zhotovitel


Bc. Martin Radkovič

Ve Valticích, dne 24.10.2019



objednavatel

Ing. Pavel Trojan



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Architektonicko-stavební řešení	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1	ul. Jabloňova		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
A97-2017	Valtice - bezbariérové chodníky VII. etapa		Náklady na m.j.	0
Projektant	ATELIÉR 5 spol. s r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ATELIÉR 5 spol. s r.o.			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 310 266	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	1 682	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	1 311 948	Zařízení staveniště		19 679
		Provoz investora		0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)		13 119
ZRN+HZS	1 311 948	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 344 747	Ostatní náklady celkem		32 799
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %			1 344 747 Kč
DPH	21,0 %			282 397 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 627 144 Kč

Poznámka :

Stavba :	A97-2017 Valtice - bezbariérové chodníky VII. etapa	Rozpočet : 1
Objekt :	1 ul. Jabloňova	Architektonicko-stavební řešení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	315 040	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	37 713	0	0	0	0
5 Komunikace	333 671	0	0	0	0
8 Trubní vedení	110 484	0	0	0	0
91 Ostatní práce na komunikaci	111 303	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	699	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	71 696	0	0	0	0
783 Nátěry	0	1 682	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	329 660	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 310 266	1 682	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 311 948	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 311 948	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 311 948	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 311 948	0
Zařízení staveniště	0	1,5	1 311 948	19 679
Provoz investora	0	0,0	1 311 948	0
Kompletační činnost (IČD)	0	1,0	1 311 948	13 119
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 311 948	0
CELKEM VRN				32 799

Položkový rozpočet

Stavba :	A97-2017 Valtice - bezbariérové chodníky VII. etapa	Rozpočet: 1
Objekt :	1 ul. Jabloňova	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 345,7+63,8+9,2+2,2	m2	420,90 420,90	59,20	24 917,28
2	113107621R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.21 cm 345,7+2,2	m2	347,90 347,90	43,80	15 238,02
3	113107634R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.34 cm 63,8+9,2	m2	73,00 73,00	75,40	5 504,20
4	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	404,00	112,00	45 248,00
5	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	63,50	91,00	5 778,50
6	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	21,00	93,00	1 953,00
7	120001101R00	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	25,00	596,00	14 900,00
8	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v horně tř. 3 pro chráničku:396*0,5*0,5	m3	99,00 99,00	1 220,00	120 780,00
9	174101102R00	Zásyp ruční se zhuštěním	m3	99,00	469,50	46 480,50
10	181301103R00	Rozprostření zeminy, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2	m2	78,50	90,90	7 135,65
11	180400020RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva	m2	78,50	26,50	2 080,25
12	1-001.RXX	Vytýčení inženýrských sítí	soub	1,00	10 000,00	10 000,00
13	10364100.A	Zemina vč. dopravy 78,5*0,2	m3	15,70 15,70	957,00	15 024,90
Celkem za		1 Zemní práce				315 040,30
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
14	215901101RT5	Zhuštění podloží na 40 MPa vibrační deskou 345,7+63,8+9,2+2,2	m2	420,90 420,90	89,60	37 712,64
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				37 712,64
Díl: 5		Komunikace				
15	564251111R00	Podklad ze štěrkopisku po zhuštění tloušťky 15 cm 345,7+2,2	m2	347,90 347,90	111,50	38 790,85
16	564271111R00	Podklad ze štěrkopisku po zhuštění tloušťky 25 cm 63,8+9,2	m2	73,00 73,00	182,00	13 286,00
17	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm 345,7+2,2	m2	347,90 347,90	240,50	83 669,95
18	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm 63,8+9,2	m2	73,00 73,00	268,00	19 564,00
19	596291111R00	Řezání zámkové dlažby	m	234,00	228,50	53 469,00
20	59245110	Dlažba zámková tl. 6 cm přírodní 345,7*1,07	m2	369,90 369,90	256,73	94 964,17
21	592451151	Dlažba reliéfní tl. 6 cm červená 2,2*1,1	m2	2,42 2,42	532,88	1 289,57
22	592451158	Dlažba reliéfní zámková tl. 8 cm červená 9,2*1,1	m2	10,12 10,12	638,53	6 461,92
23	592451170	Dlažba zámková tl. 8 cm přírodní 63,8*1,07	m2	68,27 68,27	324,84	22 175,52
Celkem za		5 Komunikace				333 670,92
Díl: 8		Trubní vedení				
24	8-001.RXX	D+M chráničky - trubka min. průměr 110 mm Kabelová chránička se zataženým protahovacím lankem na obou koncích řádně utěsněnou. Těsnění chráničekcelkem 12 ks	m	198,00	260,00	51 480,00
25	8-002.RXX	D+M betonové chráničky s krycí deskou Chránička se zataženým protahovacím lankem na obou koncích řádně utěsněnou.	m	198,00	298,00	59 004,00
Celkem za		8 Trubní vedení				110 484,00

Položkový rozpočet

Stavba :	A97-2017 Valtice - bezbariérové chodníky VII. etapa	Rozpočet: 1
Objekt :	1 ul. Jabloňova	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 91		Ostatní práce na komunikaci				
26	916261111RT1	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou včetně kostek drobných 10 cm, lože C 12/15	m	21,00	185,50	3 895,50
27	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	404,00	122,50	49 490,00
28	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	63,50	279,50	17 748,25
29	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	13,00	77,20	1 003,60
30	59217450	Obrubník 100/15/25 63,5*1,02	kus	64,77 64,77	158,50	10 266,05
31	59217469	Obrubník zahradní 100/5/25 404*1,02	kus	412,08 412,08	70,13	28 899,17
Celkem za		91 Ostatní práce na komunikaci				111 302,57
Díl: 97		Prorážení otvorů				
32	979024441R00	Očištění žulových kostek - vybouraný jednořádek	m	21,00	33,30	699,30
Celkem za		97 Prorážení otvorů				699,30
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
33	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	329,64	217,50	71 696,20
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				71 696,20
Díl: 783		Nátěry				
34	783992000RXX	Označení svislých překážek žlutočerným značením ve výšce 1,4 - 1,6 m nad terénem	kus	2,00	841,00	1 682,00
Celkem za		783 Nátěry				1 682,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
35	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	379,44	220,00	83 477,46
36	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5 312,20	15,70	83 401,57
37	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	379,44	129,00	48 948,15
38	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	379,44	300,00	113 832,90
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				329 660,08

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Valtice-bezbariérové chodníky-VII.etapa	JKSO	
Název objektu	měněpráce VALTICE MIL. BRATŘÍ	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		08.10.2019	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	-70 612,62	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	#####	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		#####	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D				Celkem bez DPH	-1 080 737,00
DPH	%	Základ daně	DPH celkem		
snížená	15,0	0,00	0,00		
základní	21,0	-1 080 737,00	-226 954,77		
Cena s DPH				-1 307 691,77	
E					
Přípočty a odpočty					
Dodá zadavatel				0,00	
Klouzavá doložka				0,00	
Zvýhodnění				0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Valtice-bezbariérové chodníky-VII.etapa

Objekt: méněpráce VALTICE MIL. BRATRŮ

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Datum: 8. 10. 2019

Kód	Popis	Cena celkem
1	Zemní práce	-139 493,57
2	Základy a zvláštní zakládání	-55 406,40
5	Komunikace	-375 828,82
91	Ostatní práce na komunikaci	-147 265,84
99	Staveništní přesun hmot	-104 759,44
D96	Přesuny suťi a vybouraných hmot	-257 983,12
	Celkem	-1 080 737,19

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Valtice-bezbariérové chodníky-VII.etapa

Objekt: méněpráce ul.Modřínová

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 8. 10. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1 Zemní práce							-139 493,57
1	R	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho -451,2-6,2-8,2	m2	-465,600	105,00	-48 888,00
3	R	113107621R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.21 cm "tl.6"-451,2-6,2	m2	-457,400	82,00	-37 506,80
4	R	113107634R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.34 cm "tl.8"-8,2	m2	-8,200	124,90	-1 024,18
7	R	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	-246,600	170,70	-42 094,62
8	R	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	-99,700	100,10	-9 979,97
2 Základy a zvláštní zakládání							-55 406,40
17	R	215901101RT5	Zhutnění podloží na 40 MPa vibrační deskou "dlažba tl.6cm"-451,2 "dlažba tl.6cm červená"-6,2 "dlažba tl.8cm"-8,2 Součet	m2	-465,600	119,00	-55 406,40
5 Komunikace							-375 828,82
19	R	564251111R00	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm "šedá"-451,2 "červ.reliéf."-6,2 Součet	m2	-457,400	180,60	-82 606,44
21	R	564271111R00	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 25 cm -8,2 Součet	m2	-8,200	292,00	-2 394,40
26	R	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm "šedá"-451,2 "červ.reliéf."-6,2 Součet	m2	-457,400	291,00	-133 103,40
27	R	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	-8,200	329,00	-2 697,80
29	R	59245110	Dlažba zámková tl. 6 cm přírodní -451,2*1,07	m2	-482,784	305,00	-147 249,12
30	R	592451151	Dlažba reliéfní tl. 6 cm červená -6,2*1,1	m2	-6,820	618,00	-4 214,76
32	R	592451170	Dlažba zámková tl. 8 cm přírodní -8,2*1,1	m2	-9,020	395,00	-3 562,90

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Valtice-bezbariérové chodníky-VII.etapa

Objekt: méněpráce ul.Modřínová

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 8. 10. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Součet -9,020

91 Ostatní práce na komunikaci -147 265,84

36	R	916561111R 00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	-246,600	225,00	-55 485,00
37	R	917862111R 00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	-99,700	342,00	-34 097,40
40	R	59217450	Obrubník 100/15/25	kus	-101,694	216,00	-21 965,90

-99,7*1,02 -101,694
Součet -101,694

41	R	59217469	Obrubník zahradní 100/5/25	kus	-251,532	142,00	-35 717,54
					-246,6*1,02	-251,532	
					Součet	-251,532	

99 Staveništní přesun hmot -104 759,44

43	R	998223011R 00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	-308,116	340,00	-104 759,44
----	---	------------------	--	---	----------	--------	-------------

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -257 983,12

44	R	979081111R 00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-307,966	459,00	-141 356,39
45	R	979081121R 00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-4 311,524	2,00	-8 623,05

-307,966*14 -4 311,524

46	R	979087212R 00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	-307,966	180,70	-55 649,46
47	R	979990001R 00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-307,966	170,00	-52 354,22

Celkem -1 080 737,19