Gabiony - Opěrné zdi

Oprava poškozené gabionové zdi - ZOO Děčín

Poř. č.pol.	Název položky	MJ	Cenová nabídka Množ.	Cena jedn.	Celkem
	Odkopání gabionové konstrukce - částečně ručně a částečně mechanizací- s deponií materiálu v místě, ruční přesuny	kpl	1,00	10340	10 340,00
	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg Rozebrání gabionových košů (drátů, sponek)	m3	4,50	2409	10 840,50
	Ruční rozebrání konstrukce z lomového kamene na sucho	m3	4,50	2695	12 127,50
	Ruční přebrání a očištění lomového kamene s uložením v místě staveniště, ruční přesuny	m3	4,50	1320	5 940,00
	Srovnání základové spáry a úprava základového polštáře z kameniva drceného Komplet provedení vč. doplnění části konstrukce novým drceným kamenivem	kpl	1,00	4950	4 950,00
	Náplet nových gabionových sítí + náplet na stávající konstrukci	kpl	1,00	5324	5 324,00
	Opěrné zdi zárub. z gabionů vč. kovové konstrukce - zřízení nových gabionových košů - výplň částečně ze stávajícího materiálu, částečně s doplněním nového materiálu Komplet ruční práce ve ztížených prostorových podmínkách, ruční přesuny hmot v místě staveniště,	m3	4,50	6842	30 789,00
	Ztratné - částečná náhrada výplňového materiálu	kpl	1,00	3685	3 685,00
	Srovnání terénu - ČTÚ kolem gabionů	kpl	1,00	4675	4 675,00
	Přesun hmot - doprava materiálu, odvoz přebytečného a poškoz.mat., likvidace sítí apod.	kpl	1,00	3300	3 300,00
			Cena celkem bez DPH		**91 971,00**
			DPH - 21%		**19 313,91**
			Celkem s DPH:		**111 284,91**

[redacted]