

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel **Královéhradecký kraj**
se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
zástupce PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **VERTICO, s.r.o.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem
pod spisovou značkou C 23107
se sídlem Plynářská 225/11, Všebořice, 400 10 Ústí nad Labem
IČO 272 96 148
DIČ CZ27296148
zastoupený Ing. Pavlem Martínkem, jednatelem společnosti
Kamilem Petříčkem, jednatelem společnosti
Václavem Šavrem, jednatelem společnosti

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 5. 2019 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „II/252 Temný Důl - Pomezí Boudy – úsek 01, 03 a 07“. Veřejná zakázka byla oznámena ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2019-001517 (dále jen „veřejná zakázka“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 1 včetně oznámení změn, který je přílohou č. 1 této smlouvy, dochází ke změně smlouvy o dílo. Změna spočívá ve změně rozsahu díla o méněpráce. Jedná se změnu závazku vyhrazenou v článku 7 odst. 5 smlouvy o dílo. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o méněpráce v souladu se změnovým listem č. 1 včetně oznámení změn, dle přílohy č. 1 tohoto dodatku.
2. Tabulka s členěním ceny díla dle článku 7 odst. 2 se mění následujícím způsobem:

Dílní část plnění	Hodnota
Stavební práce včetně realizační dokumentace dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH	7.876.994,45
Méněpráce dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	614.610,20

Stavební práce včetně realizační dokumentace dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	7.264.384,25
Publicita – plakát A3 v Kč bez DPH	2.000,00
Celková cena díla dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	7.878.994,45
DPH v Kč samostatně	1.525.520,69
Celková cena díla dle dodatku č. 1 v Kč včetně DPH	8.789.904,94

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po podpisu dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
- Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtmán Královéhradeckého kraje v souladu s usnesením č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Přílohy

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Příloha č. 2 – Změny závazků ze smlouvy

Za objednatele 12. 11. 2019

Za zhotovitele dne

.....
PhDr. Iří Štěpán, Ph.D.
hejtmán


.....
Ing. Pavel Martínek
jednatel

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

.....
Kamil Petříček
jednatel

.....
Václav Šavr
jednatel

vertico 

VERTIGO, s.r.o. Přeloučská 225/11, 500 15 Ostř nad Labem
sídlu provozovny a korespondenční adresu
Prokopa Malého 112/70, 465 02 Děčín IV
IČ 272 98 146, DIČ CZ17998742 

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Název akce:

II/252 Temný Důl - Pomezní Boudy – úsek 01, 03 a 07

Tabulka k odst. 4

Původní smluvní cena (vstupní)	7 878 994,45 Kč bez DPH	Jedná se o změnu dle odst. 2, na kterou tato tabulka neplatí. Více viz. text dodatku.
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 614 610,20 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	7 264 384,25 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)	614 610,20 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	7,80 % < 15,00 %	

Tabulka k odst. 5

Původní smluvní cena (vstupní)	7 878 994,45 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	7 878 994,45 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	

Tabulka k odst. 6

Původní smluvní cena (vstupní)	7 878 994,45 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	7 878 994,45 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	

Tabulka k odst. 7

Cena původních nahrazovaných položek	0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: odedítají se (zahrnou se do "navýšení")
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH	
Souvisejí tyto méněpráce s vícepracemi?	ANO	
Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: odedítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Původní smluvní cena (vstupní)	7 878 994,45 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	0,00 Kč bez DPH	
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	0,00 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 0,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MĚNĚPRACÍ	- 614 610,20 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	-614 610,20 Kč bez DPH

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ

Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků

Původní smluvní cena (vstupní)	7 878 994,45 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 614 610,20 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	7 264 384,25 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	614 610,20 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	7,80 % < 15,00 %	

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	7 878 994,45 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení se zahrnutím víceprací z předchozích dodatků	0,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	0,00 % < 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE Zahrnutím VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	7 878 994,45 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 0,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 614 610,20 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	7 264 384,25 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: **Jan Baše**



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+

číslo OZ: 1

Zhotovitel: **VERTICO, s.r.o., Plynárenská 225/11, 400 10 Ústí nad Labem**

Investor: **Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245** Datum: **2.10.2019**
500 03 Hradec Králové

Název akce:
II/252 Temný Důl – Pomezí boudy úsek 01, 03 a 07

Způsob odeslání / předání poštou e-mailem faxem osobně
datum:

Odkazy na specifikaci: - zápis ve stavebním deníku
- zahájení řízení o nařízení zabezpečovacích prací a následně rozhodnutí vydané MÚ Trutnov odbor výstavby
na výkresy: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
na rozpočtové podklady: - položkový rozpočet změny
na jinou část smlouvy: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Předmět změny:

Méněpráce při realizaci stavby

Popis a zdůvodnění změny:

1. Veškerý materiál (skalní rubanina) získaný sanací skalních svahů v úsecích 1, 3 a 7 zůstal v majetku KRNAP pro další využití. Skalní rubanina byla převezena na určené deponie dle pokynů KRNAP a nebyla tedy ukládána na skládku.
2. V úseku 3B měl být dle PD nestabilní skalní výchoz zajištěn kotvenou podezdívkou. V květnu 2018 došlo v této oblasti k částečnému zřícení tohoto výchozu. V rámci odstranění havarijního stavu byl následně celý výchoz odtěžen ještě před samotnou realizací.
3. Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů bude zpracován pouze na úseku č. 3 v místě nových gabionových zdí.

Počet připojených listů specifikací: **1+2+4+28 listů**

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jinosti

Oznámení vydává:

VERTICO, s.r.o. Ústí nad Labem
VERTICO, s.r.o. Plynárenská 225/11, 400 10 Ústí nad Labem
sídlí provozovny a korespondenční kancelář
Průkopářovo náměstí 1245, 500 02 Hradec Králové
IČ: 272 86 148, DIČ: CZ27286148

Stanovisko technického dozoru stavby:

TDI nemá námitky proti změně.

ÚDRŽBA SI IC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 27502988, DIČ: CZ27502988 (30)

Stanovisko projektanta stavby:

Projektant nemá námitky proti změně.

Příloha:

Změnový list č. 1 včetně příloh





LIST OPŽP 2014+

číslo ZL: **1**

Zhotovitel: **VERTICO, s.r.o., Plynářská 225/11, 400 10 Ústí nad Labem**

Změnový list vystavil: **VERTICO, s.r.o., Ing. Pavel Martínek, jednatel**

Datum: **2.10. 2019**

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Méněpráce při realizaci stavby

Popis a zdůvodnění změny:

1. Veškerý materiál (skalní rubanina) získaný sanací skalních svahů v úsecích 1, 3 a 7 zůstal v majetku KRNAP pro další využití. Skalní rubanina byla převezena na určené deponie dle pokynů KRNAP a nebyla tedy ukládána na skládku.
2. V úseku 3B měl být dle PD nestabilní skalní výchoz zajištěn kotvenou podezdívkou. V květnu 2018 došlo v této oblasti k částečnému zřícení tohoto výchozu. V rámci odstranění havarijního stavu byl následně celý výchoz odtěžen ještě před samotnou realizací.
3. Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů bude zpracován pouze na úseku č. 3 v místě nových gabionových zdí.

Samostatnou přílohou ZL jsou následující přílohy:

- Zápis ve stavebním deníku ze dne 27. 9. 2019 (1 list).
- Oznámení a výzva – zahájení řízení o nařízení zabezpečovacích prací podle §135 odst. 2 stavebního zákona, které se týká stavby „Havarijní stav u sil. II/252 na p.p.č.351/1 v k.ú. Velká Úpa II, obec Pec pod Sněžkou“ vydané MÚ Trutnov, odbor výstavby, oddělení silničního hospodářství a dopravy ze dne 17. 5. 2018 pod č. j. MUTN 46814/2018 (2 listy).
- Rozhodnutí vydané MÚ Trutnov, odbor výstavby, oddělení silničního hospodářství a dopravy ze dne 30. 5. 2018 pod č. j. MUTN 50619/2018 , které nařizuje vlastníkovy stavby silnice II/252 Královéhradeckému kraji, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové zast. Údržbou silnic Královéhradeckého kraje, a.s., IČ 27502988, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové provedení nutných zabezpečovacích prací (4 listy).
- Položkový rozpočet změny (28 listů).

Počet připojených listů specifikací:

1+2+4+28 listů

Počet připojených výkresů:

0

Cena méněprací bez DPH:

- 614 610,20 Kč

Cena víceprací bez DPH:

0,00,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

-614 610,20 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

beze změny, do 10.11.2019

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

STRIX Inženýring, spol. s
Chomutov, 28. října 1081/1
IČ: 25435396, tel.: --

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Kamil Petříček, jednatel

Datum:

Datum: **2.10.2019**



Denní záznamy stavby:

List č.

750380

Datum:

Kontrola TD 1: BAZ připojení, má
pobíhají dle PD.

26.9.2019

1. zář. 10°C

27.9.2019

BAZ PŘIČINNÝ: 6TTHA

PRACOVNÍ OB 06²⁰ 5⁰⁰

METODIKA: BAZER NA KLASNÍ AUTO

PROVAŽENÉ PRÁCE:

- DOKONČENÍ STAVBY BRIDLE

ZB 4 A 303B

- OVRZ PŘEBYTKOVÉHO MATERIÁLU

- UKLID KOMUNIKACE

- NAKY DĚLA A ODVOZ BETONOVÝCH

SKVĚDEC 2 303A

KAPIS KNOTOVÝCH

VEPŘEVÍ KATEŘENY MATERIÁLU ZE SKUPINY PRACOVNÍ MOHY
V ÚSEKCH 1, 19, 79, 73 A 7. ZÁJEM V PRÁCE
KONTAKT K JAKÝM V LUKTÍ V ÚSEK 703A. MATERIÁL
BYL VEDEN KVA LUKTÍ ŽIVOTNĚ KVA 8 VED K
MONTÁŽI.

Správa územní plánování
K. KVA 7 : Dobruška 03
543 ILABÍ
H. 200088453
-25-

JESTLI HO DNE 24. UNDEJNÝ VEDE. STANOVÍ NĚK KVA
SKUPINY MOHY. KVA OBEJ VELE O MOHYA STAVY A
KVA DEXI NĚKVAHO KVA. JAK VE MOHYA KVA
UKLID A LUKTÍ PRÁCE.

K) Stavby: zápis TD 1: Stavba příd. 1 u 2. 0. 2019
Cej. 2019 v blízkosti staveniště a provedení
ukl. dle PD - v termínu do 11. 10. 2019
Součástí je správní úkon stavby

ĚSŤSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

Odbor výstavby

oddělení silničního hospodářství a dopravy

Doručení:
dle rozdělovníku

Číslo jednací: MUTN 46814/2018
Spisová zn.: 2018/4030/V/KRI
Skartační zn.: V/5
Spisový zn.: 280

Vyřizuje: Ing. Iva Křemenská
Telefon:
E-mail:

Datum: 17.05.2018

OZNÁMENÍ A VÝZVA

Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), zahajuje řízení o nařízení zabezpečovacích prací podle § 135 odst. 2 stavebního zákona, které se týká stavby:

Havarijní stav svahu u sil. II/252 na p. p. č. 351/1 v k.ú. Velká Úpa II, obec Pec pod Sněžkou

Vlastníkem silnice II/252 (pozemky parc.č. 1102/3 a 1102/17, k.ú. Velká Úpa II) je Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové s hospodařením svěřeným Správě silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové.

Vlastníkem pozemku parc.č. 351/1 a 351/28, k.ú. Velká Úpa II je ČR, příslušnost hospodařit má Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Trutnov.

Údržba silnic Královéhradeckého kraje, a. s., IČO 27502988, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové předložila speciálnímu stavebnímu úřadu dne 17.05.2018 zprávy Ing. Ondřeje Holého, (zpracovatele PD pro stavební řízení) ze dne 16.05.2018, že dne 08.05. 2018 došlo k zřízení části kamenných bloků na vozovku silnice s nutností provést havarijní zásah. Z důvodu nestability svahu je svolána kontrolní prohlídka z důvodu posouzení stability a případného nařízení nutných zabezpečovacích prací, které budou v případě nutnosti předcházet stavebnímu řízení, které řeší zabezpečení svahu.

Pro stavební řízení je zpracována PD „II/252 Pomezí boudy, rizikové úseky skalních svahů, úsek č. 3“. – úsek B

Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby oznamuje podle § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů zahájení řízení o nařízení zabezpečovacích prací a současně podle § 135 odst. 4 v souladu s § 133 odst. 4 stavebního zákona

v y z ý v á

k účasti na kontrolní prohlídce podle § 133 odst. 1 stavebního zákona, která se bude konat

25. května 2018 (pátek) v 12.00 hodin

se schůzkou pozvaných na místě dle situace (viz příloha).

Poučení

Vlastník stavby je povinen podle § 154 odst. 1 písm. c) stavebního zákona umožnit kontrolní prohlídku stavby, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit.

Vlastník zařízení, které podléhá stavebnímu zákonu, je povinen podle § 154 odst. 2 písm. c) stavebního zákona umožnit kontrolní prohlídku zařízení, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit.

(otisk razítka)

(vlastnoruční podpis)

z p. Ing. Iva Křemenská
vedoucí oddělení
silničního hospodářství a dopravy

Příloha

- situace (místo kontrolní prohlídky)

Obdrží:

účastníci (dodejky)

- Údržba silnic Královéhradeckého kraje, a. s., IDDS: p8bghw3
- Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey
- Správa Krkonošského národního parku, OVV, oddělení správy majetku, IDDS: ssxrbr7

dotčené správní úřady

- Správa Krkonošského národního parku, IDDS: ssxrbr7
- Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí, IDDS: 3acbs2c
- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Trutnov, dopravní inspektorát, IDDS: urnai6d

ĚST S Ý Ů Ř D T R U T O V

Odbor výstavby

oddělení silničního hospodářství a dopravy

Doručení:
dle rozdělovníku

Číslo jednací: MUTN 50619/2018
Spisová zn.: 2018/4030/V/KRI
Skartační zn.: V/5
Spisový zn.: 280

Vyřizuje: Ing. Iva Křemenská
Telefon:
E-mail:

Datum: 30.05.2018

ROZHODNUTÍ

NUTNÉ ZABEZPEČOVACÍ PRÁCE

Výroková část

Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), zjistil při kontrolní prohlídce, že stav svahu přilehlého k silnici II/252, v projektové dokumentaci předložené pro stavební řízení označené II/252 Pomezí Boudy, rizikové úseky skalních svahů, úsek č. 3, obec Pec pod Sněžkou, (dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 351/1, 351/28, 1102/3, 1102/17 v katastrálním území Velká Úpa II svým technickým stavem ohrožuje zdraví a životy osob nebo zvířat.

Vlastníkem silnice II/252 (pozemky parc.č. 1102/3 a 1102/17, k.ú. Velká Úpa II) je Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové s hospodařením svěřeným Správě silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové.

Vlastníkem pozemku parc.č. 351/1 a 351/28, k.ú. Velká Úpa II je ČR, příslušnost hospodařit má Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí.

Na základě zjištění:

I. podle § 135 odst. 2 stavebního zákona

nařizuje

vlastníkovi stavby silnice II/252 Královéhradeckému kraji, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové zast. Údržbou silnic Královéhradeckého kraje, a. s., IČO 27502988, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové provedení nutných zabezpečovacích prací:

- v kritickém místě č.1 (viz příloha) je podtržený horninový blok nalézající se pod hlavou zřícené části skalního moře. Vrchní část masívu, která hrozí zřícením je nutno neprodleně odstranit, jedná se o 3 – 4 m³.
- v krajně rizikovém místě č. 2 (viz příloha) je nutno odstranit cca 2-3 m² horninového materiálu, zejména bloků a v krajně rizikovém místě č.3 odstranit 4 m³ především horninových bloků. Obzvláště v krajně rizikovém místě č.3 se jedná o skupinu navršených bloků, jejich styk je bodový a těžiště jsou umístěna tak, že celá skupina je v labilní rovnováze. V krajně rizikových místech a č. 2 a 3 je nutno provést sanační zásah neprodleně a do doby jeho provedení je nutno zneprůjezdnit část komunikace přiléhající ke skalnímu svahu.



II. Stanoví podmínky pro provedení nutných zabezpečovacích prací:

1. Nutné zabezpečovací práce budou provedeny neprodleně, dle technických možností vlastníka komunikace, nejpozději do **30.06.2018**.
2. Provedení nutných zabezpečovacích prací bude oznámeno bezprostředně po jejich dokončení speciálnímu stavebnímu úřadu.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Královéhradeckému kraji, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové zast.Údržbou silnic Královéhradeckého kraje, a. s., Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové

Odůvodnění

Údržba silnic Královéhradeckého kraje, a.s., IČO 27502988, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové předložila speciálnímu stavebnímu úřadu dne 17.05.2018 zprávu Ing. Ondřeje Holého, (zpracovatele PD pro stavební řízení označené II/252 Pomezí Boudy, rizikové úseky skalních svahů, úsek č. 1,3,7, obec Pec pod Sněžkou, Malá Úpa) ze dne 16.05.2018, že dne 08.05. 2018 došlo k zřícení části kamenných bloků na vozovku silnice s nutností provést havarijní zásah. Zároveň dne 17.05.2018 obdržel speciální stavební úřad žádost o vydání stavebního povolení na zabezpečení svahů pod názvem II/252 Pomezí Boudy, rizikové úseky skalních svahů, úsek č. 1,3,7, obec Pec pod Sněžkou, Malá Úpa. S ohledem na zpracovanou projektovou dokumentaci na zabezpečení rizikových svahů pro stavební řízení postupoval speciální stavební úřad dle § 135 stavebního zákona.

Z důvodu nestability svahu speciální stavební úřad oznámil opatřením ze dne 17.05.2018, č.j. MUTN 46814/2018 zahájení řízení dle § 135 odst. 2 stavebního zákona a vyzval k účasti na kontrolní prohlídce z důvodu posouzení stability a případného nařízení nutných zabezpečovacích prací, které budou v případě nutnosti předcházet stavebnímu řízení, které řeší zabezpečení svahu. Kontrolní prohlídka se konala dne 25.05.2018, opis protokolu byl zaslán elektronicky. Na místě byla provedena prohlídka dotčeného svahu. Jako provizorní řešení byly na místě před svahem umístěny betonové zábrany. Na základě dohody a předpokládaných možných jevů bylo dohodnuto posunutí těchto betonových zábran cca do poloviny jízdního pruhu a jejich rozšíření z důvodu nově zjištěných skutečností v rizikových místech č. 2 a 3.

Speciální stavební úřad při kontrolní prohlídce dne 25.05.2018 zjistil, že svah svým stavem ohrožuje zdraví a životy osob nebo zvířat tím, že hrozí zřícení horninového materiálu na přilehlou silnici II/252 a tím k ohrožení bezpečnosti na této komunikaci pro účastníky provozu.

K účasti na kontrolní prohlídce speciální stavební úřad přizval zástupce Údržby silnic Královéhradeckého kraje, a. s., IČO 27502988, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové, jako oznamovatele nestability svahu a předkladatele projektové dokumentace pro stavební řízení na řešení rizikových úseků skalních svahů, zástupce vlastníka komunikace Správy silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové, zástupce vlastníka pozemku dotčeného vznikem rizikových situací Správy Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Trutnov. Dále byly přizváni zástupci dotčených orgánů, jimiž chráněné zájmy by mohly být nařízením dotčeny Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Trutnov, dopravní inspektorát, Horská 78, 541 01 Trutnov, Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí a městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí, Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov.

K účasti na kontrolní prohlídce si oznamovatel Údržba silnic Královéhradeckého kraje, a. s., IČO 27502988, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové přizvala soudního znalce

a

zástupce ministerstva

životního prostředí.

Ing. Jiří Růžička, CSc., na základě zjištěného stavu na místě a dalších skutečností vypracoval znalecký posudek zapsaný ve znaleckém deníku pod položkou 1362–26/2018 pro tento rizikový úsek č.3 dne 27.05.2018. Z tohoto posudku vyplývá, že: „*aktuální stabilita masívu nad*

komunikací II/252 Temný Důl – Pomezí Boudy, rizikový úsek 03 je taková, že řada horninových bloků je v labilní rovnováze, která může být a ve skutečnosti je narušována negativními vlivy hypergenních činitelů, což vede k opakovaným pádům různě vlhkých kusů až bloků hornin na přilehlou komunikaci a k sesuvům svahových sutí a bloků hornin. Stávající stav masívu je takový, že v podstatě kdykoliv může dojít k pádu různě velkých kusů až bloků hornin, včetně drobnějšího materiálu, a to zcela bez výstrahy. Předíkovat výše uvedení geodynamické projevy horninového masívu s dostatečným časovým předstihem je v tomto konkrétním případě prakticky vyloučené“.

S ohledem na § 35 zákona o pozemních komunikacích vlastníci nemovitostí v sousedství dálnice, silnice a místní komunikace jsou povinni strpět, aby na jejich pozemcích byla provedena nezbytná opatření k zabránění sesuvů půdy, padání kamenů, lavin a stromů nebo jejich částí, vznikne-li toto nebezpečí výstavbou nebo provozem dálnice, silnice a místní komunikace nebo přírodními vlivy. Správní orgán dané jevy posoudil jako přírodní vlivy, které v daném místě vlastník přilehlého pozemku (svahu), kterým je ČR – Správa KRNP svým nejednáním, ani činnostmi nezavinil.

Na základě výše uvedeného speciální stavební úřad nařídil provedení nutných zabezpečovacích prací, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí. Termín realizace byl do protokolu stanoven neprodleně, dle technických možností, vzhledem k tomu, že si dané úpravy vyžádají odbornou firmu k jejich provedení a značné finanční prostředky. Na místě bylo rovněž konstatováno, že provedené betonové zábrany jsou pouze provizorním řešením, které není zcela dostačující.

Speciální stavební úřad v řízení zjistil, že nařízením nutných zabezpečovacích prací nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Nařízenými nutnými zabezpečovacími pracemi se sníží přímé ohrožení zdraví a životů osob nebo zvířat. Následnými pracemi dle projektové dokumentace II/252 Pomezí Boudy, rizikové úseky skalních svahů, úsek č. 3, obec Pec pod Sněžkou, pro které je v současné době vedeno stavební řízení, bude dle odhadu znalce zajištěna stabilita skalního svahu po dobu minimálně 40 let.

Na základě výše uvedeného speciální stavební úřad nařídil provedení nutných zabezpečovacích prací, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí. Termín realizace byl do protokolu stanoven neprodleně, dle technických možností, vzhledem k tomu, že si dané úpravy vyžádají odbornou firmu k jejich provedení a značné finanční prostředky. Na místě bylo rovněž konstatováno, že provedené betonové zábrany jsou pouze provizorním řešením, které není zcela dostačující.

Účastníci řízení :

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové s hospodařením svěřeným správě silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové zast. Údržbou silnic Královéhradeckého kraje, a. s., IČO 27502988, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové

ČR - příslušnost hospodařit má Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové podáním prostřednictvím Městského úřadu Trutnov, odboru výstavby, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. Podle § 135 odst. 4 stavebního zákona odvolání proti rozhodnutí nemá odkladný účinek.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Nutné zabezpečovací práce se provádějí podle § 135 odst. 6 stavebního zákona na náklad vlastníka. O dalších opatřeních, jimiž bude stavba uvedena do řádného a užitelného stavu, rozhodne speciální stavební úřad podle příslušných ustanovení stavebního zákona samostatným rozhodnutím.

otisk úředního razítka

vlastnoruční podpis

z p. Ing. Iva Křemenská
vedoucí oddělení
silničního hospodářství a dopravy

Příloha

situace

Rozdělovník

účastníci (dodejky)

- Údržba silnic Královéhradeckého kraje, a. s., IDDS: p8bghw3
- Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey
- Správa Krkonošského národního parku, OVV, oddělení správy majetku, IDDS: ssxrbr7

dotčené správní úřady

- Správa Krkonošského národního parku, IDDS: ssxrbr7
- Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí, IDDS: 3acbs2c
- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Trutnov, dopravní inspektorát, IDDS: urnai6d

na vědomí

- Město Pec pod Sněžkou, IDDS: sdxauc

Název stavby: II/252 Temný Důl - Pomezní Boudy - úsek 01, 03 a 07
 Úseky: Pomezní Boudy, rizikové úseky skalních svahů č. 1
 Pomezní Boudy, rizikové úseky skalních svahů č. 3
 Pomezní Boudy, rizikové úseky skalních svahů č. 7

Objednatel:
 Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
 IČO: 708 89 546
 DIČ: CZ70889546

Zhotovitel:
 VERTICO, s.r.o., Plynárenská 225/11, 400 10 Ústí nad Labem
 IČO: 272 96 148
 DIČ: CZ27296148

Objekt	Popis	Cena celkem (Kč)		
		dle SoD	dle Změny č.1	Rozdíl
	Stavební práce			
	Pomezní Boudy, rizikové úseky skalních svahů č. 1			
SO 001	Všeobecné položky	201 000,00 Kč	185 000,00 Kč	-16 000,00 Kč
SO 900	Sanace skalního svahu	2 570 722,40 Kč	2 541 135,50 Kč	-29 586,90 Kč
	Pomezní Boudy, rizikové úseky skalních svahů č. 3			
SO 001	Všeobecné položky	212 500,00 Kč	212 500,00 Kč	0,00 Kč
SO 901	Sanace skalního svahu	3 247 746,00 Kč	2 723 359,00 Kč	-524 387,00 Kč
	Pomezní Boudy, rizikové úseky skalních svahů č. 7			
SO 001	Všeobecné položky	190 500,00 Kč	174 000,00 Kč	-16 500,00 Kč
SO 901	Sanace skalního svahu	1 454 526,05 Kč	1 426 389,75 Kč	-28 136,30 Kč
	Nabídková cena za Stavební práce celkem			
	Publicita			
Povinná publicita	Povinná publicita	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč
	Nabídková cena za Publicitu celkem			
	Celkem v Kč bez DPH	7 878 994,45	7 264 384,25	-614 610,20
	DPH 21%	1 654 588,83	1 525 520,69	-129 068,14
	Celkem v Kč včetně DPH	9 533 583,28	8 789 904,94	-743 678,34


Položkový rozpočet ZMĚNY je přílohou Změnového listu č. 1.

Za VERTICO, s.r.o. zpracoval:

.....
 Ing. Pavel Martinek, jednatel a obchodní ředitel

Za zhotovitele VERTICO, s.r.o.:

.....
 Kamil Petříček, jednatel a výrobní ředitel


 VERTICO, s.r.o. Plynárenská 225/11, 400 10 Ústí nad Labem
 IČO: 272 96 148, DIČ: CZ27296148

Za objednatele Královéhradecký kraj:



.....
 ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
 Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
 IČO: 27502988, DIČ: CZ27502988 (30)

STRIX Inženýring, s.p.
 Chomutov, 28. října 19
 IČ: 25435396, tel:

Zhotovitel:
VERTICO, s.r.o., Plynárenská 225/11, 400 10 Ústí nad Labem
 IČO: 272 96 148
 DIČ: CZ27296148

Název stavby: **II/252 Temný Důl - Pomezní Boudy - úsek 01, 03 a 07**
 Úsek: **Pomezní Boudy, rizikové úseky skalních svahů č. 1**
 Rozpočet: **Úsek č. 1 - S0 001 Všeobecné položky**

Příloha č.:

Č.	Typ	Kód položky	Název	MJ	Množství			JC (Kč)	Cena celkem (Kč)		
					dle SoD	dle Změny č.1	Rozdíl		dle SoD	dle Změny č.1	Rozdíl
1		02720	0 Všeobecné konstrukce a práce POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Úhmná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi, vč. provizorních lávek a nájездů, apod. Zajištění a vyřízení pracovních míst nebo uzavírků a objízdné trasy. Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby. PEVNÁ CENA	KPL	1,000	1,000	0,000	58 000,000	58 000,00	58 000,00	0,00
2		02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správců. Nutné vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní plynovod, sdělovací kabely, elektrické vedení včetně vrchního vedení, vodovod, v trase příčné přechody. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodám na okolních pozemcích, komunikacích a objektech.	KPL	1,000	1,000	0,000	1 000,000	1 000,00	1 000,00	0,00
3		02910	Pevná cena OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby. PEVNÁ CENA	KPL	1,000	1,000	0,000	12 000,000	12 000,00	12 000,00	0,00
4		02911	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Veškerá nutná zaměření k realizaci díla (například zaměření stavby před výstavbou, vytyčení stavby, obvodu staveniště...) a k uvedení stavby do užívání a předání doocněného díla. PEVNÁ CENA	KPL	1,000	1,000	0,000	8 000,000	8 000,00	8 000,00	0,00
5		02943	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Realizační dokumentace stavby - RDS ve 4 vyhotovených tištěných a 1 x na CD. Obsah dle směrnice pro dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS. Řeší podrobnosti pro kvalitní a bezpečné zhotovení stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracování souřadnicového a výškového pokrytí. Aktualizace dopracování dopravního značení. Vypracuje autorizovaná osoba. Odsouhlasí správce stavby. Havarijní plán (2x tištěné paré). Zadavatel poskytne ve formátu *.pdf. PEVNÁ CENA	KPL	1,000	1,000	0,000	65 000,000	65 000,00	65 000,00	0,00
6		02944	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Skutečné provedení stavby - DSPS ve 4 vyhotovených tištěných a 1 x na CD. Výkresy a související písemnosti zhotovené stavbou potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a změn stavby oproti DSP+PDPS. Ověření podpisem odpovědného zástupce zhotovitele stavby a správce stavby. Zadavatel poskytne dokumentaci ve formátu *.pdf. PEVNÁ CENA zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000	1,000	0,000	38 000,000	38 000,00	38 000,00	0,00

Č.	Typ	Kód položky	Název	MJ	Množství			JC (Kč)	Cena celkem (Kč)		
					dle SoD	dle Změny č.1	Rozdíl		dle SoD	dle Změny č.1	Rozdíl
7		02945	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů, potvrzený katastrálním úřadem (12 x tiskem). PEVNÁ CENA položka zahrnuje: - přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného elaborátu	KPL	1,000	0,000	-1,000	16 000,000	16 000,00	0,00	-16 000,00
8		02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE 3 x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické podobě. PEVNÁ CENA položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu	KPL	1,000	1,000	0,000	2 000,000	2 000,00	2 000,00	0,00
9		02991	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Náklady na zřízení informační tabule s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatele, včetně ukotvení. Po ukončení stavby odstranění. 2 kusy tabulí. PEVNÁ CENA položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti	KUS	1,000	1,000	0,000	1 000,000	1 000,00	1 000,00	0,00
Celkem v Kč bez DPH								201 000,00	185 000,00	-16 000,00	
DPH 21%								42 210,00	38 850,00	-3 360,00	
Celkem v Kč včetně DPH								243 210,00	223 850,00	-19 360,00	

Položkový rozpočet ZMĚNY je přílohou Změnového listu č. 1.

Za VERTICO, s.r.o. zpracoval:

Ing. Pavel Martínek, jednatel a obchodní ředitel

Za zhotovitele VERTICO, s.r.o.:

Kamil Petříček, jednatel a výrobní ředitel

Za objednatele Královéhradecký kraj:

TRIX inženýring,

Chomutov, 28.

IČ: 25435396,

1/1

5 4 40

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 5 0 04 Hradec Králové
IČO: 2750298, DIČ: CZ27502988 [30]

vertico

VERTICO, s.r.o. Nýřovská 226/11, 400 10 Ústí nad Labem
sídlo provozovny a korespondenční adresa
Korápská 113/20, 467 02 Pánský B
IČO: 272720146

Zhotovitel:
VERTICO, s.r.o., Plynárenská 225/11, 400 10 Ústí nad Labem
 IČO: 272 96 148
 DIČ: CZ27296148

Název stavby: **II/252 Temný Důt - Pomezní Boudy - úsek 01, 03 a 07**
 Úsek: **Pomezní Boudy, rizikové úseky skalních svahů č. 1**
 Rozpočet: **Úsek č. 1 - S0 900 Sanace skalního svahu**

Příloha č.: 2

Č.	Typ	Kód položky	Název	MJ	Množství			JC (Kč)	Cena celkem (Kč)		
					dle SoD	dle Změny č.1	Rozdíl		dle SoD	dle Změny č.1	Rozdíl
1		0 014102	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLÁDKU - ZEMINA zemina zahrnuje veškeré poplatky provozovatelí skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	98,000	0,000	-98,000	100,000	9 800,00	0,00	-9 800,00
2		014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU - KAMENÍ A SUŤ kamení a suť zahrnuje veškeré poplatky provozovatelí skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	197,869	0,000	-197,869	100,000	19 786,90	0,00	-19 786,90
3		1 11120	Zemní práce ODSTRANĚNÍ KŘOVIN náletové dřeviny a křoviny, vč. naložení na dopravní prostředek a odvozem na skládku plocha odměřena v ACAD Odstranění křovin ve svahu odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování	M2	870,000	870,000	0,000	195,000	169 650,00	169 650,00	0,00
4		11201	KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ káčení stromu do prům 30cm vč. odstranění pařezu, naložení na dopravní prostředek a odvoz na skládku Káčení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: - porážení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech	KUS	39,000	39,000	0,000	1 550,000	60 450,00	60 450,00	0,00
5		11221	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M odstranění pařezů, vč. naložení odvozu a likvidace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech	KUS	13,000	13,000	0,000	3 250,000	42 250,00	42 250,00	0,00

Č.	Typ	Kód položky	Název	MJ	Množství			JC (Kč)	Cena celkem (Kč)		
					dle SoD	dle Změny č.1	Rozdíl		dle SoD	dle Změny č.1	Rozdíl
6		12273	<p>ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I</p> <p>očistně horní hrany + akumulací prostor, ručními nástroji, motykami a páčidly, vč. naložení na dopravní prostředek a odvozem na trvalou skládku</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepvost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzpěření a rozeptění vč. přepažování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - ztižení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídní výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 	M3	49,000	49,000	0,000	1 250,000	61 250,00	61 250,00	0,00
7		12283	<p>ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II</p> <p>Odtěžení nestabilních hornin ze skal. stěn horolezeckou technikou s použitím pneumat. nářadí s přehozením na vzdál. do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 	M3	35,000	35,000	0,000	3 650,000	127 750,00	127 750,00	0,00

Č.	Typ	Kód položky	Název	MJ	Množství			JC (Kč)	Cena celkem (Kč)		Rozdíl
					dle SoD	dle Změny č.1	zdíl		dle SoD	dle Změny č.1	
8		12841	DOLAMOVAN . II očistění skalních ploch horolezeckou technikou - očistění ručními nástroji, motykami a páčidly vč. naložení na dopravní prostředek a odvozem na skládku	M3	51,6	51,036		1 850,000	94 405,50	94 405,50	0,00
			- dolamování označuje těžení výkopu bez použití trhavín. položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očistění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhuštění podloží, případně i svahů vč. svahování - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v poloze 6.0141								
9		13670	ČIŠTĚNÍ TRHLIN NEBO DUTIN VE SKALNÍ STĚNĚ TR. I ODVOZ čištění skalních ploch vč. naložení na dopravní prostředek a odvozem na skládku	M2	567,000	567,000	0,000	95,000	53 865,00	53 865,00	0,00
			položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za leplivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očistění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v poloze 6.0141**								

Č.	Typ	Kód položky	Název	MJ	Množství		JC (Kč)	Cena celkem (Kč)		Pozadí	
					dle SoD	dle Změny č.1		dle SoD	dle Změny č.1		
		2	Základy								
10		26122	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 100MM Vrty do skalních stěn prováděné horolezeckou technikou hl. do 5m přenosnými vrtacími kladivly prům. do 56mm položka zahrnuje: přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav svíslou dopravu zeminy z vrtu vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé	M	630,400	630,400	0,000	950,000	598 880,00	598 880,00	0,00
11		27475	VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEORHOŽÍ extrud. PP georhož tl. 12mm, podélná tahová pevnost 15 kN/m - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu	M2	415,000	415,000	180,000	74 700,00	74 700,00	74 700,00	0,00
12		28538	- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu KOTVY NA POVRCHU SAMOUZAVÍRACÍ Tmy z oceli prováděné horolezec. technikou s okem z bet. oceli pro uchycení lana při montáži síť a sloupků záchyt, plotu zainjekt. cem. maltou dl. do 3 m, pr. 20-28 mm. Kompletní dodávka vč. materiálu (oka pr. 100 se závitem pro injekt závrt. tyč z bet. oceli pr. 32) Svorníky - tah pevnost 390 kN, mez kluzu 330 kN	KUS	66,000	66,000	1 060,000	69 960,00	69 960,00	69 960,00	0,00
			položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě vyčištění trhliny provedení vlastní injektáže								
13		286301-3	potřebná řešení a podpěrné konstrukce KOTVA NA POVRCHU SAMOZÁVRTNÁ DO 3M Tmy z injekt. zavrtávacích tyčí bez oka, prováděné horolezec. technikou zainjekt. cem. maltou pr. 25 mm včetně vrtů přenos. vrt. kladivly na ztracenou korunku, přes 2 do 3 m Svorníky - tah pevnost 390 kN, mez kluzu 330 kN	KUS	187,000	187,000	2 325,000	434 775,00	434 775,00	434 775,00	0,00
			položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě vyčištění trhliny provedení vlastní injektáže potřebná řešení a podpěrné konstrukce								
14		289941	ZPEVNĚNÍ SKALNÍCH PLOCH Z OCELOVÝCH SÍTÍ HOROLEZECKÝM ZPŮSOBEM ocelové síť 80x100 s podél. vplet lanem prům. 8mm á1m pevnost pásu min. 110 kN/m	M2	415,000	415,000	0,000	1 410,000	585 150,00	585 150,00	0,00
			Položka zahrnuje: - dodávku předepsaných sítí - úpravu, očištění a ochranu podkladu - ukotvení sítě na skalní stěně horolezci - vrty pro kotvy								
		6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů								
15		62662	SANACE TRHLIN TĚSNICÍ Plomby - sanace trhlin a dutin skalní stěny prováděná horolezec. technikou aktiv. cem. maltou nebo suspenzí hloubkovým spárováním š. dutin přes 150 do 300 mm	M	40,000	40,000	0,000	450,000	18 000,00	18 000,00	0,00
			položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě vyčištění trhliny provedení vlastní injektáže potřebná řešení a podpěrné konstrukce								
16		62848	SANACE DUTIN SKALNÍCH STĚN Plomby - sanace dutin skalních stěn D nad 50 mm do 1 m zazdění kámenem do aktivované malty horolezecky zahrnuje obnažení a očištění kotevní desky, vyvrtání otvoru pro injektáž v betonu nosníku, zavedení kany pro injektáž a pro odvodušnění, namíchání injektážní směsi a vyplnění trubek tlakovým zařízením nezahrnuje bourání obetonovaných čel nosníků a zpětné zabetonování	M3	0,600	0,600	16 500,000	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00

Č.	Typ	Kód položky	Název	MJ	Množství			JC (Kč)	dle SoD		Rozdíl
					dle SoD	dle Změny č.1	zdi		dle SoD	dle SoD	
17		9 911DA2	Ostatní konstrukce a práce SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,0M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) Umístění a dodávka provizorního betonového svodidla výšky 1 m včetně dodání, montáže, přemístění a nájmu po celou dobu výstavby. Dle B.4.2. DIO situace položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - jeho montáž a osazení na určeném místě - nutnou opravu poškozených částí - případnou náhradu zničených částí nezahrnuje podkladní vrstvu - nájemné po celou dobu výstavby	M	88,000	88,000	0,000	420,000	36 960,00	36 960,00	0,00
18		911DA3	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,0M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM demontáž a odvoz provizorního svodidla po dokončení stavby položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	88,000	88,000	0,000	420,000	36 960,00	36 960,00	0,00
19		914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM dodávka a osazení provizorního dopravního značení včetně montáže, přemístění a nájmu po celou dobu stavby. viz příloha č. B.4.2. DIO situace položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky - nájemné po celou dobu výstavby	KUS	19,000	19,000	0,000	320,000	6 080,00	6 080,00	0,00
20		914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ demontáž a odvoz provizorního dopravního značení po dokončení stavby Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	19,000	19,000		90,000	1 710,00	1 710,00	0,00
21		915321	VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA příčná čára souvislá žlutá položka zahrnuje: - dodání a pokládku předepsané fólie - zahrnuje předznačení	M2	0,600	0,600	0,000	5 000,000	3 000,00	3 000,00	0,00
22		915322	VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti	M2	0,600	0,600	0,000	3 000,000	1 800,00	1 800,00	0,00
23		916112	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM výstražné světlo na značku A15 "pozor, práce na silnici", vč. akumulátoru a krytu včetně montáže, přemístění a nájmu po celou dobu stavby. viz příloha č. B.4.2. DIO situace položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie - nájemné po celou dobu výstavby	KUS	2,000	2,000	0,000	2 150,000	4 300,00	4 300,00	0,00
24		916113	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ demontáž a odvoz provizorního dopravního značení po dokončení stavby Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	2,000	2,000		300,000	600,00	600,00	0,00

Č.	Typ	Kód položky	Název	MJ	Množství		Cena celkem (Kč)				
					dle SoD	dle Změny č.1	JC (Kč)	dle SoD	dle Změny č.1		
25		916122	DOPRAV SVETLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONT S P ESUNEM výstražná svítla na zábranu Z2, souprava 3ks svítidel vč. akumulátoru s krytem včetně dodání, montáže, přemístění a nájmu po celou dobu stavby. viz příloha č. B.4.2. DIO situace položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie - nájmné po celou dobu výstavby	KUS	1,000	1,000	2 500,000	2 500,00	2 500,00		
26		916123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ demontáž a odvoz provizorního dopravního značení po dokončení stavby Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	1,000	1,000	500,000	500,00	500,00	0,00	
27		916152	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM souprava zahrnuje semafor včetně akumulátoru a jeho krytu, včetně dodání, montáže, přemístění a nájmu po celou dobu výstavby položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie	SOU	2,000	2,000	0,000	15 000,000	30 000,00	30 000,00	
28		916153	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ demontáž a odvoz soupravy po dokončení stavby Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	2,000	2,000	1 500,000	3 000,00	3 000,00		
29		916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM zábrana Z2 vč. stojin, dodávka a osazení provizorního dopravního značení včetně montáže, přemístění a nájmu po celou dobu stavby. viz příloha č. B.4.2. DIO situace položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - nájmné po celou dobu výstavby	KUS	1,000	1,000	0,000	305,000	305,00	305,00	
30		916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ demontáž a odvoz provizorního dopravního značení po dokončení stavby Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	1,000	1,000	0,000	150,000	150,00	150,00	
31		916352	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM včetně dodání, montáže, přemístění a nájmu po celou dobu stavby viz příloha č. B.4.2. DIO situace, cca á 5 m položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - nájmné po celou dobu výstavby	KUS	27,000	27,000	305,000	8 235,00	8 235,00		
32		916353	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ demontáž a odvoz provizorního dopravního značení po dokončení stavby Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	27,000	27,000	0,000	150,000	4 050,00	4 050,00	
								Celkem v Kč bez DPH	2 570 722,40	2 541 135,50	-29 586,90
								DPH 21%	539 851,70	533 638,46	-6 213,25
								Celkem v Kč včetně DPH	3 110 574,10	3 074 773,96	-35 800,15

Položkový rozpočet ZMĚNY je přílohou Změnového listu č. 1.

Za VERTICO, s.r.o. zpracovat:

Ing. Pavel Martinek, jednatel a obchodní ředitel

Za zhotovitele VERTICO, s.r.o.:

Kamil Petříček, jednatel a výrobní ředitel

STRIX Inženiering s.r.o.
Chomutov, 2. 0 1 9
věhradecký kraj IČ: 254353 5 4 140

Zhotovitel:
VERTICO, s.r.o., Plynárenská 225/11, 400 10 Ústí nad Labem
IČO: 272 96 148
DIČ: CZ27296148

Název stavby: III/252 Temný Důl - Pomezní Boudy - úsek 01, 03 a 07
Úsek: Pomezní Boudy, rizikové úseky skalních svahů č. 3
Rožpočet: Úsek č. 3 - S0 001 Všeobecné položky

Č.	Typ	Kód položky	Název	MJ	Množství			Cena celkem (Kč)			Rozdíl
					dle SoD	dle Změny č.1	Rozdíl	JC (Kč)	dle SoD	dle Změny č.1	
1		02720	Všeobecné konstrukce a práce POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Úhmná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi, vč. provizorních lávek a nájezdů, apod. Zajištění a vyřízení pracovních míst nebo uzavírky a objízdné trasy. Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby. PEVNÁ CENA	KPL	1,000	1,000	0,000	65 000,000	65 000,00	65 000,00	0,00
2		02730	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správců. Nutné vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní plynovod, sdělovací kabely, elektrické vedení včetně vrchního vedení, vodovod, v trase příčné přechody. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodám na okolních pozemcích, komunikacích a objektech. Pevná cena	KPL	1,000	1,000	0,000	1 000,000	1 000,00	1 000,00	0,00
3		02910	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby. PEVNÁ CENA	KPL	1,000	1,000	0,000	18 000,000	18 000,00	18 000,00	0,00
4		02911	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Veškerá nutná zaměření k realizaci díla (například zaměření stavby před výstavbou, vytyčení stavby, obvodu staveniště...) a k uvedení stavby do užívání a předání dokončeného díla. PEVNÁ CENA	KPL	1,000	1,000	0,000	13 000,000	13 000,00	13 000,00	0,00
5		02943	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Realizační dokumentace stavby - RDS ve 4 vyhotoveních tištěných a 1 x na CD. Obsah dle směrnice pro dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS. Řeší podrobnosti pro kvalitní a bezpečné zhotovení stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracování souřadnicového a výškového pokrytí. Aktualizace dopracování dopravního značení. Vypracuje autorizovaná osoba. Odsouhlasí správce stavby. Havarijní plán (2x tištěné paré). Zadavatel poskytne ve formátu *.pdf. PEVNÁ CENA	KPL	1,000	1,000	0,000	60 000,000	60 000,00	60 000,00	0,00
6		02944	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Skutečné provedení stavby - DSPS ve 4 vyhotoveních tištěných a 1 x na CD. Výkresy a související písemnosti zhotovené stavbou potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a změn stavby oproti DSP+PDPS. Ověření podpisem odpovědného zástupce zhotovitele stavby a správce stavby. Zadavatel poskytne dokumentaci ve formátu *.pdf. PEVNÁ CENA	KPL	1,000	1,000	0,000	35 000,000	35 000,00	35 000,00	0,00
7		02945	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů, potvrzený katastrálním úřadem (12 x tiskem). PEVNÁ CENA položka zahrnuje: - přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad - potní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného elaborátu - schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí říšlušn m katastrálním úřadem	KPL	1,000		0,000	17 500,000	17 500,00	17 500,00	0,00

Č.	Typ	Kód položky	Název	MJ	Množství			JC (Kč)	Cena celkem (Kč)		
					dle SoD	dle Změny č.1	Rozdíl		dle SoD	dle Změny č.1	Rozdíl
8		02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE 3 x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické podobě. PEVNÁ CENA položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukci v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu	KPL	1,000	1,000	0,000	2 000,000	2 000,00	2 000,00	0,00
9		02991	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Náklady na zřízení informační tabule s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatele, včetně ukotvení. Po ukončení stavby odstranění. 2 kusy tabulí. PEVNÁ CENA položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti	KUS	1,000	1,000	0,000	1 000,000	1 000,00	1 000,00	0,00
Celkem v Kč bez DPH									212 500,00	212 500,00	0,00
DPH 21%									44 625,00	44 625,00	0,00
Celkem v Kč včetně DPH									257 125,00	257 125,00	0,00

Položkový rozpočet ZMĚNY je přílohou Změnového listu č. 1.

Za VERTICO, s.r.o. zpracoval:

.....
Ing. Pavel Martínek, jednatel a obchodní ředitel

Za zhotovitele VERTICO, s.r.o.:

.....
Kamil Petříček, jednatel a výrobní ředitel

Za objednatele Královéhradecký kraj:

ST X
Chomutov, 2
IČ: 2543

1 1/19
140

vertico

VERTICO, s.r.o. Plynářská 225/11, 400 10 Ústí nad Labem
sídlé provozovny a korespondenční adresa
Prátník Hlávků 113/20, 405 02 Bělská Lhota
IČ: 272 96 148, DIČ: CZ27296148

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 00 04 Hradec Králové
IČO: 275029 , DIČ: CZ27502988 (30)

Zhotovitel:
VERTICO, s.r.o., Plynárenská 225/11, 400 10 Ústí nad Labem
 IČO: 272 96 148
 DIČ: CZ27296148

Název stavby: **II/252 Temný Důl - Pomezní Boudy - úsek 01, 03 a 07**
 Úsek: **Pomezní Boudy, rizikové úseky skalních svahů č. 3**
 Rozpočet: **Úsek č. 3 - S0 901 Sanace skalního svahu**

Příloha č.:

Č.	Typ	Kód položky	Název	MJ	Množství			JC (Kč)	Cena celkem (Kč)		
					dle SoD	dle Změny č.1	Rozdíl		dle SoD	dle Změny č.1	Rozdíl
1		0 014102	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLÁDKU - ZEMINA zemina zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	251,120	0,000	-251,120	100,000	25 112,00	0,00	-25 112,00
2		014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU - KAMENÍ A SUŤ kamení a suť zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	56,350	0,000	-56,350	100,000	5 635,00	0,00	-5 635,00
3		1 11120	Zemní práce ODSTRANĚNÍ KŘOVIN náletové dřeviny a křoviny, vč. naložení na dopravní prostředek a odvozem na skládku plocha odměřena v ACAD Odstranění křovin ve svahu odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování	M2	1 551,000	1 551,000	0,000	195,000	302 445,00	302 445,00	0,00
4		11201	KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ kácení stromů do prům 30cm vč. odstranění pařezu, naložení na dopravní prostředek a odvoz na skládku Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: - porážení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech	KUS	8,000	8,000	0,000	1 550,000	12 400,00	12 400,00	0,00
5		11221	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M oddstranění pařezů, vč. naložení odvozu a likvidace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech	KUS	4,000	4,000	0,000	3 250,000	13 000,00	13 000,00	0,00

Č.	Typ	Kód položky	Název	MJ	Množství			Cena celkem (Kč)			Rozdíl
					dle SoD	dle Změny č.1	Rozdíl	JC (Kč)	dle SoD	dle Změny č.1	
6		12273	ODKOPAVKY A PROKOP VKY O CN T . I očištění svahu + akumulární prostor a odkop pro základ podezdívky a gabion zídka, ručními nástroji, motykami a páčidly, vč. naložení na dopravní prostředek a odvozem na trvalou skládku položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pot. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vyťahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	125,5	125,560		1 250,000	156 950,00	156 950,00	0,00
7		12283	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II Odtěžení nestabilních hornin ze skal. stěn horolezeckou technikou s použitím pneumat. nářadí s přehozením na vzdál. do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pot. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vyťahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	24,500	24,500	0,000	3 650,000	89 425,00	89 425,00	0,00

Č.	Typ	Kód položky	Název	MJ	Množství		JC (Kč)	Cena celkem (Kč)		Rozdíl	
					dle SoD	dle Změny č.1		dle SoD	dle Změny č.1		
8		12930	ČISTENÍ OBJEKTU OD NA. U vyčištění podezdívek, dutiny přes 400mm, hl. do 1000mm - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)	M3	4,700	4,700	0,000	1 280,000	6 016,00	6 016,00	0,00
9		13670	ČIŠTĚNÍ SKLÁNÍCH STĚN TR. I ODVOZ DO 20KM čištění skalních ploch vč. naložení na dopravní prostředek a odvozem na skládku položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepvost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurácht) - čerpání vody vč. čerpacích jimek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna homin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přeřezávání (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M2	151,000	151,000	0,	265,000	40 015,00	40 015,00	0,00
10	2	21361	Základy DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE separační vrstva gabion. zidky z PP geotextilie 100 g/m2 vč. prořezu Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru	M2	142,800	142,800	0,000	175,000	24 990,00	24 990,00	0,00
11		272313	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) podezdívka z betonu C16/20 vč. bednění a jeho odstranění - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúzovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čej, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opalření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,	M3	2,160	0,000	-2,160	6 250,000	13 500,00	0,00	-13 500,00

Č.	Typ	Kód položky	Název	MJ	Množství		JC (Kč)	dle SoD		dle Změny č.1	Rozdíl
					dle SoD	dle Změny č.1		dle SoD	dle Změny č.1		
12		286301-1	KOTVA NA $\bar{\tau}$ NA L3 3M Trny z injekt. zavrtávacích tyčí bez oka, prováděné horolezec. technikou zainjekt. cem. maltou pr. 25 mm včetně vrtů přenos. vrt. kladivý na ztracenou korunku, do 3 m pevnost v tahu 280 kN s mezi kluzu oceli 230 kN položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě vyčištění trhliny provedení vlastní injektáže potřebná lešení a podpěrné konstrukce		36,	0,	-36,000	725,000	26 100,00	0,00	-26 100,00
13		286301-2	KOTVA NA POVRCHU SAMOZÁVRTNÁ DO 3M Trny z injekt. zavrtávacích tyčí bez oka, prováděné horolezec. technikou zainjekt. cem. maltou pr. 32 mm včetně vrtů přenos. vrt. kladivý na ztracenou korunku, přes 2 do 3 m pevnost v tahu 280 kN s mezi kluzu oceli 230 kN položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě vyčištění trhliny provedení vlastní injektáže potřebná lešení a podpěrné konstrukce	KUS	124,000	124,000	0,000	2 950,000	365 800,00	365 800,00	0,00
14		286321	KOTVA NA POVRCHU SAMOZÁVRTNÁ DO 4M Trny z injekt. zavrtávacích tyčí bez oka, prováděné horolezec. technikou zainjekt. cem. maltou pr. 32 mm včetně vrtů přenos. vrt. kladivý na ztracenou korunku, přes 3 do 4 m pevnost v tahu 280 kN s mezi kluzu oceli 230 kN položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě vyčištění trhliny provedení vlastní injektáže potřebná lešení a podpěrné konstrukce	KUS	5,000	0,000	-5,000	6 250,000	31 250,00	0,00	-31 250,00
15		286331	KOTVA NA POVRCHU SAMOZÁVRTNÁ DO 5M Trny z injekt. zavrtávacích tyčí bez oka, prováděné horolezec. technikou zainjekt. cem. maltou pr. 32 mm včetně vrtů přenos. vrt. kladivý na ztracenou korunku, přes 4 do 5 m pevnost v tahu 280 kN s mezi kluzu oceli 230 kN položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě vyčištění trhliny provedení vlastní injektáže potřebná lešení a podpěrné konstrukce	KUS	18,000	18,000	0,000	8 550,000	153 900,00	153 900,00	0,00
16		289941	BIOPÁSY dvouzákut. HZn pletivo 60 x 80 mm, O drátu 2,2 mm Položka zahrnuje: - dodávku předepsaných sítí - úpravu, očištění a ochranu podkladu - ukotvení sítě na skalní stěně horolezci - vrty pro kotvy - dodání a osazení kotev předepsané délky v předepsaném rastru - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní doprava	M2	275,000	275,000	0,000	2 750,000	756 250,00	756 250,00	0,00
17	3	34219	Svislé konstrukce PODEZDÍVKA VÝPLŇ A ODDĚL Z DÍLCŮ KAMENNÝCH zazdění dutin podezdívky přes 50 do 1000mm, kamenem místním - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomocy pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému dílci (úprava pohledových ploch, příp.	M3	25,500	0,000	-25,500	16 580,000	422 790,00	0,00	-422 790,00

Č.	Typ	Kód položky	Název	MJ	Množství		JC (Kč)	Rozdíl		Rozdíl
					dle SoD	dle Změny č.1		dle SoD	dle Změny č.1	
19		464214	D TOKAMENNE MATRACE Konstrukce z drátokamenných košů plnící funkci opěrnou i zpevňující. Koše z dvouzákrutového pletiva s PVC antikorozií ochrannou, oka 80/100, drát 2,7mm, výplň lomovým kamenem frakce 125/200 viz příloha č. 2 situace, č. 3 příčný řez A-A odměřeno v ACAD položka zahrnuje dodávku a osazení drátěných košů s výplní lomovým kamenem (sypaným) včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy	M3	121,00	121,00	4 050,000	490 050,00	490 050,00	0,00
18	4	45152	Vodorovné konstrukce PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO podkladní vrstva pod gabionovou zídku ze štěrku fr. 0/32, tl. min. 250mm položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení	M3	37,400	37,400	1 210,000	45 254,00	45 254,00	0,00
20		465513	PŘESKLÁDÁNÍ LOMOVÉHO KAMENE ruční přeskládání bloků - pod pojmem "předláždění" se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45	M3	1,100	1,100	2 550,000	2 805,00	2 805,00	0,00
21	8	87433	Potrubí POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM potrubí z PVC trubek O min. 125 mm, dl. zdi + á 3 m položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku	M	21,600	21,600	165,000	3 564,00	3 564,00	0,00
22	9	91130	Ostatní konstrukce a práce OCEL PŘEVÁZKA U - PROFIL převážka pro kotvení z ocel. profilu U 140 mm položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření	M	34,000	34,000	1 680,000	57 120,00	57 120,00	0,00

Č.	Typ	Kód položky	Název	MJ	Množství		Rozdíl	JC (Kč)	dle SoD		dle Změny č.1
					dle SoD	dle Změny č.1			dle SoD	dle Změny č.1	
23		911DA2	SVODIDLO BETON, UROVEN ZADRZ N2 VY 1,0M - MONT S P ESUNEM (..Z DODÁVKY) Umístění a dodávka provizorního betonového svodidla výšky 1 m, včetně montáže, přemístění a nájmu po celou dobu výstavby. dle B.4.2 DIO - Situace 03 A, B.4.3 DIO - Situace 03 B položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - jeho montáž a osazení na určeném místě - nutnou opravu poškozených částí - případnou náhradu zničených částí nezahrnuje podkladní vrstvu - nájemné po celou dobu výstavby	M		128,000	0,000	420,000	53 760,00	53 760,00	0,
24		911DA3	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,0M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM demontáž a odvoz provizorního svodidla po dokončení stavby položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	128,000	128,000	0,000	420,000	53 760,00	53 760,00	
25		914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM dodávka a osazení provizorního dopravního značení včetně montáže, přemístění a nájmu po celou dobu výstavby viz příloha č. B.4.2. DIO situace - část A (schéma C/4) B.4.3. DIO situace - část B (schéma C/5) položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky - nájemné po celou dobu výstavby	KUS	35,000	35,000	0,000	320,000	11 200,00	11 200,00	
26		914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ demontáž a odvoz provizorního dopravního značení po dokončení stavby Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	35,000	35,000		90,000	3 150,00	3 150,00	
27		915321	VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA příčná čára souvislá žlutá položka zahrnuje: - dodání a pokládku předepsané fólie - zahrnuje předznačení	M2	0,600	0,600		5 000,000	3 000,00	3 000,00	0,00
28		915322	VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti	M2	0,600	0,600		3 000,000	1 800,00	1 800,00	
29		916112	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM výstražné světlo na značku A15 "pozor, práce na silnici", vč. akumulátoru a krytu včetně dodání, montáže, přemístění a nájmu po celou dobu výstavby viz příloha č. B.4.2. DIO situace - část A (schéma C/4) B.4.3. DIO situace - část B (schéma C/5) položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie - nájemné po celou dobu výstavby	KUS	9,000	9,000		2 150,000	19 350,00	19 350,00	
30		916113	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ demontáž a odvoz provizorního dopravního značení po dokončení stavby Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	9,000	9,000	0,000	300,000	2 700,00	2 700,00	0,00
31		916122	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM výstražná světla na zábranu Z2, souprava 3ks svítidel vč. akumulátoru s krytem včetně dodání, montáže, přemístění a nájmu po celou dobu výstavby viz příloha B.4.3. DIO situace - část B (schéma C/5) položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie - nájemné po celou dobu výstavby	KUS	1,000	1,000	0,000	2 500,000	2 500,00	2 500,00	

Č.	Typ	Kód položky	Název	MJ	Množství			JC (Kč)	dle SoD		Rozdíl
					dle SoD	dle Změny č.1	Rozdíl		dle SoD	dle Změny č.1	
32		916123	DOPRAV SV TLO VYST SOU RAVA 3KS - L.MONT demontáž a odvoz provizorního dopravního značení po dokončení stavby Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	1,	1,000	0,000	500,000	500,00	500,00	0,00
33		916152	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM souprava zahrnuje semafor včetně akumulátoru a jeho krytu, včetně dodání, montáže, přemístění a nájmu po celou dobu výstavby položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie - nájemné po celou dobu výstavby	SOU	2,000	2,000	0,000	15 000,000	30 000,00	30 000,00	0,00
34		916153	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ demontáž a odvoz soupravy po dokončení stavby Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	SOU	2,000	2,000	0,000	1 500,000	3 000,00	3 000,00	0,00
35		916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM zábrana Z2 vč. stojn, dodávka a osazení provizorního dopravního značení, včetně dodání, montáže, přemístění a nájmu po celou dobu výstavby. viz příloha č. B.4.3. DIO situace - část B (schéma C/5) položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - nájemné po celou dobu výstavby	KUS	1,000	1,000	0,000	305,000	305,00	305,00	0,00
36		916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 1 - DEMONTÁŽ demontáž a odvoz provizorního dopravního značení po dokončení stavby Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	1,000	1,000	0,000	150,000	150,00	150,00	0,00
37		916352	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM viz příloha č. B.4.2. DIO situace - část A (schéma C/4) včetně dodání, montáže, přemístění a nájmu po celou dobu výstavby. B.4.3. DIO situace - část B (schéma C/5) položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - nájemné po celou dobu výstavby	KUS	40,000	40,000	0,000	305,000	12 200,00	12 200,00	0,00
38		916353	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TR 1 - DEMONTÁŽ Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	40,000	40,000	0,000	150,000	6 000,00	6 000,00	0,00
Celkem v Kč bez DPH								3 247 746,00	2 723 359,00	-524 387,00	
DPH 21%								682 026,66	571 905,39	-110 121,27	
Celkem v Kč včetně DPH								3 929 772,66	3 295 264,39	-634 508,27	

Položkový rozpočet ZMĚNY je přílohou Změnového listu č. 1.

Za VERTICO, s.r.o. zpracoval:

Ing. Pavel Martínek, jednatel a obchodní ředitel

Za zhotovitele VERTICO, s.r.o.:

Kamil Petříček, jednatel a výrobní ředitel

Obidnatele Královéhradecký kraj:



ST IX Inženýring,

Chomutov, 28.

IČ: 25435398, 1 /

s r.o.

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 100 04 Hradec Králové
IČO: 275029, DIČ: CZ27502988 [30]

Zhotovitel:
VERTICO, s.r.o., Plynárenská 225/11, 400 10 Ústí nad Labem
IČO: 272 96 148
DIČ: CZ27296148

Název stavby: II/252 Temný Důl - Pomezní Boudy - úsek 01, 03 a 07
Úsek: Pomezní Boudy, rizikové úseky skalních svahů č. 7
Rozpočet: Úsek č. 7 - SO 001 Všeobecné položky

Příloha č.: 5

Č.	Typ	Kód položky	Název	MJ	Množství			JC (Kč)	Cena celkem (Kč)		
					dle SoD	dle Změny č.1	Rozdíl		dle SoD	dle Změny č.1	Rozdíl
1		02720	Všeobecné konstrukce a práce POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Úhmná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi, vč. provizorních lávek a nájездů, apod. Zajištění a vyřízení pracovních míst nebo uzavírky a objízdné trasy. Po dobu realizace stavby zajištění přístup k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby. PEVNÁ CENA	KPL	1,000	1,000	0,000	45 000,000	45 000,00	45 000,00	0,00
2		02730	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správců. Nutné vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní plynovod, sdělovací kabely, elektrické vedení včetně vrchního vedení, vodovod, v trase příčné přechody. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodám na okolních pozemcích, komunikacích a objektech. Pevná cena	KPL	1,000	1,000	0,000	3 000,000	3 000,00	3 000,00	0,00
3		02910	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby. PEVNÁ CENA	KPL	1,000	1,000	0,000	10 000,000	10 000,00	10 000,00	0,00
4		02911	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETIČKÉ ZAMĚŘENÍ Veškerá nutná zaměření k realizaci díla (například zaměření stavby před výstavbou, vytyčení stavby, obvodu staveniště...) a k uvedení stavby do užívání a předání dokončeného díla. PEVNÁ CENA	KPL	1,000	1,000	0,000	14 000,000	14 000,00	14 000,00	0,00
5		02930	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA s osazením na kamenném podstavci po dokončení stavby dle vzoru objednatele pro všechny tři úseky společně PEVNÁ CENA	KPL	1,000	1,000		18 000,000	18 000,00	18 000,00	0,00
6		02943	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi a díly OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Realizační dokumentace stavby - RDS ve 4 vyhotoveních tištěných a 1 x na CD. Obsah dle směrnice pro dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS. Řeší podrobnosti pro kvalitní a bezpečné zhotovení stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracování souřadnicového a výškového pokrytí. Aktualizace dopracování dopravního značení. Vypracuje autorizovaná osoba. Odsouhlasí správce stavby. Havarijní plán (2x tištěné paré). Zadavatel poskytne ve formátu *.pdf. PEVNÁ CENA	KPL	1,000	1,000	0,000	45 000,000	45 000,00	45 000,00	0,00
7		02944	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Skutečné provedení stavby - DSPS ve 4 vyhotoveních tištěných a 1 x na CD. Výkresy a související písemnosti zhotovené stavbou potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a změn stavby oproti DSP+PDPS. Ověření podpisem odpovědného zástupce zhotovitele stavby a správce stavby. Zadavatel poskytne dokumentaci ve formátu *.pdf. PEVNÁ CENA	KPL	1,000	1,000	0,000	35 000,000	35 000,00	35 000,00	0,00
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi								

Č.	Typ	Kód položky	Název	MJ	Množství			JC (Kč)	Cena celkem (Kč)		
					dle SoD	dle Změny č.1	Rozdíl		dle SoD	dle Změny č.1	Rozdíl
8		02945	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů, potvrzený katastrálním úřadem (12 x tiskem). PEVNÁ CENA položka zahrnuje: - přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného elaborátu	KPL	1,000	0,000	-1,000	16 500,000	16 500,00	0,00	-16 500,00
9		02946	- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitosti příslušným katastrálním úřadem OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE 3 x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické podobě. PEVNÁ CENA položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukci v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu	KPL	1,000	1,000	0,000	3 000,000	3 000,00	3 000,00	0,00
10		02991	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Náklady na zřízení informační tabule s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatele, včetně ukotvení. Po ukončení stavby odstranění. 2 kusy tabulí. položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti	KUS	1,000	1,000	0,000	1 000,000	1 000,00	1 000,00	0,00
Celkem v Kč bez DPH									190 500,00	174 000,00	-16 500,00
DPH 21%									40 005,00	36 540,00	-3 465,00
Celkem v Kč včetně DPH									230 505,00	210 540,00	-19 965,00

Položkový rozpočet ZMĚNY je přílohou Změnového listu č. 1.

Za VERTICO, s.r.o. zpracoval:

Ing. Pavel Martinek, jednatel a obchodní ředitel

Za zhotovitele VERTICO, s.r.o.:

Kamil Petříček, jednatel a výrobní ředitel

vertico

VERTICO s.r.o. Pilsen
sídlo společnosti a odpovědná adresa
Pražská 118/20, 405 02 Děbítka IV
IČ: 272 96 148, DIČ: CZ27296148

Za objednatele Královéhradecký kraj:

ic

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnhorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 27502988, DIČ: CZ27502988 [30]

IX Inženýři s. l. s. r. o.
Chomutov, 28. 1 1/
IČ: 25435398,

Zhotovitel:
VERTICO, s.r.o., Plynárenská 225/11, 400 10 Ústí nad Labem
 IČO: 272 96 148
 DIČ: CZ27296148

Název stavby:
 Úsek:
 Rozpočet:

II/252 Temný Důl - Pomezní Boudy - úsek 01, 03 Příloha č.:
 Pomezní Boudy, rizikové úseky skalních svahů č. 7
 Úsek č. 7 - S0 901 Sanace skalního svahu

Č.	Typ	Kód položky	Název	MJ	Množství			JC (Kč)	Cena celkem (Kč)		
					dle SoD	dle Změny č.1	Rozdíl		dle SoD	dle Změny č.1	Rozdíl
1		0 014102	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLÁDKU - ZEMINA zemina zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	149,860	0,000	-149,860	100,000	14 986,00	0,00	-14 986,00
2		014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU - KAMENÍ A SUŤ kamení a suť zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	131,503	0,000	-131,503	100,000	13 150,30	0,00	-13 150,30
3		1 11120	Zemní práce ODSTRANĚNÍ KŘOVIN náletové dřeviny a křoviny, vč. naložení na dopravní prostředek a odvozem na skládku plocha odměřena v ACAD Odstranění křovin ve svahu odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování	M2	492,000	492,000	0,000	195,000	95 940,00	95 940,00	0,00
4		11201	KÁČENÍ STROMŮ D KMEŇE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ kácení stromů do prům 30cm vč. odstranění pařezu, naložení na dopravní prostředek a odvoz na skládku Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech	KUS	11,000	11,000	0,000	1 550,000	17 050,00	17 050,00	0,00
5		11221	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M odstranění pařezů, vč. naložení odvozu a likvidace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech	KUS	5,000	5,000	0,000	3 250,000	16 250,00	16 250,00	0,00

Č.	Typ	Kód položky	Název	MJ	Množství		Rozdíl	JC (Kč)	dle SoD		Rozdíl
					dle SoD	dle Změny č.1			dle SoD	dle Změny č.1	
6		12273	ODK . AVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. I akumulační prostor a odkop pro základ podezdívky, ručními nástroji, motykami a páčidly, vč. naložení na dopravní prostředek a odvozem na trvalou skládku položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	72,730	72,730		1 250,000	90 912,50	90 912,50	0,00
7		12283	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. II Odtěžení nestabilních hornin ze skal. stěn horolezeckou technikou s použitím pneumat. nářadí s přehozením na vzdál. do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutně druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	2,500	2,500	0,000	3 650,000	9 125,00	9 125,00	0,00

Č.	Typ	Kód položky	Název	MJ	Množství		Rozdíl	JC (Kč)	Cena celkem (Kč)		Rozdíl
					dle SoD	dle Změny č.1			dle SoD	dle Změny č.1	
			II				0,000				0,00
8		12841	DOLAŇ. VANI ODKOPAVEK TR. očistění skalních ploch horolezeckou technikou - očistění ručními nástroji, motykami a páčidly vč. naložení na dopravní prostředek a odvozem na skládku - dolamování označuje těžení výkopu bez použití trhavín. položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stíněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očistění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v poloze č.0141	M3	54,675		0,000	3 250,000	177 693,75	177 693,75	0,00
9		12930	ČIŠTĚNÍ OBJEKTŮ OD NÁNOSU vyčištění podezdívek, dutiny přes 400mm, hl. do 1000mm - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)	M3	2,200	2,200	0,000	1 280,000	2 816,00	2 816,00	0,00
10		13670	ČIŠTĚN SKALNÍCH STĚN TR. I ODVOZ DO 20KM čištění skalních ploch vč. naložení na dopravní prostředek a odvozem na skládku položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stíněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očistění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v poloze č.0141**	M2	243,000	243,000	0,000	265,000	64 395,00	64 395,00	0,00

Č.	Typ	Kód položky	Název	MJ	Množství		Rozdíl	JC (Kč)	dle SoD		Rozdíl
					dle SoD	dle Změny č.1			dle SoD	dle Změny č.1	
11		2 28122	Základy VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. II D DO 100MM Vrty do skalních stěn prováděné horolezeckou technikou hl. do 5m přenosnými vrtacími kladivy prům. do 56mm položka zahrnuje: přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav svislou dopravu zeminy z vrtu vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé	M	13,000	13,000	0,000	950,000	12 350,00	12 350,00	0,00
12		272313	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) podezdívka z betonu C16/20 vč. bednění a jeho odstranění - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výpíně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevnicích čel, kapes, nálišků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevnicích prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.	M3	1,730	1,730	0,000	6 250,000	10 812,50	10 812,50	0,00
13		28538	KOTVY NA POVRCHU SAMOUZÁVÍRACÍ Tmy z oceli prováděné horolezec. technikou s okem z bet. oceli pro uchycení lana při montáži sítí a sloupků záchyt. plotu zainjekt. cem. maltou dl. do 3 m, pr. 20-26 mm. Kompletní dodávka vč. materiálu (oka pr. 100 se závitem pro injekt. závrt. tyč z bet. oceli pr. 25) pevnost v tahu 280 kN s mezí kluzu oceli 230 kN položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě vyčištění trhliny provedení vlastní injektáže potřebná lešení a podpěrné konstrukce	KUS	5,000	5,000	0,000	1 060,000	5 300,00	5 300,00	0,00
14		286301-1	KOTVA NA POVRCHU SAMOZÁVRTNÁ DO 3M Tmy z injekt. zavrtávacích tyčí bez oka, prováděné horolezec. technikou zainjekt. cem. maltou pr. 25 mm včetně vrtů přenos. vrt. kladivy na ztracenou korunku, do 3 m pevnost v tahu 280 kN s mezí kluzu oceli 230 kN položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě vyčištění trhliny provedení vlastní injektáže potřebná lešení a podpěrné konstrukce	KUS	29,000	29,000	0,000	725,000	21 025,00	21 025,00	0,00
15		286321	KOTVA NA POVRCHU SAMOZÁVRTNÁ DO 4M Tmy z injekt. zavrtávacích tyčí bez oka, prováděné horolezec. technikou zainjekt. cem. maltou pr. 32 mm včetně vrtů přenos. vrt. kladivy na ztracenou korunku, přes 3 do 4 m pevnost v tahu 280 kN s mezí kluzu oceli 230 kN položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě vyčištění trhliny provedení vlastní injektáže potřebná lešení a podpěrné konstrukce	KUS	5,000	5,000	0,000	6 250,000	31 250,00	31 250,00	0,00

Č.	Typ	Kód položky	Název	MJ	Množství			Cena celkem (Kč)			
					dle SoD	dle Změny č.1	Rozdíl	JC (Kč)	dle SoD	dle Změny č.1	Rozdíl
16		3 34219	Svislé konstrukce PODEZDÍVKA VÝPLŇ A ODDĚL Z DÍLCŮ KAMENNÝCH zazdění dutin podezdívky přes 50 do 1000mm, kamenem místním - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomocce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřicích zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).	M3	14,000	14,000	0,000	16 580,000	232 120,00	232 120,00	
17		6 625452	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ KONSTR. BETON OMÍT CEM S VLOŽ Z PLET hrubá omítka tl. min. 20mm položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce	M2	164,000	164,000	0,000	2 595,000	425 580,00	425 580,00	
18		62662	SANACE TRHLIN TĚSNÍCÍ Plomby - sanace trhlin a dutin skalní stěny prováděná horolezeck. technikou aktiv. cem. maltou nebo suspenzí hloubkovým spárováním š. dutin přes 150 do 300 mm položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě vyčištění trhliny provedení vlastní injektáže potřebná lešení a podpěrné konstrukce	M	25,000	25,000	0,000	650,000	16 250,00	16 250,00	
19		62745	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU přespárování římsy š. 0,5m vč. očištění položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě vyčištění spar (vyškábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu spárování odklizení sutí a přebytečného materiálu potřebná lešení	M2	36,000	36,000	0,000	750,000	27 000,00	27 000,00	
20		62848	SANACE DUTIN SKALNÍCH STĚN Plomby - sanace dutin skalních stěn D nad 50 mm do 1 m zazdění kamenem do aktivované malty horolezecky zahrnuje obnažení a očištění kotevní desky, vyvrtání otvoru pro injektáž v betonu nosníku, zavedení kanýl pro injektáž a pro odvodušnění, namíchání injektážní směsi a vyplnění trubek tlakovým zařízením nezahrnuje bourání obetonovaných čel nosníků a zpětné zabetonování	M3	0,400	0,400	0,000	19 800,000	7 920,00	7 920,00	0,00
21		9 914122	Ostatní konstrukce a práce DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM dodávka a osazení provizorního dopravního značení včetně montáže, přemístění a nájmu po celou dobu výstavby viz příloha č. B.4.2. DIO situace - část A (schéma C/5) B.4.3. DIO situace - část B (schéma C/5) B.4.4. DIO situace - část C (schéma C/5) položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky	KUS	27,000	27,000	0,000	320,000	8 640,00	8 640,00	0,00
22		914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ demontáž a odvoz provizorního dopravního značení po dokončení stavby Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	27,000	27,000	0,000	90,000	2 430,00	2 430,00	

Č.	Typ	Kód položky	Název	MJ	Množství			JC (Kč)	dle SoD	dle Změny č.1	Rozdíl	dle SoD	dle Změny č.1	Rozdíl	
					dle SoD	dle Změny č.1	Rozdíl								
23		915321	VODOR PRAV ZNA Z F LIE DO AS ODSTRANITEL - DOD A POKLADKA příčná čára souvislá žlutá viz příloha č. B.4.2. DIO situace - část A (schéma C/5) B.4.3. DIO situace - část B (schéma C/5) B.4.4. DIO situace - část C (schéma C/5) položka zahrnuje: - dodání a pokládku předepsané fólie - zahrnuje předznačení	M2				5 000,000	3 000,00	3 000,00				0,00	
24		915322	VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zařtení, zbroušení) a odklizení vzniklé suti	M2	0,600	0,600		3 000,000	1 800,00	1 800,00				0,00	
25		916112	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - MONTÁŽ S PŘESUNEM výstražné světlo na značku A15 "pozor, práce na silnici", vč. akumulátoru a krytu, včetně dodání, montáže, přemístění a nájmu po celou dobu výstavby viz příloha č. B.4.2. DIO situace - část A (schéma C/5) B.4.3. DIO situace - část B (schéma C/5) B.4.4. DIO situace - část C (schéma C/5) položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie - nájemné po celou dobu výstavby	KUS	2,000	2,000		2 150,000	4 300,00	4 300,00					0,00
26		916113	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - DEMONTÁŽ demontáž a odvoz provizorního dopravního značení po dokončení stavby Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	2,000	2,000	0,000	300,000	600,00	600,00					0,00
27		916122	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM výstražná světla na zábranu Z2, souprava 3ks svítidel vč. akumulátoru s krytem včetně dodání, montáže, přemístění a nájmu po celou dobu výstavby viz příloha č. B.4.2. DIO situace - část A (schéma C/5) B.4.3. DIO situace - část B (schéma C/5) B.4.4. DIO situace - část C (schéma C/5) položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie - nájemné po celou dobu výstavby	KUS	1,000	1,000	0,000	2 500,000	2 500,00	2 500,00					0,00
28		916123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ demontáž a odvoz provizorního dopravního značení po dokončení stavby Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	1,000	1,000	0,000	500,000	500,00	500,00					0,00
29		916152	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM souprava zahrnuje semafor vč. akumulátoru a jeho krytu včetně dodání, montáže, přemístění a nájmu po celou dobu výstavby viz příloha č. B.4.2. DIO situace - část A (schéma C/5) B.4.3. DIO situace - část B (schéma C/5) B.4.4. DIO situace - část C (schéma C/5) položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie - nájemné po celou dobu výstavby	KUS	2,000	2,000	0,000	15 000,000	30 000,00	30 000,00					0,00
30		916153	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ demontáž a odvoz soupravy po dokončení stavby Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	2,000	2,000	0,000	1 500,000	3 000,00	3 000,00					0,00

Č.	Typ	Kód položky	Název	MJ	Množství			JC (Kč)	Cena celkem (Kč)		
					dle SoD	dle Změny č.1	Rozdíl		dle SoD	dle Změny č.1	Rozdíl
31		916312	DOPRAVNÍ ZABRÁNY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM zábrana Z2 vč. stojin, dodávka a osazení provizorního dopravního značení, včetně dodání, montáže, přemístění a nájmu po celou dobu výstavby viz příloha č. B.4.2. DIO situace - část A (schéma C/5) B.4.3. DIO situace - část B (schéma C/5) B.4.4. DIO situace - část C (schéma C/5) položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - nájemné po celou dobu výstavby	KUS	1,000	1,000	0,000	305,000	305,00	305,00	0,00
32		916313	DOPRAVNÍ ZABRÁNY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ demontáž a odvoz provizorního dopravního značení po dokončení stavby Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	1,000	1,000	0,000	150,000	150,00	150,00	0,00
33		916352	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM včetně dodání, montáže, přemístění a nájmu po celou dobu výstavby viz příloha č. B.4.2. DIO situace - část A (schéma C/5) B.4.3. DIO situace - část B (schéma C/5) B.4.4. DIO situace - část C (schéma C/5) 27+25+21=73,000 [A] položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - nájemné po celou dobu výstavby	KUS	73,000	73,000	0,000	305,000	22 265,00	22 265,00	0,00
34		916353	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	73,000	73,000	0,000	150,000	10 950,00	10 950,00	0,00
35		938442	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ čištění starého povrchu zdi abrazivním tryskáním na celou výšku zídky položka zahrnuje čištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	164,000	164,000	0,000	225,000	36 900,00	36 900,00	0,00
36		93882	OŠETŘENÍ KONSTRUKCÍ OCHRANNÝM POSTŘÍKEM provedení ochranné izolace povrchu zídky cem. postříkem 2x položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	164,000	164,000	0,000	215,000	35 260,00	35 260,00	0,00
Celkem v Kč bez DPH								1 454 526,05	1 426 389,75	-28 136,30	
DPH 21%								305 450,47	299 541,85	-5 908,62	
Celkem v Kč včetně DPH								1 759 976,52	1 725 931,60	-34 044,92	

Položkový rozpočet ZMĚNY je přílohou Změnového listu č. 1.

Za VERTICO, s.r.o. zpracovat:

Ing. Pavel Martínek, jednatel a obchodní ředitel

Za zhotovitele VERTICO, s.r.o.:

Kamil Petříček, jednatel a výrobní ředitel

vertico

VERTICO, s.r.o. Piyadřovská 225/11 400 10 Ústí nad Labem
sídlu provozovny a zpracování adresy,
3-třída Meleho 113/20, 400 02 Bělá IV

Za objednatele Královéhradecký kraj:

STRIX inženýři
Chomutov, 28.
IČ: 25435

s.r.o.
/ 9
140

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 5 0 04 Hradec Králové
IČO: 27502986, DIČ: CZ27502986 [30]

Zhotovitel:
VERTICO, s.r.o., Plynárenská 225/11, 400 10 Ústí nad Labem
 IČO: 272 96 148
 DIČ: CZ27296148

Název stavby:
 Rozpočet:

II/252 Temný Důl - Pomezí Boudy - úsek 01, 03 a 07
 Publicita

Příloha č.: 7

Č.	Typ	Kód položky	Název	MJ	Množství			JC (Kč)	Cena celkem (Kč)		
					dle SoD	dle Změny č.1	Rozdíl		dle SoD	dle Změny č.1	Rozdíl
1			Plakát min. velikosti A3	KUS	1 000	1 000	0,000	2 000 000	2 000 00	2 000 00	0,00
Celkem v Kč bez DPH DPH 21% Celkem v Kč včetně DPH									2 000,00	2 000,00	0,00
									420,00	420,00	0,00
									2 420,00	2 420,00	0,00

Položkový rozpočet ZMĚNY je přílohou Změnového listu č. 1.

Za VERTICO, s.r.o. zpracoval:

.....
 Ing. Pavel Martinek, jednatel a obchodní ředitel

Za zhotovitele VERTICO, s.r.o.:

.....
 Kamil Petříček, jednatel a výrobní ředitel



VERTICO, s.r.o. Plynárenská 225/11, 400 10 Ústí nad Labem
 sídlo provozovny a korespondenční adresa
 Průmyslová Ves 113/20, 400 02 Děčín
 IČO: 272 96 148 DIČ: CZ27296148

Za objednatele Královéhradecký kraj:

STRIX Inženýring, spol. s r.o.
 Chomutov, 28. října 1081/19
 IČ: 25436396, tel: 803 574