

Dodatek č. 4 smlouvy o dílo

uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"),

číslo smlouvy: 206/18/PEN

I. Smluvní strany

Objednatel:	Zoologická zahrada hlavního města Prahy
se sídlem:	U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7
IČ:	00064459
DIČ:	CZ00064459
právní forma:	příspěvková organizace
zastoupen:	Mgr. Miroslavem Bobkem, ředitel
bankovní spojení:	PPF Banka č. ú [redacted]
(dále jen „objednatel“)	

a

Zhotovitel:	VW WACHAL a.s.
se sídlem:	Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
IČ:	25567225
DIČ:	CZ25567225
zastoupen:	Ing. Viliam Wachal, statutární ředitel Ing. Ondřej Wachal, prokurista
tel. / email:	[redacted]
stavbyvedoucí zhotovitele:	[redacted]
č. autorizace:	[redacted]
(dále jen „zhotovitel“)	

II. Úvodní ustanovení

- Objednatel a zhotovitel uzavřeli na základě otevřeného podlimitního řízení veřejné zakázky realizovaného dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), s názvem "**Expozice australské fauny**" (dále jen "veřejná zakázka") dne 12.6.2018 smlouvu o dílo č.: 206/18/PEN (dále jen „smlouva o dílo“).
- Po vzájemné dohodě upravují smluvní strany smlouvu o dílo tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.

III. Předmět dodatku

1. Předmětem díla vymezený v článku III. smlouvy o dílo se doplňuje a rozšiřuje o další stavební práce, dodávky a služby, které nebyly původně sjednaným předmětem díla (dále také jako „vícepráce“), a omezuje se a snižuje o stavební práce, dodávky a služby, které sice byly součástí původně sjednaného předmětu díla, ale nebudou zhotovitelem provedeny (dále také jako „méněpráce“) v rozsahu příloh č. 2 a 3.
2. V důsledku změny předmětu díla se mění cena díla uvedená v článku VI. odst. 1 smlouvy o dílo takto:

Základní smlouva bez DPH	68 968 769,78 Kč
z toho DPH 21 %	14 483 441,65 Kč
Celkem základní smlouva vč. DPH	83 452 211,43 Kč
Dodatek č. 1	1 969 718,09 Kč
z toho DPH 21 %	413 640,80 Kč
Dodatek č. 1 vč. DPH	2 383 358,89 Kč
Dodatek č. 2	877 617,94 Kč
z toho DPH 21 %	184 299,77 Kč
Dodatek č. 2 vč. DPH	1 061 917,71 Kč
Dodatek č. 3	1 464 768,94 Kč
z toho DPH 21 %	307 601,48 Kč
Dodatek č. 3 včetně DPH	1 772 370,42 Kč
Dodatek č. 4	1 495 447,16 Kč
z toho DPH 21 %	314 043,90 Kč
Dodatek č. 4 včetně DPH	1 809 491,06 Kč
Smlouva, dodatky č. 1 až 4	74 776 321,91 Kč
z toho DPH 21 %	15 703 027,60 Kč
Smlouva a dodatky č. 1 až 4 vč. DPH 21 %	90 479 349,51 Kč

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti beze změny.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním tohoto dodatku, jsou srozuměny s jeho obsahem, právy a povinnostmi z něj vyplývajícími, a na znamení, že je tento dodatek projevem jejich vážné, svobodné a omylu prosté vůle, připojují své podpisy.

2. Dodatek č. 4 obsahuje 3 strany základního textu a přílohy dle níže uvedeného seznamu a vyhotovuje se ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.
3. Nedílnou součástí dodatku jsou tyto její přílohy:
 - Příloha č. 1 – Rekapitulace ceny díla
 - Příloha č. 2 – Rekapitulace změnových listů
 - Příloha č. 3 – Fotokopie změnových listů – seznam viz příloha č. 2

V Praze dne: 14 -11- 2019


V Praze dne: 7.11.2019

Za objednatele:


Za zhotovitele:

Zoologická zahrada hl. m. Prahy

VW WACHAL a.s.



Mgr. Miroslav Bobek
ředitel



dle plné moci

VW WACHAL a.s. -44-
767 01 Kroměříž, Tylova 220/17
OR-KS Brno, odd. B, vložka 2976
IČO 25567225; DIČ CZ25567225

Příloha č. 1 k dodatku č. 4 SOD 206/18/PEN

200 890 "Expozice australské fauny"

Rekapitulace ceny smluvního vztahu:

Základní smlouva bez DPH		68 968 769,78 Kč
z toho DPH	21%	14 483 441,65 Kč
Celkem základní smlouva vč. DPH		83 452 211,43 Kč
Dodatek č. 1		1 969 718,09 Kč
z toho DPH	21%	413 640,80 Kč
Dodatek č. 1 vč. DPH		2 383 358,89 Kč
Dodatek č. 2		877 617,94 Kč
z toho DPH	21%	184 299,77 Kč
Dodatek č. 2 vč. DPH		1 061 917,71 Kč
Dodatek č. 3		1 464 768,94 Kč
z toho DPH	21%	307 601,48 Kč
Dodatek č. 3 vč. DPH		1 772 370,42 Kč
Dodatek č. 4		1 495 447,16 Kč
z toho DPH	21%	314 043,90 Kč
Dodatek č. 4 vč. DPH		1 809 491,06 Kč
Smlouva, dodatek č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4		74 776 321,91 Kč
z toho DPH	21%	15 703 027,60 Kč
Smlouva a dodatek č. 1, 2 vč. DPH 21%		90 479 349,51 Kč

VW W
67 01 Kram
OR-KS Brno
O 2556722

-44-
/17
6
225

č. 2 k dodatku č.4 SOD 206/18/PEN

"Expozice australské fauny"

Rekapitulace VCP a MP

Čís.rozp.	Název	Rozdělení na VCP/MNP		
		Celková cena	VCP	MNP
ZL051	Rozšíření rozsahu barier	275 765,67	275 765,67	0,00
ZL058	Ražený beton u Bolidu	367 629,34	414 032,61	-46403,27
ZL059	Rozšíření geotechnického opatření	520 170,79	520 170,79	0,00
ZL065	Změna jezírka m.č. 32	41 749,45	41 749,45	0,00
ZL066	Úprava paluby	31 461,36	40 017,90	-8556,53
ZL067	Úpravy mezi SO 02 a SO03	353 834,34	668 613,70	-314779,36
ZL070	Kamenný obklad fasád	278 481,81	289 048,67	-10566,86
ZL074	Odpočet za komunikace	-462 399,42	0,00	-462399,42
ZL081	Zvýšení světlíků	19 256,36	19 256,36	0,00
ZL084	Intenzivní střešní substrát	69 497,46	69 497,46	0,00
	Celková bilance ZL 028 až 068	1 495 447,16 Kč	2 338 152,61 Kč	- 842 705,44 Kč

VW
 767 01 K
 OR-KS B
 IČO 25567

a.s. -44-
 220/17
 ka 2976
 5567225

Příloha č. 3 k dodatku č. 4 SOD 206/18/PEN

200 890 "Expozice australské fauny"

Změnové listy č. Fotokopie změnových listů dle přílohy č. 3

Změnový list

Rozšíření rozsahu bariér ZOO Praha

Změnový list č.051

Cena celkem bez DPH

275 765,67 Kč

Cena méněprací bez DPH

Cena víceprací bez DPH

275 765,67 Kč

OBJEDNATEL: Zoologická zahrada hlavního města Prahy, U Trojského zámku 120/3, Praha 7

Technický dozor objednatele: [REDACTED]

PROJEKTANT (AD): [REDACTED]

ZHOTOVITEL: VW Wachal a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PŘEDMĚT ZMĚNY:

SO 05 - oplocení

DOKUMENTACE:

Revize 20 - 06_2019

POPIS ZMĚNY:

Na základě dodatečného požadavku investora - viz revize projektové dokumentace budou provedeny práce dle rozpočtu v příloze. Tuto revizi vyvolalo rozhodnutí o zpřístupnění původního výběhu pro vombata čertovi. Rozklad nové R položky je uveden v příloze tohoto krycího listu a je jeho nedílnou součástí.

PŮVODNÍ ŘEŠENÍ

viz projekt

VLIV NA TERMÍN:

ne

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

dne:

30.10.2019

VYJÁDŘENÍ TDI:

dne:

VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA (AD):

dne:

VYJÁDŘENÍ OBJEDNATELE:

Změnový list nabývá účinnosti schválením objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci stavby [REDACTED]


dne: 30.11.2019

typ D1	d - 10,5 m	os. vz. - 2 m	ks/m	m2/m	kg/m; kg/m2	hmotnost	m3	jedn. cena	celkem (D)	celkem (M)	
sloupek	tr	70x6,3	0,5		9,9	9,9		450	4 455,00 Kč	4 352,00 Kč	8 807,00 Kč
polep na výplň				0,6				3000	1 800,00 Kč	1 500,00 Kč	3 300,00 Kč
výplň		2x12		0,6				2500	1 500,00 Kč	5 852,27 Kč	7 352,27 Kč
síť				0,7				150	105,00 Kč	2 000,00 Kč	2 105,00 Kč
2x Kari síť		100x100x8		1,4	12,34	17,276		26,683	460,98 Kč		460,98 Kč
ohradník			2					410	820,00 Kč	1 250,00 Kč	2 070,00 Kč
úchyťový profil		100x170x35	2					400	800,00 Kč	500,00 Kč	1 300,00 Kč
									9 940,98 Kč	15 454,27 Kč	25 395,25 Kč
								celkem			25 395,25 Kč


v dodávce materiálu je obsažen náklad na jeho pořízení, převoz ke zpracování, prořez popř. jiné úpravy atd.

v montáži je pak obsažen náklad na přepravu a manipulaci jednotlivých částí kompletu, a to jak na stavbu tak i v rámci stavby a svislé přepravy

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
200 890	Expozice australské fauny	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL051	Rozšíření rozsahu bariér	

Název stavby:	<i>Expozice australské fauny</i>
Objednatel:	<i>Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 17100, Praha 7</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	██████████ ██████████ ██████████
Technický dozor:	██████████
Rozpočtoval:	██████████

Za zhotovitele: ██████████	Za objednatele: ██████████	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum:	Datum:	Celkem (bez DPH)	275 765,67 Kč
 Razítko a podpis	██████████ Razítko a podpis	DPH	57 910,79 Kč
		DPH 21%	57 910,79 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
		Cena celkem (včetně DPH)	333 676,46 Kč

Poznámka:

Zakázka: Expozice australské fauny
Rozpočet: ZL051: Rozšíření rozsahu bariér
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL051: Rozšíření rozsahu bariér	275 765,67	57 910,79	333 676,46
SSO: Smluvní rozpočet	275 765,67	57 910,79	333 676,46
SO 05: SO 05 Venkovní výběhy	275 282,13	57 809,25	333 091,37
05.2: Architektonicko-stavebně technická část	275 282,13	57 809,25	333 091,37
07 - 801: Oplocení	275 282,13	57 809,25	333 091,37
07 - 801.: Oplocení	275 282,13	57 809,25	333 091,37
VON: Vedlejší a ostatní náklady	483,55	101,54	585,09
101: VoN	483,55	101,54	585,09
Ostatní: Ostatní	483,55	101,54	585,09
96X: Vedlejší a ostatní náklady	483,55	101,54	585,09
Celkem (bez DPH)	275 765,67		
DPH	57 910,79		
DPH 21 % ze základny: 275 766	57 910,79		
Celkem (včetně DPH)			333 676,46

Zakázka: Expozice australské fauny
Rozpočet: ZL051: Rozšíření rozsahu bariér
Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL051: Rozšíření rozsahu bariér				275 765,67
		SSO: Smluvní rozpočet				275 765,67
		SO 05: SO 05 Venkovní výběhy				275 282,13
		05.2: Architektonicko-stavebně technická část				275 282,13
		D7 - 801: Oplocení				275 282,13
		D7 - 801.: Oplocení				275 282,13
27.	Typ D1	Oplocení na plochých střeších - ocelové sloupky pr. 70 mm, výplň pletivo v. 900 mm, bezpečnostní sklo - v. 700-1300 mm, založení - kotvení, grafika na sklo, včetně uzemnění a ohradníku - nová R položka	m	10,5	25 395,25	266 650,13
22 744.	X144	Atypický sloupek - nová R položka	kus	1,0	8 632,00	8 632,00
		VON: Vedlejší a ostatní náklady				483,55
		101: VoN				483,55
		Ostatní: Ostatní				483,55
		96X: Vedlejší a ostatní náklady				483,55
3.	VON_002	územní vlivy	kpl	0,002	275 282,13	483,95

Výkaz výměr: Cena za ÚV/Cena celkem za SO; 118591,24/67513754

0,002

Změnový list

Ražený beton u Bolidu ZOO Praha

Změnový list č.058

Cena celkem bez DPH

367 629,34 Kč

Cena méněprací bez DPH

-46 403,27 Kč

Cena víceprací bez DPH

414 032,61 Kč

OBJEDNATEL: Zoologická zahrada hlavního města Prahy, U Trojského zámku 120/3, Praha 7

Technický dozor objednatele

PROJEKTANT (AD):

ZHOTOVITEL: VW Wachal a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PŘEDMĚT ZMĚNY:

SO 07 komunikace

DOKUMENTACE:

revize 27

POPIS ZMĚNY:

V souladu s požadavkem investora na koordinaci prací pro BOLID byla vydána revize č. 27 obsahující práce nad rámec předmětu plnění.

PŮVODNÍ ŘEŠENÍ

viz projekt

VLIV NA TERMÍN:

ne

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

dne:

30.10.2019

VYJÁDŘENÍ TDI:

dne:

VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA (AD):

dne:


VYJÁDŘENÍ OBJEDNATELE:

Změnový list nabývá účinnosti schválením objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci stavby.

dne:

30.10.2019

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
200 890	Expozice australské fauny	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL058	Ražený beton u Bolidu	

Název stavby:	<i>Expozice australské fauny</i>
Objednatel:	<i>Zoologická zahrada hlavního města Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00, Praha 7</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	██████████ ██████████ ██████████
Technický dozor:	██████
Rozpočtoval:	██████

Za zhotovitele: ██████████ Datum: <i>30.10.20</i> ██████████ <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"><i>Razítko a podpis</i></div>	Za objednatele: ██████████ Datum: ██████████ <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"><i>Razítko a podpis</i></div>
---	---

REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Celkem (bez DPH)	367 629,34 Kč
DPH	77 202,16 Kč
DPH 21%	77 202,16 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	444 831,50 Kč

Poznámka:

Zakázka: Expozice australské fauny
Rozpočet: ZL058: Ražený beton u Bolidu
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL058: Ražený beton u Bolidu	367 629,34	77 202,16	444 831,50
SSO: Smluvní rozpočet	367 629,34	77 202,16	444 831,50
SO 07: SO 07 Komunikace	358 609,42	75 307,98	433 917,40
07: Komunikace	358 609,42	75 307,98	433 917,40
HSV: Práce a dodávky HSV	358 609,42	75 307,98	433 917,40
5: Komunikace pozemní	342 279,28	71 878,65	414 157,93
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	16 330,14	3 429,33	19 759,47
VON: Vedlejší a ostatní náklady	9 019,92	1 894,18	10 914,10
101: VoN	9 019,92	1 894,18	10 914,10
Ostatní: Ostatní	9 019,92	1 894,18	10 914,10
96X: Vedlejší a ostatní náklady	9 019,92	1 894,18	10 914,10
Celkem (bez DPH)	367 629,34		
DPH	77 202,16		
DPH 21 % ze základny: 367 629	77 202,16		
Celkem (včetně DPH)	444 831,50		

Zakázka: Expozice australské fauny
Rozpočet: ZL058: Ražený beton u Bolidu
Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL058: Ražený beton u Bolidu				367 629,34
		SSO: Smluvní rozpočet				367 629,34
		SO 07: SO 07 Komunikace				358 609,42
		07: Komunikace				358 609,42
		HSV: Práce a dodávky HSV				358 609,42
		5: Komunikace pozemní				342 279,28
4.	0907_004	Modelace a patina podlahy s jezírky	m2	59,4	4 316,72	256 413,17
		Výkaz výměr: revize 27;59,4		59,400		
24.	56420R111	Mlát - lomová výsivka tl 40 mm	m2	- 108,5	136,38	- 14 797,23
		Výkaz výměr: Revize 27 7.8.2019, plocha mlátové cesty; -108,5		- 108,500		
25.	564710013	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-22 mm tl. 70 mm	m2	- 108,5	88,94	- 9 649,99
27.	564760111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200 mm	m2	- 108,5	201,61	- 21 874,69
29.	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	97,0	112,66	10 928,02
		Výkaz výměr: plocha území; 59,4+37,6		97,000		
22 774.	X165	Dlažby z kamenných šlapáků (čedičových) - nová R položka	m2	37,6	3 225,00	121 260,00
		Výkaz výměr: revize 27;37,6		37,600		
		9: Ostatní konstrukce a práce, bourání				16 330,14
40.	916282R1	obruba z ocelové pásoviny 200/8 mm vč. nátěru - dodávka a montáž	m	27,0	604,82	16 330,14
		VON: Vedlejší a ostatní náklady				9 019,92
		101: VoN				9 019,92
		Ostatní: Ostatní				9 019,92
		96X: Vedlejší a ostatní náklady				9 019,92
3.	VON_002	územní vlivy	kpl	0,002	358 609,42	629,92
		Výkaz výměr: Cena za ÚV/Cena celkem za SO; 118591,24/67513754		0,002		
3.	VON_003	geodetické práce	kpl	1,0	8 390,00	8 390,00

Změnový list

Rozšíření geotechnického opatření ZOO Praha

Změnový list č.059

Cena celkem bez DPH

520 170,79 Kč

Cena méněprací bez DPH

0,00 Kč

Cena víceprací bez DPH

520 170,79 Kč

OBJEDNATEL: Zoologická zahrada hlavního města Prahy, U Trojského zámku 120/3, Praha 7

Technický dozor objednatele: [REDACTED]

PROJEKTANT (AD): [REDACTED]

ZHOTOVITEL: VW Wachal a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PŘEDMĚT ZMĚNY:

SO 05 Geotechnika

DOKUMENTACE:

revize projektové dokumentace č. 33

POPIS ZMĚNY:

Na základě vydané a schválené revize projektové dokumentace, byly provedeny práce nad rámec základního předmětu plnění.

PŮVODNÍ ŘEŠENÍ

viz projekt

VLIV NA TERMÍN:

nemá vliv na konečný termín dokončení

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

dne: 16.10.2019

VYJÁDRĚNÍ TDI:

dne: 16.10.19

VYJÁDRĚNÍ PROJEKTANTA (AD):


dne: 16.10.2019

VYJÁDRĚNÍ OBJEDNATELE:

Změnový list nabývá účinnosti schválením objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci stavby. [REDACTED]

dne: 22.10.2019

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
200 890	Expozice australské fauny	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL059	Rozšíření geotechnického opatření	

Název stavby:	<i>Expozice australské fauny</i>
Objednatel:	<i>Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 17100, Praha 7</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	██████████ ██████████ ██████████
Technický dozor:	██████
Rozpočtoval:	██████

Za zhotovitele: ██████████	Za objednatele: ██████████
Datum: ██████████	Datum: ██████████
<i>16.10.2019</i> Razítka a podpis	██████████ Razítka a podpis

REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Celkem (bez DPH)	520 170,79 Kč
DPH	109 235,87 Kč
DPH 21%	109 235,87 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	629 406,66 Kč

Poznámka:

Zakázka: Expozice australské fauny
Rozpočet: ZL059: Rozšíření geotechnického opatření
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL059: Rozšíření geotechnického opatření	520 170,79	109 235,87	629 406,66
SSO: Smluvní rozpočet	520 170,79	109 235,87	629 406,66
SO 05: SO 05 Venkovní výběhy	519 258,69	109 044,32	628 303,02
05.3: SO 05.3 Geotechnika	519 258,69	109 044,32	628 303,02
HSV: Práce a dodávky HSV	519 258,69	109 044,32	628 303,02
1: Zemní práce	519 258,69	109 044,32	628 303,02
VON: Vedlejší a ostatní náklady	912,10	191,54	1 103,65
101: VoN	912,10	191,54	1 103,65
Ostatní: Ostatní	912,10	191,54	1 103,65
96X: Vedlejší a ostatní náklady	912,10	191,54	1 103,65
Celkem (bez DPH)	520 170,79		
DPH	109 235,87		
DPH 21 % ze základny: 520 171	109 235,87		
Celkem (včetně DPH)	629 406,66		

Zakázka: Expozice australské fauny

Rozpočet: ZL059: Rozšíření geotechnického opatření

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL059: Rozšíření geotechnického opatření				520 170,79
		SSO: Smluvní rozpočet				520 170,79
		SO 05: SO 05 Venkovní výběhy				519 258,69
		05.3: SO 05.3 Geotechnika				519 258,69
		HSV: Práce a dodávky HSV				519 258,69
		1: Zemní práce				519 258,69
1.	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 - nová URS položka	m3	63,415	146,00	9 258,59
		Výkaz výměr: celkové výkopy $4,5*8*0,88+4,5*6*1,045+4*8*1+4*6*1=126,83$ m3; 0,5*126,83		63,415		
2.	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	19,025	22,53	428,62
		Výkaz výměr: $63,415*0,3$		19,025		
3.	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3 - nová URS položka	m3	63,415	314,00	19 912,31
		Výkaz výměr: $0,5*126,83$		63,415		
4.	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	19,025	22,53	428,62
		Výkaz výměr: $63,415*0,3$		19,025		
5.	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	253,66	29,65	7 521,02
		Výkaz výměr: tam a zpět; $2*126,83$		253,660		
7.	155131311	Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží, georožní sklonu do 1:2 včetně kotvení	m2	173,515	2 104,99	365 247,09
		Výkaz výměr: zřízení horní nové vrstvy geomříže a změna 2 horních vrstev-0,8459 koef pro snížení ceny (bez materiálu); $(4,5*8+4,5*6)*1,1+(4*8+4*6)*2*1,1*0,8459$		173,515		
11.	155131313	Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží, georožní sklonu přes 1:1 včetně kotvení	m2	14,0	349,84	4 897,76
		Výkaz výměr: $(6+8)*1$		14,000		
12.	693210533	georoží kokosová 550g/m2	m2	16,1	173,14	2 787,55
		Výkaz výměr: $14*1,15$		16,100		
16.	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	126,83	55,74	7 069,50
17.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	126,83	550,26	69 789,48

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
19.	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	21,0	30,83	647,43
		Výkaz výměr: (6+8)*1,5		21,000		
20.	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	21,0	3,56	74,76
22 745.	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých - nová položka URS	m	15,0	58,30	874,50
22 748.	X147	Likvidace geomříží - nová R položka	kpl	1,0	5 000,00	5 000,00
22 754.	X152	Demontáž geomříží a čel - nová R položka	m2	123,2	156,83	19 321,46
		Výkaz výměr: demontáž 2 horních vrstev; (4*8+4*6)*2*1,1		123,200		
22 755.	X153	Zakrytí části výkopu kvůli nepřízní počasí - nová R položka	kpl	1,0	1 000,00	1 000,00
22 756.	X154	Stání bagru (nepřízeň počasí) - nová R položka	kpl	1,0	5 000,00	5 000,00
		VON: Vedlejší a ostatní náklady				912,10
		101: VoN				912,10
		Ostatní: Ostatní				912,10
		96X: Vedlejší a ostatní náklady				912,10
3.	VON_002	územní vlivy	kpl	0,002	519 258,69	912,10
		Výkaz výměr: Cena za ÚV/Cena celkem za SO; 118591,24/67513754		0,002		

Změnový list

Změna jezírka v m.č. 32
ZOO Praha

Změnový list č.065

Cena celkem bez DPH

41 749,45 Kč

Cena méněprací bez DPH

0,00 Kč

Cena víceprací bez DPH

41 749,45 Kč

OBJEDNATEL: Zoologická zahrada hlavního města Prahy, U Trojského zámku 120/3, Praha 7

Technický dozor objednatele: [REDACTED]

PROJEKTANT (AD): [REDACTED]

ZHOTOVITEL: VW Wachal a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PŘEDMĚT ZMĚNY:

SO 01

DOKUMENTACE:

revize 22

POPIS ZMĚNY:

Na základě dodatečného vydání revize č. 22 byly provedeny práce nad rámec předmětu plnění dle této revize.

PŮVODNÍ ŘEŠENÍ

viz projekt

VLIV NA TERMÍN:

ne

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

dne: 23.10.2019

VYJÁDŘENÍ TDI:

dne:

VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA (AD):


dne: 23.10.2019

VYJÁDŘENÍ OBJEDNATELE:

Změnový list nabývá účinnosti schválením objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci stavby.

dne: 24.10.2019

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 200 890	Zakázka Expozice australské fauny	
Označení rozpočtu ZL065	Název rozpočtu Změna jezírka v m.č. 32	

Název stavby:	<i>Expozice australské fauny</i>
Objednatel:	<i>Zoologická zahrada hlavního města Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00, Praha 7</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	██████████ ██████████ ██████████
Technický dozor:	██████
Rozpočtoval:	██████

Za zhotovitele: ██████████ Datum: ██████████ <i>23.6.2010</i> Razítko a podpis	Za objednatele: ██████████ Datum: ██████████ ██████████ Razítko a podpis	REKAPITULACE NÁKLADŮ
		Celkem (bez DPH) 41 749,45 Kč
		DPH 8 767,38 Kč
		DPH 21% 8 767,38 Kč
		DPH 15% 0,00 Kč
		Cena celkem (včetně DPH) 50 516,84 Kč

Poznámka:

Zakázka: Expozice australské fauny
Rozpočet: ZL065: Změna jezírka v m.č. 32
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL065: Změna jezírka v m.č. 32	41 749,45	8 767,38	50 516,84
SSO: Smluvní rozpočet	41 749,45	8 767,38	50 516,84
SO 01: 01 - SO 01 Východní ubikace	41 676,25	8 752,01	50 428,26
01.1: Architektonicko-stavebně technická část	41 676,25	8 752,01	50 428,26
D01 - 001: Zemní práce	41 676,25	8 752,01	50 428,26
D09 - 711: Izolace proti vodě a vlhkosti	41 676,25	8 752,01	50 428,26
VON: Vedlejší a ostatní náklady	73,21	15,37	88,58
101: VoN	73,21	15,37	88,58
Ostatní: Ostatní	73,21	15,37	88,58
96X: Vedlejší a ostatní náklady	73,21	15,37	88,58
Celkem (bez DPH)	41 749,45		
DPH	8 767,38		
DPH 21 % ze základny: 41 749	8 767,38		
Celkem (včetně DPH)		50 516,84	

Zakázka: Expozice australské fauny
 Rozpočet: ZL065: Změna jezírka v m.č. 32
 Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL065: Změna jezírka v m.č. 32				41 749,45
		SSO: Smluvní rozpočet				41 749,45
		SO 01: 01 - SO 01 Východní ubikace				41 676,25
		01.1: Architektonicko-stavebně technická část				41 676,25
		D01 - 001: Zemní práce				41 676,25
		D09 - 711: Izolace proti vodě a vlhkosti				41 676,25
22 775.	24771220	páska těsnící pro utěsnění rohů, dilatačních a přechodových spár šíře 105 mm, délka 10 m	m	100,0	112,00	11 200,00
22 776.	24551128	stěrka hydroizolační dvousložková cementová pod keramickou dlažbu	kg	245,0	79,60	19 502,00
22 777.	711191201	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovně na betonu, 2 vrstvy	m2	30,62	229,00	7 011,98
		Výkaz výměr: plocha S; 30,62		30,620		
22 778.	711192201	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na betonu, 2 vrstvy	m2	12,782	310,00	3 962,27
		Výkaz výměr: stěny jezírka; 0,5*20,15+0,25*6,1 na zdi; 0,05*(7,5+0,23+3,65+7,25+5)		11,600 1,182		
		VON: Vedlejší a ostatní náklady				73,21
		101: VoN				73,21
		Ostatní: Ostatní				73,21
		96X: Vedlejší a ostatní náklady				73,21
5.	VON_002	územní vlivy	kpl	0,002	41 676,25	73,21
		Výkaz výměr: Cena za ÚV/Cena celkem za SO; 118591,24/67513754		0,002		

Změnový list

Úprava paluby
ZOO Praha

Změnový list č.066

Cena celkem bez DPH

31 461,36 Kč

Cena méněprací bez DPH

-8 556,53 Kč

Cena víceprací bez DPH

40 017,90 Kč

OBJEDNATEL: Zoologická zahrada hlavního města Prahy, U Trojského zámku 120/3, Praha 7

Technický dozor objednatele: [REDACTED]

PROJEKTANT (AD): [REDACTED]

ZHOTOVITEL: VW Wachal a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PŘEDMĚT ZMĚNY:

SO 03

DOKUMENTACE:

revize 30

POPIS ZMĚNY:

Na základě dodatečného vydání revize č. 30 byly provedeny práce nad rámec předmětu plnění dle této revize.

PŮVODNÍ ŘEŠENÍ

viz projekt

VLIV NA TERMÍN:

ne

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

dne: 6.11.2019

VYJÁDŘENÍ TDI:

dne: [REDACTED]

VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA (AD):


dne: [REDACTED]

VYJÁDŘENÍ OBJEDNATELE:

Změnový list nabývá účinnosti schválením objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci stavby.

dne: 7.11.2019

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
200 890	Expozice australské fauny	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL066	Úprava paluby	

Název stavby:	<i>Expozice australské fauny</i>
Objednatel:	<i>Zoologická zahrada hlavního města Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00, Praha 7</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	██████████ ██████████ ██████████
Technický dozor:	██████████
Rozpočtoval:	██████████

Za zhotovitele: ██████████	Za objednatele: ██████████
Datum: <i>G. H. 2011</i>	Datum:
<i>Razítka a podpis</i>	<i>Razítka a podpis</i>

REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Celkem (bez DPH)	31 461,36 Kč
DPH	6 606,89 Kč
DPH 21%	6 606,89 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	38 068,25 Kč

Poznámka:

Zakázka: Expozice australské fauny

Rozpočet: ZL066: Úprava paluby

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL066: Úprava paluby	31 461,36	6 606,89	38 068,25
SSO: Smluvní rozpočet	31 461,36	6 606,89	38 068,25
SO 03: Ubikace klokanů	31 406,20	6 595,30	38 001,50
SO 03: SO 03 Ubikace klokanů	31 406,20	6 595,30	38 001,50
D06 - 006: Úpravy povrchu	18 509,48	3 886,99	22 396,47
D06 - 006: Úpravy povrchu	18 509,48	3 886,99	22 396,47
D10 - 711: Izolace proti vodě a vlhkosti	6 098,85	1 280,76	7 379,61
D10 - 711: Izolace proti vodě a vlhkosti	6 098,85	1 280,76	7 379,61
D12 - 762: Konstrukce tesařské	4 763,23	1 000,28	5 763,51
D12 - 762.: Konstrukce tesařské	4 763,23	1 000,28	5 763,51
D15 - 765: Krytiny skládané	2 034,64	427,27	2 461,91
D15 - 765.: Krytiny skládané	2 034,64	427,27	2 461,91
VON: Vedlejší a ostatní náklady	55,17	11,58	66,75
101: VoN	55,17	11,58	66,75
Ostatní: Ostatní	55,17	11,58	66,75
96X: Vedlejší a ostatní náklady	55,17	11,58	66,75
Celkem (bez DPH)	31 461,36		
DPH	6 606,89		
DPH 21 % ze základny: 31 461	6 606,89		
Celkem (včetně DPH)	38 068,25		

Zakázka: Expozice australské fauny
Rozpočet: ZL066: Úprava paluby
Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL066: Úprava paluby				31 461,36
		SSO: Smluvní rozpočet				31 461,36
		SO 03: Ubikace klokanů				31 406,20
		SO 03: SO 03 Ubikace klokanů				31 406,20
		D06 - 006: Úpravy povrchu				18 509,48
		D06 - 006: Úpravy povrchu				18 509,48
22 799.	X210	Kamenná stěna tl. 400 mm, kámen porfyr (lom KUBO), nerez kotvy - nová R položka	m3	0,4	46 250,58	18 509,48
		Výkaz výměr: revize 30; kamenná zídka 300x580 mm délky 2,3 m; 0,3*0,58*2,3		0,400		
		D10 - 711: Izolace proti vodě a vlhkosti				6 098,85
		D10 - 711: Izolace proti vodě a vlhkosti				6 098,85
53.	62852254_01	Pás asfaltovaný modifikovaný pás vrchní - dodávka	m2	2,872	136,38	391,70
		Výkaz výměr: (4,85*0,45+0,7*0,45)*1,15		2,872		
55.	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	3,21	59,09	189,68
22 732.	765231001	Montáž obkladu stěn vláknocementovou krytinou skládanou z pravouhlých formátů počtu do 10ks/m2 - nová položka URS	m2	1,665	415,00	690,98
		Výkaz výměr: 4,85*0,3+0,7*0,3		1,665		
22 733.	59034026	Deska AQUAPANEL CEMENT BOARD - OUTDOOR 900 x 12,5 x 1250 mm - nová položka URS	m2	1,915	495,00	947,80
		Výkaz výměr: (4,85*0,3+0,7*0,3)*1,15		1,915		
22 766.	711745567	Izolace proti vodě provedení spojů přitavením pásu NAIP 500 mm - nová URS položka	m	5,55	119,00	660,45
		Výkaz výměr: 4,85+0,7		5,550		
22 771.	24639003	tmel pro utěsnění napojení pojistných hydroizolačních fólií - nová URS položka	litr	2,0	1 270,00	2 540,00
22 772.	711713116	Izolace proti vodě provedení detailů spár 20 x 30mm za studena tmelem - nová URS položka	m	43,2	15,70	678,24
		Výkaz výměr: o - 21,6 m, tmel ve dvou vrstvách; 21,6*2		43,200		
		D12 - 762: Konstrukce tesařské				4 763,23
		D12 - 762.: Konstrukce tesařské				4 763,23

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
83.	762950001	Dřevěná prkna z exotického dřeva tl. 25 mm, vynášecí rošt smrkové dřevo tl. 150 mm	m2	- 3,35	2 549,71	- 8 541,53
		Výkaz výměr: z revize 30, měřeno v CAD; -3,35		- 3,350		
84.	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	5,58	51,99	290,12
22 764.	762430017	Obložení stěn z cementotřískových desek tl 22 mm na sraz šroubovaných - nová URS položka	m2	4,985	624,00	3 110,33
		Výkaz výměr: 0,5406+0,5978+0,753+0,8486+1,328+0,9165		4,985		
22 765.	59590803	deska cementotřísková se základním nátěrem tl 26mm - nová URS položka	m2	5,733	661,00	3 789,35
		Výkaz výměr: 4,985*1,15		5,733		
22 767.	762431012	Obložení stěn z desek OSB tl 12 mm na sraz přibíjených - nová URS položka	m2	10,8	258,00	2 786,40
		Výkaz výměr: o - 21,6 m; 21,6*0,5		10,800		
22 768.	60621145	překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 9mm - nová URS položka	m2	12,42	268,00	3 328,56
		Výkaz výměr: 10,8*1,15		12,420		
		D15 - 765: Krytiny skládané				2 034,64
		D15 - 765.: Krytiny skládané				2 034,64
95.	76500001	Pojistná hydroizolace (difuzní folie) - dodávka	m2	12,42	112,66	1 399,24
		Výkaz výměr: 10,8*1,15		12,420		
96.	998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	%	5,33	19,32	102,96
22 773.	765191021	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve - nová URS položka	m2	10,8	49,30	532,44
		VON: Vedlejší a ostatní náklady				55,17
		101: VoN				55,17
		Ostatní: Ostatní				55,17
		96X: Vedlejší a ostatní náklady				55,17
5.	VON_002	územní vlivy	kpl	0,002	31 406,20	55,17
		Výkaz výměr: Cena za ÚV/Cena celkem za SO; 118591,24/67513754		0,002		

Změnový list

Úpravy mezi SO 02 a SO 03
ZOO Praha

Změnový list č.067

Cena celkem bez DPH

353 834,34 Kč

Cena méněprací bez DPH

-314 779,36 Kč

Cena víceprací bez DPH

668 613,70 Kč

OBJEDNATEL: Zoologická zahrada hlavního města Prahy, U Trojského zámku 120/3, Praha 7

Technický dozor objednatele: [REDACTED]

PROJEKTANT (AD): [REDACTED]

ZHOTOVITEL: VW Wachal a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PŘEDMĚT ZMĚNY:

SO 03, SO 03

DOKUMENTACE:

revize 39

POPIS ZMĚNY:

Na základě požadavku investora byla vydaná revize 39 a byly provedeny práce dle této revize.

PŮVODNÍ ŘEŠENÍ

viz projekt

VLIV NA TERMÍN:

ne

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

dne: 30. 10. 2019

VYJÁDŘENÍ TDI:

dne: [REDACTED]

VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA (AD):


dne: [REDACTED]

VYJÁDŘENÍ OBJEDNATELE:



Změnový list nabývá účinnosti schválením objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci stavby.

dne: 30. 10. 2019

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
200 890	Expozice australské fauny	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL067	Úpravy mezi SO 02 a SO03	

Název stavby:	<i>Expozice australské fauny</i>
Objednatel:	<i>Zoologická zahrada hlavního města Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00, Praha 7</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	██████████ ██████████ ██████████
Technický dozor:	██████████
Rozpočtoval:	██████████

Za zhotovitele ██████████	Za objednatele ██████████	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum:	Datum:	Celkem (bez DPH)	353 834,34 Kč
 <i>Razítko a podpis</i>	 <i>Razítko a podpis</i>	DPH	74 305,21 Kč
		DPH 21%	74 305,21 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
		Cena celkem (včetně DPH)	428 139,55 Kč

Poznámka:

Zakázka: Expozice australské fauny
Rozpočet: ZL067: Úpravy mezi SO 02 a SO03
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL067: Úpravy mezi SO 02 a SO03	353 834,34	74 305,21	428 139,55
SSO: Smluvní rozpočet	353 834,34	74 305,21	428 139,55
SO 07: SO 07 Komunikace	353 213,90	74 174,92	427 388,82
07: Komunikace	353 213,90	74 174,92	427 388,82
HSV: Práce a dodávky HSV	353 213,90	74 174,92	427 388,82
5: Komunikace pozemní	371 162,85	77 944,20	449 107,05
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	- 17 948,95	- 3 769,28	- 21 718,23
VON: Vedlejší a ostatní náklady	620,44	130,29	750,73
101: VoN	620,44	130,29	750,73
Ostatní: Ostatní	620,44	130,29	750,73
96X: Vedlejší a ostatní náklady	620,44	130,29	750,73
Celkem (bez DPH)	353 834,34		
DPH	74 305,21		
DPH 21 % ze základny: 353 834	74 305,21		
Celkem (včetně DPH)	428 139,55		

Zakázka: Expozice australské fauny
Rozpočet: ZL067: Úpravy mezi SO 02 a SO03
Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL067: Úpravy mezi SO 02 a SO03						353 834,34
SSO: Smluvní rozpočet						353 834,34
SO 07: SO 07 Komunikace						353 213,90
07: Komunikace						353 213,90
HSV: Práce a dodávky HSV						353 213,90
5: Komunikace pozemní						371 162,85
4.	0907_004	Modelace a patina podlahy s jezírky	m2	143,2	4 316,72	618 154,30
Výkaz výměr: jeskyně; 180-36,8				143,200		
24.	56420R111	Mlat - lomová výsivka tl 40 mm	m2	20,0	136,38	2 727,60
25.	564710013	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-22 mm tl. 70 mm	m2	20,0	88,94	1 778,80
27.	564760111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200 mm	m2	20,0	201,61	4 032,20
29.	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	- 104,8	112,66	- 11 806,77
Výkaz výměr: odpočet typ F; -150; příprava na asf. komunikaci; 82				- 68,000		
odpočet mezi SO 02 a 03 (čerti a klokani-celkem ve VV 180 m2); -36,8				- 36,800		
30.	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	36,8	154,17	5 673,46
32.	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	- 68,0	272,76	- 18 547,68
Výkaz výměr: odpočet typ F; -150; příprava na asf. komunikaci; 82				- 68,000		
36.	581121215	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl 150 mm	m2	- 330,0	675,97	- 223 070,10
Výkaz výměr: typ F; -150				- 150,000		
typ D; -180				- 180,000		
37.	313166580	sítě výztužná svařovaná KARI KD 35, 100 x 100 mm, D 5 mm	m2	- 330,0	119,78	- 39 527,40
38.	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	36,8	243,11	8 946,45
39.	592452861	dlažba zámková tl. 60 mm	m2	36,8	181,44	6 676,99
22 774.	X165	Dlažby z kamenných šlapáků (čedičových) - nová R položka	m2	5,0	3 225,00	16 125,00
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání						- 17 948,95
40.	916282R1	obruba z ocelové pásoviny 200/8 mm vč. nátěru - dodávka a montáž	m	5,5	604,82	3 326,51
Výkaz výměr: navýšení pásovin u voliéry; -14,5+20				5,500		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
41.	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	- 36,0	145,87	- 5 251,32
Výkaz výměr: obrubník v ZL074 -150 m;-36				- 36,000		
42.	592173040	obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x20 cm	kus	- 72,0	48,62	- 3 500,64
45.	9197R6001	separační folie	m2	- 330,0	37,95	- 12 523,50
VON: Vedlejší a ostatní náklady						620,44
101: VoN						620,44
Ostatní: Ostatní						620,44
96X: Vedlejší a ostatní náklady						620,44
5.	VON_002	územní vlivy	kpl	0,002	353 213,90	620,44
Výkaz výměr: Cena za ÚV/Cena celkem za SO; 118591,24/67513754				0,002		

Změnový list

Obklad kamenný fasád ZOO Praha

Změnový list č.070

Cena celkem bez DPH

273 028,91 Kč

Cena méněpráci bez DPH

-16 019,76 Kč

Cena vícepráci bez DPH

289 048,67 Kč

OBJEDNATEL: Zoologická zahrada hlavního města Prahy, U Trojského zámku 120/3, Praha 7

Technický dozor objednatele: [REDACTED]

PROJEKTANT (AD): [REDACTED]

ZHOTOVITEL: VW Wachal a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PŘEDMĚT ZMĚNY:

SO 01, 02

Kamenný obklad

DOKUMENTACE:

nebyla zpracována

POPIS ZMĚNY:

kamenný obklad ve voliérách a volném prostranství 300 mm pod UT a u komunikaci 150 mm pod UT. Doplnění chybějící stěny K na SO 01 a na SO 02 přesah na severní stěně u tabona. Nová stěna ve voliéře vodních ptáků - chybí ve výkazu výměr.

PŮVODNÍ ŘEŠENÍ

VLIV NA TERMÍN:

ne

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

Zhotovitel s provedením souhlasí za podmínek uvedených ve změnovém listu.

dne:

6.11.2019

VYJÁDŘENÍ TDI:

dne:

VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA (AD):

dne:

VYJÁDŘENÍ OBJEDNATELE:


Změnový list nabývá účinnosti schválením objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci stavby.

dne: 7.11.2019

ROZBOR CENY ZA KAMENNOU ZEĎ

		Kč/m.j.	m.j.	množství(1m2)	Kč/m2	tl. 0,4 m	Kč/m3
1	kámen	1 591,00 Kč	t	0,7260	1 155,07 Kč	0,40	2 887,67 Kč
2	výběr kam	350,00 Kč	hod	1,4520	508,20 Kč	0,40	1 270,50 Kč
3	doprava	1 156,80 Kč	t	0,7260	839,84 Kč	0,40	2 099,59 Kč
4	montáž	7 453,10 Kč	m2	1,0000	7 453,10 Kč	0,40	18 632,75 Kč
5	přesun hm	3 993,80 Kč	m2	1,0000	3 993,80 Kč	0,40	9 984,50 Kč
6	cement,pís	2 050,00 Kč	m2	1,0000	2 050,00 Kč	0,40	5 125,00 Kč
7	Kotvení	500,00 Kč	m	1,0000	500,00 Kč	0,40	1 250,00 Kč
8	za oboustr	1 900,00 Kč	m3	1,0000	760,00 Kč	0,40	1 900,00 Kč
9	za vytvoře	1 240,00 Kč	m	1,0000	1 240,00 Kč	0,40	3 100,00 Kč
	náklady na 1m2 tl.400 mm				18 500,00 Kč		46 250,01 Kč

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
200 890	Expozice australské fauny	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL070	Kamený obklad fasád	

Název stavby:	<i>Expozice australské fauny</i>
Objednatel:	<i>Zoologická zahrada hlavního města Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00, Praha 7</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	██████████ ██████████ ██████████
Technický dozor:	██████████
Rozpočtoval:	██████████

Za zhotovitele: ██████████	Za objednatele: ██████████	REKAPITULACE NÁKLADŮ
Datum: ██████████	Datum: ██████████	
<i>6.11.2013</i>		Celkem (bez DPH) 273 028,91 Kč
		DPH 57 336,07 Kč
		DPH 21% 57 336,07 Kč
		DPH 15% 0,00 Kč
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>	Cena celkem (včetně DPH) 330 364,99 Kč

Poznámka:

Zakázka: Expozice australské fauny
Rozpočet: ZL070: Kamený obklad fasád
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL070: Kamený obklad fasád	273 028,91	57 336,07	330 364,99
SSO: Smluvní rozpočet	273 028,91	57 336,07	330 364,99
SO 01: 01 - SO 01 Východní ubikace	217 795,91	45 737,14	263 533,06
01.1: Architektonicko-stavebně technická část	217 795,91	45 737,14	263 533,06
D01 - 001: Zemní práce	217 795,91	45 737,14	263 533,06
D02 - 002: Základy	- 10 092,28	- 2 119,38	- 12 211,66
D06 - 006.: Úpravy povrchu	227 888,19	47 856,52	275 744,71
SO 02: SO 02, 03 Západní ubikace	54 754,25	11 498,39	66 252,64
02.1: Architektonicko-stavebně technická část	54 754,25	11 498,39	66 252,64
D03 - 002: Základy	- 5 899,39	- 1 238,87	- 7 138,26
D03 - 002: Základy	- 5 899,39	- 1 238,87	- 7 138,26
D06 - 006: Úpravy povrchu	60 653,64	12 737,26	73 390,91
D06 - 006: Úpravy povrchu	60 653,64	12 737,26	73 390,91
VON: Vedlejší a ostatní náklady	478,75	100,54	579,28
101: VoN	478,75	100,54	579,28
Ostatní: Ostatní	478,75	100,54	579,28
96X: Vedlejší a ostatní náklady	478,75	100,54	579,28
CELKEM (bez DPH)	273 028,91		
DPH	57 336,07		
DPH 21 % ze základny: 273 029	57 336,07		
CELKEM (včetně DPH)			330 364,99

Zakázka: Expozice australské fauny
Rozpočet: ZL070: Kamený obklad fasád
Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL070: Kamený obklad fasád				273 028,91
		SSO: Smluvní rozpočet				273 028,91
		SO 01: 01 - SO 01 Východní ubikace				217 795,91
		01.1: Architektonicko-stavebně technická část				217 795,91
		D01 - 001: Zemní práce				217 795,91
		D02 - 002: Základy				- 10 092,28
20.	279113133	Základová zeď tl do 250 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	- 5,15	1 292,64	- 6 656,84
		Výkaz výměr: z revize; 300 mm pod UT ve volierách a volnem prostranství a 150 mm pod UT u komunikace				-
		u volier; $-(8,51+3,623+0,158)*0,3$				- 3,687
		u komunikace; $-(4,75+5)*0,15$				- 1,463
22.	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	- 0,129	26 683,03	- 3 435,44
		Výkaz výměr: $-5,15*0,25*100/1000$				- 0,129
		D06 - 006.: Úpravy povrchu				227 888,19
66.	622220002	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn pod kamenný obklad z minerální vlny s kolmou orientací tl do 160 mm	m2	5,15	616,67	3 175,73
		Výkaz výměr: z revize; 300 mm pod UT ve volierách a volnem prostranství a 150 mm pod UT u komunikace				-
		u volier; $(8,51+3,623+0,158)*0,3$				3,687
		u komunikace; $(4,75+5)*0,15$				1,463
68.	63151533	Tepelná izolace z čedičové vlny tl. 160 mm (0,25 cm nad terén XPS) - dodávka	m2	5,408	426,93	2 308,62
		Výkaz výměr: $1,05*5,15$				5,408
70.	622220005	Kamenný obklad z lomového kamene tl. 200 mm, kotvený do žb nosné stěny	m3	1,03	32 900,77	33 886,48
		Výkaz výměr: z revize; 300 mm pod UT ve volierách a volnem prostranství a 150 mm pod UT u komunikace				-
		u volier; $(8,51+3,623+0,158)*0,3*0,2$				0,737

Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
	u komunikace; $(4,75+5)*0,15*0,2$		0,293		
22 799. X210	Kamenná stěna tl. 400 mm, kámen porfyr (lom KUBO), nerez kotvy - nová R položka	m3	4,076	46 250,58	188 517,36
	Výkaz výměr: pohledová stěna K; S=10,19 m2, š=0,4 m; 10,19*0,4		4,076		
	SO 02: SO 02, 03 Západní ubikace				54 754,25
	02.1: Architektonicko-stavebně technická část				54 754,25
	D03 - 002: Základy				- 5 899,39
	D03 - 002: Základy				- 5 899,39
23. 279113133	Základová zeď tl do 250 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	- 3,011	1 292,64	- 3 891,49
	Výkaz výměr: z revize; 300 mm pod UT ve volierách a volném prostranství a 150 mm pod UT u komunikace		-		
	u volier; $-(4,01)*0,3$		- 1,203		
	u komunikace; $-(11,07+0,98)*0,15$		- 1,808		
27. 279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	- 0,075	26 683,03	- 2 007,90
	Výkaz výměr: $-3,01*0,25*100/1000$		- 0,075		
	D06 - 006: Úpravy povrchu				60 653,64
	D06 - 006: Úpravy povrchu				60 653,64
68. 311210001	Kamenný obklad z lomového kamene tl. 200 mm, kotvený do žb nosné stěny	m3	1,242	46 250,58	57 447,85
	Výkaz výměr: z revize; 300 mm pod UT ve volierách a volném prostranství a 150 mm pod UT u komunikace		-		
	u volier; $(4,01)*0,3*0,2$		0,241		
	u komunikace; $(11,07+0,98)*0,15*0,2$		0,362		
	obklad u stěny ST2.10; $0,5*1*0,2+1,2*2,25*0,2$		0,640		
75. 622220002	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn pod kamenný obklad z minerální vlny s kolmou orientací tl do 160 mm	m2	3,011	616,67	1 856,49
	Výkaz výměr: z revize; 300 mm pod UT ve volierách a volném prostranství a 150 mm pod UT u komunikace		-		
	u volier; $(4,01)*0,3$		1,203		
	u komunikace; $(11,07+0,98)*0,15$		1,808		
77. 63151533	Tepelná izolace z čedičové vlny tl. 160 mm (0,25 cm nad terén XPS) - dodávka	m2	3,161	426,93	1 349,31
	Výkaz výměr: $1,05*3,01$		3,161		
	VON: Vedlejší a ostatní náklady				478,75
	101: VoN				478,75

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		Ostatní: Ostatní				478,75
		96X: Vedlejší a ostatní náklady				478,75
5.	VON_002	územní vlivy	kpl	0,002	272 550,17	478,75
Výkaz výměr: Cena za ůV/Cena celkem za SO: 118591,24/67513754				0,002		

Změnový list

Odpočet za komunikace ZOO Praha

Změnový list č.074

Cena celkem bez DPH

-462 399,42 Kč

Cena méněpráci bez DPH

-462 399,42 Kč

Cena vícepráci bez DPH

0,00 Kč

OBJEDNATEL: Zoologická zahrada hlavního města Prahy, U Trojského zámku 120/3, Praha 7

Technický dozor objednatele: [REDACTED]

PROJEKTANT (AD): [REDACTED]

ZHOTOVITEL: VW Wachal a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PŘEDMĚT ZMĚNY:

SO 07
část Komunikace asfaltová

DOKUMENTACE:

ne

POPIS ZMĚNY:

Na základě dohody smluvních stran byla v rámci SO 07 Komunikace vyjmuta z předmětu díla část asfaltová komunikace, tzn. přístupová komunikace k areálu. Tato část bude realizovaná jiným subjektem v rámci celkové opravy komunikací v areálu ZOO. Případné změny v napojení komunikace a areálu budou řešeny na základě revize projektové dokumentace. Viz. zápis z KD č.62 z 9.10.2019 bod č.58/4.

Případné řešení výškových rozdílů apod.
viz projektová dokumentace

VLIV NA TERMÍN:

ne

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

Zhotovitel s provedením souhlasí za podmínek uvedených ve změnovém listu.

dne: 10.10.2019

VYJÁDŘENÍ TDI:

dne: 10.10.2019

VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA (AD):


dne: 16.10.2019

VYJÁDŘENÍ OBJEDNATELE:



Změnový list nabývá účinnosti schválením objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci stavby.

dne: 21.10.2019

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
200 890	Expozice australské fauny	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL074	Odpočet za komunikace	

Název stavby:	<i>Expozice australské fauny</i>
Objednatel:	<i>Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 17100, Praha 7</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	██
Technický dozor:	██ ██
Rozpočtoval:	██████

Za zhotovitele ██████████	Za objednatele: ██████	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum:	Datum:	Celkem (bez DPH)	-462 399,42 Kč
 <i>Razítko a podpis</i>	 <i>Razítko a podpis</i>	DPH	-97 103,88 Kč
		DPH 21%	-97 103,88 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
		Cena celkem (včetně DPH)	-559 503,30 Kč

Poznámka:

Zakázka: Expozice australské fauny
Rozpočet: ZL074: Odpočet za komunikace
Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL074: Odpočet za komunikace				- 462 399,42
		SSO: Smluvní rozpočet				- 462 399,42
		SO 07: SO 07 Komunikace				- 461 588,62
		07: Komunikace				- 36 466,50
		HSV: Práce a dodávky HSV				- 36 466,50
		9: Ostatní konstrukce a práce, bourání				- 36 466,50
41.	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	- 150,0	145,87	- 21 880,50
42.	592173040	obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x20 cm	kus	- 300,0	48,62	- 14 586,00
		07.1: SO 07.1 Komunikace asfaltová				- 425 122,12
		HSV: Práce a dodávky HSV				- 425 122,12
		1: Zemní práce				- 4 694,80
1.	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	- 440,0	10,67	- 4 694,80
		5: Komunikace pozemní				- 417 960,40
2.	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	- 440,0	112,66	- 49 570,40
3.	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	- 440,0	258,53	- 113 753,20
4.	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	- 440,0	272,76	- 120 014,40
5.	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	- 880,0	16,60	- 14 608,00
6.	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	- 440,0	272,76	- 120 014,40
		9: Ostatní konstrukce a práce, bourání				- 2 466,80
8.	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	- 40,0	32,02	- 1 280,80
9.	919122111	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	m	- 40,0	29,65	- 1 186,00
		998: Přesun hmot				- 0,12

Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
10. 998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živíčným	t	- 0,002	59,30	- 0,12
	VON: Vedlejší a ostatní náklady				- 810,80
	101: VoN				- 810,80
	Ostatní: Ostatní				- 810,80
	96X: Vedlejší a ostatní náklady				- 810,80
5. VON_002	územní vlivy	kpl	0,002	- 461 588,62	- 810,80
	Výkaz výměr: Cena za ÚV/Cena celkem za SO; 118591,24/67513754		0,002		

Změnový list

Zvýšení světlíků
ZOO Praha

Změnový list č. 81

Cena celkem bez DPH

19 256,36 Kč

Cena méněprací bez DPH

0,00 Kč

Cena víceprací bez DPH

19 256,36 Kč

OBJEDNATEL: Zoologická zahrada hlavního města Prahy, U Trojského zámku 120/3, Praha 7

Technický dozor objednatele: [REDACTED]

PROJEKTANT (AD): [REDACTED]

ZHOTOVITEL: VW Wachal a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PŘEDMĚT ZMĚNY:

SO 02

DOKUMENTACE:

nebyla zpracována

POPIS ZMĚNY:

z důvodu nedostatečné výšky atik jednotlivých světlíků, bylo provedeno navýšení nad rámec projektové dokumentace - doplnění dostatečné mocnosti substrátu pro pěstování rostlin.

PŮVODNÍ ŘEŠENÍ

viz projektová dokumentace

VLIV NA TERMÍN:

ne

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

Zhotovitel s provedením souhlasí za podmínek uvedených ve změnovém listu.

dne: 29.10.2019

VYJÁDŘENÍ TDI:

dne: [REDACTED]

VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA (AD):


dne: [REDACTED]

VYJÁDŘENÍ OBJEDNATELE:


Změnový list nabývá účinnosti schválením objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci stavby.

dne: 24.10.2019

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 200 890	Zakázka Expozice australské fauny	
Označení rozpočtu ZL081	Název rozpočtu Zvýšení světlíků	

Název stavby:	<i>Expozice australské fauny</i>
Objednatel:	<i>Zoologická zahrada hlavního města Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00, Praha 7</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	██████████ ██████████ ██████████
Technický dozor:	██████████
Rozpočtoval:	██████████

Za zhotovitele ██████████ Datum: ██████████  Razítko a podpis	Za objednatele ██████████ Datum: ██████████ ██████████ Razítko a podpis
---	--

REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Celkem (bez DPH)	19 256,36 Kč
DPH	4 043,84 Kč
DPH 21%	4 043,84 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	23 300,20 Kč

Poznámka:

Zakázka: Expozice australské fauny
Rozpočet: ZL081: Zvýšení světlíků
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL081: Zvýšení světlíků	19 256,36	4 043,84	23 300,20
SSO: Smluvní rozpočet	19 256,36	4 043,84	23 300,20
SO 02: SO 02, 03 Západní ubikace	19 239,55	4 040,30	23 279,85
02.1: Architektonicko-stavebně technická část	19 239,55	4 040,30	23 279,85
D04 - 003: Svislé konstrukce	12 489,23	2 622,74	15 111,97
D04 - 003: Svislé konstrukce	12 489,23	2 622,74	15 111,97
D09 - 099: Přesun hmot HSV	181,65	38,15	219,80
D9 - 099.: Přesun hmot HSV	181,65	38,15	219,80
D11 - 712: Povlakové krytiny	4 504,23	945,89	5 450,11
D11 - 712.: Povlakové krytiny	4 504,23	945,89	5 450,11
D12 - 713: Izolace tepelné	2 064,44	433,53	2 497,97
D12 - 713.: Izolace tepelné	2 064,44	433,53	2 497,97
VON: Vedlejší a ostatní náklady	16,82	3,53	20,35
101: VoN	16,82	3,53	20,35
Ostatní: Ostatní	16,82	3,53	20,35
96X: Vedlejší a ostatní náklady	16,82	3,53	20,35
Celkem (bez DPH)	19 256,36		
DPH	4 043,84		
DPH 21 % ze základny: 19 256	4 043,84		
Celkem (včetně DPH)			23 300,20

Zakázka: Expozice australské fauny
 Rozpočet: ZL081: Zvýšení světlíků
 Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL081: Zvýšení světlíků				19 256,36
		SSO: Smluvní rozpočet				19 256,36
		SO 02: SO 02, 03 Západní ubikace				19 239,55
		02.1: Architektonicko-stavebně technická část				19 239,55
		D04 - 003: Svislé konstrukce				12 489,23
		D04 - 003: Svislé konstrukce				12 489,23
1.	311321411	Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže	m3	0,287	3 006,29	863,77
		Výkaz výměr: nadbetonování světlíku OV04; $(0,2 * (2,265 * 0,2 + 1 * 0,2) * 2) * 1,1$		0,287		
2.	311351105	Zřízení oboustranného bednění zdí nosných	m2	1,306	450,65	588,55
		Výkaz výměr: nadbetonování světlíku OV04; $0,2 * (2,265 + 1) * 2$		1,306		
3.	311351106	Odstranění oboustranného bednění zdí nosných	m2	1,306	195,68	255,56
4.	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,034	26 683,03	905,36
		Výkaz výměr: $0,261 * 130 / 1000$		0,034		
5.	X47	Zvýšení podsad světlíků - nová R položka	kpl	1,0	9 876,00	9 876,00
		D09 - 099: Přesun hmot HSV				181,65
		D9 - 099.: Přesun hmot HSV				181,65
13.	998012022	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 12 m	t	0,851	213,46	181,65
		D11 - 712: Povlakové krytiny				4 504,23
		D11 - 712.: Povlakové krytiny				4 504,23
6.	712341659	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením bodově	m2	11,252	81,83	920,75
		Výkaz výměr: světlík OV04 1 ks, vrchní i spodní pás; $0,2 * (2,265 + 1) * 2 * 2$		2,612		
		světlík OV02 2 ks, vrchní i spodní pás; $0,2 * (3,4 + 2) * 2 * 2 * 2$		8,640		
7.	479Ln2017-01	Podkladní pás z SBS modif. asfaltu samolepicí Vedag VEDATOP SU Safety - tl. 3,0 mm, pás se svařovacími přesahy, na EPS/beton/dřevo, 10 m2/role, 200 m2/pal. - nová R položka	m2	7,033	177,00	1 244,75
		Výkaz výměr: světlík OV04 1 ks, vrchní i spodní pás; $0,2 * (2,265 + 1) * 2 * 1,25$		1,633		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		světlik OV02 2 ks, vrchní i spodní pás; 0,2*(3,4+2)*2*2*1,25		5,400		
8.	477Ln2054-01	Vrchní pás s poměděnou polyesterovou vložkou VEDAFLOR WS-I - modrozelený, tl. 5,2 mm, 5 m2/role, 120 m2/pal. - nová R položka	m2	7,033	313,00	2 201,17
		Výkaz výměr: světlik OV04 1 ks, vrchní i spodní pás; 0,2*(2,265+1)*2*1,25		1,633		
		světlik OV02 2 ks; 0,2*(3,4+2)*2*2*1,25		5,400		
9.	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	3,15	43,67	137,55
		D12 - 713: Izolace tepelné				2 064,44
		D12 - 713.: Izolace tepelné				2 064,44
10.	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	5,626	148,24	834,00
		Výkaz výměr: světlik OV04 1 ks, vrchní i spodní pás; 0,2*(2,265+1)*2		1,306		
		světlik OV02 2 ks, vrchní i spodní pás; 0,2*(3,4+2)*2*2		4,320		
11.	28375914	Deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S tl. 100 mm - dodávka	m2	5,907	201,61	1 190,97
		Výkaz výměr: světlik OV04 1 ks; 0,2*(2,265+1)*2*1,05		1,371		
		světlik OV02 2 ks; 0,2*(3,4+2)*2*2*1,05		4,536		
12.	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	1,95	20,24	39,47
		VON: Vedlejší a ostatní náklady				16,82
		101: VoN				16,82
		Ostatní: Ostatní				16,82
		96X: Vedlejší a ostatní náklady				16,82
14.	VON_002	územní vlivy	kpl	0,002	9 572,99	16,82
		Výkaz výměr: Cena za ÚV/Cena celkem za SO; 118591,24/67513754		0,002		

Změnový list

Intenzivní střešní substrát ZOO Praha

Změnový list č.084	Cena celkem bez DPH	69 497,46 Kč
	Cena méněprací bez DPH	0,00 Kč
	Cena víceprací bez DPH	69 497,46 Kč

OBJEDNATEL: Zoologická zahrada hlavního města Prahy, U Trojského zámku 120/3, Praha 7

Technický dozor objednatele [REDACTED]

PROJEKTANT (AD) [REDACTED]

ZHOTOVITEL: VW Wachal a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

PŘEDMĚT ZMĚNY:
SO 01,02

DOKUMENTACE:

ne

POPIS ZMĚNY:

Na základě rozhodnutí na KD č. 62 dne 9.10.2019 bylo v bodě č. 62/4 byla navýšena dodávka a uložení intenzivního střešního substrátu pro výše uvedené objekty z důvodu sléhavosti (nebylo řešeno v PD ani v následujících ZL) a současně zajištění substrátu pro nově vzniklý květináč na objektu SO 01. Zlepšení pěstebního komfortu na střeších.

Případné řešení výškových rozdílů apod.
viz projektová dokumentace

VLIV NA TERMÍN:

ne

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

Zhotovitel s provedením souhlasí za podmínek uvedených ve změnovém listu.

dne: [REDACTED]

VYJÁDŘENÍ TDI:

dne: [REDACTED]

VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA (AD):


dne: [REDACTED]

VYJÁDŘENÍ OBJEDNATELE:



Změnový list nabývá účinnosti schválením objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci stavby.

dne: 24.10.2019

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
200 890	Expozice australské fauny	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL084	Intenzivní střešní substrát	

Název stavby:	<i>Expozice australské fauny</i>
Objednatel:	<i>Zoologická zahrada hlavního města Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00, Praha 7</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	██████████ ██████████ ██████████ ██████████
Technický dozor:	██████████
Rozpočtoval:	██████████

Za zhotovitele: ██████████	Za objednatele: ██████████	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum: ██████████	Datum: ██████████	Celkem (bez DPH)	69 497,46 Kč
 <i>Razítko a podpis</i>	 <i>Razítko a podpis</i>	DPH	14 594,47 Kč
		DPH 21%	14 594,47 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
		Cena celkem (včetně DPH)	84 091,93 Kč

Poznámka: ██████████

Zakázka: Expozice australské fauny
Rozpočet: ZL084: Intenzivní střešní substrát
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL084: Intenzivní střešní substrát	69 497,46	14 594,47	84 091,93
SSO: Smluvní rozpočet	69 497,46	14 594,47	84 091,93
SO 08: SO 08 Sadové úpravy	69 375,60	14 568,88	83 944,48
08.2: SO 08.2 Sadové úpravy - vegetační úpravy	69 375,60	14 568,88	83 944,48
HSV: Práce a dodávky HSV	69 375,60	14 568,88	83 944,48
1: Zemní práce	69 375,60	14 568,88	83 944,48
VON: Vedlejší a ostatní náklady	121,86	25,59	147,45
101: VoN	121,86	25,59	147,45
Ostatní: Ostatní	121,86	25,59	147,45
96X: Vedlejší a ostatní náklady	121,86	25,59	147,45
Celkem (bez DPH)	69 497,46		
DPH	14 594,47		
DPH 21 % ze základny: 69 497	14 594,47		
Celkem (včetně DPH)			84 091,93

Zakázka: Expozice australské fauny
 Rozpočet: ZL084: Intenzivní střešní substrát
 Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL084: Intenzivní střešní substrát				69 497,46
		SSO: Smluvní rozpočet				69 497,46
		SO 08: SO 08 Sadové úpravy				69 375,60
		08.2: SO 08.2 Sadové úpravy - vegetační úpravy				69 375,60
		HSV: Práce a dodávky HSV				69 375,60
		1: Zemní práce				69 375,60
22 670.	M21	substrát střešní intenzivní s upravenou skladbou, foukaný, včetně dopravy a všech souvisejících nákladů - nová R položka	m3	30,0	2 312,52	69 375,60
		VON: Vedlejší a ostatní náklady				121,86
		101: VoN				121,86
		Ostatní: Ostatní				121,86
		96X: Vedlejší a ostatní náklady				121,86
5.	VON_002	územní vlivy	kpí	0,002	69 375,60	121,86
Výkaz výměr: Cena za ÚV/Cena celkem za SO; 118591,24/67513754					0,002	