

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května)

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Vodovodní přípojky

Číslo SO/PS /

302/302-02

Číslo ZBV:

3

číslo změny SO/PS:

1

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001Město Úvaly, Pražská 276, 250 82 Úvaly
Pražská 276, 250 82 Úvaly
IČ: 240931

Zhotovitel:

Společnosti Společnosti PORR a.s. a ZEPRIS s.r.o.

PORR a.s., odštěpný závod - Čechy se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, *vedoucí společník*ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4, *společník*

Rekapitulace ZBV č. 3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.3	-140 095,44	17 840,00	-122 255,44

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3	-140 095,44	17 840,00	-122 255,44

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

4

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května)	Číslo SO/PS / 302/302-02	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vodovodní přípojky	číslo změny SO/PS: 1	3.3

Strany smlouvy o dílo č.577/00066001/2019 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 15.3.2019 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 10
Město Úvaly, Pražská 276, 250 82 Úvaly
Zhotovitel: Společnici Společnosti PORR a.s. a ZEPRIS s.r.o.
PORR a.s., odštěpný závod - Čechy se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, vedoucí podnik
ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4, společník

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
7. Další doklady	24	počet listů

Paré č.	Příjemce
1,2	Objednatel
3,4	Zhotovitel
5	Projektant
6,7	TDI

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Napojení dešťové kanalizace z ulice 5. května

Na základě odkopání jednotlivých přípojek a zjištění skutečného stavu potrubí bylo rozhodnuto o snížení rozsahu rekonstrukce přípojek z důvodu dobrého technického stavu. Budou provedeny pouze práce nutné k přepojení jednotlivých přípojek na nový vodovod viz. zápis z KD č.4 ze dne 6.5.2019.

Při realizaci dešťového řádu DN500 byla zjištěna kolize s vodovodním řádem DN80. Bylo rozhodnuto o přeložce tohoto vodovodního řádu viz. zápis z KD č.7 ze dne 17.6.2019 a zápisy ve stavebním deníku ze dne 5-7.6.2019

Tato změna vznikla z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby, z důvodu zjištění skutečného stavu vodovodního potrubí. Dotčené položky jsou podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. podle § 10 Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z 29. 5. 2017 zařazeny do Skupiny 3.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-140 095,44	17 840,00	-122 255,44	157 935,44

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Václav Leiternann	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Petr Vachta	datum	podpis
Technický dozor investora	jméno	Ing. Jan Pavlita	datum	podpis
Technický dozor investora	jméno	Ing. Jan Vaněk	datum	podpis
Zástupce Objednatel:	jméno	Mgr. Petr Matura	datum	podpis
Zástupce Objednatel:	jméno	Ing. Petr Nádvorník	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podkládovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu ne Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel) - KSÚS SK, p.o.	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum	podpis
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel) - Město Úvaly	jméno	Mgr. Petr Borecký	datum 17.11.2019	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Hirsch	datum	podpis
	jméno	Ing. Petr Semerád	datum 17.11.2019	podpis

Číslo ps

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 3

Název Stavby: III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května)	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 302/302-02	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vodovodní přípojky	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
421 797,11

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	421 797,11	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-140 095,44	17 840,00	17 840,00	4,23%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-140 095,44	299 541,67	-122 255,44	-28,98%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Václav Leitemann souhlasím

Projektant (autorský dozor): Ing. Petr Vachta souhlasím

Stavební dozor: Ing. Jan Pavlita souhlasím
Ing. Jan Vaněk souhlasímZástupce Objednatele: Ing. Petr Nádvorník souhlasím
Mgr. Petr Matura souhlasímZaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny: Petr Heinrich souhlasím

23.9.2019

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 3													
Evidenční číslo a název stavby: III/10165 Uvaly, průtah (ulice 5.května) Číslo a název SO/PS: SO 302/302-02 Vodovodní přípojky Číslo a název rozpočtu: SO 302/302-02 Vodovodní přípojky								ZMENA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 302/302-02 / 1					
								Skupina Změn: 3					
Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	302-02 vodovodní přípojky												
1	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	M	12 000	8	-4 000	256,00	3 072,00	-1 024,00		2 048,00	-1 024,00	-83,33
2	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500	M	12 000	4	-8 000	401,00	4 812,00	-3 208,00		1 604,00	-3 208,00	-66,67
3	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	M	21 000	4	-17 350	207,00	4 347,00	-3 519,00		828,00	-3 519,00	-80,95
4	132212202	Hloubení rýh š. přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum. nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	M3	32 915	16,12	-22 795	350,00	13 620,25	-7 578,25		5 642,00	-7 978,25	-58,58
5	132212209	Příplatek za lepkovost u hloubení rýh š. do 2000 mm ručním nebo pneum. nářadím v hornině tř. 3	M3	19 458	9,16	-10 298	166,00	5 230,03	-1 709,47		1 520,56	-1 709,47	-52,92
6	132312202	Hloubení rýh š. přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum. nářadím v nesoudržných horninách tř. 4	M3	58 372	27,68	-30 692	450,00	26 267,40	-13 811,40		12 456,00	-13 811,40	-52,58
7	132312209	Příplatek za lepkovost u hloubení rýh š. do 2000 mm ručním nebo pneum. nářadím v hornině tř. 4	M3	29 186	17,24	-11 946	238,00	6 946,27	-2 843,15		4 103,12	-2 843,15	-40,93
8	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2 m	M2	421 910	148,9	-273 010	97,52	41 136,23	-26 618,48		14 517,75	-26 618,48	-64,71
9	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2 m	M2	421 910	148,9	-273 010	18,10	7 636,57	-4 941,48		2 695,09	-4 941,48	-64,71
10	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu/sypání z horniny tř. 1 až 4	M3	97 287	43,8	-53 487	165,00	16 052,36	-8 825,36		7 227,00	-8 825,36	-54,98
11	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopu/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	1 945 740	876	-1 069 740	9,00	17 511,66	-9 627,66		7 884,00	-9 627,66	-54,98
12	171201201	Uložení sypání na skládky	M3	97 287	43,8	-53 487	15,20	1 478,76	-813,00		665,76	-813,00	-54,98
13	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládku (skládkovné)	T	175,117	78,64	-96,277	140,00	24 516,38	-13 478,78		11 037,60	-13 478,78	-54,98
14	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	M3	67 452	27,14	-40 312	86,20	5 814,36	-3 474,89		2 339,47	-3 474,89	-59,76
15	175151101	Obsypání potrubí strojně sypáním bez přanožení, uloženou do 3 m	M3	22 948	14,416	-8 532	187,00	4 291,28	-1 595,48		2 695,79	-1 595,48	-37,18
16	181951102	Uprava plsné v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	67 808	29,2	-38 608	10,40	705,20	-401,52		303,68	-401,52	-56,94
17	583313460	kamenivo těžené drobné (Bořice) frakce 0-4	T	46 125	19,73	-26 395	95,00	4 381,88	-2 507,53		1 874,35	-2 507,53	-57,22
18	583336500	kamenivo těžené hrubé prané (Bratčice) frakce 8-16	T	135 579	63,505	-71 774	250,00	23 894,75	-17 943,50		15 951,25	-17 943,50	-52,94
19	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	M3	6 781	2,94	-3 841	81,60	5 533,80	-3 215,86		2 317,94	-3 215,86	-58,12
20	286136530	potrubí vodovodní PE 10 (rPE) D 40 x 3,7 mm	M	84 760	18	-66 760	60,00	5 085,60	-4 005,60		1 080,00	-4 005,60	-78,76
21	871171141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na typ D 40 x 3,7 mm	M	84 760	18	-66 760	52,70	4 466,85	-3 518,25		948,60	-3 518,25	-78,76
22	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	M	84 760	22	-62 760	21,20	1 796,91	-1 330,51		466,40	-1 330,51	-74,04
23	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	M	84 760	22	-62 760	14,90	1 262,92	-935,12		327,80	-935,12	-74,04
24	899721111R	Signalizační vodič na vodovodním potrubí	M	84 760	22	-62 760	6,00	508,56	-376,56		132,00	-376,56	-74,04
25	899722112	Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC 0,5 cm	M	84 760	22	-62 760	11,00	932,36	-690,36		242,00	-690,36	-74,04
27	985471478R	Demontáž stávajícího plastového potrubí včetně odvozu a ekologické likvidace	M	84 760	18	-66 760	25,00	2 119,00	-1 669,00		450,00	-1 669,00	-78,76
28	998276101	Přesun hmot pro trubi vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	T	3 329	0	-1,329	25,00	83,23	-33,23		50,00	-33,23	-39,92
	Nové položky												
301	65002	mimořádná doprava materiálu	KPL	0,000	1,000	1,000	2 520,00	0,00		2 520,00	2 520,00	2 520,00	100,00
302	R	Demontáž ocelové chráničky včetně odvozu a ekologické likvidace	M	0,000	4,000	4,000	480,00	0,00		1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
303	28613115	potrubí vodovodní PE100 SDR 11 5m 12m 100m d80	m	0,000	4,000	4,000	196,00	0,00		792,00	792,00	792,00	100,00
304	871241211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotyvarovou D 90x8,2mm	m	0,000	4,000	4,000	116,00	0,00		464,00	464,00	464,00	100,00
305	R	Spojka Hawle Synoflex DN80 včetně rozpěrných kroužků	ks	0,000	2,000	2,000	5 000,00	0,00		11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
306	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	KUS	0,000	2,000	2,000	632,00	0,00		1 264,00	1 264,00	1 264,00	100,00
Celkem								241 503,10	-140 095,44	17 840,00	119 247,66	-122 255,44	-50,62

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května) Stavba

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	47 770 000,00
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	48 523 216,76
2a=2x1,21	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	58 713 092,27
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	101,58%
4=(25/1)*100	Sledování vyloučených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování změny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 35 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle čl. 14, odůl. (b), písm. b)	0,28%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	753 216,76
7=6/100	Sledování limitu 50 % pro Skupiny 3 a Skupinu 4	0,00%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	14 331 000,00

9=(32/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	2,16%
10=(38/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 033 407,63
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	23 885 000,00

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 149 224 000 Kč	0,00
14=149234000-37		149 224 000,00

40=(19/1)*100		Podávání limitu 35 % pro podstatnou změnu pro Změny zadávacího řízení (14, celkem (8), minimálně)		0,25%	

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	3
Název a evidenční číslo stavby:	III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května)
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Vodovodní přípojky
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	302/302-02

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
Rozpis ocenění celý SO 302-02	3	
Cenové zdůvodnění	1	
Výsledky výběrového řízení na nové položky	1	
Nabídkové rozpočty konkurenčních firem	3	
Zápis ze 4. kontrolního dne stavby	8	
Zápisy ve stavebním denníku ze dne 5-7.6.2019	3	
Pokyn investora KSUS	1	
Stanovisko TDS	2	
Stanovisko AD	2	
Počet listů celkem	24	

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 3

Evidenční číslo a název stavby: III/10165 Uvaly, průtah (ulice 5. května)

Číslo a název SO/PS: SO 302/302-02 Vodovodní přípojky

Číslo a název rozpočtu: SO 302/302-02 Vodovodní přípojky

ZMENA SOUPLISU PRACÍ (SO/PS)

č. 1

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl ceny celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	302-02 vodovodní přípojky												
1	119001401	Dčasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 =4+4	M	12,000	8	-4,000	256,00	3 072,00	-1 024,00		2 048,00	-1 024,00	-33,33
2	119001412	Dčasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 =4	M	12,000	4	-8,000	401,00	4 812,00	-3 208,00		1 604,00	-3 208,00	-66,67
3	119001421	Dčasné zajištění kabelů a kabelových trati ze 3 volně ložených kabelů =4	M	21,000	4	-17,000	207,00	4 347,00	-3 519,00		828,00	-3 519,00	-80,95
4	132212202	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 =2,2+13,92	M3	39,915	16,12	-22,795	350,00	13 620,25	-7 978,25		5 642,00	-7 978,25	-58,58
5	132212209	Příplatek za lepvost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 =2,2+6,96	M3	19,458	9,16	-10,298	166,00	3 230,05	-1 709,47		1 520,56	-1 709,47	-52,92
6	132312202	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 4 =6,8+20,88	M3	68,372	27,88	-40,492	450,00	26 267,40	-13 811,40		12 456,00	-13 811,40	-52,58
7	132312209	Příplatek za lepvost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4 =6,8+10,44	M3	29,186	17,24	-11,946	238,00	6 946,27	-2 843,15		4 103,12	-2 843,15	-40,93
8	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m =16,5+132,4	M2	421,910	148,9	-273,010	97,50	41 136,23	-26 618,48		14 517,75	-26 618,48	-64,71
9	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m =16,5+132,4	M2	421,910	148,9	-273,010	16,10	7 636,57	-4 941,49		2 695,09	-4 941,49	-64,71
10	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 =9+34,8	M3	97,287	43,8	-53,487	165,00	16 052,36	-8 825,36		7 227,00	-8 825,36	-54,98
11	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m =180+696	M3	1 945,740	876	-1 069,740	9,30	17 511,66	-9 627,66		7 884,00	-9 627,66	-54,99
12	171201201	Uložení sypaniny na skládce =9+34,8	M3	97,287	43,8	-53,487	15,20	1 478,76	-813,00		665,75	-813,00	-54,98
13	171201211	Příplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) =16,2+62,64	T	175,117	78,84	-96,277	140,30	24 516,38	-13 478,78		11 037,60	-13 478,78	-54,98
14	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním =2,2+24,94	M3	67,452	27,14	-40,312	86,20	5 814,36	-3 474,89		2 339,47	-3 474,89	-59,76
15	175151101	Obsypání potrubí strojní sypaninou bez proložení, uloženou do 3 m =6,8+7,616	M3	22 848	14,416	-8,532	187,00	4 291,28	-1 595,48		2 695,79	-1 595,48	-37,18
16	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním =6+23,2	M2	67,808	28,7	-38,508	10,40	705,20	-401,52		303,68	-401,52	-56,94
17	583313460	kamenivo těžené drobné (Božice) frakce 0-4 =4,422+16,308	T	46,125	19,73	-26,395	95,00	4 381,98	-2 507,53		1 874,35	-2 507,53	-57,22
18	583336500	kamenivo těžené hrubé prané (Bratčice) frakce 8-16 =13,668+50,137	T	135,579	63,805	-71,774	250,00	33 894,75	-17 943,50		15 951,25	-17 943,50	-52,94
19	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šléřkopisků =0,6+2,24	M3	6 781	2,84	-3,941	816,00	5 533,30	-3 215,85		2 317,44	-3 215,85	-58,12
20	286136530	potrubí vodovodní PE LD (rPE) D 40 x 3,7 mm =18	M	84,760	18	-66,760	60,00	5 085,60	-4 005,60		1 080,00	-4 005,60	-73,76
21	286140130	trárovka navrtávací T-kus s odbočkou 360°, d 110-40 =13	KUS	13,000	13	0,000	5 700,00	74 100,00			74 100,00	0,00	0,00

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 3														
Evidenční číslo a název stavby: III/10165 Uvaly, průtah (ulice 5.května) Číslo a název SO/PS: SO 302/302-02 Vodovodní přípojky Číslo a název rozpočtu: SO 302/302-02 Vodovodní přípojky								ZMENA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)						
								č. 1						
								Skupina Změn: 3						
Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	M.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozpočtu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny zaporne v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
22	422214230	šoupátko přípojkové přímé AVK PROFI I-ISO1 UN 40 PN16 přípoj. rozměr 50 x 2" =13	KUS	13,000	13	0,000	3 690,00	47 970,00	-3 518,25		47 970,00	0,00	0,00	
23	422913520	poklop litinový typ 504-šoupátkový =13	KUS	13,000	13	0,000	470,00	6 110,00			6 110,00	0,00	0,00	
24	871171141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 40 x 3,7 mm =18	M	84,760	18	-66,760	52,70	4 466,85			948,60	3 518,25	78,76	
25	877261123	Montáž elektro navrtávacích I-kusů s 360° odbočkou na potrubí z PE trub d 110/40 =13	KUS	13,000	13	0,000	285,00	3 705,00			3 705,00	0,00	0,00	
26	891181112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40 =13	KUS	13,000	13	0,000	606,00	7 878,00			7 878,00	0,00	0,00	
27	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 =4+18	M	84,760	22	-62,760	21,20	1 796,91			-1 330,51	466,40	-1 330,51	-74,04
28	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 =4+18	M	84,760	22	-62,760	14,90	1 262,91			-935,12	327,80	-935,12	-74,04
29	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových =13	KUS	13,000	13	0,000	387,00	5 031,00			5 031,00	0,00	0,00	
30	899721111R	Signalizační vodě na vodovodním potrubí =4+18	M	84,760	22	-62,760	6,00	502,56			-376,56	132,00	-376,56	-74,04
31	899722112	Krytí potrubí z plastu vystražnou fólií z PVC 25 cm =4+18	M	84,760	22	-62,760	11,00	932,36			-690,36	242,00	-690,36	-74,04
32	960201405R	Ostatní stavební práce a přípomoce	KPL	1,000	1	0,000	3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00		
33	985471478R	Demontáž stávajícího plastového potrubí včetně odvozu a ekologické likvidace =18	M	84,760	18	-66,760	25,00	2 115,00	-1 669,00	450,00	-1 669,00	-78,76		
34	985495478R	Demontáž stávajících armatur včetně odvozu a ekologické likvidace =1	KPL	1,000	1	0,000	2 500,00	2 500,00		2 500,00	0,00	0,00		
35	99054748R	Zhotovení konstrukcí při podcházení stávajících potrubí =1	KPL	1,000	1	0,000	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00		
36	997452187R	Převodní vody v průběhu stavby =1	KPL	1,000	1	0,000	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00		
37	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop =1+1	T	3,329	2	-1 329	25,00	83,23	-33,23		50,00	-33,23	-39,92	
Nové položky														
301	65002	mimořádnostní doprava materiálu =1	KPL	0,000	1,000	1,000	2 520,00	0,00		2 520,00	2 520,00	2 520,00	100,00	
302	R	Demontáž ocelové chráněčky včetně odvozu a ekologické likvidace =4	M	0,000	4,000	4,000	450,00	0,00		1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00	
303	26613115	potrubí vodovodní PE100 SDR 11 6m 12m 100m d90 =4	m	0,000	4,000	4,000	198,00	0,00		792,00	792,00	792,00	100,00	
304	871241211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrovarovkou D 90x8,2mm =4	m	0,000	4,000	4,000	116,00	0,00		464,00	464,00	464,00	100,00	
305	R	spojka Hawle Synoflex DN80 včetně rozpěrných kroužků =2	ks	0,000	2,000	2,000	5 500,00	0,00		11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00	

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 3													
Evidenční číslo a název stavby: III/10165 Uvaly, průtah (ulice 5.května) Číslo a název SO/PS: SO 302/302-02 Vodovodní přípojky Číslo a název rozpočtu: SO 302/302-02 Vodovodní přípojky								ZMENA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								č. 1					
								Skupina Změn: 3					
Por. č. polož.	Kod položky	Název položky	REL	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny zaporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozpočet celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
306	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 =2	KUS	0,000	2,000	2,000	632,00	0,00		1 264,00	1 264,00	1 264,00	100,00
						0,000		0,00			0,00	0,00	100,00
Celkem								421 797,11	-140 095,44	17 840,00	299 541,66	-122 255,44	-28,98

Zdůvodnění nových položek a jednotkových cen - pro ZBV číslo: 3						ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS):	1
						Skupina	3
Stavba číslo, název:		III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května)					
SO číslo a název :		SO 302/302-02 Vodovodní přípojky					
Číslo ZBV:		SO 302/302-02 Vodovodní přípojky					
Č. Pol.	KÓD	TYP	POPIS	M.J.	MNOŽSTVÍ	JC	
301	65002		mimostaveništní doprava materiálu	KPL	1,000	2 520,00	
			Cena stanovena na základě výběrového řízení.				
302	R		Demontáž ocelové chráněčky včetně	M	4,000	450,00	
			Cena stanovena na základě výběrového řízení.				
303	28613115		potrubí vodovodní PE100 SDR 11 6m	m	4,000	198,00	
			Jednotková cena převzata ze shodné položky z cenové soustavy ÚRS 2019/I pololetí.				
304	871241211		Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrovarovkou D 90x8,2mm	m	4,000	116,00	
			Jednotková cena převzata ze shodné položky z cenové soustavy ÚRS 2019/I pololetí.				
305	R		spočka Hawle Synoflex DN80 včetně rozpěrných kroužků	ks	2,000	5 500,00	
			Cena stanovena na základě výběrového řízení.				
306	857242122		Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	KUS	2,000	632,00	
			Jednotková cena převzata ze shodné položky SO 302-01 Vodovodní řady položka č.42				

Za zhotovitele: Ing. Václav Leitemann

Datum:

Název a evidenční číslo Stavby: III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května)
 Číslo a název SO/PS: SO 302/302-02 Vodovodní přípojky

ZMENA SOUPISU PRACÍ (SO/PS):	1
Skupina:	3

Číslo položky	Číslo SO/PS	Název položky	Množství	Jednotka	Cena za jednotku	Cena za množství	Cena za množství	Cena za množství	Cena za množství	Cena za množství	Cena za množství
301	65002	mimostaveništní doprava materiálu =1	1,000	KPL	2 520,00	2950,00	3 000,00	2 900,00			2 520,00
302	R	Demontáž ocelové chráničky včetně odvozu a ekologické likvidace =4	4,000	M	450,00	500	500	480			450,00
305	R	spojka Hawle Synoflex DN80 včetně rozpěrných kroužků =2	2,000	ks	5 500,00	5680	5700	5750			5 500,00

Cenová nabídka popídaných prací dle jednotlivých položkových rozpočtů

Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: Uvaly III/10165 - Uvaly, průtah (ulice 5. května)
 Objekt: UVALY KRAJ III/10165-Uvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj
 Objekt: SO 301 Dešťová kanalizace
 Objekt: SO 301a Dešťová kanalizace a lokální opravy zatečnění potoka
 Rozpočet: 301a část 2 Dešťová kanalizace - lokální opravy zatečnění potoka

301a část 2 238 000,00

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Množství	Cena za jednotku	Celková cena
32	bezvýkopová oprava nezalásané potrubí SACHTY KANAL ZDĚNÉ VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN 600MM Zděná šachta, vč. oboustranného poklopu 5125 DN625, bez odvětrání dno -1,2m, obdélníková 1100x1600, - vč. přesunů hmot	KUS	2,020	73 400,00	146 060,00
33	PŘELOŽKA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY vystoupení stávajícího potrubí, položení nového potrubí včetně materiálu, včetně těmto prací, zaškrtnutí přípojek a propojení na novou sítě pod potrubím DN600	KUS	1,000	62 300,00	62 000,00

Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: Uvaly III/10165 - Uvaly, průtah (ulice 5. května)
 Objekt: UVALY KRAJ III/10165-Uvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj
 Objekt: SO 302 Úpravy na vodovodní síti
 Objekt: 302 Úpravy na vodovodní síti
 Rozpočet: 302-02 Vodovodní přípojky

302-02 16 320,00

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Množství	Cena za jednotku	Celková cena
38	mmosťavení dílní doprava materiálu	KPL	1,000	2 900,00	2 900,00
39	Demontáž drcové chránky vč. odvozu a ekologické likvidace	LM	4,000	480,00	1 920,00
40	Společná havie Syntex DN400 včetně rozhraných kroužků	LB	2,000	5 750,00	11 500,00

Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: Uvaly III/10165 - Uvaly, průtah (ulice 5. května)
 Objekt: UVALY KRAJ III/10165-Uvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj
 Objekt: SO 301 Dešťová kanalizace
 Objekt: SO 301a Dešťová kanalizace a lokální opravy zatečnění potoka
 Rozpočet: 301a část 1 Dešťová kanalizace - hlavní řád

301a část 1 39 826,00

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Množství	Cena za jednotku	Celková cena
29	Základ UR82 DN500	KS	1,000	1 550,00	1 550,00
30	mmosťavení dílní doprava potrubí a zátky	KS	1,000	2 800,00	2 800,00
31	základ šachty 100x100mm (2,5m)	KP	3,000	1 500,00	4 500,00
32	mmosťavení dílní doprava materiálu	KS	1,000	1 400,00	1 400,00
33	mmosťavení dílní doprava materiálu	KS	1,000	1 750,00	1 750,00
34	Opravy potrubí DN 800 vč. dopravy	KS	2,000	8 000,00	16 000,00
35	Montáž oporových záseků na potrubí z jakýchkoli trub DN 800	KS	2,000	1 380,00	2 760,00
36	Čištění kanalizace práce čistícího vozu	hod	1,00	3 350,00	3 350,00
37	doprava čistícího vozu	km	1,00	38,00	38,00
38	likvidace odpadní vody	l	1,00	1 580,00	1 580,00
39	kamerový průzkum stokaové sítě	hod	1,00	2 300,00	2 300,00
40	doprava kamerového vozu	KS	1,00	1 800,00	1 800,00

Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: Uvaly III/10165 - Uvaly, průtah (ulice 5. května)
 Objekt: UVALY MĚSTO III/10165-Uvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Uvaly
 Objekt: SO 301 Dešťová kanalizace
 Objekt: SO 301b Dešťová kanalizace - kanalizační přípojky
 Rozpočet: 301b Dešťová kanalizace - kanalizační přípojky

301b 600,00

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Množství	Cena za jednotku	Celková cena
20	VYBUDOVÁNÍ POTRUBÍ DN 300MM KANALIZACE Odstavení a likvidace původních přípojek	LM	1,000	200,00	200,00

Cenová nabídka poptávaných prací dle jednotlivých položkových rozpočtů

Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: Úvaly 010165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
 Objekt: ÚVALY KRAJ 010165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj
 Objekt: SO 301 Dešťová kanalizace
 Objekt: SO 301a Dešťová kanalizace a lokální opravy znečištění potoka
 Rozpočet: 301a část 2 Dešťová kanalizace - lokální opravy znečištění potoka

301a část 2 220 000,00

Číslo položky	Popis	Jednotka	Množství	Cena za jednotku	Celková cena
32	SAČITÝ KANAL ZDĚNÝ VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 700MM 2000 šachta, vř. šířkou potrubí B125 DN625, bez odvětrání dno -1,2m, obdélníková 1100x1800, vř. přesná hmot.	KUS	2,000	78 000,00	156 000,00
33	PŘELOŽKA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY vybourání stávajícího potrubí, parázarů nového potrubí včetně materiálů, včetně zemních prací, zařazení přípojek a propojení na novou šachtu pod potrubím DN600	KUS	1,000	64 000,00	64 000,00

Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: Úvaly 010165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
 Objekt: ÚVALY KRAJ 010165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj
 Objekt: SO 302 Úpravy na vodovodní síti
 Objekt: 302 Úpravy na vodovodní síti
 Rozpočet: 302-02 Vodovodní přípočky

302-02 18 310,00

Číslo položky	Popis	Jednotka	Množství	Cena za jednotku	Celková cena
36	65002 minimální doprava materiálů	KPL	1,000	2 950,00	2 950,00
38	R Demontáž ocelové chráněcí vlnité odvozu a ekologické likvidace	M	4,000	500,00	2 000,00
40	R spojka Hovex Synflex DN80 včetně rozpěrných kroužků	ks	2,000	5 680,00	11 360,00

Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: Úvaly 010165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
 Objekt: ÚVALY KRAJ 010165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj
 Objekt: SO 301 Dešťová kanalizace
 Objekt: SO 301a Dešťová kanalizace a lokální opravy znečištění potoka
 Rozpočet: 301a část 1 Dešťová kanalizace - hlavní řád

301a část 1 99 867,00

Číslo položky	Popis	Jednotka	Množství	Cena za jednotku	Celková cena
20	ZÁKL. ÚRBZ DN600	ks	1,000	1 690,00	1 690,00
30	65002 minimální doprava potrubí a zářezů	ks	1,000	2 630,00	2 630,00
31	kanaliz. šachta 100x100cm (2x3m)	ks	3,000	1 480,00	4 440,00
32	65002 minimální doprava hřebelců	ks	1,000	1 470,00	1 470,00
34	65002 minimální doprava betonu	ks	1,000	1 750,00	1 750,00
36	A1 Doprava jím. nerez na DN 600 vř. dopravy	ks	2,000	8 150,00	16 300,00
38	B81478631 A1 Montáž odvětrávacích pasů na potrubí z lokálních trub DN 600	ks	2,000	1 390,00	2 780,00
	odvětr. kanalizace příčka deska 10x100	hod	1,00	3 290,00	3 290,00
	okrasa šachty do vody	km	1,00	37,00	37,00
	okrasa odpadní vody	l	1,00	1 600,00	1 600,00
	kanalizační příslušenství sítí	hod	1,00	2 270,00	2 270,00
	okrasa kanalizačního vývodu	ks	1,00	1 750,00	1 750,00

Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: Úvaly 010165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
 Objekt: ÚVALY MĚSTO 010165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly
 Objekt: SO 301 Dešťová kanalizace
 Objekt: SO 301b Dešťová kanalizace - kanalizační přípočky
 Rozpočet: 301b Dešťová kanalizace - kanalizační přípočky

301b 660,00

Číslo položky	Popis	Jednotka	Množství	Cena za jednotku	Celková cena
20	650245 B VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM KANALIZAC. Odsazení a likvidace původních přípojek	M	3,000	220,00	660,00

Cenová nabídka poptávaných prací dle jednotlivých položkových rozpočtů

Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
 Objekt: ÚVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj
 Objekt: SO 301 Dešťová kanalizace
 Objekt: SO 301a Dešťová kanalizace a lokální opravy zatrubnění potoka
 Rozpočet: 301a část 2 Dešťová kanalizace - lokální opravy zatrubnění potoka

301a část 2 210 000,00

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Množství	Cena za jednotku	Celková cena
32	bezvýkopová oprava nezafixované potrubí SACHTY KANAL ZDĚNE VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 700MM Zdění šachty, vč. účinkového potoku 8125 DN825, bez odvětrání dne - 1,2m, obdélníková 1100x1500, - vč. přesuny hloubi	KUS	2 000	75 000,00	150 000,00
33	PŘELOŽKA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY výbourání stávajícího potrubí, položení nového potrubí včetně materiálu v. včetně zemních prací, zařazení přípojky a propojení na novou šachtu pod potrubím DN500	KUS	1 000	60 000,00	60 000,00

Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
 Objekt: ÚVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj
 Objekt: SO 302 Úpravy na vodovodní síti
 Objekt: SO 302 Úpravy na vodovodní síti
 Rozpočet: 302-02 Vodovodní přípojky

302-02 16 400,00

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Množství	Cena za jednotku	Celková cena
38	mimošlaveništní doprava materiálu	KPL	1 000	3 000,00	3 000,00
39	Demontáž ocelové přírůstky včetně odvozu a ekologické likvidace	M	4 000	500,00	2 000,00
40	spoje Harkis Synthes DN80 včetně rozpěrných kroužků	ks	2 000	3 700,00	11 400,00

Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
 Objekt: ÚVALY KRAJ III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Středočeský kraj
 Objekt: SO 301 Dešťová kanalizace
 Objekt: SO 301a Dešťová kanalizace a lokální opravy zatrubnění potoka
 Rozpočet: 301a část 1 Dešťová kanalizace - hlavní řád

301a část 1 39 337,00

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Množství	Cena za jednotku	Celková cena
29	Zaeka UR82 DN500	ks	1 000	1 600,00	1 600,00
30	mimošlaveništní doprava potrubí a zátky	ks	1 000	2 700,00	2 700,00
31	kerfalt 5mm 100x100mm (2x3m)	kl	3 000	1 450,00	4 350,00
32	mimošlaveništní doprava kerfaltu	ks	1 000	1 350,00	1 350,00
34	mimošlaveništní doprava betonu	ks	1 000	1 800,00	1 800,00
19	opravní pás nerez na DN 800 vč. dopravy	KS	2 000	7 950,00	15 900,00
18	montáž opravních pásů na potrubí z jakýchkoli trub DN 800	KS	2 000	1 400,00	2 800,00
	čistění kanalizace práce čistícího vozu	hod	1,00	3 300,00	3 300,00
	doprava čistícího vozu	km	1,00	37,00	37,00
	likvidace odpadní vody	t	1,00	1 600,00	1 600,00
	kamerový průzkum sítě	hod	1,00	2 200,00	2 200,00
	doprava kamerového vozu	ks	1,00	1 700,00	1 700,00

Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: Úvaly III/10165 - Úvaly, průtah (ulice 5. května)
 Objekt: ÚVALY MESTO III/10165-Úvaly, průtah (ulice 5. května) - Město Úvaly
 Objekt: SO 301 Dešťová kanalizace
 Objekt: SO 301b Dešťová kanalizace - kanalizační přípojky
 Rozpočet: 301b Dešťová kanalizace - kanalizační přípojky

301b 460,00

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Množství	Cena za jednotku	Celková cena
20	VÝBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAC Odstranění a likvidace přebytečných přípojek	M	3 000	160,00	480,00

CELKEM 266 217,00

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE Č. 4

Konaného dne 6. 5. 2019

Přítomní: dle presenční listiny

Předmět jednání: **„III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5. května) Stavba“**

I. Kontrola úkolů z minulého KD

I.2.1 Viz jednotlivé body zápisu

II. Bylo projednáno a dohodnuto:

II.3.1

S ohledem na přerušení stavby v období od 8. 4. do 12. 4. 2019 z důvodu nepředvídatelných okolností (kolidující přípojky splaškové kanalizace) bránících ve výstavbě SO 301 (potrubí DN 800) předloží zhotovitel aktualizovaný harmonogram stavby.

Zodpovídá: Zhotovitel

Termín: Do 29. 4. 2019

Harmonogram předán

VYPOUŠTÍ SE

II.3.11

Projektant předložil návrh Umístění stromů do uličního prostoru dle požadavku Objednatele (město). Projektant upozorňuje Objednatele na nutnost přeložek IS (ČEZ, Cetin) v případě situování stromů dle tohoto návrhu. Bude svoláno jednání o umístění stromů.

Zodpovídá: Objednatel

Termín: Do 10. 4. 2019

Proběhlo jednání za účasti CETINu. CETIN souhlasí se situováním stromů nad jejich sítěmi. Podmínkou je osazení chrániček na tyto sítě.

Projektant předá zhotoviteli návrh umístění stromů v uličním prostoru.

Zodpovídá: Projektant

Termín: Do 26. 4. 2019

SPLNĚNO – Předáno k připomínkám k architektovi městské zeleně (p. Štefl) k posouzení s ohledem na oslunění přilehlých nemovitostí.

Kontrola úkolů stanovených na mimořádném KD

II.2.13

Bude prověřena možnost sníženého krytí navrhované dešťové kanalizace DN 800 u výrobce potrubí SUPERLIT (s ohledem na její únosnost)

Zodpovídá: Projektant

Termín: Do 3. 4. 2019

TRVÁ

Náhradní termín: 6. 5. 2019

Výrobce odsouhlasil snížené krytí e-mailem 8. 4. 2019

SPLNĚNO – VYPOUŠTÍ SE

II.2.15

Bude vydána revidovaná dokumentace SO 301 (podélný profil dešťové kanalizace DN 800, nová trasa přípojky splaškové kanalizace DN 160 u č.p. 64)

Zodpovídá: Projektant

Termín: Do 5. 4. 2019

TRVÁ

Náhradní termín: DO 10. 4. 2019

NSPLNĚNO

TRVÁ

Náhradní termín: 26. 4. 2019

Dokumentace předána

SPLNĚNO – VYPOUŠTÍ SE

II.3.17

Zhotovitel (ZEPRIS) upozorňuje na nutnost výměny vodovodního řádu řešeného v rámci SO 302 I v úseku komunikace km 0,019 až 0,055 a km 0,182 až 0,200. Tato výměna je nutná z důvodu kolize tohoto vodovodu z výstavbou dešťové kanalizace DN 800 řešené v rámci SO 301.

To znamená prodloužení projektem uvažované výměny v délce 127 bm o 54 bm.

Projektant zdůvodní absenci přeložky vodovodu v těchto úsecích.

Zodpovídá: Projektant

Termín: Do 26. 4. 2019

II.4.17

Byly prověřeny dostupné podklady vedení trasy vodovodu. Z dosud provedených částí je zřejmé, že vodovod není situován tak, jak je v pokladech uvedeno. Je zřejmá kolize v již odkryté části vodovodu v km 0,019 až 0,55, zde byl vodovod vyměněn. Další postup bude stanoven per-partes na základě skutečně zjištěné polohy vodovodu. Tato poloha bude řádně zdokumentována (zaměřeno a zapsáno v SD).

Zodpovídá: Zhotovitel

Termín: Průběžně

II.3.18

TDS upozorňuje na nutnost dodržování dokumentace SO 301 v případě zásypů potrubí DN 800 (frakce zásypového materiálu)

Zodpovídá: ZHOTOVITEL

Termín: Průběžně

SPLNĚNO – VYPOUŠTÍ SE

II.3.19

Zhotovitel (ZEPRIS) upozorňuje, že pokud dojde k realizaci výměny potrubí SO 301 část lokální opravy zatrubnění potoka, budou nutné přeložky kabelů ČEZu a CETINu. Z toho vyplívá časové zdržení a finanční vícepráce (není řešeno v projektu).

Zhotovitel navrhuje realizovat opravy bezvýkopovou technologií. Současně s tímto návrhem předložil předběžný rozpočet této změny. Z technického hlediska byl vysloven souhlas s touto změnou.

Objednatel KSÚS prověří vliv navrhovaných změn na způsob financování.

Zodpovídá: Objednatel (KSÚS)

Termín: do 6. 5. 2019

KSÚS informoval, že změna je z pohledu financování možná – bude řešeno formou ZBV.

II.3.20

Z kamerových zkoušek zatrubnění potoka (provedl ZEPRIS) vyplívá, že v nejhorším stavu je část zatrubnění potoka od hranice stavby po konec provedeného průzkumu (tedy úsek mimo rozsah stavby).

Na žádost objednatele předloží ZEPRIS nabídku na kamerový průzkum zbytku trasy (tj. od konce provedeného průzkumu k vyústění potoka na povrch).

Zodpovídá: ZHOTOVITEL

Termín: 26. 4. 2019

II.4.20

Byla předložena hodinová cena průzkumu (2 150 Kč/hod)

Objednatel průzkum schvaluje a požaduje jeho provedení.

II.4.21

Při výkopových pracích na SO 301 Dešťová kanalizace, hlavní řád (DN 800) byly odkryty sdělovací kabely CETIN, které nebyly v podkladech. Tyto kabely jsou v kolizi s trasou nové kanalizace – nutná jejich přeložka.

Dle vyjádření CETINu (p. Kovář) jsou některé z kabelů (níže uložené bez chráničků) nefunkční. Zbylé kabely je možno přizvednout bez nutnosti překládky.

Než bylo získáno vyjádření CETINu pokračovala pokládka potrubí v dalším úseku.

Dotčený úsek byl následně vyřešen atypickým kusem (bezhrdlová trubka s opravnými manžetami)

III. Plnění HMG

V období od 23. 4. 2019 do 6. 5. 2019 dokončeny práce dle schváleného HMG.

SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady

- Vytýčení IS – probíhá průběžně
- Zpracování RDS – probíhá průběžně
- Zkoušky, geodetická měření – probíhá průběžně
- Lokální ohrazení výkopů, provizorní přístupové lávky, ochrana IS, fotodokumentace – probíhá průběžně

SO 101 Silnice III/10165, zastávky BUS

- Práce neprobíhaly

SO 102 Chodníky, vjezdy

- Dokončena pokládka dlažeb chodníků u hřbitova (chodníky u hřbitova dokončeny)

SO 103 Okolní plochy – parkoviště, napojení na MK

- Dokončeno ohumusování ploch v okolí chodníků u hřbitova

SO 104 DIO

- Průběžně

SO 105 Dočasná zpevnění

- Průběžně dle potřeby

SO 301 Dešťová kanalizace

- Položeno potrubí řadu D; DN 800 v délce 120 bm km 0,022 – 0,142

SO 302 Vodovodní řad a přípojky

- Proveden nový vodovodní řad v délce 120 bm

SO 441 Veřejné osvětlení

- Práce neprobíhaly

SO 501 Přeložka STL plynovodního řadu a přípojek

- Práce neprobíhaly

SO 801 Vegetační úpravy

- Práce neprobíhaly

Do příštího KD (20. 5. 2019) bude realizováno:

SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady

- Vytýčení IS – probíhá průběžně
- Zpracování RDS – probíhá průběžně
- Zkoušky, geodetická měření – probíhá průběžně
- Lokální ohrazení výkopů, provizorní přístupové lávky, ochrana IS, fotodokumentace – probíhá průběžně

-

SO 101 Silnice III/10165, zastávky BUS

- Demolice komunikace km 0,190 – 0,570
- Přípojky k ÚV a drénům km 0,19 – 0,520 (mezi šachtami ŠD3 – ŠD7 řadu)
- Úprava příkopů

SO 102 Chodníky, vjezdy

- Demolice stávajících chodníků km 0,190 – 0,570

SO 103 Okolní plochy – parkoviště, napojení na MK

- Práce nebudou probíhat

SO 104 DIO

- Průběžně

SO 105 Dočasná zpevnění

- Průběžně dle potřeby

SO 301 Dešťová kanalizace

- Pokládka potrubí řadu D; DN 800 v délce 68 bm km 0,142 – 0,210 (mezi šachtami ŠD6 – ŠD8)

SO 302 Vodovodní řad a přípojky

- Pokládka vodovodního řadu 68 bm
- provedení proplachu a dezinfekce nového vodovodního řadu

SO 441 Veřejné osvětlení

- Práce nebudou probíhat

SO 501 Přeložka STL plynovodního řadu a přípojek

- Provedení přeložky STL přípojky plynu v místě ŠD 5
- provedení přeložky STL plynu v místě zatrubněného potoka Šstav

SO 801 Vegetační úpravy

- Práce nebudou probíhat

IV. Nové úkoly

IV.2.2.

Kamenná dlažba vybouraná z komunikace 5. května v úseku 0,020 až 0,190 je deponovaná na pozemku města (v lomu).

IV.2.3.

Zhotovitel požaduje vyjádření objednatele (KSÚS) vyjádření o nakládání z kamennou dlažbou z lomového kamene (nepravidelné tvary), která bude vybourána z úseku 0,190 až konec 0,570.

Zodpovídá: OBJEDNATEL (KSÚS)

TERMÍN: do 17. 4. 2018

TRVÁ

Náhradní termín: do 6. 5. 2019

IV.4.3.

TRVÁ

Náhradní termín: do 20. 5. 2019

Dlažba bude odvezena na skládku

SPLNĚNO – VYPOUŠTÍ SE

V. Různé

V.3.1

Objednatel upozorňuje zhotovitele na nutnost před demontáží sloupů VO požadovat demontáž povodňových hlásičů po Objednateli (město Úvaly) minimálně ve čtyřtýdenním předstihu.

V.4.2

Projektant předložil k odsouhlasení koncept RDS na SO 101 a SO 301a část 1 – dešťová kanalizace hlavní řad.

Připomínky budou předloženy so příštího KD

Zodpovídá: OBJEDNATEL + TDS

TERMÍN: do 20. 5. 2018

V.4.3

Na základě vyjádření provozovatele a stavu přípojek zjištěného po jejich odkrytí, nedojde k jejich výměně.
Zhotovitel předloží návrh rozdílového rozpočtu.

Zodpovídá: ZHOTOVITEL

TERMÍN: do 20. 5. 2018

VI. Závěr

VI.1.1

Koordinátor BOZP vypracuje samostatný zápis BOZP.

Zodpovídá: Koordinátor BOZP


Termín: Do 7. 5. 2019

VI.2.2

Příští KD č. 5 se uskuteční 20. 5. 2019 od 10:00 hod. Sraz na staveništi

Přečteno, odsouhlaseno, ukončeno.

Zpracoval: Ing. Jan Vaněk, 6. 5. 2019



Přílohy:

- Prezenční listina

Prezenční listina

Kontrolní den č. 4 - 6. května 2019

„III/10165 Úvaly, průtah (ul.5.května)“

INSTITUCE	JMÉNO	TELEFON	E-MAIL	PODPIS
Objednatel KÚ Stř.Kraj Zastoupen KSUS StřK MÚ Úvaly	Ing Petr Nádvorník			
	Mgr. Petr Matura			
Zhotovitel PORR + ZEPRIS	Ing Václav Leitemann			
	Ing Martin Hrdina Ing Petr Semerád MICHAL VONDRAČEK			
TDS + KBOZP APIS s. r.o. AF- CITYPLAN	Ing Jan Pavlita			
	Ing Jiří Salava			
	Ing Jan Vaněk			
GP	Ing Petr Vachta			
Další účastníci Za MěÚ Úvaly	Eva Kopecká			
	Anežka Růžičková			

339:08 7 030

$$25 + 24 + 23 + 22 + 21 + 20 + 19 + 18 + 17 + 16 + 15 + 14 + 13 + 12 + 11 + 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 325$$

Q. 13. A. C. 2019

[Faint, illegible handwritten notes]

1.6.1944

Základní údaje

POČASÍ: jasno, + 17°C - + 27°C
 PRŮTOČNOST: VYSOKÁ, DĚLA, BOB, VOL, HUS, KON, FIC, HM, VYS
 MECH.: 1x KL, 2x TIS, 2x TB
 PRAC. POSTUP: - DĚLA NA PRŮTOČNOSTI DĚLA
 - BESEN KOLICE DĚLA
 STAV: VL → PRŮTOČNOST
 NA PRŮTOČNOSTI
 VÝKON → DĚLA 500
 VL
 - 2x SOUBRA NA 500
 VL DĚLA VÝKON →
 KOLICE DĚLA VÝKON
 VÝKON
 = DĚLA 60 DĚLA VÝKON
 DENNÍ POSTUP 2 VL
 DĚLA VÝKON DĚLA

POČASÍ: PI DĚLA 500

DĚLA A - M³

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

2A TOJ MEHO SOUBRA VÝKON

1.6.1944
 PRAC.

POČASÍ: JASNO, + 18°C - + 28°C
 PRŮTOČNOST: VYSOKÁ, DĚLA, BOB, VOL, HUS, KON, FIC, HM, VYS
 MECH.: 1x KL, 2x TIS, 2x TB
 PRAC. POSTUP: - DĚLA 500 VÝKON
 PRŮTOČNOST PRŮTOČNOST
 A SPOLEK SPOLEK (VÝKON)
 STAVENÍ PRŮTOČNOST VÝKON
 CHRAŇTEK
 - PRŮTOČNOST 500 VÝKON
 OBSTAVĚNÍ, DĚLA OD 500
 VÝKON 2x 30 A
 - DĚLA OBSTAVĚNÍ PRŮTOČNOST
 - DĚLA PRŮTOČNOST DĚLA



I am a very poor man
 and I am very poor
 and I am very poor

[Faint handwritten notes at the bottom of page 70]

1971 12 10 1000

A black and white photograph showing a large, dark, and highly textured rock formation. The surface appears rough and uneven, with many small protrusions and shadows. On the right side, there is a small, bright, circular light source, possibly a lamp or a reflection, which illuminates a portion of the rock face. The overall scene is dark and atmospheric, suggesting an underground or cave environment.

[Faint handwritten notes at the bottom of the page, possibly bleed-through from the reverse side.]

2/10/54 NEW YORK

1941

100-443887-100



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001,
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Sdružení PORR a.s. jako vedoucí společník
a ZEPRIS s.r.o. jako společník
tel.:

mail:

Váš dopis (mimo jiné)

Naše značka

Vypracoval: Ing. Petr Nádvořník

Praha
18. 6. 2019

Věc: III/10165 Úvaly, průtah (ul. 5. května) – vyjádření ke zkrácení rekonstruovaných vodovodních přípojek a přeložka přípojky DN80

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. na základě Ohlášení změny ze dne 17. 6. 2019 a na základě skutečností zjištěných po odkopání jednotlivých vodovodních přípojek a zjištění skutečného stavu **souhlasí** se snížením rozsahu rekonstruovaných vodovodních přípojek, jelikož jsou v dobrém technickém stavu. KSÚS také souhlasí s provedením přeložky vodovodní přípojky DN80, jelikož kolidovala s řadem DN500 a její polohu nebylo možné předem přesně určit.

S pozdravem **P. Nádvořník**

Stanovisko technického dozoru investora

Název stavby: III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května)

Věc: změna během výstavby č.3

Snížení počtu rekonstruovaných přípojek a přeložka kolidující vodovodní přípojky v rámci SO 302 - 02

Po odkopání jednotlivých přípojek a zjištění jejich skutečného stavu bylo rozhodnuto o snížení počtu rekonstruovaných přípojek s ohledem na jejich dobrý technický stav. Byly provedeny pouze práce nutné k přepojení jednotlivých přípojek na nový vodovod viz. zápis z KD č.4 ze dne 6.5.2019.

Při realizaci dešťového řádu DN500 (SO 301a) byla zjištěna kolize se stávající vodovodní přípojkou DN80. Bylo rozhodnuto o přeložce této přípojky viz. zápis z KD č.7 ze dne 17.6.2019 a zápisy ve stavebním deníku ze dne 5-7.6.2019

Tyto změny byly projednány s TDS, s AD a investory viz. jednotlivé zápisy z KD.

S výše uvedenými a projednanými změnami souhlasím.

V Úvalech dne

Za TDI město Úvaly

Ing. Jan Vaněk

Za TDI KSUS

Ing. Jan Pavlík

.....

.....

Rozpis množství změn položek														
Evidenční číslo a název stavby: III/10165 Úvaly, průtah (ulice S.Kvetna)														
Číslo a název SO/PS: SO 302/302-02 Vodovodní přípojky														
Číslo a název rozpočtu: SO 302/302-02 Vodovodní přípojky														
Pol. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny přírůstek v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl celkem v Kč	Podíl celkem v Kč	
			4		6	7	8	9	10	11	12	13	14	
302-02 vodovodní přípojky														
1	19001401	Dobasně zastřešení potrubí ocelového nebo křemíkového DN do 200	M	12,000	8	-4,000								
2	19001412	Dobasně zastřešení potrubí betonového, železného nebo křemíkového DN do 500	M	12,000	4	-8,000								
3	19001421	Dobasně zastřešení kabelů a kabelových trati ze 3 volně ložených kabelů	M	21,000	4	-17,000								
4	132242202	Hlubení ryh s přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneu. nářadím v nesoudržných horninách II 3	M3	38,515	15,12	-23,395								
5	132242209	Přípravek ze špičkovitosti u hloubení ryh s do 2000 mm ručním nebo pneu. nářadím v hornině II 3	M3	19,456	9,16	-10,296								
6	132312202	Hlubení ryh s přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneu. nářadím v nesoudržných horninách II 4	M3	56,372	27,68	-28,692								
7	132312209	Přípravek ze špičkovitosti u hloubení ryh s do 2000 mm ručním nebo pneu. nářadím v hornině II 4	M3	29,186	17,24	-11,946								
8	151101101	Zřízení příložného opeření a rozepření stěn ryh hl do 2 m	M2	421,910	148,9	-273,010								
9	151101111	Odstínění příložného opeření a rozepření stěn ryh hl do 2 m	M2	421,910	148,9	-273,010								
10	152701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopů/sypání z horniny II 1 až 4	M3	97,287	43,8	-53,487								
11	152701106	Přípravek k vodorovnému přemístění výkopů/sypání z horniny II 1 až 4 2000 m přes 10000 m	M3	1,945,740	876	-1,069,740								
12	171201201	Uložení sypání na skládce	M3	97,287	43,8	-53,487								
13	171201211	Poplank ze uložení odpadů ze sypání na skládce (skladkování)	T	175,117	78,81	-96,277								
14	174101101	Zasyp jím, šachot ryh nebo kromě objektu sypáním se zhutněním	M3	67,452	27,14	-40,312								
15	175151101	Osvypaní potrubí strojně sypáním bez prohození uloženo do 3 m	M3	27,948	14,416	-13,532								
16	181851102	Uložení plně v hornině II 1 až 4 se zhutněním	M2	67,938	25,2	-42,738								
17	583213450	kamennu těžení drabů (Božice) traktor 0-4	T	46,123	19,73	-26,395								
18	583236500	kamennu těžení hrubé práce (Božice) traktor 8-16	T	135,579	63,806	-71,774								
19	451573111	Luzer potrubí převržený výkop ze špičkovitosti	M2	6,281	2,84	-3,441								
20	286136530	potrubí vodovodní PE LD (PE) D 40 x 3,7 mm	M	84,760	28	-56,760								
21	871121141	Montáž potrubí z PE 100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na rupu D 40 x 3,7 mm	M	84,760	28	-56,760								
22	992333122	Propíchnutí a osazení vodovodního potrubí DN od 40 do 70	M	84,760	32	-52,760								
23	852241111	Tisková zkouška vodov. potrubí do 80	M	84,760	32	-52,760								
24	809721111R	Signalizační vedení na vodovodním potrubí	M	84,760	32	-52,760								
25	809722112	Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC 25 cm	M	84,760	32	-52,760								
26	958201405P	Ostatní stavby přírůstek a připomoc	KPL	1,000	2	-1,000								
27	885671478P	Demontáž stávajícího ocelového potrubí včetně odvozu a ekologické likvidace	M	84,760	28	-56,760								
28	958276101	Presun hmot pro traktor: rození z trub z plastových hmot otevřený výkop	T	3,328	2	-1,328								
Nové položky														
29	65002	transportování doprava materiálů	KPL	0,000	1,000	1,000								
30	R	Demontáž ocelové chráněcí vrstvy odvozu a ekologické likvidace	M	0,000	4,000	4,000								
31	28613115	potrubí vodovodní PE 100 SDR 11 5m 12m 100m 100	m	0,000	4,000	4,000								
32	871241	Montáž potrubí z PE 100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrovarovkou D 90x8 2mm	m	0,000	4,000	4,000								
33	R	spojka Hawle Synchro DN80 včetně rozpětných kroužků	ks	0,000	2,000	2,000								
34	857242122	Montáž litových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	KUS	0,000	2,000	2,000								
								Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ROZDÍL NULOVÝ

KSÚS Středočeského kraje
Ing. Nádvořík
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Naše značka : PXPM /19/ 66 / Va

Vyřizuje Ing. Vachta
tel.

Datum 9.7.2019

Akce: **III / 101 65 Úvaly , průtah (ulice 5. května)**
č.z. 07 178 00

Věc: Změna během výstavby č.1, č.2 a č.3

Změna č.1 řeší:

- provedení kopaných sond v místě přípojek splaškové kanalizace a jejich zaměření
- přeložky 3 ks přípojek splaškové kanalizace
- přeložku 1 ks plynovodní přípojky

Zdůvodnění změny č.1.

Při realizaci stavby řadu DN800 zhotovitel Žepris s.r.o. upozornil na kolize nově navrženého dešťového řadu DN800 se splaškovými přípojkami.

O výškovém vedení přípojek splaškové kanalizace nebyly v podkladech žádné informace. V rámci zpracování DSP se vycházelo z předpokladu, že přípojky splaškové kanalizace plynule stoupají od osy splaškové kanalizace k domům. Tento předpoklad se nepotvrdil, přípojky splaškové kanalizace byly napojeny výše a prudce stoupaly od hlavního řadu. Skutečná směrová a výšková poloha byla zjištěna v průběhu realizace akce.

Na základě této skutečnosti byl svolán mimořádný kontrolní den stavby dne 29.3.2019. viz zápis ve stavebním deníku z tohoto dne. Na kontrolním dnu byl projednán další postup, provedení kopaných sond a geodetické zaměření zbylých splaškových a plynových přípojek, které měl nový dešťový řad DN800 křížit.

Zaměření přípojek nám bylo předáno a na základě těchto nových skutečností jsme navrhli drobnou úpravu výškového vedení dešťové kanalizace. Na základě této úpravy došlo k přeložce 3 splaškových přípojek a jedné plynové přípojky, se kterými byla nově upravená trasa v kolizi.

Tato změna vznikla z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby, z důvodu zjištění skutečné polohy přípojek splaškové kanalizace.

IČO: 40763439, DIČ: CZ40763439
Bankovní spojení

Sídlo: Bezová 1658, 147 14 Praha 4, IČO: 091330
Firma je zapsána v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 2994 ze dne 17.7.1991
ID datové schránky: n1pl3sn

jednatel: Ing. Václav Hvizdal
Ing. Milan Kalný
Ing. Martin Havelík
tel.
Plzeň: Ing. Václav Honzík
gsm

tel.
tel.
tel.
e-mail:
tel.: +
e-mail:

Změna č.2 řeší:

- bypass vodovodu
- prodloužení vodovodního řadu

Zdůvodnění změny č.2.

Na začátku stavebních prací došlo k vytyčení skutečných tras inženýrských sítí na stavbě „III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května)“ a následně byla poloha ověřena pomocí kopaných sond.

Bylo zjištěno, že v úseku km 0,019 – 0,200 nebyl vodovod v podkladech zcela přesně zakreslen.

Zhotovitel informoval o skutečné poloze vodovodu na kontrolním dnu stavby, který se konal dne 25.3.2019. Bylo sledováno kolizní místo nové dešťové kanalizace a stávajícího vodovodního řadu v úsek st.0,019 až 0,2km. Investor vznesl požadavek na prověření možnosti přepojení vodovodního řadu v tomto kritickém úseku viz. zápis z kontrolního dne č.1 ze dne 25.3.2019.

Byl prověřen stav a poloha vodovodního řadu PVC d110 za účasti provozovatele TS města Úvaly, p.o. Při prověření bylo zjištěno že vodovodní řad brání svou polohou realizaci dešťové kanalizace a to v úseku 0,019 až 0,2km. Vodovodní řad je ve špatném technickém stavu. Tento stav brání řádnému provedení výkopových a hutnicích prací na dešťové kanalizaci DN800. Oprava vodovodního řadu je s ohledem na budoucí záruční doby nových povrchů jednoznačným ekonomickým přínosem. Opravovaný vodovodní řad bude prodloužen oproti původní projektované délce o 54m. Pro potřeby zásobování obyvatel vodou po dobu stavby nového vodovodního řadu byl navržen provizorní bypass délky cca 220m viz. zápis z mimořádného kontrolního dne konaném 29.3.2019 a dále zápis z kontrolního dne č.2 konaném 8.4.2019.

Tato změna vznikla z nepřesných podkladů o trase vodovodu. Skutečná poloha (a stav) vodovodu byla zjištěna v průběhu provádění stavby.

Změna č.3 řeší:

- odpočet méněprací – vodovodní přípojky v km 0,019 – 0,200
- přeložka vodovodní přípojky DN 80 mm

Zdůvodnění změny č.3.

Na základě odkopání jednotlivých přípojek a zjištění skutečného stavu potrubí bylo rozhodnuto o snížení rozsahu rekonstrukce přípojek z důvodu dobrého technického stavu přípojek a tudíž možnosti výškové úpravy přípojky bez realizace nové vodovodní přípojky. Byly provedeny pouze práce nutné k přepojení jednotlivých přípojek na nový vodovod viz. zápis z KD č.4 ze dne 6.5.2019.

Při realizaci dešťového řadu DN500 byla zjištěna kolize s vodovodním řadem DN80. Bylo rozhodnuto o přeložce tohoto vodovodního řadu viz. zápis z KD č.7 ze dne 17.6.2019 a zápisy ve stavebním deníku ze dne 5-7.6.2019

Tato změna vznikla z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby, z důvodu zjištění skutečného stavu vodovodního potrubí.

Závěr:

Autorský dozor souhlasí s realizací ZBV č.1 až ZBV č.3.

Děkujeme za spolupráci
a jsme s pozdravem

PONTEX spol. s r.o.
středisko Plzeň
301 00 Plzeň, Plánská 5
IČO: 407 63 439

Ing. Petr Vachta
zástupce vedoucího střediska Plzeň
Pontex s.r.o.