



KUJIP01AZT87

ke sml. č. 3310/19
č. 1532

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 10. 6. 2019 (ID č. 125 887) dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na akci

ID č.129411

„Dětský domov Senožaty – Oprava elektroinstalace“

I. Smluvní strany

Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje,
k podpisu pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána
kraje pro oblast ekonomiky a majetku
zástupce pro věci technické: Ing. Josef Kadlec, Ing. Bc. Eduard JozífeK, odbor
majetkový KrÚ Kraje Vysočina
Tel: +420 564602362, +420 564602213
IČO: 708 90 749
DIČ: CZ70890749
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu: 4050005000/6800

Zhotovitel: STATUS stavební a.s.
se sídlem: Nádražní 998, 396 01 Humpolec,
zastoupený pro věci smluvní: Františkem Kubů, předsedou představenstva a Jiřím
Kosem, členem představenstva
zástupce pro věci smluvní (změny, dodatky, atd.): Jiří Kos, člen představenstva
zástupce pro věci technické: Jiří Kos, člen představenstva
osoba pověřená vedením stavby: Jiří Kos, člen představenstva
tel ./e-mail: 777 755 204 / kos@status.cz
IČO: 466 79 120
DIČ: CZ46679120
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 213950130/0300
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Č. Budějovicích, oddíl B, vložka 487

II. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 10. 6. 2019 (ID č. 125 887) je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku. V souvislosti s realizací víceprací budou zohledněny v rekapitulaci ceny díla práce, které nebudou v důsledku změny předmětu díla provedeny (méněpráce).

Smluvní strany proto s odvoláním na ustanovení čl. 2, 4 a 13 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č.1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

1) Čl. 2 Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených v rozpočtu víceprací a méněprací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

4.2. Cena díla bez DPH	12 716 563,31 Kč
DPH 15%:	1 907 484,50 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	14 624 047,81 Kč

slovy: čtrnáct milionů šest set dvacet čtyři tisíc čtyřicet sedm korun českých, 81 hal.

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1:	
Cena díla bez DPH:	11 797 772,06 Kč
DPH 15%:	1 769 658,31 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	13 567 430,37 Kč

Cena víceprací – méněprací dle dodatku č. 1:	
Cena víceprací bez DPH	1 312 586,73 Kč
Cena méněprací bez DPH	- 393 795,48 Kč
Cena více-méněprací bez DPH	918 791,25 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinností dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že nebyl-li dodatek č. 1, na který se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis víceprací a méněprací)

V Humpolci dne 10. 11. 2019

V Jihlavě 15. 11. 2019

.....
František Kubů, předseda představenstva
Jiří Kos, člen představenstva

.....
Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmána kraje pro oblast
ekonomiky a majetku

 396 24 HUMPOLEC
Nádražní 998
DIČ: CZ46679120
tel.: 565 532 305
fax: 565 533 216

Rekapitulace změnových listů DD Senožaty

zařazení změnového listu	název změnového listu	přípočty bez DPH	odpočty bez DPH	změnový list celkem bez DPH
stavební část	Zl. č.1 DD Senožaty - podhledy Mateřská škola	220 718,14	-64 491,83	156 226,31
	Zl. č.2 DD Senožaty - oprava olejových nátěrů (chodby)	112 830,80		112 830,80
	Zl. č.3 DD Senožaty - servrovna	71 745,99	-4 941,15	66 804,84
	Zl. č.4 DD Senožaty - Šachty pro rozvaděče a SDK podhled 6.NP	35 894,10	-4 894,50	30 999,60
	Zl. č.5 DD Senožaty - vinylové podlahy	368 978,70		368 978,70
elektroinstalace	Zl. č.6 DD Senožaty - Elektroinstalace	502 419,00	-319 468,00	182 951,00
celkový souhrn bez DPH		1 312 586,73	-393 795,48	918 791,25

Důvody realizace ZL v DD Senožaty

ZL.č.1 Podhledy v MŠ

provedeno na základě dodatečného požadavku investora
odečteny stavební opravy omítek, připočteny
přípočet nových podhledů minerálních i SDK konstrukcí

ZL.č.2 Olejové nátěry

Provedeno na základě dodatečného požadavku investora
původní nátěry odstraněny
nové provedeno zednickým způsobem

ZL.č.3 Servovna

nové technické řešení dle požadavku investora
změna dispozice, odvětrání servovny, nově využitelný prostor

ZL č.4 Šachty pro rozvaděče a SDK konstrukce

jiné odsouhlasené řešení + požadavek zástupce investora
odpočet zednických prací šachet rozvaděčů
přípočet provedených SDK konstrukcí a minerál.podhledů

ZL.č.5 Nové podlahoviny


požadavek nad rámec zadání

nové vynilové podlahy včetně stěrek, lišt apod.

ZL.č.6 Elektroinstalace

Samostatný soupis prací, požadavky investora hlavně v
oblasti slaboproudých rozvodů

ZA KRAJ VYSOČINA
KADVEC JOSEF




Za učivatele dne 5. 11. 2019

Mgr. Bmrdi
Dětský domov, Senožaty 199

394 56 Senožaty 199

IČO: 708 44 330 ©

Za projektanta 5. 11. 2019



J. 11. 2019



STATUS
stavební a.s. č. -1-

DIVIZE PACO
Na Blatech 875
DIČ: CZ46679120
tel.: 565 442 668

KAPITULACE STAVBY

stavba: 01
ZI. č.1 DD Senožaty - pohledy (Mateřská škola)

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	25. 6. 2019
Zadavatel:		IČ:	70890749
Kraj Vysočina		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	46679120
STATUS stavební a.s.		DIČ:	CZ46679120
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			156 226,31
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	156 226,31	23 433,95

Cena s DPH	v	CZK	179 660,26
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01

Stavba: ZI. č.1 DD Senožaty - pohledy (Mateřská škola)

Místo: Datum: 25. 6. 2019

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
Uchazeč: STATUS stavební a.s. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		156 226,31	179 660,26
01	ZI. č.1 DD Senožaty - pohledy (Mateřská škola)	156 226,31	179 660,26

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZI. č.1 DD Senožaty - pohledy (Mateřská škola)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

STATUS stavební a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25. 6. 2019

IČ:

70890749

DIČ:

IČ:

46679120

DIČ:

CZ46679120

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

156 226,31

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
DPH základní snižená	156 226,31	15,00%	23 433,95

v CZK

179 660,26

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZI. č.1 DD Senožaty - podhledy (Mateřská škola)

Místo:

Datum: 25. 6. 2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Uchazeč:

STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

156 226,31

7671 - Konstrukce zámečnické-minerální podhledy

220 718,14

991 - Úpravy povrchů vnitřní

-46 493,28

784 - Malby

-17 998,55

POPIS PRACÍ

Objekt:

Zl. č.1 DD Senožaty - pohledy (Mateřská škola)

Místo:

Datum: 25. 6. 2019

Objednatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Stavba:

STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
klady soupisu celkem						156 226,31
D	7671	Konstrukce zámečnické-minerální pohledy				220 718,14
K	767130010RP1	Zavěšený podhled kazetový,600 x 600 mm	m2	165,580	1 333,00	220 718,14
VV		"1.47"-18,91			18,910	
VV		"1.48"-44,58			44,580	
VV		"1.49"-26,77			26,770	
VV		"1.62"-21,94			21,940	
VV		"1.64"-53,38			53,380	
VV		Součet			165,580	
D	991	Úpravy povrchů vnitřní				-46 493,28
K	611403380R00	Hrubé zaplnění rýh ve střepech maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm	m	-50,300	79,00	-3 973,70
VV		1,47 : 5,0				
VV		"1.48"-7*3			-21,000	
VV		"1.49"-4*3			-12,000	
VV		"1.62"-1,15*2			-2,300	
VV		"1.64"-5*3			-15,000	
VV		Součet			-50,300	
K	611425521R00	Omítka rýh ve střepech maltou vápennou o šířce rýhy do 150 mm, omítkou hrubou nebo hladkou ,	m2	-3,521	1 401,00	-4 932,92
VV		-50,3*0,07			-3,521	
VV		Součet			-3,521	
K	611471411R00	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2+3 mm, maltou vápenocementovou	m2	-165,580	208,00	-34 440,64
VV		"1.47"-18,91			-18,910	
VV		"1.48"-44,58			-44,580	
VV		"1.49"-26,77			-26,770	
VV		"1.62"-21,94			-21,940	
VV		"1.64"-53,38			-53,380	
VV		Součet			-165,580	
K	784191201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	-165,580	19,00	-3 146,02
VV		"1.47"-18,91			-18,910	
VV		"1.48"-44,58			-44,580	
VV		"1.49"-26,77			-26,770	
VV		"1.62"-21,94			-21,940	
VV		"1.64"-53,38			-53,380	
VV		Součet			-165,580	
D	784	Malby				-17 998,55
K	784191201R00.1	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	-165,580	18,00	-2 980,44
K	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	-165,580	52,00	-8 610,16
K	784402801R00	Odstanění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	-165,580	32,00	-5 298,56
K	784498911R00	Ostatní práce vyhlazení malířskou masou jednonásobně, v místnostech výšky nebo na schodišti o výšce podlaží do 3,8 m	m2	-16,558	67,00	-1 109,39
VV		"do 10%"-165,58*0,1			-16,558	
VV		Součet			-16,558	

KAPITULACE STAVBY

Objekt: 02
stavba: ZI. č.2 DD Senožaty - oprava olejových nátěrů (chodby)

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 9. 7. 2019

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ:

Uchazeč: IČ: 46679120
STATUS stavební a.s. DIČ: CZ46679120

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 112 830,80

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	112 830,80	16 924,62

Cena s DPH v CZK 129 755,42

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 02

Stavba: ZI. č.2 DD Senožaty - oprava olejových nátěrů (chodby)

Místo: Datum: 9. 7. 2019

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:

Uchazeč: STATUS stavební a.s. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		112 830,80	129 755,42
01	6. NP oprava olejových nátěrů	37 005,60	42 556,44
02	5. NP oprava olejových nátěrů	42 084,80	48 397,52
03	2. NP oprava olejových nátěrů	33 740,40	38 801,46

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zl. č.2 DD Senožaty - oprava olejových nátěrů (chodby)

Objekt:

01 - 6. NP oprava olejových nátěrů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

STATUS stavební a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 7. 2019

IČ:

70890749

DIČ:

IČ:

46679120

DIČ:

CZ46679120

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH **37 005,60**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	37 005,60	15,00%	5 550,84

Cena s DPH **v CZK 42 556,44**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zl. č.2 DD Senožaty - oprava olejových nátěrů (chodby)

Objekt: 01 - 6. NP oprava olejových nátěrů

Místo:
Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: STATUS stavební a.s.

Datum: 9. 7. 2019

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	37 005,60
HSV - Práce a dodávky HSV	29 172,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	29 172,00
784 - Malby	3 570,00
PSV - Práce a dodávky PSV	4 263,60
783 - Dokončovací práce - nátěry	4 263,60

POPIS PRACÍ

Zl. č.2 DD Senožaty - oprava olejových nátěrů (chodby)

Projekt: 01 - 6. NP oprava olejových nátěrů

Místo:
 Zadavatel: Kraj Vysočina
 Uchazeč: STATUS stavební a.s.

Datum: 9. 7. 2019
 Projektant:
 Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							37 005,60
D	HSV		Práce a dodávky HSV				29 172,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				29 172,00
1	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	51,000	53,00	2 703,00
2	K	612135011	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem II do 2 mm	m2	51,000	163,00	8 313,00
3	K	612471411R00	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malla vápenocementová	m2	51,000	147,00	7 497,00
4	K	629481117R00	Potažení ploch perlínkou, zatmelení	m2	51,000	190,00	9 690,00
5	K	784191201R00.1	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	51,000	19,00	969,00
D	784		Malby				3 570,00
6	K	784191201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	51,000	18,00	918,00
7	K	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	51,000	52,00	2 652,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				4 263,60
D	783		Dokončovací práce - nátěry				4 263,60
8	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	51,000	83,60	4 263,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZI č.2 DD Senožaty - oprava olejových nátěrů (chodby)

Objekt:

02 - 5. NP oprava olejových nátěrů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

STATUS stavební a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9. 7. 2019

IČ:

70890749

DIČ:

IČ:

46679120

DIČ:

CZ46679120

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

42 084,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	42 084,80	15,00%	6 312,72

Cena s DPH

v CZK

48 397,52

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt: Zl. č.2 DD Senožaly - oprava olejových nátěrů (chodby)

Objekt: 02 - 5. NP oprava olejových nátěrů

Místo:
 Zadavatel: Kraj Vysočina
 Objednatel: STATUS stavební a.s.

Datum: 9. 7. 2019

Projektant:
 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

základy ze soupisu prací	42 084,80
HSV - Práce a dodávky HSV	33 176,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	33 176,00
784 - Malby	4 060,00
PSV - Práce a dodávky PSV	4 848,80
783 - Dokončovací práce - nátěry	4 848,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zl. č.2 DD Senožaty - oprava olejových nátěrů (chodby)

Objekt:

02 - 5. NP oprava olejových nátěrů

Místo:

Datum: 9. 7. 2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Uchazeč:

STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

42 084,80

D HSV Práce a dodávky HSV 33 176,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 33 176,00

1	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	58,000	53,00	3 074,00
2	K	612135011	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm	m2	58,000	163,00	9 454,00
3	K	612471411R00	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová	m2	58,000	147,00	8 526,00
4	K	629481117R00	Potažení ploch perlínkou, zatmelení	m2	58,000	190,00	11 020,00
5	K	784191201R00.1	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	58,000	19,00	1 102,00

D 784 Malby 4 060,00

6	K	784191201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	58,000	18,00	1 044,00
7	K	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	58,000	52,00	3 016,00

D PSV Práce a dodávky PSV 4 848,80

D 783 Dokončovací práce - nátěry 4 848,80

8	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	58,000	83,60	4 848,80
---	---	-----------	---------------------------------------	----	--------	-------	----------

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

stavba:

Zl. č.2 DD Senožaty - oprava olejových nátěrů (chodby)

Objekt:

03 - 2. NP oprava olejových nátěrů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

STATUS stavební a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9. 7. 2019

IČ:

70890749

DIČ:

IČ:

46679120

DIČ:

CZ46679120

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

33 740,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	33 740,40	15,00%	5 061,06

Cena s DPH

v CZK

38 801,46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZI. č.2 DD Senožaty - oprava olejových nátěrů (chodby)

Objekt:

03 - 2. NP oprava olejových nátěrů

Místo:

Datum: 9. 7. 2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Uchazeč:

STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

33 740,40

HSV - Práce a dodávky HSV

26 598,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

26 598,00

784 - Malby

3 255,00

PSV - Práce a dodávky PSV

3 887,40

783 - Dokončovací práce - nátěry

3 887,40

POPIS PRACÍ

Zl. č. 2 DD Senožaty - oprava olejových nátěrů (chodby)

03 - 2. NP oprava olejových nátěrů

Číslo:

Datum: 9. 7. 2019

Objekt:

Projektant:

Objekt:

Zpracovatel:

Objekt: Kraj Vysočina
Objekt: STATUS stavební a.s.

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
láklady soupisu celkem							33 740,40
D	HSV		Práce a dodávky HSV				26 598,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				26 598,00
1	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	46,500	53,00	2 464,50
2	K	612135011	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem II do 2 mm	m2	46,500	163,00	7 579,50
3	K	612471411R00	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová	m2	46,500	147,00	6 835,50
4	K	629481117R00	Potažení ploch perlínkou, zatmelení	m2	46,500	190,00	8 835,00
5	K	784191201R00.1	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	46,500	19,00	883,50
D	784		Malby				3 255,00
6	K	784191201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	46,500	18,00	837,00
7	K	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	46,500	52,00	2 418,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 887,40
D	783		Dokončovací práce - nátěry				3 887,40
8	K	783806811	Odstanění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	46,500	83,60	3 887,40

KAPITULACE STAVBY

03

stavba: ZI. č.3 DD Senožaty - servrovna

IO:
sto:

CC-CZ:
Datum: 30. 7. 2019

davatel:
Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ:

hazeč:
STATUS stavební a.s.

IČ: 46679120
DIČ: CZ46679120

jektant:

IČ:
DIČ:

racovatel:

IČ:
DIČ:

známka:

ena bez DPH 66 804,84

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
H základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	66 804,84	10 020,73

ena s DPH v CZK 76 825,57

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 03

Stavba: ZI. č.3 DD Senožaty - servrovna

Místo:

Datum:

30. 7. 2019

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Uchazeč: STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		66 804,84	76 825,57
03	ZI. č.3 DD Senožaty - servrovna	66 804,84	76 825,57

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

stavba:

ZI. č.3 DD Senožaty - servrovna

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

STATUS stavební a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30. 7. 2019

IČ:

70890749

DIČ:

IČ:

46679120

DIČ:

CZ46679120

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH **66 804,84**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	66 804,84	15,00%	10 020,73

Cena s DPH **76 825,57**

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZI. č.3 DD Senožaty - servrovna

Místo:

Datum: 30. 7. 2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Uchazeč:

STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

66 804,84

7671 - Konstrukce zámečnické-minerální podhledy	22 683,66
96 - Bourání konstrukcí	4 975,24
991 - Úpravy povrchů vnitřní	-677,36
993 - Svislé konstrukce, SDK	11 794,24
784 - Malby	-1 401,61
PSV - Práce a dodávky PSV	29 430,67
766 - Konstrukce truhlářské	9 978,70
776 - Podlahy povlakové	19 451,97

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
lady soupisu celkem						66 804,84
7671 Konstrukce zámečnické-minerální podhledy						22 683,66
K	767130010RP1	Zavěšený podhled kazetový 600 x 600 mm	m2	17,017	1 333,00	22 683,66
V		3,65*3,65+1,8*2,5-0,65*1,24		17,017		
96 Bourání konstrukcí						4 975,24
K	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm	m2	11,770	106,00	1 247,62
V		2 NP mezi místnostmi 2.12, 2.13 a 2.14				
V		(2,4+1,8)*3		12,600		
V		-(0,6*2+0,8*2)		-2,800		
V		2 NP otvor pro dveře mezi 2.13 a 2.15				
V		0,9*2,05+1,25*0,1		1,970		
V		Součet		11,770		
K	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	2,000	352,00	704,00
K	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	1,000	63,50	63,50
V		pro mřížku mezi místnostmi 2.12 a 2.13				
V		1		1,000		
K	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,719	271,00	465,85
K	979081111RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,719	199,00	342,08
V		<i>Poznámka k položce:</i>				
V		<i>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</i>				
K	979081121RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	32,661	18,00	587,90
V		"Vzdálenost skládky 20 km : "1,719*19		32,661		
V		Součet		32,661		
K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,719	259,00	445,22
K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1,719	30,00	51,57
K	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m	t	1,719	240,00	412,56
K	979087112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky,	t	1,719	117,00	201,12
K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,719	264,00	453,82
991 Úpravy povrchů vnitřní						-677,36
K	611425521R00	Omlítka rýh ve stropěch maltou vápennou o šířce rýhy do 150 mm, omlítkou hrubou nebo hladkou ,	m2	0,420	1 401,00	588,42
V		(2,4+1,8)*0,1		0,420		
K	611471411R00	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2+3 mm, maltou vápenocementovou	m2	-17,017	208,00	-3 539,54
V		-(3,65*3,65+1,8*2,5-0,65*1,24)		-17,017		
K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,034	4 240,00	144,16
V		(2,4+1,8)*0,1*0,08		0,034		
K	631312R01	Broušení a vyrovnaní stávajících podlah	kpl	1,000	1 570,00	1 570,00
K	644941112	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm	kus	2,000	65,80	131,60
V	55341422	průvzdušník bez klapek se síťí 300x300mm	kus	2,000	214,00	428,00
993 Svislé konstrukce, SDK						11 794,24
K	342255024R00	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkových párobetonových tloušťky 100 mm	m2	9,600	647,00	6 211,20
V		2 NP mezi místnostmi 2.12 a 2.13				
V		(2,4+0,8)*3		9,600		
V		Součet		9,600		
K	317168012	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm	kus	1,000	281,00	281,00
K	342668111R00	Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou	m	9,200	95,00	874,00
V		2*3+2,4+0,8		9,200		
K	629481117R00	Potažení ploch perlínkou, zatmelení	m2	19,200	190,00	3 648,00
V		2 NP mezi místnostmi 2.12 a 2.13				
V		(2,4+0,8)*3*2		19,200		
V		Součet		19,200		
K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,764	1 021,00	780,04
784 Malby						-1 401,61
K	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	-36,217	32,00	-1 158,94
V		stěny a strop				
V		-(19,2+17,017)		-36,217		
K	784498911R00	Ostatní práce vyhlazení malířskou masou jednonásobně, v místnostech výšky nebo na schodišti o výšce podlaží do 3,8 m	m2	-3,622	67,00	-242,67
V		-36,217*0,1		-3,622		
V		Součet		-3,622		
PSV Práce a dodávky PSV						29 430,67
766 Konstrukce truhlářské						9 978,70
K	766660171	Montáž dveřních křídel otvíracích jednokřídlých š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	1,000	677,00	677,00
K	61162R01	dveře vnitřní hladké laminované světlý plně 1křídle 800x1970mm oře	kus	1,000	3 150,00	3 150,00
K	766660720	Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	1,000	113,00	113,00
K	56245R01	Větrací mřížka do dveří Haco VM 500x90 bílá, set	set	1,000	149,00	149,00
K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	1,000	92,70	92,70
K	54926045	zámek stavební zadlabací vložkový 24026 s převodem pravý/levý	kus	1,000	139,00	139,00
K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	1,000	149,00	149,00
K	54914622	kování dveřní vrchní klika včetně štitu a montážního materiálu BB T2 matný nikl	kus	1,000	399,00	399,00
K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	1,000	1 190,00	1 190,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celková
33	M	61182258	zároveň obložková pro dveře 1křídle 600,700,800,900x1970mm tl 60-170mm dub,buk	kus	1,000	3 920,00	
D 776 Podlahy povlakové							19 48
46	K	776141121	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	5,200	237,00	1 232,40
	VV		lokální vyspravení podkladu		5,200		
	VV		5,2				
38	K	776231R01	Montáž podlah vinylových spojených na zámek	m2	17,017	150,00	2 552,55
	VV		3,65*3,65*1,8*2,5-0,65*1,24		17,017		
39	M	284111R02	Vinyl Monarch SP 5 mm	m2	18,719	624,00	11 680,66
	VV		17,017*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		18,719		
41	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	19,800	60,00	1 188,00
	VV		3,65*4+2,5*2+0,5*2*0,8		19,800		
42	M	28411R02	Lišta soklová Doliken	m2	20,196	51,00	1 030,00
	VV		19,8*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		20,196		
43	K	776421R02	D + M prahových lišt profil L	m	0,000	800,00	0,00
44	K	998776R01	Doprava a přesun materiálů	%	176,836	4,00	707,34
45	K	998776R02	VRN včetně koordinační přírážky ve výši 6%	%	176,836	6,00	1 061,02

KAPITULACE STAVBY

04

stavba: ZI. č.4 DD Senožaty - Šachty pro rozvaděče a SDK pohled 6.NP

Objednatel:
Místo:
Objednatel:
Kraj Vysočina
Název:
STATUS stavební a.s.
Projektant:
Pracovatel:
Značka:

CC-CZ:
Datum: 23. 10. 2019
IČ: 70890749
DIČ:
IČ: 46679120
DIČ: CZ46679120
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Suma bez DPH			30 999,60
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
H základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	30 999,60	4 649,94
Suma s DPH v CZK			35 649,54

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 04

Stavba: ZI. č.4 DD Senožaty - Šachty pro rozvaděče a SDK podhled 6.NP

Místo: Datum: 23. 10. 2019

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Uchazeč: STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		30 999,60	35 649,54
04	ZI. č.4 DD Senožaty - Šachty pro rozvaděče a SDK podhled 6.NP	30 999,60	35 649,54

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zl. č.4 DD Senožaty - Šachty pro rozvaděče a SDK pohled 6.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

STATUS stavební a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23. 10. 2019

IČ: 70890749

DIČ:

IČ: 46679120

DIČ: CZ46679120

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH **30 999,60**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	30 999,60	15,00%	4 649,94

Cena s DPH **35 649,54** **v CZK**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zl. č.4 DD Senožaty - Šachty pro rozvaděče a SDK pohled 6.NP

Místo:

Datum: 23. 10. 2019

Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: STATUS stavební a.s.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

30 999,60

7631 - Konstrukce sádkartonové	0,00
96 - Bourání konstrukcí	-689,00
993 - Svislé konstrukce, SDK	-4 205,50
784 - Malby	3 491,07
PSV - Práce a dodávky PSV	32 403,03
763 - Konstrukce suché výstavby	32 403,03

PIS PRACÍ

Zl. č.4 DD Senožaty - Šachty pro rozvaděče a SDK pohled 6.NP

sto:
 davatel: Kraj Vysočina
 házeč: STATUS stavební a.s.

Datum: 23. 10. 2019
 Projektant:
 Zpracovatel:

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
úklady soupisu celkem						30 999,60
D	7631	Konstrukce sádrokartonové				0,00
D	96	Bourání konstrukcí				-689,00
K	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm	m2	-6,500	106,00	-689,00
VV		1 - 6 NP				
VV		-1*6			-6,000	
VV		7 NP				
VV		-0,5			-0,500	
VV		Součet			-6,500	
D	993	Svislé konstrukce, SDK				-4 205,50
K	342255024R00	Příčky z cihel a tvámic nepálených příčky z příčekovek pórobetonových tloušťky 100 mm	m2	-6,500	647,00	-4 205,50
D	784	Malby				3 491,07
K	784191201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	49,170	19,00	934,23
K	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, bělost 82 %, dvojnásobné	m2	49,170	52,00	2 556,84
D	PSV	Práce a dodávky PSV				32 403,03
D	763	Konstrukce suché výstavby				32 403,03
K	763131411	SDK pohled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	49,170	659,00	32 403,03
VV		místnost 6.18				
VV		49,17		49,170		

KAPITULACE STAVBY

05

stavba: Zl. č. 5 DD Senožaty - vinylové podlahy

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 30. 10. 2019

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STATUS stavební a.s.

IČ: 46679120
DIČ: CZ46679120

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 368 978,70

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	368 978,70	55 346,81

Cena s DPH v CZK 424 325,51

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 05

Stavba: ZI. č. 5 DD Senožaty - vinylové podlahy

Místo: Datum: 30. 10. 2019

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Uchazeč: STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		368 978,70	424 325,51
01	7. NP vinylové podlahy	69 673,45	80 124,47
02	6. NP oprava stěny po dřevěném obkladu	3 315,00	3 812,25
03	5. NP vinylové podlahy	51 661,68	59 410,93
04	3. NP vinylové podlahy	142 088,21	163 401,44
05	1. NP vinylové podlahy	102 240,36	117 576,41

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zl. č. 5 DD Senožaty - vinylové podlahy

Objekt:
01 - 7. NP vinylové podlahy

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Kraj Vysočina
Uchazeč:
STATUS stavební a.s.
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 10. 2019
IČ:
DIČ:
IČ: 46679120
DIČ: CZ46679120
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 69 673,45

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	69 673,45	15,00%	10 451,02

Cena s DPH v CZK 80 124,47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zl. č. 5 DD Senožaty - vinylové podlahy

Objekt:

01 - 7. NP vinylové podlahy

Místo:

Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: STATUS stavební a.s.

Datum: 30. 10. 2019

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	69 673,45
11 - Přípravné a přidružené práce	2 651,00
PSV - Práce a dodávky PSV	67 022,45
776 - Podlahy povlakové	67 022,45

SOUPIS PRACÍ

Objekt: Zl. č. 5 DD Senožaty - vinylové podlahy

01 - 7. NP vinylové podlahy

Místo:
 Zadavatel: Kraj Vysočina
 Uchazeč: STATUS stavební a.s.

Datum: 30. 10. 2019
 Projektant:
 Zpracovatel:

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							69 673,45
D	11		Přípravné a přidružené práce				2 651,00
1	K	900 RP 1	Demontáž, montáž a přesun drobného nábydku	hod	11,000	241,00	2 651,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				67 022,45
D	776		Podlahy povlakové				67 022,45
2	K	776231R01	Montáž podlah vinylových spojených na zámek	m2	63,740	150,00	9 561,00
	VV		pokoje		63,740		
	VV		74-10,26				
3	M	284111R02	Vinyl Monarch SP 5 mm	m2	70,114	624,00	43 751,14
	VV		63,74*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		70,114		
4	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	68,000	60,00	4 080,00
5	M	284111R02	Lišta soklová Dollken	m2	69,360	51,00	3 537,36
	VV		68*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		69,360		
6	K	776421R02	D + M prahových lišt profil L	m	0,000	800,00	0,00
7	K	998776R01	Doprava a přesun materiálu	%	609,295	4,00	2 437,18
8	K	998776R02	VRN včetně koordinační přírážky ve výši 6%	%	609,295	6,00	3 655,77

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zl. č. 5 DD Senožaty - vinylové podlahy

Objekt:

02 - 6. NP oprava stěny po dřevěném obkladu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

STATUS stavební a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30. 10. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

46679120

DIČ:

CZ46679120

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 315,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	3 315,00	15,00%	497,25

Cena s DPH

v CZK

3 812,25

APITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt: Zl. č. 5 DD Senožaty - vinylové podlahy

02 - 6. NP oprava stěny po dřevěném obkladu

Místo:
Zadavatel: Kraj Vysočina
Jchazeč: STATUS stavební a.s.

Datum: 30. 10. 2019

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Váklady ze soupisu prací	3 315,00
HSV - Práce a dodávky HSV	3 315,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 315,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zl. č. 5 DD Senožaty - vinylové podlahy

Objekt:

02 - 6. NP oprava stěny po dřevěném obkladu

Místo:

Datum: 30. 10. 2019

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Uchazeč: STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							3 315,00
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 315,00
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 315,00
2	K	612131R01	Oprava stěny v místě demontovaných dřevěných obkladů - broušení, sádrování, hloubková penetrace, spojovací nátěr a výmalba	m2	17,000	195,00	3 315,00

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zl. č. 5 DD Senožaty - vinylové podlahy

Objekt:

03 - 5. NP vinylové podlahy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

STATUS stavební a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30. 10. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

46679120

DIČ:

CZ46679120

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				51 661,68
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snižená	51 661,68	15,00%	7 749,25

Cena s DPH	v CZK	59 410,93
-------------------	--------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zl. č. 5 DD Senožaty - vinylové podlahy

Objekt:

03 - 5. NP vinylové podlahy

Místo:

Datum: 30. 10. 2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Uchazeč:

STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

51 661,68

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

51 661,68

776 - Podlahy povlakové

51 661,68

POPIS PRACÍ

Objekt: Zl. č. 5 DD Senožaty - vinylové podlahy

Objekt: 03 - 5. NP vinylové podlahy

Místo:

Datum: 30. 10. 2019

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Uchazeč: STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

51 661,68

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 51 661,68

D 776 Podlahy povlakové 51 661,68

8	K	776231R01	Montáž podlah vinylových spojených na zámek	m2	49,000	150,00	7 350,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

VV chodba
VV 49

49,000

9	M	28411R01	Vinyl Monarch SP 6 mm	m2	53,900	656,00	35 358,40
---	---	----------	-----------------------	----	--------	--------	-----------

VV 49*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

53,900

10	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	38,000	60,00	2 280,00
----	---	-----------	--------------------------------	---	--------	-------	----------

11	M	28411R02	Lišta soklová Dollken	m2	38,760	51,00	1 976,76
----	---	----------	-----------------------	----	--------	-------	----------

VV 38*1,02 'Přepočtené koeficientem množství

38,760

12	K	776421R02	D + M prahových lišt profil L	m	0,000	800,00	0,00
----	---	-----------	-------------------------------	---	-------	--------	------

13	K	998776R01	Doprava a přesun materiálu	%	469,652	4,00	1 878,61
----	---	-----------	----------------------------	---	---------	------	----------

14	K	998776R02	VRN včetně koordinační přírážky ve výši 6%	%	469,652	6,00	2 817,91
----	---	-----------	--	---	---------	------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zl. č. 5 DD Senožaty - vinylové podlahy

Objekt:

04 - 3. NP vinylové podlahy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

STATUS stavební a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30. 10. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

46679120

DIČ:

CZ46679120

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

142 088,21

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	142 088,21	15,00%	21 313,23

Cena s DPH

v CZK

163 401,44

APITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt: Zl. č. 5 DD Senožaty - vinylové podlahy

Objekt: 04 - 3. NP vinylové podlahy

Místo:
Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: STATUS stavební a.s.

Datum: 30. 10. 2019

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	142 088,21
11 - Přípravné a přidružené práce	2 892,00
96 - Bourání konstrukcí	613,20
PSV - Práce a dodávky PSV	138 583,01
776 - Podlahy povlakové	138 583,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zl. č. 5 DD Senožaty - vinylové podlahy

Objekt:

04 - 3. NP vinylové podlahy

Místo:

Datum: 30. 10. 2019

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Uchazeč: STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 142 088,21

D 11 Přípravné a přidružené práce 2 892,00

1	K	900 RP 1	Demontáž, montáž a přesun drobného nábydku	hod	12,000	241,00	2 892,00
---	---	----------	--	-----	--------	--------	----------

D 96 Bourání konstrukcí 613,20

2	K	97901111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,350	271,00	94,85
---	---	-------------	--	---	-------	--------	-------

3	K	979081111RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,350	199,00	69,65
---	---	--------------	--	---	-------	--------	-------

P *Poznámka k položce:
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.*

4	K	979081121RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	6,650	18,00	119,70
---	---	--------------	--	---	-------	-------	--------

VV "Skládka vzdál. 20 km ." 0,35*19 6,650

Součet 6,650

5	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,350	259,00	90,65
---	---	--------------	---	---	-------	--------	-------

6	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,700	30,00	21,00
---	---	--------------	---	---	-------	-------	-------

VV 0,35*2 0,700

7	K	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m	t	0,350	240,00	84,00
---	---	--------------	---	---	-------	--------	-------

8	K	979087112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky.	t	0,350	117,00	40,95
---	---	--------------	--	---	-------	--------	-------

9	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,350	264,00	92,40
---	---	--------------	-----------------------------------	---	-------	--------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 138 583,01

D 776 Podlahy povlakové 138 583,01

10	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	126,720	49,40	6 259,97
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

11	K	776231R01	Montáž podlah vinylových spojených na zámeč	m2	126,720	150,00	19 008,00
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

VV pokoje 3.14 - 3.19 21.12+21.21+21.12+21.21+21.12+20.94 126,720

12	M	284111R02	Vinyl Monarch SP 5 mm	m2	139,392	624,00	86 980,61
----	---	-----------	-----------------------	----	---------	--------	-----------

VV 126,72*1,1 *Přepočtené koeficientem množství 139,392

13	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	110,400	12,40	1 368,96
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------

14	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	110,400	60,00	6 624,00
----	---	-----------	--------------------------------	---	---------	-------	----------

VV (3,5+6,1)*2*6-0,8*6 110,400

15	M	28411R02	Lišta soklová Dollken	m2	112,608	51,00	5 743,01
----	---	----------	-----------------------	----	---------	-------	----------

VV 110,4*1,02 *Přepočtené koeficientem množství 112,608

16	K	776421R02	D + M prahových lišt profil L	m	0,000	800,00	0,00
----	---	-----------	-------------------------------	---	-------	--------	------

17	K	998776R01	Doprava a přesun materiálu	%	1 259,846	4,00	5 039,38
----	---	-----------	----------------------------	---	-----------	------	----------

18	K	998776R02	VRN včetně koordinační přírážky ve výši 6%	%	1 259,846	6,00	7 559,08
----	---	-----------	--	---	-----------	------	----------

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zl. č. 5 DD Senožaty - vinylové podlahy

Objekt:

05 - 1. NP vinylové podlahy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

STATUS stavební a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CG-CZ:

Datum:

30. 10. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

46679120

DIČ:

CZ46679120

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

102 240,36

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	102 240,36	15,00%	15 336,05

Cena s DPH

v CZK

117 576,41

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zl. č. 5 DD Senožaty - vinylové podlahy

Objekt:

05 - 1. NP vinylové podlahy

Místo:

Datum: 30. 10. 2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Uchazeč:

STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

102 240,36

96 - Bourání konstrukcí

10 073,63

PSV - Práce a dodávky PSV

92 166,73

776 - Podlahy povlakové

92 166,73

PIS PRACÍ

Zl. č. 5 DD Senožaty - vinylové podlahy

05 - 1. NP vinylové podlahy

Místo:
 Zadavatel: Kraj Vysočina
 Uchazeč: STATUS stavební a.s.

Datum: 30. 10. 2019

Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

102 240,36

D 96 Bourání konstrukcí 10 073,63

23	K	397564R01	Uzavření kanálu pod rozvaděčem - D+M poklopu pro zadiždění v místnosti 1.05	soubor	1,000	9 850,00	9 850,00
3	K	979081111RT2	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,151	199,00	30,05
Poznámka k položce: Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.							
4	K	979081121RT2	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	2,869	18,00	51,64
	vv		"Skládka vzdál. 20 km." 0,151*19		2,869		
	vv		Součet		2,869		
5	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,151	259,00	39,11
6	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,302	30,00	9,06
	vv		0,151*2		0,302		
7	K	979082212R00	Vodorovná doprava sutí po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m	t	0,151	240,00	36,24
8	K	979087112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání sutí na dopravní prostředky,	t	0,151	117,00	17,67
9	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,151	264,00	39,86

D PSV Práce a dodávky PSV 92 166,73

D 776 Podlahy povlakové 92 166,73

21	K	776141121	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stérkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	57,670	237,00	13 667,79
22	K	632681117	Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem vysrávka II do 20 mm	m2	6,300	828,00	5 216,40
	vv		lokální opravy				
	vv		6,3		6,300		
10	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	57,670	49,40	2 848,90
	vv		místnost 1.02				
	vv		57,67		57,670		
19	K	776231R01	Montáž podlah vinylových spojených na zámek	m2	57,670	150,00	8 650,50
	vv		místnost 1.02				
	vv		57,67		57,670		
20	M	28411R01	Vinyl Monarch SP 6 mm	m2	63,437	656,00	41 614,67
	vv		57,67*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		63,437		
13	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	22,100	12,40	274,04
	vv		8,1+3,3+0,6+0,4+3,3+8,6+3,3+0,9-0,4+3,3+0,4*2+0,6*2		33,400		
	vv		-(1,55+0,8+1,6+1,6+0,8+1,8+0,9+0,8+1,45)		-11,300		
	vv		Součet		22,100		
14	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	22,100	60,00	1 326,00
15	M	28411R02	Lišta soklová Dollken	m2	22,542	51,00	1 149,64
	vv		22,1*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		22,542		
16	K	776421R02	D + M prahových lišt profil L	m	11,300	800,00	9 040,00
	vv		(1,55+0,8+1,6+1,6+0,8+1,8+0,9+0,8+1,45)		11,300		
17	K	998776R01	Doprava a přesun materiálu	%	837,879	4,00	3 351,52
18	K	998776R02	VRN včetně koordinační přírážky ve výši 6%	%	837,879	6,00	5 027,27

"Dětský domov Senožaty" - EBM TZB s.r.o.						
Č. Změny	Popis změny	Aktuální cena	Datum posledního odevzdání	schváleno	Pozn.	Dodatek
01	Vestavná svítidla v m.č. 1.47, 1.48, 1.49, 1.62 a 1.64	26 151,40 Kč	17. červenec 2019	ano		
02	Hromosvod - chybějící položky - zemní práce, řezání a bourání asfaltu, oprava zpevněných ploch	27 582,00 Kč	17. červenec 2019	ano		
03	Revize svítidel, koncových prvků a elektroinstalace - kontrola PD a odpočet provedených místností	- 107 254,09 Kč	29. červenec 2019	ano		
04	SLP - Změna systému domácího telefonu a pevných linek	28 769,27 Kč	8. srpen 2019	ano		
05	SLP - Oprava VV v návaznosti na dokumentaci	42 648,89 Kč	29. červenec 2019	ano		
06	SIL - Odpočet provedených místností mateřské školky	- 28 599,92 Kč	2. srpen 2019	ano		
07	SIL - Odpočet dodávky rozvaděče NN - R dílna	- 30 175,96 Kč	8. srpen 2019	ano		
08	SIL - Změna serverovny a kanceláře v 2.NP	11 397,94 Kč	12. srpen 2019	ano		
09	SLP - MŠ videotelefon, výměna vadného zámku	33 901,60 Kč	16. srpen 2019	ano		
10	SIL - Odečet přisazených sv. E (m.č. 3.02, 4.02, 5.02, 6.18)	- 14 118,41 Kč	22. srpen 2019	ano		
11	SLP - Přípojka internetu, nový propoj budovy DD s brankou	12 551,54 Kč	5. září 2019	ano		
12	SIL - Demontáž stávajícího hromosvodu	28 679,20 Kč	5. září 2019	ano		
13	SLP - Telefonní ústředna a videotelefon obytná budova	51 044,79 Kč	30. září 2019	ano		
14	SIL - světlo nad pultem na chodbě ve 2.NP	1 581,97 Kč	14. říjen 2019	ano		
15	SLP - Instalace datových zásuvek v budově ZŠ, včetně tras a kabelů	11 460,28 Kč	29. říjen 2019	ano		
16	SLP - AV technika do vstupní haly Dětského domova	77 807,70 Kč	29. říjen 2019	ano		
17	SLP - Přesun STA, SLP v nové kanceláři za serverovnou	9 522,34 Kč	29. říjen 2019	ano		
17		182 950,55 Kč				
	Schváleno:	182 950,55 Kč				
	Neschváleno:	- Kč				

Dětský domov Senožaty			
REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ			
Č. Změny	Popis změny	Zadání požadavku	Popis změny
01	Vestavná svítidla v m.č. 1.47, 1.48, 1.49, 1.62 a 1.64	Investor	Požadavek investora na vest. Svítidla 1.NP
02	Hromosvod - chybějící položky - zemní práce, řezání a bourání asfaltu, oprava zpevněných ploch	Chyba výkazu výměr	zajistí investor, spočítán náklad
03	Revize svítidel, koncových prvků a elektroinstalace - kontrola PD a odpočet provedených místností	Investor	Provedení na základě požadavku investora
04	SLP - Změna systému domácího telefonu a pevných linek	Investor	Provedení na základě požadavku investora
05	SLP - Oprava VV v návaznosti na dokumentaci	Vyplývá z provádění prací	Při provádění bylo zjištěno, že vzhledem k povaze konstrukcí, které nejsou na první pohled zřejmé (někde je použito zdívo, někde železobeton, dřevěné obklady, SDK) je nutné provést trasy jiným způsobem s navýšením materiálu.
06	SIL - Odpočet provedených místností mateřské školky	Investor	Odpočet elektroinstalace na základě obchůzky s investorem a stanovení prostor, ve kterých je již nová elektroinstalace a nebude se tam provádět rekonstrukce.
07	SIL - Odpočet dodávky rozvaděče NN R-dílna	Investor	Po prohlídce stávající elektroinstalace bylo konstatováno, že rozvaděč R-dílna je v dobrém technickém stavu a pochází z rekonstrukce z nedávné doby, proto bylo rozhodnuto o jeho zachování, nový rozvaděč, který byl projektován se nebude dodávat.
08	SIL - Změna serverovny a kanceláře v 2.NP	Investor	Provedení na základě požadavku investora
09	SLP - MŠ videotelefon, výměna vadného zámku	Investor	Při realizaci byl zjištěn vadný elektromagnetický zámek ve vstupních dveřích (potvrzeno investorem že byl vadný už dříve), dále byl investorem, zastoupeným paní ředitelkou MŠ, požadován videotelefon pro identifikaci vstupujících osob do objektu.
10	SIL - Odečet přisazených sv. E (m.č. 3.02, 4.02, 5.02, 6.18), u odečítaných svítidel je 30% srážka při vrácení	Investor	Na základě požadavku investora nebudou montována světla v daných místnostech. Jsou na stěnách a brání využití nábytku.
11	SLP - Přípojka internetu, nový propoj budovy DD s brankou	Chyba výkazu výměr	Přípojka internetu ze stožáru na střeše MŠ k rozvaděči Nový propoj budovy DD s brankou - chránička ve výkopu, kabely data a napájení EZ. Tyto položky nebyly ve výkazu a bez nich by dílo nebylo zcela funkční.
12	SIL - Demontáž stávajícího hromosvodu	Chyba výkazu výměr	Tato položka není ve výkazu výměr.
13	SLP - Telefonní ústředna a videotelefon obytná budova	Investor	Stávající telefonní ústředna je v havarijním stavu, proto byl požadavek investora na novou. Zároveň se řeší i příslušenství - telefony, tak aby vyhovovalo provozu.
14	SIL - světlo nad zapisovacím pultem na chodbě ve 2.NP	Investor	Požadavek investora nasvětlit pult na chodbě ve 2.NP, který slouží pro zapisování.
15	SLP - Instalace datových zásuvek v budově ZŠ, včetně tras a kabelů	Investor	
16	SLP - AV technika do vstupní haly Dětského domova	Investor	
17	SLP - Přesun STA, SLP v nové kanceláři za serverovnou	Investor	

Objekt: „Dětský domov Senožaty“

Status a.s.

Vestavná svítidla v m.č. 1.47, 1.48, 1.49, 1.62 a 1.64

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Jedn. Mat	Jedn. Mont	celkem
		Celkem bez DPH					26 151 Kč
		Mateřská škola - Oprava elektroinstalace - silnoproud a slaboproud svítidla					26 151 Kč
		*Odpočet					0 Kč
		A - zářivkové svítidlo přisazené, 2 x 58W, IP 20, leštěná mřížka	ks	-17,0	1 325,0 Kč	513,4 Kč	-31 252 Kč
		K - zářivkové svítidlo přisazené, 2 x 36W, IP 20, leštěná mřížka	ks	-2,0	1 117,9 Kč	513,4 Kč	-3 263 Kč
		*Přípočet					0 Kč
		G - zářivkové svítidlo do podhledu, 4 x 18W, IP 20, leštěná mřížka -> LED Pan.LED RC065B 3400lm 4000K 60x60	ks	33,0	1 325,0 Kč	513,4 Kč	60 667 Kč
		Pozn.: Svítidlo G navrhujeme dodat v LED verzi					0 Kč
							0 Kč

Objekt: „Dětský domov Senožaty“

Status a.s.

Hromosvod - chybějící položky - zemní práce, řezání a bourání asfaltu, oprava zpevněných ploch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Jedn. Mat	Jedn. Mont	celkem
		Celkem bez DPH					27 582 Kč
		Mateřká škola - Oprava elektroinstalace - silnoproud a slaboproud					27 582 Kč
		hromosvod					0 Kč
		výkopové práce hromosvod					27 582 Kč

Objekt: „Dětský domov Senožaty“

Status a.s.

Revize svítidel, koncových prvků a elektroinstalace - kontrola PD a odpočet provedených místností

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Jedn. Mat	Jedn. Mont	celkem
		Celkem bez DPH					-107 254 Kč
		Obytná budova 1 N. P. - 7 N. P.					-109 507 Kč
		svítidla					-61 735 Kč
		A - zářivkové svítidlo přisazené, 2 x 58W, IP 20, leštěná mřížka	ks	-1,0	1 325,0 Kč	513,4 Kč	-1 838 Kč
		B - svítidlo s LED zdrojem přisazené, 1 x 2W, IP 20, kruhové	ks	-1,0	513,4 Kč	323,0 Kč	-836 Kč
		F - svítidlo s LED zdrojem přisazené, 1 x 12W, IP 44, kruhové	ks	-31,0	877,8 Kč	414,1 Kč	-40 047 Kč
		G - zářivkové svítidlo do podhledu, 4 x 18W, IP 20, leštěná mřížka	ks	-4,0	1 325,0 Kč	513,4 Kč	-7 354 Kč
		I - svítidlo s LED zdrojem přisazené, 3 x 8W, IP 20, kruhové	ks	-2,0	993,7 Kč	414,1 Kč	-2 816 Kč
		K - zářivkové svítidlo přisazené, 2 x 36W, IP 20, leštěná mřížka	ks	-4,0	1 117,9 Kč	513,4 Kč	-6 525 Kč
		L - zářivkové svítidlo přisazené, 2 x 36W, IP 66	ks	-2,0	745,3 Kč	414,1 Kč	-2 319 Kč
		přístroje-zařízení					-47 772 Kč
		CYKY 3x1,5-O	m	-56,0	9,9 Kč	24,0 Kč	-1 901 Kč
		CYKY 3x1,5-J	m	-170,0	9,9 Kč	24,0 Kč	-5 772 Kč
		CYKY 3x2,5-J	m	-80,0	15,7 Kč	26,5 Kč	-3 379 Kč
		CYKY 5x2,5-J	m	-15,0	33,1 Kč	26,5 Kč	-894 Kč
		vypínač č. 1 IP 20, barva bílá	ks	-26,0	114,3 Kč	120,1 Kč	-6 093 Kč
		vypínač č. 5 IP 20, barva bílá	ks	-2,0	114,3 Kč	120,1 Kč	-469 Kč
		vypínač č. 6 IP 20, barva bílá	ks	-5,0	114,3 Kč	120,1 Kč	-1 172 Kč
		vypínač č. 7 IP 20, barva bílá	ks	-1,0	114,3 Kč	120,1 Kč	-234 Kč
		zásuvka 230V/16A, IP 20, barva bílá	ks	-24,0	106,0 Kč	120,1 Kč	-5 426 Kč
		dvozásuvka 230V/16A, IP 20, barva bílá	ks	-6,0	124,2 Kč	120,1 Kč	-1 466 Kč
		zásuvka 230V/16A, IP 44, zapuštěné provedení	ks	-14,0	149,1 Kč	146,6 Kč	-4 139 Kč
		zásuvka 400V/32A	ks	-2,0	153,2 Kč	190,5 Kč	-687 Kč
		instalační krabice KU 68 1901 pro přístroje	ks	-65,0	7,4 Kč	66,2 Kč	-4 789 Kč
		Krabice KO 125	ks	-1,0	173,9 Kč	329,6 Kč	-503 Kč
		ventilátor s doběhem	ks	-2,0	737,0 Kč	314,7 Kč	-2 103 Kč
		zvonek vč. tlačítka	kpl	0,0	993,7 Kč	414,1 Kč	0 Kč
		lišta PVC 20/20	m	-60,0	24,8 Kč	55,5 Kč	-4 820 Kč
		lišta PVC 40/20	m	-30,0	31,5 Kč	55,5 Kč	-2 609 Kč
		Vysekání drážky 3 x 3 cm	m	-63,0	0,0 Kč	36,4 Kč	-2 293 Kč
		Datová dvozásuvka 2xRJ45, včetně rámečku, nosné masky	ks	0,0	422,3 Kč	306,4 Kč	0 Kč
		Datový UTP kabel kat.5e, 4x2xAWG24, PVC plášť, nestíněný	m	20,0	5,8 Kč	14,1 Kč	397 Kč
		Koaxiální kabel 75ohm, pro venkovní použití, průměr 6,6mm, čern	m	25,0	11,6 Kč	11,6 Kč	580 Kč
		Mateřká škola - Oprava elektroinstalace - silnoproud a slaboproud					2 252 Kč
		svítidla					2 252 Kč
		J - svítidlo s LED zdrojem přisazené, 1 x 12W, IP 44, kruhové, s pol	ks	1,0	1 739,0 Kč	513,4 Kč	2 252 Kč
							0 Kč
		Pozn.:					

Objekt: „Dětský domov Senožaty“

Status a.s.

SLP - Změna systému domácího videotelefonu a pevných linek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Jedn. Mat	Jedn. Mont	celkem
		Celkem bez DPH					28 769 Kč
		Obytná budova 1 N. P. - 7 N. P.					13 658 Kč
		SSK					
		Datový UTP kabel kat.5e, 4x2xAWG24, PVC plášť, nestíněný	m	90,0	6,6 Kč	14,1 Kč	1 863 Kč
							0 Kč
		Videotelefon - změna topologie kabeláže					0 Kč
		19" propojovací metalický panel 24xRJ45, ket. 5e, nestíněný	ks	1,0	2 898,4 Kč	530,0 Kč	3 428 Kč
		Datový UTP kabel kat.5e, 4x2xAWG24, PVC plášť, nestíněný	m	320,0	6,6 Kč	14,1 Kč	6 625 Kč
N		Spojovací box, svorkovnice, patch kabely	kpl	1,0	1 118,0 Kč	624,0 Kč	1 742 Kč
							0 Kč
		Pozn.:					0 Kč
		- datový propoj mezi rozvaděči MŠ a DD					0 Kč
		- změna topologie kabeláže videotelefonů pro univerzální použití					0 Kč
		Mateřská škola - Oprava elektroinstalace - silnoproud a slaboproud					15 111 Kč
		DT					0 Kč
		Plastová krabice pro umístění zdrojů DT v části MŠ	ks	1,0	695,6 Kč	869,5 Kč	1 565 Kč
							0 Kč
		Domácí telefon					0 Kč
		Zápusťná montážní krabička pro 2 moduly DT PL72	ks	-1,0	695,6 Kč	869,5 Kč	-1 565 Kč
N		Povrchová montážní krabička se stříškou pro 2 moduly DT PL72	ks	1,0	2 293,0 Kč	182,0 Kč	2 475 Kč
							0 Kč
		STA					0 Kč
		Koaxiální kabel 75ohm, pro venkovní použití, průměr 6,6mm, čern	m	200,0	11,6 Kč	11,6 Kč	4 637 Kč
N		Chránička KF 40 ohybná černá UV stabilní, průměr 40mm	m	10,0	52,0 Kč	58,5 Kč	1 105 Kč
N		Trubka ENERGY S-130-25 ohebná černá, UV stabilní, průměr 25mm	m	30,0	49,4 Kč	55,0 Kč	3 132 Kč
N		Podpěra vedení na ploché střechy PV21	ks	25,0	36,4 Kč	33,8 Kč	1 755 Kč
		Technická příprava	kpl	0,2		13 377,0 Kč	2 007 Kč
							0 Kč
		Pozn.:					0 Kč
		- krabice pro zdroje DT v části MŠ (není v PD)					0 Kč
		- povrchová montážní krabice pro DT v MŠ (původně měla být zasekaná)					0 Kč
		- venkovní koaxiální kabel od antén, vč. Satelitu (umístění dle signálu, 4 kabely od satelitu)					0 Kč
		- venkovní chráničky pro coax. kabely od antén, UV stabilní					0 Kč
		- podpěry vedení na ploché střechy pro trubky a kabely					0 Kč

Objekt: „Dětský domov Senožaty“

Status a.s.

SLP - Oprava VV v návaznosti na dokumentaci

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Jedn. Mat	Jedn. Mont	celkem
		Celkem bez DPH					42 649 Kč
		Obytná budova 1 N. P. - 7 N. P.					40 483 Kč
		SSK					
		lišta PVC 40/20	m	60,0	31,5 Kč	55,5 Kč	5 217 Kč
		lišta PVC 40/40	m	20,0	53,8 Kč	59,6 Kč	2 269 Kč
		drátěný kabelový žlab 100/50	m	65,0	140,8 Kč	173,9 Kč	20 454 Kč
		Ostatní náklady elektroinstalace slaboproud					0 Kč
		Vysekání drážky 3 x 3 cm	m	70,0		36,4 Kč	2 548 Kč
N		Příplatek za instalaci lišt na železobetonové překlady	m	150,0		25,3 Kč	3 795 Kč
		Vedlejší náklady, doprava - etapizace po patrech	kpl	1,0		6 200,0 Kč	6 200 Kč
		Mateřká škola - Oprava elektroinstalace - silnoproud a slaboproud					2 166 Kč
		Ostatní náklady elektroinstalace slaboproud					0 Kč
		Vysekání drážky 3 x 3 cm	m	40,0		36,4 Kč	1 456 Kč
		Vysekání kapes pro krabice	ks	12,0		59,2 Kč	710 Kč
		Pozn.:					

stavba: „Dětský domov Senožaty“

Status a.s.

SIL - Odpočet provedených místností mateřské školky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Jedn. Mat	Jedn. Mont	celkem
		Celkem bez DPH					-28 600 Kč
		Mateřká škola - SIL odpočet místností č. 1.50, 1.51, 1.52					-28 600 Kč
		kabely-vodiče					0 Kč
		CYKY 3x1,5-J	m	-75,0	9,9 Kč	24,0 Kč	-2 546 Kč
		CYKY 3x2,5-J	m	-27,0	15,7 Kč	26,5 Kč	-1 140 Kč
		CYKY 5x1,5-J	m	-25,0	17,4 Kč	26,5 Kč	-1 097 Kč
							0 Kč
		přístroje-zařízení					0 Kč
		vypínač č. 1 IP 20, barva bílá	ks	-1,0	114,3 Kč	120,1 Kč	-234 Kč
		pohybové čidlo stropní 360stupňů	ks	-4,0	1 275,3 Kč	281,6 Kč	-6 227 Kč
		zásuvka 230V/16A, IP 44, zapuštěné provedení	ks	-2,0	149,1 Kč	146,6 Kč	-591 Kč
		ventilátor s doběhem	ks	-5,0	737,0 Kč	314,7 Kč	-5 258 Kč
		ventilátor s doběhem do m. č. 1.57 (chybějící ve VV)	ks	1,0	737,0 Kč	314,7 Kč	1 052 Kč
							0 Kč
		elektroinstalační materiál					0 Kč
		instalační krabice KU 68 1901 pro přístroje	ks	-7,0	7,4 Kč	66,2 Kč	-516 Kč
							0 Kč
		svítidla					0 Kč
		F - svítidlo s LED zdrojem přisazené, 1 x 12W, IP 44, kruhové	ks	-9,0	877,8 Kč	414,1 Kč	-11 627 Kč
							0 Kč
		Ostatní náklady elektroinstalace silnoprúd					0 Kč
		Vysekání kapes pro krabice	ks	-7,0	0,0 Kč	59,2 Kč	-414 Kč
		Pozn.:					

Budova: „Dětský domov Senožaty“

Status a.s.

SIL - Odpočet dodávky rozvaděčů NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Jedn. Mat	Jedn. Mont	celkem
		Celkem bez DPH					-30 176 Kč
		Obytná budova 1 N. P. - 7 N. P.					-30 176 Kč
		rozvaděče					0 Kč
		rozvaděč Rdílina dle výkresu č. 19 vč. ukončení kabelů	ks	-1,0	25 041,7 Kč	5 134,2 Kč	-30 176 Kč

Budova: „Dětský domov Senožaty“

Status a.s.

SIL - Změna serverovny a kanceláře v 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Jedn. Mat	Jedn. Mont	celkem
		Celkem bez DPH					11 398 Kč
		Obytná budova 1 N. P. - 7 N. P.					11 398 Kč
		kabely-vodiče					0 Kč
		CYKY 3x1,5-J	m	15,0	9,9 Kč	24,0 Kč	509 Kč
		CYKY 3x2,5-J	m	5,0	15,7 Kč	26,5 Kč	211 Kč
							0 Kč
		přístroje-zařízení					0 Kč
		vypínač č. 1 IP 20, barva bílá	ks	-1,0	114,3 Kč	120,1 Kč	-234 Kč
		vypínač č. 5 IP 20, barva bílá	ks	2,0	114,3 Kč	120,1 Kč	469 Kč
		vypínač č. 6 IP 20, barva bílá	ks	-2,0	114,3 Kč	120,1 Kč	-469 Kč
		zásuvka 230V/16A, IP 20, barva bílá	ks	1,0	106,0 Kč	120,1 Kč	226 Kč
		zásuvka 230V/16A, IP 20, barva bílá s přepětovou ochranou D	ks	1,0	869,5 Kč	120,1 Kč	990 Kč
		dvozásuvka 230V/16A, IP 20, barva bílá	ks	-1,0	124,2 Kč	120,1 Kč	-244 Kč
		ventilátor s doběhem	ks	1,0	737,0 Kč	314,7 Kč	1 052 Kč
							0 Kč
		elektroinstalační materiál					0 Kč
		instalační krabice KU 68 1901 pro přístroje	ks	1,0	7,4 Kč	66,2 Kč	74 Kč
		rozbočná krabice KU 68/3 s víčkem	ks	2,0	29,0 Kč	122,6 Kč	303 Kč
							0 Kč
		svítidla					0 Kč
		A - zářivkové svítidlo přisazené, 2 x 58W, IP 20, leštěná mřížka	ks	-1,0	1 325,0 Kč	513,4 Kč	-1 838 Kč
		G - zářivkové svítidlo do podhledu, 4 x 18W, IP 20, leštěná mřížka	ks	5,0	1 325,0 Kč	513,4 Kč	9 192 Kč
							0 Kč
		SSK					0 Kč
		Datová dvozásuvka 2xRJ45, včetně rámečku, nosné masky	ks	1,0	422,3 Kč	306,4 Kč	729 Kč
		Elektroinstalační krabice přístrojová, hluboká pod omítku	ks	1,0	7,5 Kč	164,0 Kč	171 Kč
		Datový UTP kabel kat.5e, 4x2xAWG24, PVC plášť, nestíněný	m	13,0	5,8 Kč	14,1 Kč	258 Kč
		Pozn.:					

Objednatel: „Dětský domov Senožaty“

Status a.s.

SLP - MŠ videotelefon, výměna vadného zámku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Jedn. Mat	Jedn. Mont	celkem
		Celkem bez DPH					33 902 Kč
		Mateřská škola - Oprava elektroinstalace - silnoproud a slaboproud					33 902 Kč
		Domácí telefon					0 Kč
	DORCAS MOD41	Elektrický zámek vchodu do MŠ - lokalizace závady, demontáž, vý	ks	1,0	1 500,0 Kč	750,0 Kč	2 250 Kč
							0 Kč
		Domácí telefon - změna na videotelefony					0 Kč
	DUOVD2120CPL	Barevný kamerový modul Profilo DUO bez tlačítek	ks	1,0	6 250,0 Kč	715,0 Kč	6 965 Kč
	DUODV2421Q	Video distributor ACI Farfisa 1 výstup	ks	1,0	552,5 Kč	302,0 Kč	855 Kč
	DUOEX3252C	Barevný videotelefon nástěnný pro DUO Exhito	ks	3,0	3 850,0 Kč	385,0 Kč	12 705 Kč
	DUOWB3252	Montážní rámeček pro VDT Exhito	ks	3,0	2 117,7 Kč	248,0 Kč	7 097 Kč
		Demontáž komponentů DT, přepojení rozvodů	kpl	1,0		1 280,0 Kč	1 280 Kč
		Oživení systému	kpl	1,0		2 430,0 Kč	2 430 Kč
		Drobný instalační materiál	ks	1,0		320,0 Kč	320 Kč
		Pozn.:					
		- zjištění vadného zámku ve vchodových dveřích do MŠ a jeho výměna					
		- změna technologie DT ze systému audio na barevné videotelefony					

Objekt: „Dětský domov Senožaty“

Status a.s.

SIL - Odečet přisazených sv. E (m.č. 3.02, 4.02, 5.02, 6.18)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Jedn. Mat	Jedn. Mont	celkem
		Celkem bez DPH					-14 118 Kč
		Obytná budova 1 N. P. - 7 N. P.					-14 118 Kč
		kabely-vodiče					0 Kč
		CYKY 3x1,5-J	m	-69,0	9,9 Kč	24,0 Kč	-2 343 Kč
							0 Kč
		přístroje-zařízení					0 Kč
		vypínač č. 5 IP 20, barva bílá	ks	-4,0	114,3 Kč	120,1 Kč	-937 Kč
							0 Kč
		elektroinstalační materiál					0 Kč
		instalační krabice KU 68 1901 pro přístroje	ks	-3,0	7,4 Kč	66,2 Kč	-221 Kč
		Krabice přisazená pro ukončení kabeláže	ks	2,0	27,5 Kč	124,2 Kč	303 Kč
							0 Kč
		svítidla					0 Kč
		E - svítidlo s LED zdrojem přisazené, 1 x 12W, IP 20, kruhové	ks	-12,0	786,7 Kč	323,0 Kč	-13 316 Kč
N		Storno poplatek za zrušená svítidla po objednání	ks	12,0	236,0 Kč		2 832 Kč
							0 Kč
		Ostatní náklady elektroinstalace silnoproud					0 Kč
		Vysekání drážky 3 x 3 cm	m	-12,0	0,0 Kč	36,4 Kč	-437 Kč
		Pozn.:					

Objekt: „Dětský domov Senožaty“

Status a.s.

SLP - Přípojka internetu, nový propoj budovy DD s brankou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Jedn. Mat	Jedn. Mont	celkem
		Celkem bez DPH					12 552 Kč
		Mateřská škola - Oprava elektroinstalace - silnoproud a slaboproud					1 402 Kč
		SSK - přívod internetu od antény na střeše					0 Kč
		Datový UTP kabel kat.5e, venkovní, nestíněný	m	10,0	5,8 Kč	14,1 Kč	199 Kč
N		Trubka ENERGY S-130-25 ohebná černá, UV stabilní, průměr 25mm	m	5,0	49,5 Kč	56,0 Kč	528 Kč
N		Stahovací pásy, instalační materiál UV	kpl	1,0	142,0 Kč	224,0 Kč	366 Kč
N		Ukončení přívodu na patchpanelu rozvaděče, zapojení, popis	hod	0,5		620,0 Kč	310 Kč
		Obytná budova 1 N. P. - 7 N. P.					11 149 Kč
		VT - propoj s brankou					0 Kč
		Chránička kopoflex d40 do výkopu	m	60,0	34,8 Kč	48,0 Kč	4 969 Kč
		Datový UTP kabel kat.5e, venkovní, nestíněný	m	90,0	5,8 Kč	14,1 Kč	1 789 Kč
N		Kabel CYSY D2x1,5mm2 pro napájení EZ	m	90,0	18,2 Kč	19,6 Kč	3 402 Kč
N		Ukončení přívodu na patchpanelu rozvaděče, zapojení, popis	hod	0,5		620,0 Kč	310 Kč
							0 Kč
		Ostatní náklady elektroinstalace slaboproud					0 Kč
		Drobný montážní materiál	ks	1,0	150,0 Kč	230,0 Kč	380 Kč
		Vedlejší náklady, doprava, nakládání s odpady	kpl	1,0		300,0 Kč	300 Kč
		Pozn.:					
		- přípojka internetu ze stožáru na střeše MŠ k rozvaděči					
		- nový propoj budovy DD s brankou - chránička ve výkopu, kabely data a napájení EZ					

Budova: „Dětský domov Senožaty“

Status a.s.

SIL - Demontáž stávajícího hromosvodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Jedn. Mat	Jedn. Mont	celkem
		Celkem bez DPH					28 679 Kč
		Obytná budova 1 N. P. - 7 N. P.					28 679 Kč
		Uzemnění a hromosvod					0 Kč
	N	Demontáž stáv. vedení	bm	546,0		32,7 Kč	17 854 Kč
	N	Lanové lešení	kpl	5,0		1 970,0 Kč	9 850 Kč
	N	Použití žebříku	kpl	5,0		195,0 Kč	975 Kč
							0 Kč
		Pozn.:					

Budova: „Dětský domov Senožaty“

Status a.s.

SLP - Telefonní ústředna a videotelefon obytná budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Jedn. Mat	Jedn. Mont	celkem
		Celkem bez DPH					51 045 Kč
		Obytná budova 1 N. P. - 7 N. P.					51 045 Kč
		Videotelefon					0 Kč
		zápustná montážní krabička	ks	-1,0	695,6 Kč	869,5 Kč	-1 565 Kč
		stříška proti dešti	ks	-1,0	803,3 Kč	491,9 Kč	-1 295 Kč
		barevný kamerový modul bez TI. DUO systém	ks	-1,0	4 388,9 Kč	1 606,5 Kč	-5 995 Kč
		převodník na DUO systém se čtyřmi tlačítky	ks	-1,0	2 070,3 Kč	1 217,3 Kč	-3 288 Kč
		modul se čtyřmi tlačítky DUO	ks	-1,0	824,0 Kč	869,5 Kč	-1 693 Kč
		linkový napájecí zdroj pro systém DUO	ks	-1,0	1 656,2 Kč	869,5 Kč	-2 526 Kč
		napájecí zdroj pro dveřní stanici	ks	-1,0	372,6 Kč	910,9 Kč	-1 284 Kč
		linkový distributor pro připojení napájecího zdroje	ks	-1,0	323,0 Kč	1 184,2 Kč	-1 507 Kč
		video distributor pro digitální systém DUO	ks	-3,0	356,1 Kč	803,3 Kč	-3 478 Kč
		videodistributor pro videotelefony	m	-1,0	985,4 Kč	869,5 Kč	-1 855 Kč
		barevný handsfree videotelefon DOU systém	m	-8,0	6 368,1 Kč	720,4 Kč	-56 708 Kč
		Oživení systému	kpl	-1,0	0,0 Kč	11 841,8 Kč	-11 842 Kč
							0 Kč
		Telefonní ústředna a řešení telekomunikací					0 Kč
N		Pobočková IP ústředna	ks	1,0	14 252,0 Kč		14 252 Kč
N		HW instalace	hod	1,0	745,0 Kč		745 Kč
N		SW konfigurace poboček a nastavení, migrace ISDN, nastavení tar	hod	10,0	745,0 Kč		7 450 Kč
							0 Kč
		Dveřní IP komunikátor a IP kamera					0 Kč
N		IP dveřní komunikátor 3x2 tl. + klávesnice	ks	2,0	19 252,0 Kč		38 504 Kč
N		Licence pro kameru	ks	1,0	2 760,0 Kč		2 760 Kč
N		Zápustná krabice se stříškou	ks	2,0	3 105,0 Kč		6 210 Kč
N		Venkovní IP bullet kamera HD 1080p	ks	1,0	5 820,0 Kč		5 820 Kč
N		HW instalace kamery	hod	2,0	745,0 Kč		1 490 Kč
N		HW instalace komunikátoru	hod	4,0	745,0 Kč		2 980 Kč
N		Kompletace, oživení	hod	2,0	745,0 Kč		1 490 Kč
N		SW konfigurace systému	hod	6,0	745,0 Kč		4 470 Kč
							0 Kč
		Koncová telefonní zařízení					0 Kč
N		Video VoIP telefo	8 ks	8,0	5 620,0 Kč		44 960 Kč
N		Standardní VoIP telefon	3 ks	3,0	1 585,0 Kč		4 755 Kč
N		HW Instalace a nastavení	11 hod	11,0	745,0 Kč		8 195 Kč
		Strukturovaná kabeláž není součástí dodávky					0 Kč
							0 Kč
		Pozn.:					

stavba: „Dětský domov Senožaty“

Status a.s.

SIL - světlo nad pultem na chodbě ve 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Jedn. Mat	Jedn. Mont	celkem
		Celkem bez DPH					1 582 Kč
		Obytná budova 1 N. P. - 7 N. P.					1 582 Kč
		D - zářivkové svítidlo pod horní linku, 1 x 13W, IP 20	ks	1,0	480,3 Kč	414,1 Kč	894 Kč
		vypínač č. 1 IP 20, barva bílá	ks	1,0	114,3 Kč	120,1 Kč	234 Kč
		CYKY 3x1,5-J	m	10,0	9,9 Kč	24,0 Kč	340 Kč
		Vysekání drážky 3 x 3 cm	m	1,5	0,0 Kč	36,4 Kč	55 Kč
		Vysekání kapes pro krabice	ks	1,0	0,0 Kč	59,2 Kč	59 Kč

stavba: „Dětský domov Senožaty“

EBM TZB s.r.o.





SLP - Instalace datových zásuvek v budově ZŠ, včetně tras a kabelů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Jedn. Mat	Jedn. Mont	celkem
		Celkem bez DPH					11 460 Kč
		Budova ZŠ					11 460 Kč
		SSK					0 Kč
		Datový UTP kabel kat.5e, 4x2xAWG24, PVC plášť, nestíněný	m	300,0	5,8 Kč	14,1 Kč	5 962 Kč
		Datová dvojzásuvka 2xRJ45, včetně rámečku, nosné masky	Ks	2,0	422,3 Kč	306,4 Kč	1 457 Kč
	N	Lištová krabice Tango, bílá	Ks	2,0	26,0 Kč	58,5 Kč	169 Kč
	N	Patch panel 24xRJ45 cat. 5e	Ks	1,0	1 118,0 Kč	624,0 Kč	1 742 Kč
	N	Kabelová přichytka Schnabl	Ks	100,0	9,1 Kč		910 Kč
		Lišta 40x20 + tvarovky	m	10,0	31,5 Kč	55,5 Kč	870 Kč
							0 Kč
		Ostatní náklady elektroinstalace slaboproud					0 Kč
		Drobný montážní materiál	ks	1,0	150,0 Kč		150 Kč
		Vedlejší náklady, doprava, nakládání s odpady	kpl	1,0		200,0 Kč	200 Kč
							0 Kč
		Pozn.:					

stavba: „Dětský domov Senožaty“

EBM TZB s.r.o.

SLP - AV technika do vstupní haly Dětského domova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Jedn. Mat	Jedn. Mont	celkem
		Celkem bez DPH					77 808 Kč
		Obytná budova 1 N. P. - 7 N. P.					77 808 Kč
		AV technika - projekce					0 Kč
N		DLP projektor Optoma EH334, svítivost 3600ANSI, full HD 1920x1080	ks	1,0	16 650,0 Kč	1 358,0 Kč	18 008 Kč
N		Stropní držák projektoru 23-114cm vč. Prodl. Tyče, stříbrný	ks	1,0	1 920,0 Kč	668,0 Kč	2 588 Kč
N		Projekční plátno mechanické, 244x137cm, 16:9, úhlopříčka 110"	ks	1,0	7 240,0 Kč	742,0 Kč	7 982 Kč
N		PremiumCord HDMI High Speed kabel, zlatené konektory, 15m	ks	1,0	1 520,0 Kč	445,0 Kč	1 965 Kč
							0 Kč
		AV technika - ozvučení					0 Kč
N		Zesilovač 2x50W, 3 stereo vstupy pro AV techniku, 3 vstupy pro m	ks	1,0	8 432,0 Kč	742,0 Kč	9 174 Kč
N		Přehrávač CD/DVD/BluRay Panasonic DMP-BDT180EG	ks	1,0	2 870,0 Kč	330,0 Kč	3 200 Kč
N		Bezdrátový ruční mikrofon AKG WMS40 Mini Vocal, kompletní sa	ks	1,0	2 700,0 Kč	330,0 Kč	3 030 Kč
N		Podhledové reproduktory Dexon RP 122 dvoupásmové, 60W, 40-	ks	4,0	1 510,0 Kč	330,0 Kč	7 360 Kč
							0 Kč
		Trasy a kabely					0 Kč
		Lišty PVC pro trasy kabelů AV techniky	m	6,0	53,8 Kč	59,6 Kč	681 Kč
		Kabely pro podhledové reproduktory , 2x2,5mm2	m	50,0	52,7 Kč	45,2 Kč	4 895 Kč
		Propojovací kabely pro komponenty AV	kpl	1,0	1 570,0 Kč	340,0 Kč	1 910 Kč
		Drobný montážní a instalační materiál	kpl	1,0	1 435,0 Kč	984,0 Kč	2 419 Kč
							0 Kč
		Instalace					0 Kč
		Rozebrání a složení stávajících tras, úklid	hod	12,0		390,0 Kč	4 680 Kč
		Zapojení systému, oživení, nastavení, zaškolení obsluhy	kpl	1,0		8 416,0 Kč	8 416 Kč
		Vedlejší náklady, doprava, nakládání s odpady	kpl	1,0		1 500,0 Kč	1 500 Kč
							0 Kč
		Pozn.:					
							
							

SLP - Přesun STA, SLP v nové kanceláři za serverovnou

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Jedn. Mat	Jedn. Mont	celkem
	Celkem bez DPH					9 522 Kč
	Obytná budova 1 N. P. - 7 N. P.					9 522 Kč
	Přesun STA					0 Kč
	lišta PVC 18/13 včetně krytek a koncovek	m	10,0	24,8 Kč	55,5 Kč	803 Kč
	Přístroj zásuvky anténní televizní, rozhlasové a satelitní - koncové,	ks	1,0	838,0 Kč	182,2 Kč	1 020 Kč
	Elektroinstalační krabice přístrojová na omítku	ks	1,0	201,2 Kč	254,2 Kč	455 Kč
N	Demontáže stávajícího kabelu a zásuvky STA	hod	3,0		390,0 Kč	1 170 Kč
N	Prostup v SDK 20x20, bez zapravení (stavba)	ks	2,0		195,0 Kč	390 Kč
N	Nové zatažení kabelu, zapojení, vyzkoušení	hod	5,0		390,0 Kč	1 950 Kč
						0 Kč
	SLP v nové kanceláři za serverovnou					0 Kč
	Datový UTP kabel kat.5e, 4x2xAWG24, PVC plášť, nestíněný	m	100,0	5,8 Kč	14,1 Kč	1 987 Kč
	Keystone kat.5e, nestíněný - kompatibilní pro montáž do koncový	ks	2,0	95,2 Kč	17,4 Kč	225 Kč
	Datová dvojjzásuvka 2xRJ45, včetně rámečku, nosné masky	Ks	1,0	422,3 Kč	306,4 Kč	729 Kč
N	Demontáž stávající zásuvky STA	ks	1,0		58,0 Kč	58 Kč
N	Instalace nových segmentů, zapojení, proměření	ks	2,0		117,0 Kč	234 Kč
						0 Kč
	Ostatní náklady elektroinstalace slaboproud					0 Kč
	Drobný montážní materiál	ks	1,0	280,0 Kč	220,0 Kč	500 Kč
						0 Kč
	Pozn.:					