EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. j. 0320/2019/OI/1050

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění

Energetická renovace objektů ZŠ v Praze 14
„Rekuperace ZŠ Generála Janouška“

Název:	**Městská část Praha 14**
Sídlo:	Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO:	00231312
DIČ:	CZ00231312
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupen:	Mgr. Radek Vondra, starosta

(„**objednatel**“)

a

Název:	**Entalpa s.r.o.**
Sídlo:	Korunní 588/4, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
IČO:	28403304
DIČ:	CZ28403304
Právní forma:	Společnost s ručením omezením
Zápis v OR:	OR vedený Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 139024
Zastoupen:	Ing. Michal Pavlas, jednatel
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu:	287554982/0300

(„**zhotovitel**“)

[redacted]

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 7. 2019 Smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele č. j. 0320/2019/OI/1050 (dále také jen „SoD“).

1.2. Dle čl. 15.2. SoD lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. V souladu s tímto ustanovením tedy smluvní strany uzavírají tento dodatek (dále také jen „Dodatek k SoD“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany konstatují, že se předmět díla specifikovaný v příloze č. 1 k SoD č. j. 0320/2019/OI/1050 (položkový rozpočet),se upravuje pouze o změnu výše způsobilých a nezpůsobilých výdajů. Cena díla se nemění.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Dodatek č. 1 k SoD je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.2 Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č.1 k SoD přečetly, že rozumí jeho obsahu a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

3.3 Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou městské části Praha 14 dne 21. 10. 2019 usnesením č. 634/RMČ/2019.

V Praze dne: 29. 10. 2019

[redacted]

městská část Praha 14

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14
- 19 -

V Praze dne: 29. 10. 2019

[redacted]

Entalpa s.r.o.

[redacted]

			Název Akce:	ZŠ Generála Janouška				Cena díla	Již fakturováno celkem	Zbývá vyfakturovat celkem	Stav realizace v MJ k Fakturaci 1	Fakturace 1	Stav realizace v MJ k Fakturaci 2	Fakturace 2	Stav realizace v MJ k Fakturaci 3	Fakturace 3	Stav realizace v MJ k Fakturaci 4	Fakturace 4	Stav realizace v MJ k Fakturaci 5	Fakturace 5
								24 420 931,89	10 948 263,99	13 472 667,90		2 092 905,00		3 765 209,85		5 090 149,14		0,00		0,00
						MJ	množství	za jednotku	celkem											
			Uznatelné náklady pro dotaci					21 896 927,35	10 763 884,46	11 133 042,89		1 936 195,00		3 765 209,85		5 082 470,60		0,00		0,00
			Neuznatelné náklady pro dotaci					2 524 004,54	184 379,54	2 339 625,00		156 710,00		0,00		27 669,54		0,00		0,00
			333/2018/D-s - Bourací a stavební práce					3 564 252,85	2 771 376,30	986 517,85		1 419 595,00		1 096 793,20		344 990,10		0,00		0,00
			Ostatní náklady					113 000,00	113 000,00	0,00		113 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			Zařízení staveniště			1,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	1,00	38 000,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
			Projektové práce			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Územní vlivy			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Provozní vlivy			1,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	1,00	15 000,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
			Jiná VRN			1,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	1,00	35 000,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
			Kompletační činnost			1,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	1,00	25 000,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
			333/2018/D-s - Bourací a stavební práce					2 151 695,30	1 646 794,80	678 543,80		769 340,00		676 992,20		200 462,60		0,00		0,00
	D	0	Ostatní konstrukce					220 252,00	80 500,00	159 752,00		49 200,00		11 300,00		0,00		0,00		0,00
1	K	000001	Použití pažisek a kotvících pomůcek pro práce ve výkopech	kpl		4,00	37 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	K	000002	Trvalení PU tmely	kg		102,00	226,00	23 052,00	11 300,00	11 752,00	0,00	0,00	50,00	11 300,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
3	K	000003	Přemístění nábytku a vybavení(těžké police,stoly,nástěnky)	kpl		60,00	820,00	49 200,00	0,00	49 200,00	60,00	49 200,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce					42 720,00	21 360,00	21 360,00		0,00		21 360,00		0,00		0,00		0,00
4	K	346234371	Doplnění otvorů/mašlů - cihlami po montáži vzduchotechnických zařízení - oboustranné	ks		120,00	356,00	42 720,00	21 360,00	21 360,00	0,00	0,00	60,00	21 360,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
	D	6	Úpravy povrchu, podlahy a otvorové výplně					195 200,00	137 600,00	57 600,00		80 400,00		77 200,00		0,00		0,00		0,00
5	K	619991001	Zakrytí podlah proti poškození před pádající sutí	m2		120,00	320,00	38 400,00	0,00	38 400,00	120,00	38 400,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
6	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků folií přilepenou lepicí páskou	kpl		1,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	1,00	8 000,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
7	K	622135001 Vš	Začištění omítek okolo otvorů - vnější vnitřní	m2		120,00	820,00	98 400,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	60,00	49 200,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
8	K	622135001 Vš	Začištění omítek okolo vyvrtaných děr pro kabeláž	ks		144,00	350,00	50 400,00	42 000,00	8 400,00	49,00	14 000,00	120,00	28 000,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
			(99+12)*2			144,00														
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					1 519 880,00	1 255 157,40	438 355,90		541 740,00		517 086,10		196 321,30		0,00		0,00
	D	94	Lešení a stavební výtahy					477 000,00	245 000,00	232 000,00		0,00		195 000,00		49 000,00		0,00		0,00
9	K	949112112	Montáž pojízdných věží trubkové/cvlindrové/ových 6 do 1,8 m di do 3,2 m v do 2,5 m	kus	80,00	2 300,00	184 000,00	115 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	40,00	92 000,00	50,00	23 000,00	50,00	0,00	50,00	0,00
10	K	949112113	Montáž pojízdných věží trubkové/cvlindrové/ových 6 do 1,8 m di do 3,2 m v do 10 m - vně budovy	kus	50,00	5 500,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	K	949112212	Příplatek k pojízdným věžím 6 do 1,8 m di do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití	kus	80,00	1 400,00	84 000,00	70 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	40,00	56 000,00	50,00	14 000,00	50,00	0,00	50,00	0,00
12	K	949112213	Příplatek k pojízdným věžím 6 do 1,8 m di do 3,2 m v do 10 m za první a ZKD den použití vně budovy	kus	30,00	2 600,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	K	949112813	Demontáž pojízdných věží trubkové/cvlindrové/ových 6 do 1,2 m di do 3,2 m v do 3,5 m	kus	60,00	1 200,00	72 000,00	60 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	40,00	48 000,00	50,00	12 000,00	50,00	0,00	50,00	0,00
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb					1 042 880,00	837 980,00	204 900,00		423 740,00		271 080,00		143 180,00		0,00		0,00
14	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 3 m -hrubý úklid	kpl		1,00	683 000,00	683 000,00	478 100,00	204 900,00	0,20	136 600,00	0,50	204 900,00	0,70	136 600,00	0,70	0,00	0,70	0,00
			Rozsah se zaměření podlah a vytření na hrubo v průběhu a po ukončení prací																	
			Je myšlen průběžný každodenní úklid na čisto vždy po ukončení prací																	
			Předpokládaná cena			1,00														
15	K	977151111	Jádrové vrty diamantovými korunami do D 35 mm do stavebních materiálů	m		12,00	1 600,00	19 200,00	19 200,00	0,00	8,00	12 800,00	8,00	0,00	12,00	6 400,00	12,00	0,00	12,00	0,00
			provrtání děr pro kabeláže			8,00														
			60/0 15			3,00														
			0,25*3/4			12,00														
			Součet			49,20														
16	K	977151126	Jádrové vrty diamantovými korunami do D 300 mm do stavebních materiálů	m		49,20	6 500,00	319 800,00	319 800,00	0,00	40,00	260 000,00	49,20	319 800,00	49,20	0,00	49,20	0,00	49,20	0,00
			(22+10/2) 15			4,80														
			120*0,37			44,40														
			Součet			49,20														
17	K	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus		32,00	90,00	2 880,00	2 880,00	0,00	26,00	2 340,00	30,00	360,00	32,00	180,00	32,00	0,00	32,00	0,00
			16+32			32,00														
			Součet			32,00														
18	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl 300 mm - vnější zdivo	kus		120,00	150,00	18 000,00	18 000,00	0,00	80,00	12 000,00	120,00	6 000,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
	D	997	Přesun sutě					163 790,10	163 777,40	12,70		110 800,00		48 836,10		4 141,30		0,00		0,00
19	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	23,65	2 300,00	54 395,00	54 395,00	4,60	16,00	36 800,00	23,00	16 100,00	23,65	1 495,00	23,65	0,00	23,65	0,00	0,00
20	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	23,65	1 560,00	36 897,12	36 894,00	3,12	16,00	24 960,00	23,00	10 920,00	23,65	1 014,00	23,65	0,00	23,65	0,00	0,00
21	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezideponii do 1 km se složením	t	23,65	1 090,00	25 780,68	25 778,50	2,18	16,00	17 440,00	23,00	7 630,00	23,65	708,50	23,65	0,00	23,65	0,00	0,00
22	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	591,30	23,00	13 599,90	13 599,90	0,00	400,00	9 200,00	590,70	4 386,10	591,30	13,80	591,30	0,00	591,30	0,00	0,00
			23,652*25 "Předpokládaná hodnota(bez mhd)"*		591,30															
23	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	23,65	1 400,00	33 110,00	33 112,00	2,00	16,00	22 400,00	23,00	9 800,00	23,65	910,00	23,65	0,00	23,65	0,00	0,00
	D	998	Přesun hmot					9 653,20	8 400,00	1 453,20		7 200,00		1 200,00		0,00		0,00		0,00
24	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12-24 m	t	8,21	900,00	7 389,00	6 300,00	1 089,00	6,00	5 400,00	7,00	900,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00
25	K	998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m	t	8,21	300,00	2 463,30	2 100,00	363,30	6,00	1 800,00	7,00	300,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					1 299 557,55	1 011 583,50	287 974,05		537 255,00		329 801,00		144 527,50		0,00		0,00
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					39 200,00	39 200,00	0,00		39 200,00		0,00		0,00		0,00		0,00
26	K	733191905	POtrubí kovové topení pro montáž VZT	kg		4,00	9 800,00	39 200,00	39 200,00	0,00	4,00	39 200,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa					67 600,00	67 600,00	0,00		0,00		0,00		67 600,00		0,00		0,00
27	K	735000912	Vyregulovat ventil nebo kohoutu dvoureguláčního s termostatickým ovládáním - budov	kpl		4,00	16 900,00	67 600,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	67 600,00	4,00	0,00	4,00	0,00
	D	740	Elektromontáže - zkoušky a revize					79 200,00	19 800,00	59 400,00		19 800,00		0,00		0,00		0,00		0,00
28	K	740991100	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000 - Kč	kus		4,00	19 800,00	79 200,00	19 800,00	59 400,00	1,00	19 800,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	D	742	Elektromontáže - rozvodný systém					371 080,00	299 501,50	71 587,00		262 680,00		16 821,00		0,00		0,00		0,00
29	K	742000R	Elektromontážní práce - ostatní	kpl		1,00	325 000,00	325 000,00	260 000,00	65 000,00	0,80	260 000,00	0,80	0,00	0,80	0,00	0,80	0,00	0,80	0,00
			kompletace																	
			případné vysekání otvorů a jednoduché začištění okolo rozvaděče																	
			ukončení kabelů v elektroměrech - 29ks																	
			ukončení zásuvek do SDK -13ks																	
						1,00														
30	K	742791100	Montáž v rozvaděčích se zapojením vodičů unitárního typ B	kus		16,00	1 680,00	30 240,00	30 240,00	0,00	12,00	22 680,00	16,00	7 560,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00
31	M	357131103	rozvodnice nástěnná, neprůhledné dvéře 2 řady, šířka 11 modulových jednotek	kus		16,00	272,00	4 352,00	4 361,00	5 607,00	0,00	0,00	7,00	4 361,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
32	M	357170011	pásc jednofázový do 16A	kus		60,00	68,00	4 080,00	4 900,00	980,00	0,00	0,00	50,00	4 900,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
	D	763	Konstrukce suché výstavby					416 578,94	374 209,60	42 367,94		164 914,00		188 845,00		2 650,00		0,00		0,00
33	K	763164556	SDK obklad sloupů pataut desky tloušť 15 - kazety	m2		448,63	834,00	374 167,42	333 800,00	40 557,42	200,00	166 800,00	400,00	166 800,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
			Přesné rozměry a potřeba kazetiku budou určeny na místě																	
			konstrukce CD/UD profil																	
	KY		ochrana rohu profil Al																	
	KY		napojení na stěny																	
		SO+1	89+63-18			448,63														
34	K	763111716	SDK - antivandal stylu SDK konstrukce stěny	m		550,00	53,00	29 150,00	29 150,00	0,00	280,00	14 840,00	500,00	11 000,00	550,00	2 650,00	550,00	0,00	550,00	0,00
35	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	6,11	730,00	4 917,36	5 110,00	807,36	2,00	1 460,00	7,00	3 650,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00
36	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prostřední pož souběžné montáženze	t	6,11	355,00	2 877,63	2 485,00	392,63	2,00	710,00	7,00	1 775,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00
37	K	998763391	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK za zvětšený přesun do 100 m	t	6,11	662,00	4 474,51	3 864,00	610,51	2,00	1 324,00	7,00	2 780,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00
	D	766	Konstrukce truhlářské					44 120,98	44 123,90	3,48		261,00		34 265,00		9 577,50		0,00		0,00
38	K	766661123	Montáž interiérových desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm dlouhých do 2,6 m	kus		71,00	323,00	22 933,00	22 933,00	0,00	0,00	0,00	55,00	17 765,00	71,00	5 168,00	71,00	0,00	71,00	0,00
			71			71,00														
39	M	607341100	deska parapetní - strypecka	m		35,40	582,00	20 686,00	20 686,00	0,00	0,00	0,00	28,00	16 520,00	35,40	4 386,00	35,40	0,00	35,40	0,00
			35,4			35,40														
40	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	0,35	870,00	307,36	304,50	3,48	0,30	261,00	0,30	0,00	0,35	43,50	0,35	0,00	0,35	0,00	0,00
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					126 667,71	108 150,00	20 517,71		16 400,00		92 050,00		5 700,00		0,00		0,00
41	K	784111001	Oprášení (ometení) podlahy v místnostech výšky do 3,80 m	m2	16 000,00	5,30	83 200,00	67 000,00	15 600,00	2 000,00	10 400,00	13 000,00	57 200,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
			Předpokládá - přesný rozsah prací bude upřesněn po provedení bouracích prací																	
			dotčení stěn v místnostech provádění prací																	
		m1	16000		16 000,00															
42	K	784171001	Clazování vnitřních ploch pískováním v místnostech výšky do 3,80 m	m	550,00	5,00	2 750,00	2 500,00	250,00	0,00	0,00	500,00	2 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			510		550,00															
43	M	58124836	písek mázkovací křemenný pro metlitané potřeby 5 50mm	m	577,50	2,50	1 443,75	1 250,00	193,75	0,00	0,00	500,00	1 250,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			550*1,05 "Předpokládaná hodnota(bez mhd)"*		577,50															
44	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	448,63	35,00	15 702,05	14 000,00	1 702,05	0,00	0,00	400,00	14 000,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
			mapa nových konstrukcí																	
			SO+1			448,63														
45	K	784221101	Dvojnásobná bílá malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m - částečné vyhlazování výměry odhadem	m2		448,63	57,00	25 571,91	22 800,00	2 771,91	0,00	0,00	300,00	17 100,00	400,00	5 700,00	400,00	0,00	400,00	0,00
			malování nových ploch																	
			SO+1			448,63														
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy					153 097,92	59 000,00	94 097,92		0,00		0,00		59 000,00		0,00		0,00
46	K	786620111	Demontáž a zpětná montáž textilové žaluzie vnitřní	m2	2 594,00		59,00	153 097,92	59 000,00	94 097,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	59 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
			Předpokládaný rozsah																	
			demontáž žaluzií																	
			zabalení vložení																	
			zpětná montáž žaluzií																	
			vodící lišty zvětšeně																	
			31*2 4*5 1		2594,00															
			22/2018/DVz - Vzduchotechnika					17 298 385,16	7 861 709,50	9 436 675,66		516 600,00		2 627 620,00		4 717 469,50		0,00		0,00
			Ostatní náklady					179 000,00	179 000,00	0,00		179 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			Zařízení staveniště			1,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	1,00	58 000,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
			Projektové práce			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Územní vlivy			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Provozní vlivy			1,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	1,00	35 000,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
			Jiná VRN			1,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	1,00	85 000,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
			Kompletační činnost			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	D	0	Část vzduchotechnika				17 119 385,18	7 682 709,50	9 436 675,68		337 600,00		2 627 620,00		4 717 489,50		0,00		0,00
1	K	206	VZT kompaktní jednotka, vzduch. množství 870 m3/h, suchá účinnost ZZT 90%, kontrolní ovládání, IR senzor CO2, detektor vzduchu	kus	31,00	186 150,00	5 770 650,00	5 770 650,00	0,00	0,00	0,00	12,00	2 233 800,00	31,00	3 536 850,00	31,00	0,00	31,00	0,00
2	K	206	VZT kompaktní jednotka, vzduch. množství 870 m3/h, suchá účinnost ZZT 90%, kontrolní ovládání, IR senzor CO2, detektor vzduchu, možnost přídavného komponentu chlazení	kus	29,00	285 429,47	8 277 454,63	0,00	8 277 454,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	K	286	Odvod kondenzátu	kpl	80,00	4 100,00	244 600,00	217 300,00	28 700,00	0,00	0,00	50,00	205 000,00	53,00	12 300,00	53,00	0,00	53,00	0,00
4	K	0,1	Trubka spiro DN 250	m	149,11	316,00	46 969,66	31 500,00	15 469,65	50,00	15 750,00	100,00	15 750,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
			153,11+4		149,11														
5	K	0,113	Trubka spiro DN 315	kus	22,80	475,00	10 830,00	0,00	10 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18+4		22,80														
6	K	0,2	OS koleno DN 250/90°	kus	80,00	336,00	26 815,00	26 800,00	3 015,00	0,00	0,00	80,00	26 800,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
7	K	0,3	OS koleno DN 250/45°	kus	84,00	275,00	23 100,00	21 450,00	1 650,00	0,00	0,00	78,00	21 450,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00
			166+18		84,00														
8	K	0,4	OS koleno DN 315/90°	kus	23,10	309,00	7 137,90	6 150,00	987,90	0,00	0,00	20,00	6 180,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
			13+8		21,00														
			21*1,1 Přepočítáno na fitaf Opentopin montážní		23,10														
9	K	0,5	DN 300mm - sací žaluzie směro-nastavitelná alos hliník	kus	60,00	2 023,00	121 380,00	0,00	121 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	K	0,6	Sání přechod směrovitelný DN250 na žaluzii DN 300mm	kus	60,00	1 106,00	66 300,00	0,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	K	0,7	DN 300mm - výfuková žaluzie směro-nastavitelná alos hliník	kus	60,00	2 023,00	121 380,00	0,00	121 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	K	0,8	Výfukový přechod směrovitelný DN 250 na žaluzi DN 300 mm	kus	60,00	1 106,00	66 300,00	0,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	K	0,9	Redukce z DN 315 na DN 250 v napojení mezi VZT jednotkou a napojovacím potrubím (část výfuk.)	kus	10,00	235,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	K	0,10	Zpětná klapka DN 250	kus	60,00	392,00	23 880,00	0,00	23 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	K	0,11	Spojka vložka DN 250	kus	360,00	85,00	29 758,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	200,00	17 000,00	350,00	12 750,00	350,00	0,00	350,00	0,00
16	K	0,12	Lepicí páska univerzální š. 50 mm, L=50 m	kus	60,00	149,00	8 940,00	6 705,00	2 235,00	0,00	0,00	45,00	6 705,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00
17	K	0,13	Lepicí páska hliníková š. 50 mm, L=50 m	kus	40,00	189,00	7 560,00	6 615,00	945,00	0,00	0,00	35,00	6 615,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
18	K	0,14	Tepelná izolace návleková lepená DN 250 tl. 50 mm	metr	306,00	132,00	40 392,00	40 392,00	0,00	120,00	15 840,00	280,00	21 120,00	306,00	3 432,00	306,00	0,00	306,00	0,00
19	K	0,15	Potrubí čtyřhranné 2 x 250x400	kg	43,00	580,00	24 370,00	20 650,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	20 650,00	35,00	0,00	35,00	0,00
20	K	0,16	Potrubí čtyřhranné 2 x 250x300	m	215,00	430,00	92 450,00	73 100,00	19 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	73 100,00	170,00	0,00	170,00	0,00
21	K	0,17	Absolutní redukce 2 x DN250 / 250x400	ks	88,00	680,00	85 140,00	49 500,00	35 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	49 500,00	50,00	0,00	50,00	0,00
22	K	0,18	Redukce 2 x 250x300 / 250x400	ks	88,00	790,00	67 840,00	39 600,00	28 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	39 500,00	50,00	0,00	50,00	0,00
23	K	0,19	Koleno pro čtyřhranné potrubí 2 x 250x300	ks	88,00	355,00	31 360,00	18 250,00	13 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	18 250,00	50,00	0,00	50,00	0,00
24	K	0,20	Kotevní objímka s gumou DN 250	kus	360,00	132,00	47 520,00	39 600,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	39 600,00	300,00	0,00	300,00	0,00
25	K	0,21	Kotevní objímka s gumou pro čtyřhranné potrubí 250*300	ks	120,00	235,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	28 200,00	120,00	0,00	120,00	0,00
26	K	0,22	Tepelná izolace lepená pro čtyřhranné kovové potrubí	m2	387,00	205,00	79 335,00	79 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,00	79 335,00	387,00	0,00	387,00	0,00
			0,5+0,8*43		56,00														
			0,5+0,8*215		258,00														
			0*0,5+0,8*0,5		84,60														
			Součet		387,00														
27	K	0,23	Kabelová přípojka k VZT, CYKY 3x2,5 včetně těsnění	metr	2 400,00	42,00	100 800,00	100 800,00	0,00	800,00	33 600,00	2 400,00	67 200,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00
			Kabelová přípojka včetně elektrické																
			60+40		2 400,00														
28	K	0,24	Montáž VZT kompakt	kpl	1,00	[illegible]	1 392 050,00	885 332,50	476 717,50	0,20	272 410,00	0,20	0,00	0,85	812 922,50	0,85	0,00	0,85	0,00
			montáž jednotek vč. včetně přídavného chladicího komponentu																
			provrtání otvoru pro závitové tyče a/z stropní konstrukce																
			vyřezání PVC krytiny v místě otvoru vysekání betonu pro uložení patek(hloubka cca 4-5cm)																
			montáž patek kotevamatek a závitových tyčí																
			vyrovnání podlahy v místě kotvení sádrovou nalepení PVC krytiny																
			montáž a kompletace potrubí																
			montáž ovládání																
			uvedení do provozu																
			připojení k regulace																
					1,00														
29	K	0,25	Regulace kompaktních jednotek	ks	80,00	1 350,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			napojení VZT na diagnostický systém																
			pult regulace ovládání jednotek																
			60		80,00														
30	K	0,26	Datová kabeláž pro připojení a regulaci vzduchotechnického zařízení	m	4 448,00	49,00	218 001,00	191 100,00	26 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	191 100,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00
			rozložení kabeláže																
			zakončení																
			průchodky stropem a stěnami																
			4449		4449														
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				230 000,00	0,00	230 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00												
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			22/2018/Ne - Vzduchotechnika a stavební práce				**3 328 203,86**	**315 176,19**	**3 013 117,67**		**156 710,00**		**130 796,65**		**27 669,54**		**0,00**		**0,00**
			Ostatní náklady				15 000,00	15 000,00	0,00		15 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			Zařízení staveniště		1,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	1,00	5 000,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
			Projektové práce		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ústřední věry		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Provozní vlivy		1,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	1,00	5 000,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
			Jiné VRN		1,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	1,00	5 000,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
			Kompletační činnost		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
Náklady soupisu celkem							0,00												
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				422 914,74	247 629,34	175 285,40		125 220,00		121 623,50		785,84		0,00		0,00
	D	0	Ostatní konstrukce				42 966,00	5 966,00	37 000,00		5 740,00		226,00		0,00		0,00		0,00
1	K	000001	Použití pitních a technických pomůcek pro práce ve výškách	kpl	1,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			začištění otvoru pomocí hydrozáclepky tesnícího pásu po montáži otvoru		1,00														
2	K	000002	Trvalení PU tmely	kg	1,00	226,00	226,00	226,00	0,00	0,00	0,00	1,00	226,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
			demontážních konstrukcí		1,00														
3	K	000003	Přemístění nábytku a vybavení (stěhné pokrok stoly nástěnky)	kpl	7,00	820,00	5 740,00	5 740,00	0,00	7,00	5 740,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
			7		7,00														
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				5 840,00	5 840,00	0,00		3 650,00		2 190,00		0,00		0,00		0,00
4	K	346234321	Doplnění otvorů zdiva - příčky - po montáži vzduchotechnických zařízení - oboustranné	kk	16,00	365,00	5 840,00	5 840,00	0,00	10,00	3 650,00	16,00	2 190,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00
			9+4+3		16,00														
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a obezdívání výplní				35 340,00	28 780,00	6 560,00		5 120,00		23 660,00		0,00		0,00		0,00
5	K	619991001	Zatavení podlah pro pokládání před pedelí sut	kus	16,00	320,00	5 120,00	5 120,00	0,00	16,00	5 120,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00
			61+42		16,00														
6	K	619991011	Ochrana konstrukcí a zařízení přelepením lepicí páskou	kpl	1,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	8 000,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
7	K	622135001 VS	Začištění omítek okolo otvorů - vnější vnitřní	kk	16,00	820,00	13 120,00	6 560,00	6 560,00	0,00	0,00	8,00	6 560,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
			61+42		16,00														
8	K	623136001 VI	Začištění omítek okolo vyvrtaných děr pro kabeláž	kk	26,00	350,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	26,00	9 100,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00
			1+13+12		26,00														
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				338 788,74	207 043,34	131 725,40		119 710,00		98 547,50		785,84		0,00		0,00
	D	94	Lešení a stavební výtahy				39 300,00	0,00	39 300,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
9	K	949112112	Montáž pojízdných věží trubkovýchdílcových š. do 1,6 m dl do 3,2 m v do 2,5 m	kus	2,00	2 300,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2,00														
10	K	949112113	Montáž pojízdných věží trubkovýchdílcových š. do 1,6 m dl do 3,2 m v do 10 m - vně budovy	kus	1,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1,00														
11	K	949112212	Příplatek k pojízdným věžím š. do 1,6 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití	kusů	10,00	1 400,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10		10,00														
12	K	949112213	Příplatek k pojízdným věžím š. do 1,6 m dl do 3,2 m v do 10 m za první a ZKD den použití vně budovy	kusů	2,00	2 600,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2		2,00														
13	K	949112813	Demontáž pojízdných věží trubkovýchdílcových š. do 1,2 m dl do 3,2 m v do 3,5 m	kusů	10,00	1 200,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10		10,00														
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				289 060,00	196 660,00	92 400,00		102 700,00		93 960,00		0,00		0,00		0,00
14	K	952001114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 3 m - hrubý úklid	kpl	1,00	264 000,00	264 000,00	171 600,00	92 400,00	0,30	79 200,00	0,65	92 400,00	0,65	0,00	0,65	0,00	0,65	0,00
			Rozumí se zametení podlah a vytření na hrubo v průběhu a po ukončení prací																
			Je myšlen průběžný každodenní úklid na trasu vůči po ukončení prací																
			Předpokládaná cena																
					1,00														
15	K	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kusů	14,00	90,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	14,00	1 260,00	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00
			14		14,00														
			Součet		14,00														
16	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl 300 mm - vnější zdivo	kusů	2,00	150,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	2,00	300,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
			2		2,00														
			Součet		2,00														
17	K	977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů	m	3,15	1 800,00	5 040,00	5 040,00	0,00	3,15	5 040,00	3,15	0,00	3,15	0,00	3,15	0,00	3,15	0,00
			provrtání děr pro kabeláže																
			1*0,15		0,15														
			6,2*0,3*4		3,60														
			Součet		3,15														
18	K	977151126	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů	m	2,84	6 500,00	18 460,00	18 460,00	0,00	2,84	18 460,00	2,84	0,00	2,84	0,00	2,84	0,00	2,84	0,00
			1*0,15		2,10														
			2*0,37		0,74														
			Součet		2,84														
	D	997	Přesun sutě				8 948,34	8 922,94	25,40		6 810,00		1 587,50		525,44		0,00		0,00
19	K	997013112	Vnitrostaveništní dopravní suti a výbouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	T	1,31	2 300,00	3 022,30	3 013,00	9,20	1,00	2 300,00	1,25	575,00	1,31	138,00	1,31	0,00	1,31	0,00
20	K	997013212	Vnitrostaveništní dopravní suti a výbouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	T	1,31	1 580,00	2 049,64	2 043,00	6,24	1,00	1 580,00	1,25	390,00	1,31	93,60	1,31	0,00	1,31	0,00
21	K	997013501	Odvoz suti a výbouraných hmot na skládku nebo mezideponii do 1 km se složením	T	1,31	1 090,00	1 427,90	1 427,90	4,36	1,00	1 090,00	1,25	272,50	1,31	65,40	1,31	0,00	1,31	0,00
22	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a výbouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	T	26,28	23,00	604,44	604,44	0,00	20,00	460,00	20,00	0,00	26,28	144,44	26,28	0,00	26,28	0,00
			34*20 Přepočtené koeficientem množství		26,28														
23	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (vlídčkovné)	T	1,31	1 400,00	1 834,00	1 834,00	0,00	1,00	1 400,00	1,25	350,00	1,31	84,00	1,31	0,00	1,31	0,00
	D	998	Přesun hmot				1 460,40	1 460,40	0,00		1 200,00		0,00		280,40		0,00		0,00
24	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	T	1,22	900,00	1 095,30	1 095,30	0,00	1,00	900,00	1,00	0,00	1,22	195,30	1,22	0,00	1,22	0,00

25	K	899011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m	t	1,22	300,00	366,10	365,10	0,00	1,00	300,00	1,00	0,00	1,22	65,10	1,22	0,00	1,22	0,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				125 277,65	28 106,85	97 170,80		16 490,00		1 653,15		9 953,70		0,00		0,00
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				2 600,00	2 600,00	0,00		2 600,00		0,00		0,00		0,00		0,00
26	K	733191805	Posunutí těles topení pro montáž VZT	kč	1,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	1,00	2 600,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
			vypuštění soustavy																
			odpojení tělesa																
			navaření nátrubků																
			znovu napojení tělesa																
			posunutí tělesa s montáží																
			pomocný materiál																
			napuštění soustavy odvzdušnění																
			propláchnutí																
					1,00														
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				9 800,00	9 800,00	0,00		0,00		0,00		9 800,00		0,00		0,00
27	K	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvoureguličního s termostatickým ovládáním - tvaru	kpl	1,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	9 800,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	D	740	Elektromontáže - zkoušky a revize				5 200,00	0,00	5 200,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
28	K	740001100	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kpl	1,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	D	742	Elektromontáže - rozvodný systém				14 811,00	13 888,00	923,00		13 600,00		98,00		0,00		0,00		0,00
29	K	742000R	Elektroenergetické práce - ostatní	kpl	1,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	1,00	12 000,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
			komplatace																
			případné vytvoření otvoru a zednické začištění okolo rozvaděče																
			přeražení svislí v vzdušnách - 25ks																
			přeražení žaluzií do SDK - 13ks																
			1		1,00														
30	K	742261100	Montáž v rozváděčích se zapojení vodičů/svorkovnice B	kus	1,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00	1,00	1 890,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
			montáž rozvodnice na stěny vedle stávajících rozvaděčů na chodbách																
			připojení k el. síti																
			zapojení kabelaže VZT																
			Montáž přepěťo																
			1		1,00														
31	M	357 12 R03	rozvadnice nástěnná - neprůhledné dvéře 2 řady šířka 14 modulárních jednotek	kus	1,00	623,00	623,00	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			izolačníhoe																
			pomocný materiál																
					1,00														
32	M	357 17001	ztížené stěnovýkopy do 16A	kus	1,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	1,00	98,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	D	783	Konstrukce suché výstavby				56 236,85	1 718,85	58 040,40		0,00		1 555,15		163,70		0,00		0,00
33	K	783111716	SDK - soklování stěny SDK konstrukce stěny	m	116,00	53,00	6 148,00	0,00	6 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Acrylování včetně pásování spár																
			58+2		116,00														
34	K	783164556	SDK obklad sloupů profily UDF 15 - kazetrin	m2	58,00	634,00	46 372,00	0,00	46 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Přesné stanovení a potřebné zaměření bodů určení na místě																
			konstrukce CD UD profil																
			ochranný roh profil A3																
			Napojení na stěny																
	SDK-1		58		58,00														
35	K	998783303	Přesun hmot montáž pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	1,05	730,00	766,50	766,50	0,00	0,00	0,00	0,95	693,50	1,05	73,00	1,05	0,00	1,05	0,00
36	K	998783381	Příplatek k přesunu hmot montáž 783 SDK provádění bez použití mechanizace	t	1,05	355,00	372,75	372,75	0,00	0,00	0,00	0,95	337,25	1,05	35,50	1,05	0,00	1,05	0,00
37	K	998783391	Příplatek k přesunu hmot montáž 783 SDK za zvětšený přesun do 100 m	t	1,05	552,00	579,60	579,60	0,00	0,00	0,00	0,95	524,40	1,05	55,20	1,05	0,00	1,05	0,00
	D	766	Konstrukce truhlářské				1 520,40												
38	K	766994123	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 2,6 m	kus	1,00	323,00	323,00	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1,00														
39	M	60784920	deska parapetní dřevěná	m	2,00	590,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2		2,00														
40	K	998766103	Přesun hmot montáž pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	0,02	870,00	17,40	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				27 881,00	0,00	35 307,40		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
41	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3 500,00	5,20	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Předpokládá přesný rozsah prací bude upřesněn po provedení bouracích prací																
			ometení stěn v místnostech převážení prací																
			50+1		3 500,00														
42	K	784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m	550,00	5,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			550		550,00														
43	M	58124838	páska maskovací krepová pro malířské potřeby 1 50mm	m	550,00	2,50	1 375,00	0,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	58,00	35,00	2 030,00	0,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			malba nových konstrukcí																
			50+1		58,00														
45	K	784221101	Dvonásobná bílá malby ze směsi za sucha dobře otěrovzdorných v místnostech do 3,80 m, částečně vyžadující výměnu odpadem	m2	58,00	57,00	3 306,00	0,00	3 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			malování malých ploch																
			50+1		58,00														
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				7 646,40												
46	K	786625111	Demontáž a zpětná montáž textilní žaluzie vnitřní	m2	129,60	59,00	7 646,40	0,00	7 646,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Předpokládaný rozsah																
			demontáž žaluzií																
			zabalení, uložení																
			zpětná montáž žaluzií																
			vodící lišty bubnové																
			18*2,4*3		129,6														
	D	N00	Vzduchotechnika				0,00												
	D	OST	Část vzduchotechnika				2 765 101,47	24 440,00	2 740 661,47		0,00		7 520,00		16 920,00		0,00		0,00
47	K	206	VZT kompaktní jednotka vzduch: množství 670 m3/h; suchá účinnost ZZT 90%; komfortní ovládání; IR senzor CO2; čidlo venkovního vzduchu; možnost přídavného komponentu chlazení	kus	1,00	265 429,47	265 429,47	0,00	265 429,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	K	357	Přídavný komponent chlazení pro VZT kompaktní jednotku vzduch: množství 350m3/h	kus	30,00	77 897,50	2 339 025,00	0,00	2 339 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	K	208	Odvod kondenzátu	kpl	1,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	K	0.1	Potrubí spiro DN 250	metr	40,00	315,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T11		40,00														
51	K	0.2	OS koleno DN 250/90°	kus	6,00	335,00	2 010,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			kd90		6,00														
52	K	0.3	OS koleno DN 250/45°	kus	3,00	275,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			kd45		3,00														
53	K	0.4	OS koleno DN 315/90°	kus	4,00	309,00	1 236,00	0,00	1 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4		4,00														
54	K	0.44	OS koleno DN 200/90	ks	1,00	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	K	0.45	OS koleno DN 160/90	ks	5,00	265,00	1 325,00	0,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	K	0.46	T kus 250/250	ks	2,00	320,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	K	0.47	T kus 250/160	ks	5,00	320,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	K	0.48	T kus 200/160	ks	4,00	280,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	K	0.5	DN 300mm - sací zakuzlené smršťovatelná skoz hávlk	ks	1,00	2 023,00	2 023,00	0,00	2 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	K	0.6	Sání přechod smršťovatelný DN250 na žakuzi DN 300mm	ks	1,00	1 105,00	1 105,00	0,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	K	0.7	DN 300mm - výfukový žakuzie smršťovatelná skoz hávlk	ks	1,00	2 023,00	2 023,00	0,00	2 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	K	0.8	Výfukový přechod smršťovatelný DN 250 na žakuzi DN 300 mm	ks	1,00	1 105,00	1 105,00	0,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	K	0.9	Redukce z DN 315 na DN 250 u napojení hrdlí VZT jednotky a napojovaným potrubím (sání, výfuk)	ks	4,00	235,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	K	0.99	Redukce 250/160	ks	2,00	250,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	K	0.10	Redukce 250/200	ks	4,00	260,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	K	0.10	Redukce 250/160	ks	2,00	340,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	K	0.10	Zpětná klapka DN 250	ks	1,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	K	0.11	Spaldík vnější SN 250	ks	10,00	80,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	K	0.12	Lapicí pásek univerzální š. 50 mm, L=50 m	ks	10,00	130,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	K	0.13	Lapicí pásek mrtvinová š. 50 mm, L=50 m	ks	10,00	160,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	K	0.14	Tepelná izolace návleková tloušťka DN 315-160, tl. 50 mm	metr	120,00	115,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			120		120,00														
72	K	0.15	Potrubí spiro DN 315	m	2,00	460,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2		2,00														
73	K	0.16	Potrubí spiro DN 200	m	12,00	290,00	3 480,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12		12,00														
74	K	0.17	Potrubí spiro DN 160	ks	47,00	280,00	13 160,00	0,00	13 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	K	0.29	Kotevní objímka s gumou, DN 160-315	kus	120,00	125,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	K	0.21	Tlumič 250	ks	1,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	K	0.22	Mřížka výfuk interiér 425*75	ks	7,00	430,00	3 010,00	0,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	K	0.222	Mřížka výfuk interiér 180	ks	7,00	380,00	2 660,00	0,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	K	0.23	Kabelové propojení k VZT, CYKY 3x2.5 včetně ukončení	metr	40,00	49,00	1 960,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kabelové propojení včetně elektroinstal																
			40		40,00														
80	K	0.24	Montáž VZT kompaktní	kpl	1,00	37 600,00	37 600,00	24 440,00	13 160,00	0,00	0,00	0,20	7 520,00	0,65	16 920,00	0,65	0,00	0,65	0,00
			montáž jednotek vč. ostatní přídavného chladicího komponentu																
			provrtání otvoru pro závitové tyče kotv. stropní konzoluku																
			vyztužení PVC krytiny v místě otvoru vysekání betonu pro uložení patki(hloubka cca 4-5cm)																
			montáž patki kontrahatek a závitových tyčí																
			vyrovnání podlahy v místě kotvení betonu, zatepení PVC krytiny																
			montáž a kompletace potrubí																
			revizní mřížka																
			uvedení do provozu																
			připojení k regulace																
					1,00														
81	K	0.25	Regulace kompaktních jednotek	ks	1,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			napojení VZT na diagnostiku systém																
			pod regulace ovládání jednotek																
					1,00														
82	K	0.26	Datová kabeláž pro připojení k regulaci včetně zakončení	m	100,00	49,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			natažení kabeláže																
			zakončení																
			průchodky stropem a stěnami																
			100		100,00														