

„Stavební a nestavební údržba mostů, propustků a uličních vpustí ve správě SSMSK p.o. – střediska Ostrava“
PŘÍLOHA Č.1 ZD - k nacenění

Dodavatel: Ostravské komunikace, a.s.

Poč. č. :	Popis položky:	MJ:	množství:	Jedn. Cena:	Cena:
-----------	----------------	-----	-----------	-------------	-------

CENA CELKEM BEZ DPH

x

Zemní práce

x

1. Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	100,00 x	x
2. Odstranění ruční podkladu pl do 5 m2 živičných tl 100 mm	m2	50,00 x	x
3. Odstranění živičného krytu frézováním š. 0,5 m při opravách výtluků tl 50 mm s naložením	m2	50,00 x	x
4. Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4, plocha výkopu do 4 m2 - (obj. do 1 m3)	m3	20,00 x	x
5. Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	10,00 x	x

Svislé konstrukce

x

6. Betonáž stěn šachet tl do 200 mm z C 25/30 - (vč. dobetonování pod úroveň vrchní vrstvy vozovky)	m3	20,00 x	x
---	----	---------	---

Úpravy povrchu

x

7. Pročištění a oprava odvodňovačů včetně svodů	m	40,00 x	x
8. Očištění konstrukce mostů ručně - (chodníky a římsy) Očištění povrchu chodníkových říms a nosné konstrukce, odstranění nesoudržných částí, odstranění výkalů ptactva	m2	6 000,00 x	x
9. Čištění odvodňovacích vpustí ručně	kus	30,00 x	x
10. Odstranění uchycené náletové vegetace ze všech částí mostu a v okolí mostu, případně ořez větví okolních stromů zasahujících do mostu	m2	3 500,00 x	x
11. Čištění svahu pod mostem ručně	m2	6 000,00 x	x

Trubní vedení

x

12. Osazení betonových dílců pro šachty skruže rovné	kus	15,00 x	x
13. Skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/295/5b, 45x29,5x5 cm	kus	5,00 x	x
14. Skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/195/5c, 45x19,5x5 cm	kus	5,00 x	x
15. Deska betonová přechodová (prstenec seřízlý) TBV-Q - malá	kus	5,00 x	x
16. Osazení mříží s rámem hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	5,00 x	x
17. Mříž kanalizační polyplast D 400 - 500x500	kus	5,00 x	x
18. Rám kanalizační litina D 400 - 500x500x160	kus	5,00 x	x
19. Montáž potrubí z kanalizačních trub PVC - otevřený výkop	mb	25,00 x	x
20. Trouba kanalizační	mb	25,00 x	x

Ostatní konstrukce a práce

21. Jednořádek z kostek drobných - rozebrání
22. Jednořádek z kostek drobných - oprava
23. Provizorní dopravní značení po dobu stavby

		x
m	200,00 x	x
m	200,00 x	x
soubor	10,00 x	x

Bourání konstrukcí

24. Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg
25. Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu - objem do 1 m3
26. Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km
27. Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - (4 km = 4x tonáž)
28. Uložení sutí na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění
29. Poplatek za skládku

		x
kus	30,00 x	x
m3	6,00 x	x
t	15,00 x	x
t	65,00 x	x
t	15,00 x	x
t	15,00 x	x

Přesun hmot HSV

30. Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop
31. Příplatek za zvětšený přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových do 5000 m

		x
t	7,50 x	x
t	7,50 x	x

Další činnosti v souladu s ČSN 73 6221 zahrnující tyto práce:

32. Vyčištění odrazných pruhů
33. Pročištění betonových skluzů pod odvodňovači
34. Pročištění betonových příkopových žlabů
35. Vyčištění a kontrola těsnosti gumových těs. profilů mostních závěrů a zapískování a kontrola uvolnění šroubů s dotažením
36. Očištění ložisek
37. Vyčištění úložných prahů
38. Očištění a kontrola protidotykových ochran
39. Očištění a kontrola protihlukových stěn
40. Oprava protihlukových stěn
41. U příhradových nosníků vyčištění styčnickových spojů
42. Kontrola uchycení a nastavení SDZ a v případě potřeby nastavit do správné polohy
43. Očištění kamenné dlažby mostu
44. Odstranění napadaného listí po zimě
45. Odstranění naplavenin - odpadu v korytě pod mostem podle konkrétní situace
46. Odvoz a likvidace odpadu
47. Přesun hmot
48. Údržba portálu
49. Sanace ŽB konstrukcí
50. Oprava didalace

		x
m	350,00 x	x
m	200,00 x	x
m	490,00 x	x
ks	50,00 x	x
ks	100,00 x	x
m	245,00 x	x
ks	25,00 x	x
m2	2 000,00 x	x
m2	200,00 x	x
ks	36,00 x	x
ks	35,00 x	x
m2	2 000,00 x	x
m2	5 000,00 x	x
m2	5 000,00 x	x
t	10,00 x	x
t	7,00 x	x
m2	200,00 x	x
m2	200,00 x	x
m	25,00 x	x