




POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	#ODKAZ!	#ODKAZ!	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
00003269	Areál sport.nadějí-Sportov.gymnasium L.Daňka,Br		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
00003269	Areál sport.nadějí-Sportov.gymnasium L.Daňka,Br		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	3269
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem		Vedlejší rozpočtové náklady	121 500
Z	PSV celkem			
R	M práce celkem			
N	M dodávky celkem			
	ZRN celkem	1 404 821		
	HZS			
	ZRN+HZS	1 404 821		
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 526 321	Ostatní náklady celkem	121 500
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :	Huk M.	Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis: 
Základ pro DPH	21,0	%		1 526 321 Kč
DPH	21,0	%		320 527 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 846 848 Kč

Poznámka :

Před zahájením demontáže haly je nutné odpojení sítí (topení a elektro).

Stavba :	00003269 Areál sport.nadějí-Sportov.gymnasium L.Daňka	Rozpočet :	SO013269
Objekt :	00003269 Areál sport.nadějí-Sportov.gymnasium L.Daňka	Demolice	

REKAPITULACE NÁKLADŮ PODLE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

Objekt	Název	Cena
SO 01	Demolice-SO 01-sportovní hala	841 764
SO 02	Demolice-SO 02-přístavba šaten	435 142
SO 03	Demolice-SO 03-objekt bývalé kotelny	127 915
	Vedlejší a ostatní náklady	121 500
Celkem		1 526 321

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ (Kč)	celkem (Kč)
Ceník, kapitola						
Díl:	VN	Vedlejší náklady				40 000,00
	00512	Náklady spojené s prováděním stavby				
1	005124010R	Zajištění kompletační a koordinační činnosti spojených s realizací demolice	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
2	00512.1	Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací demolice	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
	005121	Zařízení staveniště				
3	005121010R	Wybudování zařízení staveniště Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
	005121	Zařízení staveniště				
4	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na spotřebovanou energii během výstavby, elektro, vodné stočné, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
	005121	Zařízení staveniště				
5	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
	005122	Provozní vlivy				
		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.				
6	005122 R	Provozní vlivy Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Díl:	ON	Ostatní náklady				81 500,00
	00521	Staveniště				
		Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.				
7	005211010R	Předání a převzetí staveniště Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
	00521	Staveniště				
		Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.				
8	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými demolicí i mimo území staveniště, kontrola a vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
	00521	Staveniště				
		Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.				
9	005211030R	Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemístování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
10	1.0	Užívání veřejných ploch a prostranství (náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných prostranství, včetně ochrany stávajících ploch pomocnými konstrukcemi - ul. Ptašinského 150 m2 - Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství 10 Kč/m2/den)	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
	00521	Staveniště				
		Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.				
11	1.0	Vyčištění území, vč. naložení, odvozu a uložení materiálu na skládku, uvedení prostoru zařízení staveniště do původního stavu	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
		Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.				
12	005211080R	Bezpečnostní opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
13		Plán organizace výstavby	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
14		Zpracování harmonogramu stavby a ZOV včetně průběžné aktualizace	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
15		Vytýčení prostorové polohy dopravní a technické infrastruktury	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00
16		Zajištění ostrahy majetku a osob v průběhu demolice	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
17		Fotodokumentace průběhu demolice	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
18		Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací staveništní dopravy, předpokládaných dotčených ploch zasažených realizací demolice, požadavků vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí, DOSS apod.	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
19		Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
Celkem za		Vedlejší a ostatní náklady				121 500,00

Stavba :	00003269 Areál sport.nadějí-Sportov.gymnasium L.Daňka,Brno
Objekt :	Demolice-SO 01-sportovní hala

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV
1 Zemní práce	206 821,98
94 Lešení a stavební výtahy	90 046,27
96 Bourání konstrukcí	2 470,00
98 Demolice	181 024,69
99 Staveništní přesun hmot	751,50
712 Živičné krytiny	18 967,69
713 Izolace tepelné	49 315,34
730 Ústřední vytápění	20 000,00
766 Konstrukce truhlářské	41 443,01
767 Konstrukce zámečnické	118 268,97
M21 Elektromontáže	5 000,00
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	107 654,33
CELKEM OBJEKT	841 763,78

Položkový rozpočet

Stavba :	00003269 Areál sport.nadějí-Sportov.gymnasium L.D	Rozpočet: #ODKAZ!
Objekt :	00003269 Areál sport.nadějí-Sportov.gymnasium L.D	#ODKAZ!

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce								
1	199000000R00	Poplatek za skládku suti <i>bourané základy ve výkopu:93,636*2,5</i>	t	234,09	300,00	70 227,00				
				<i>234,09</i>						
2	130900040RAC	Bourání konstrukcí z betonu železového ve výkopu odvoz do 10 km, uložení na skládku <i>v.č.D.1-SO 01-sportovní hala: vybourání základů : (40,8+18,2-0,6*2)*2*1,35*0,6</i>	m3	93,64	1 150,00	107 681,40				
				<i>93,64</i>						
3	174100010RAE	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou dovoz sypaniny ze vzdálenosti 10 km <i>zásyp po bouraných základech:93,636</i>	m3	93,64	155,00	14 513,58				
				<i>93,64</i>						
4	1.8	Vyčištění pozemku <i>zastavěná plocha :720</i>	m2	720,00	20,00	14 400,00				
				<i>720,00</i>						
	Celkem za	1 Zemní práce				206 821,98				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy								
5	943943221R00	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m <i>pro demontážní práce: v.č.D.1-SO 01-sportovní hala: (40,8-0,94*2)*(18,2-0,94*2)*0,95 1/2*9,31*9,31*1,501*(40,8-0,94*2)</i>	m3	3 135,18	10,00	31 351,78	0,00735	23,04356		
				<i>603,42</i>						
				<i>2 531,76</i>						
6	943943292R00	Příplatek za každý měsíc použití k pol. 3221, 3222 <i>pro demontážní práce: prostorové lešení (2 měsíce):3135,1778*2</i>	m3	6 270,36	2,00	12 540,71	0,00012	0,75244		
				<i>6 270,36</i>						
7	943943821R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m <i>pro demontážní práce: prostorové lešení :3135,1778</i>	m3	3 135,18	10,00	31 351,78				
				<i>3 135,18</i>						
8	943955021R00	Montáž lešěnové podlahy s příčnický a podél.,H 10 m <i>pro demontážní práce: v.č.D.1-SO 01-sportovní hala: (40,8-0,94*2)*10,5 (40,8-0,94*2+18,2-0,94*2)*2*1,5*2</i>	m2	740,10	5,00	3 700,50	0,01691	12,51509		
				<i>408,66</i>						
				<i>331,44</i>						
9	943955191R00	Příplatek za každý měsíc použití leš.k pol.21až 41 <i>pro demontážní práce: lešěnová podlaha (2 měsíce):740,1*2</i>	m2	1 480,20	5,00	7 401,00	0,00040	0,59208		
				<i>1 480,20</i>						
10	943955821R00	Demontáž leš. podlahy s příč. a podélníky, H 10 m	m2	740,10	5,00	3 700,50				

Položkový rozpočet

Stavba :	00003269 Areál sport.nadějí-Sportov.gymnasium L.D	Rozpočet: #ODKAZ!
Objekt :	00003269 Areál sport.nadějí-Sportov.gymnasium L.D	#ODKAZ!

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	dem.hmot / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot celk.(t)
		pro demontážní práce: lešenová podlaha :740,1		740,10						
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				90 046,27			36,90317	
Díl: 96		Bourání konstrukcí								
11	968071126R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří nad 2 m2 v.č.D.1-SO 01-sportovní hala: vstupy (stěny s dveřmi):2+2	kus	4,00	100,00	400,00				
				4,00						
12	968072641R00	Vybourání kovových stěn, kromě výkladních v.č.D.1-SO 01-sportovní hala: vstupy (stěny s dveřmi):4*2,5+4,28*2,5	m2	20,70	100,00	2 070,00	0,00042	0,00869	-0,02500	-0,51750
				20,70						
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				2 470,00		0,00869		-0,51750
Díl: 98		Demolice								
13	981512113R00	Demolice konstrukcí jiným způsobem, beton prostý v.č.D.1-SO 01-sportovní hala: 0,94*2)*(18,2-0,94*2)*0,3	m3	190,55	950,00	181 024,69	0,00348	0,66312	-2,38000	-453,51447
				190,55						
	Celkem za	98 Demolice				181 024,69		0,66312		-453,51447
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
14	998982123R00	Přesun hmot, demolice jiným způsobem, v. do 21 m	t	37,57	20,00	751,50				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				751,50				
Díl: 712		Živičné krytiny								
15	712500833RT3	Odstranění folie krytiny střech oblých 1vrstva z ploch jednotlivě nad 20 m2 v.č.D.1-SO 01-sportovní hala: demontáž střechy z folie: z úr.+1,0 na úr.+7,0 (oblouková):10,25*3,14*130/180*40,8	m2	948,38	20,00	18 967,69			-0,00900	-8,53546
				948,38						
	Celkem za	712 Živičné krytiny				18 967,69				-8,53546
Díl: 713		Izolace tepelné								
16	713103122R00	Odstr.tep.isolace stěn,volně,minerál tl.100-200 mm v.č.D.1-SO 01-sportovní hala: demontáž izolace stěn z minerální plsti tl.150mm: z úr.-0,25 na úr.+1,0:40,8*1,25*2 štiny:18,2*1,25*2 1/2*10,25*10,25*(2,267-0,766)*2 -vstupy (stěny s dveřmi):-4*2,5-4,28*2,5	m2	284,50	20,00	5 689,98			-0,00400	-1,13800
				102,00						
				45,50						
				157,70						
				-20,70						

Položkový rozpočet

Stavba :	00003269 Areál sport.nadějí-Sportov.gymnasium L.D	Rozpočet: #ODKAZ!
Objekt :	00003269 Areál sport.nadějí-Sportov.gymnasium L.D	#ODKAZ!

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
17	713104122R00	Odstr.tep.izo.střech pl,volně,minerál tl.100-200mm v.č.D.1-SO 01-sportovní hala: demontáž izolace střechy z minerální plsti tl.150mm: z úr.+1,0 na úr.+7,0 (oblouková):10,25*3,14*130/180*40,8	m2	948,38	20,00	18 967,69			-0,02400	-22,76123
18	713.1	Příplatek za demontáž parozábrany stěny+střecha v.č.D.1-SO 01-sportovní hala: demontáž parozábrany:284,4988+948,3847	m2	1 232,88	20,00	24 657,67			-0,00050	-0,61644
Celkem za 713 Izolace tepelné						49 315,34				-24,51567
Díl: 730	Ústřední vytápění									
19	730	Demontáž ÚT-demontáž teplovodního rozvodu a nástěnných teplovodních jednotek demontáž:1	soubor	1,00	20 000,00	20 000,00				
Celkem za 730 Ústřední vytápění						20 000,00				
Díl: 766	Konstrukce truhlářské									
20	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 v.č.D.1-SO 01-sportovní hala: demontáž obkladů stěn : desky ze sololitu:(38,92+16,32)*2*0,95 1/2*9,31*9,31*(2,267-0,766)*2 -vstupní stěny:-4*2,5-4,28*2,5	m2	214,36	20,00	4 287,14			-0,02465	-5,28390
21	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn v.č.D.1-SO 01-sportovní hala: demontáž obkladů stěn : rošt z latí:(38,92+16,32)*2*0,95 1/2*9,31*9,31*(2,267-0,766)*2 -vstupní stěny:-4*2,5-4,28*2,5	m2	214,36	20,00	4 287,14			-0,00800	-1,71485
22	766421811R00	Demontáž obložení podhledů panely do 1,5 m2 v.č.D.1-SO 01-sportovní hala: demontáž obkladů podhledů (oblá část): desky ze sololitu:9,31*3,14*130/180*38,92	m2	821,72	20,00	16 434,37			-0,02465	-20,25536
23	766421822R00	Demontáž podkladových roštů obložení podhledů v.č.D.1-SO 01-sportovní hala: demontáž obkladů podhledů (oblá část): rošt z latí:9,31*3,14*130/180*38,92	m2	821,72	20,00	16 434,37			-0,00800	-6,57375

Položkový rozpočet

Stavba :	00003269 Areál sport.nadějí-Sportov.gymnasium L.D	Rozpočet: #ODKAZ!
Objekt :	00003269 Areál sport.nadějí-Sportov.gymnasium L.D	#ODKAZ!

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				41 443,01				-33,82786
Díl: 767		Konstrukce zámečnické								
24	767134802R00	Demontáž oplechování stěn plechy šroubovanými	m2	284,50	10,00	2 844,99			-0,00900	-2,56049
		v.č.D.1-SO 01-sportovní hala:								
		demontáž oplechování stěn:								
		z úr.-0,25 na úr.+1,0:40,8*1,25*2								
		štiny:18,2*1,25*2								
		1/2*10,25*10,25*(2,267-0,766)*2								
		-vstupy (stěny s dveřmi):-4*2,5-4,28*2,5								
25	767392802R00	Demontáž krytin střech z plechů, šroubovaných	m2	948,38	10,00	9 483,85			-0,00700	-6,63869
		v.č.D.1-SO 01-sportovní hala:								
		demontáž střechy z plechu:								
		z úr.+1,0 na úr.+7,0 (oblouková):10,25*3,14*130/180*40,8								
26	767996805R00	Demontáž atypických ocelových konstr. nad 500 kg	kg	26 478,42	4,00	105 913,66	0,00005	1,32392	-0,00100	-26,47842
		v.č.D.1-SO 01-sportovní hala:								
		projektanta):								
		příhradové vazníky:14851								
		:								
		a opláštění stěn zvenku:								
		výměra střechy:948,3847*10								
		stěn:214,3568*10								
27	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	1,32	20,00	26,48				
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				118 268,97		1,32392		-35,67760
Díl: M21		Elektromontáže								
28	M21	Demontáž elektro-demontáž rozvaděče,rozvodů a osvětlení,zásuvek a ventilátorů	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00				
		demontáž:1								
Celkem za		M21 Elektromontáže				5 000,00				
Díl: MVY		výměry-neoceňovat								
29	Obest.prostor	Výpočet obestavěného prostoru	m3	4 330,90						
		v.č.D.1-SO 01-sportovní hala:								
		z úr.-0,50 na úr.+1,0:40,8*18,2*1,5								
		+1,0 na úr.+7,0:1/2*10,25*10,25*(2,267-0,766)*40,8								
Celkem za		MVY výměry-neoceňovat								

Položkový rozpočet

Stavba :	00003269 Areál sport.nadějí-Sportov.gymnasium L.D	Rozpočet: #ODKAZ!
Objekt :	00003269 Areál sport.nadějí-Sportov.gymnasium L.D	#ODKAZ!

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot								
30	979951111R00	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm <i>plechy:2,56049+6,63869</i>	t	9,20 <i>9,20</i>	-3 500,00	-32 197,20				
31	979951112R00	Výkup kovů - železný šrot tl. nad 4 mm <i>o.k.:26,478415</i>	t	26,48 <i>26,48</i>	-3 500,00	-92 674,40				
32	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti <i>sut':556,5886</i> <i>-plechy:-2,56049-6,63869</i> <i>-o.k.:26,4784</i>	t	520,91 <i>556,59</i> <i>-9,20</i> <i>-26,48</i>	300,00	156 273,30				
33	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	556,59	120,00	66 790,63				
34	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	2 226,35	3,00	6 679,06				
35	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	556,59	5,00	2 782,94				
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				107 654,33				

Stavba :	00003269 Areál sport.nadějí-Sportov.gymnasium L.Daňka,Brno
Objekt :	Demolice-SO 02-přístavba šaten

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV
1	Zemní práce	63 320,85
98	Demolice	143 352,30
99	Staveništní přesun hmot	14,85
M05	Odpojení sítí	10 000,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	218 454,20
CELKEM OBJEKT		435 142,20

Položkový rozpočet

Stavba :	00003269 Areál sport.nadějí-Sportov.gymnasium L.	Rozpočet: SO023269
Objekt :	00003269 Areál sport.nadějí-Sportov.gymnasium L.	Demolice-SO 02-přístavba šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce								
1	199000000R00	Poplatek za skládku suti	t	68,58	300,00	20 574,00				
		<i>bourané základy ve výkopu:32,8127*2,2</i>		<i>95%</i>		<i>72,19</i>				
2	130900030RAC	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve výkopu odvoz do 10 km, uložení na skládku	m3	31,17	1 150,00	35 845,50				
		<i>v.č.D.2-SO 02-přístavba šaten:</i>		<i>95%</i>						
		<i>vybourání základů :</i>								
		<i>z úr.terénu -0,20:(10,825+0,375+8,275)*0,55*(1,225-0,1)</i>		<i>12,05</i>						
		<i>(4,325-0,45-0,375)*4*0,55*(0,925-0,1)</i>		<i>6,35</i>						
		<i>(5,575+12,6-0,45*2+16,4)*0,55*(0,925-0,1)</i>		<i>15,28</i>						
		<i>-část základů započtena v demolicích:-0,87</i>		<i>-0,87</i>						
3	174100010RAE	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou dovoz sypaniny ze vzdálenosti 10 km	m3	31,17	155,00	4 831,35				
		<i>zásyp po bouraných základech:32,8127</i>		<i>95%</i>		<i>32,81</i>				
4	1.8	Vyčištění pozemku	m2	103,50	20,00	2 070,00				
		<i>zastavěná plocha :115</i>		<i>90%</i>		<i>115,00</i>				
Celkem za		1 Zemní práce				63 320,85				
Díl: 98		Demolice								
5	981012416R00	Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 35 %, MC	m3	735,14	195,00	143 352,30	0,00101	0,74249	-0,68000	-499,89520
		<i>obestavěný prostor (podle výpočtu):773,8327</i>		<i>95%</i>		<i>773,83</i>				
Celkem za		98 Demolice				143 352,30		0,74249		-499,89520
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
6	998982123R00	Přesun hmot, demolice jiným způsobem, v. do 21 m	t	0,74	20,00	14,85				
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				14,85				
Díl: M05		Odpojení sítí								
7	M05	Odpojení sítí-před zahájením demolice objektu vody,kanalizace,topení,elktro silno+slaboproudu	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00				
		<i>odpojení sítí:1</i>		<i>1,00</i>						
Celkem za		M05 Odpojení sítí				10 000,00				
Díl: MVY		výměry-neoceňovat								
8	obest.prostor	Výpočet obestavěného prostoru	m3	773,83						
		<i>v.č.D.2-SO 02-přístavba šaten:</i>								
		<i>púdorys 1.np:</i>								
		<i>4,325)*5,575)*(0,2+2,975)</i>		<i>371,68</i>						

Položkový rozpočet

Stavba :	00003269 Areál sport.nadějí-Sportov.gymnasium L.	Rozpočet: SO023269
Objekt :	00003269 Areál sport.nadějí-Sportov.gymnasium L.	Demolice-SO 02-přístavba šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		-2,75*0,5*(0,2+2,975)		-4,37						
		0,2)		7,40						
		půdorys 2.np:								
		2,975)		388,06						
		-2,725*0,5*(6,29-2,975)		-4,52						
		předsazená část:								
		z úr.+2,335 na úr.+6,29:3,75*1,05*(6,29-2,335)		15,57						
9	objem kcí	Skutečný objem konstrukcí	m3	269,34						
		v.č.D.2-SO 02-přístavba šaten:								
		půdorys 1.np:								
		2,725*0,5)*0,225		26,03						
		část základu:2,9*0,6*(0,7-0,2)		0,87						
		2,725*0,5)*0,25		28,93						
		předsunutá část:3,75*1,05*0,25		0,98						
		-schodiště:-4*2,22*0,25		-2,22						
		3)*2,725*0,45		36,14						
		(10,825-0,45+8,275)*2,725*0,375+1,3*2,725*0,45		20,65						
		(2,175+0,075)*2,725*0,375*3		6,90						
		(2,85-0,45-0,375)*2,725*0,175		0,97						
		3*2,725*0,175		1,43						
		tl.75,150mm:(2,625+1,25+1,325+3,425*4+0,8*2)*2,725*0,075		4,19						
		(1,1*2+0,8*4+5,6+2,1+1,2)*2,725*0,075		2,92						
		1*2,725*0,15		0,41						
		schodiště z úr.+0,0 na úr.+2,975:								
		podstupňové desky,podesty:(4,985+1,16*2)*1,1*0,15		1,21						
		stupně 280x175mm:17*1,1*0,28*0,175/2		0,46						
		půdorys 2.np:								
		4,325)*5,575-2,725*0,5)*0,585		67,68						
		předsazená část:3,75*1,05*0,585		2,30						
		3*2+2,7)*2,65*0,45		34,73						
		(1,05*2+3)*2,65*0,375		5,07						
		(10,375+8,275+0,375+0,8*2)*2,65*0,375		20,50						
		příčky tl.75,125mm:(3,5+1,5*2+3+1,325+5,7+3,425*2)*2,65*0,075		4,65						

Položkový rozpočet

Stavba :	00003269 Areál sport.nadějí-Sportov.gymnasium L.	Rozpočet: SO023269
Objekt :	00003269 Areál sport.nadějí-Sportov.gymnasium L.	Demolice-SO 02-přístavba šaten

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		(1,675*2+2,25*2+1,25)*2,65*0,075		1,81						
		(0,075+1,675)*2,65*0,125*2		1,16						
		3+2,7)*0,08*0,45		0,85						
		(10,375+8,275+0,375+1,05*2+3)*0,08*0,375		0,72						
10	podíl konstruk.	Podíl konstrukcí skutečný objem kcí/obestavěný prostor	%	0,35						
		podíl konstrukci:269,336/773,8327		0,35						
Celkem za		MVY výměry-neoceňovat								
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot								
11	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	499,90	120,00	59 987,42				
12	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	1 999,58	3,00	5 998,74				
13	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	499,90	5,00	2 499,48				
14	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	499,90	300,00	149 968,56				
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				218 454,20				

Stavba :	00003269 Areál sport.nadějí-Sportov.gymnasium L.Daňka,Brno
Objekt :	Demolice-SO 03-objekt bývalé kotelny

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV
1	Zemní práce	32 579,55
98	Demolice	38 611,66
99	Staveništní přesun hmot	3,85
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	56 719,69
CELKEM OBJEKT		127 914,74

Položkový rozpočet

Stavba :	00003269 Areál sport.nadějí-Sportov.gymnasium L	Rozpočet: SO033269
Objekt :	00003269 Areál sport.nadějí-Sportov.gymnasium L	Demolice-SO 03-objekt bývalé kotelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		nad úr.-0,15:								
		podlaha:(11,76+11,58)/2*4,15*0,15		7,26						
		zdivo z úr.+0,0:(11,76+11,58+3,62*2)*2,7*0,25		20,64						
		strop+střecha (tl.600mm):(11,76+11,58)/2*4,12*0,6		28,85						
		atika na úr.+3,84:11,58*(3,84-3,45)*0,25		1,13						
		(4,12-0,25)*2*(3,84*2-3,35-3,45)/2*0,25		0,85						
10	podíl konstruk.	Podíl konstrukcí skutečný objem kcí/obestavěný prostor	%	0,34						
		podíl konstrukcí:58,7348/172,6659		0,34						
Celkem za		MVY výměry-neoceňovat								
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot									
11	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	129,79	120,00	15 575,20				
12	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	519,17	3,00	1 557,52				
13	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhuštění	t	129,79	5,00	648,97				
14	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	129,79	300,00	38 938,00				
Celkem za		D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				56 719,69				