

Předmět díla:	Vybudování dvou vstupů do Vodojemu, Tvrdého 15		
Objekt:			
Objednatel:	Statutární město Brno		
Zhotovitel:	Remopa, s.r.o.		
TDI:	Tomáš Dömeny Dis.		
Projektant:	STABIL s.r.o.		
Popis změny:	<p>Proběhlo kácení stromů v kolizi se stavbou, doplnění výměry zdiwa nad vstupem A na základě skutečného stavu, dále doplnění HI navazující na stávající konstrukce, záměna materiálové řešení zhlaví opěrné zidky, záhlavka dutiny v nosné konstrukci zdiwa a s tím související práce, doplnění zábradlí nad schodištěm. U vstupu B doplnění výměry ŽB zídek, které lemují vstup do vodojemu-úprava z důvodu velikosti půdorysného členění nosných prvků stropní konstrukce. Odečet mazaniny pod ŽB konstrukcemi z důvodu záměny TP betonáže. Byl odečteny neprováděné práce a záměna krycí desky z umělého kamene na betovou krycí desku.</p>		
Odůvodnění změny:	<p>Změna řeší technické úpravy zajištění vstupu do vodojemu na konstrukcích, které byly skryty a bylo nutno je dodatečně upravit na základě zjištění skutečného technického stavu. Dále pak doplnění zábradlí dle podmínek stavebního úřadu, které vznikly až dodatečně po zpracování zadávací dokumentace.</p>		
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel na základě nepředvídatelných skutečností	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	-
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	-
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4 - změny bez odůvodnění do 15%	X
		§ 222 odst. 5	-
		§ 222 odst. 6	-
		§ 222 odst. 7	-
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	-
		dodatek k PD	-
dokumentace skut.provedení		-	
jiné		X	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	151 964,14	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-25207,76	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	126 756,38	
	Výše DPH sazba:	21	26 618,84
	náklady na změnu vč. DPH	153 375,22	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	01.10.2019	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	25.10.2019	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	25.10.2019	
	TDI:	25.10.2019	
	Projektant:	25.10.2019	
Objednatel (statutární zástupce):			
přílohy	Přílohy:		
	Rozpočet: ZL č. 01		

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **0007** **Brno, vodojem Tvrdého**

Objekt: **0001** **Vybudování dvou vstupů**

Rozpočet: **0007/02** **Vícepráce/méněpráce**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: **REMOPA, s.r.o.** IČO: **25518186**  
**60200** **Brno** DIČ: **CZ25518186**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			84 764,50
PSV			41 991,88
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>126 756,38</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>126 756,38</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>26 619,00</b> CZK
Zaokrouhlení		<b>-0,38</b> CZK

**Cena celkem s DPH** **153 375,00 CZK**

v Brně

dne \_\_\_\_\_



Za zhotovitele



Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
005	Vedlejší náklady	HSV			-6 500,00	
1	Zemní práce	HSV			33 496,10	
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			15 558,25	
401	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			17 838,16	
612	Úpravy povrchů	HSV			1 125,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			20 703,63	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 543,36	
711	Izolace proti vodě	PSV			1 294,25	
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			-2 519,39	
767	Konstrukce zámečnické	PSV			42 500,00	

## Položkový rozpočet

S:	0007	Brno, vodojem Tvrdého
O:	0001	Vybudování dvou vstupů
R:	0007/02	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 005</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>-6 500,00</b>
1	R 006-04	Plán BOZP	soubor	1,00	-4 500,00	-4 500,00
2	R 006-05	Plán organizace výstavby	soubor	1,00	-2 000,00	-2 000,00
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>33 496,10</b>
3	112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm	kus	3,00000	458,50	1 375,50
4	162301402R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 50cm do 5000 m	kus	3,00000	190,00	570,00
5	162301412R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50cm do 5000 m	kus	3,00000	1 123,00	3 369,00
6	162301902R00	Příplatek za dalších 5000m - větve listnaté D 50cm	kus	6,00000	31,30	187,80
7	162301912R00	Příplatek za dalších 5000m - kmeny listnaté D 50cm	kus	6,00000	82,30	493,80
8	R 1-01	Poplatek za likvidaci pokáceného stromu	ks	3,00000	5 000,00	15 000,00
9	R 1-05	Úprava a zatravnění terénu kolem nového vstupu	m2	50,00000	250,00	12 500,00
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>15 558,25</b>
10	310901115R00	Úprava lince při zdění režného zdiva přesně na list (9,7+0,15*2)*0,25	m2	2,50000	230,00	575,00
				2,50000		
11	342241158RT1	Příčky z lícovek **** český formát, tl. 140 mm z lícovek plných 9,7*0,25	m2	2,42500	3 890,00	9 433,25
				2,42500		
12	R 3-02	Přikotvení zídky z lícových cihel k ŽB zídce nerezovými kotvami	ks	10,00000	555,00	5 550,00
<b>Díl: 401</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>17 838,16</b>
13	345321414R00	Zidky z betonu železového C 25/30 A : 9,7*0,3*0,25 B : (3,1+1)*2*0,2*0,9 -(2,97+0,76)*2*0,2*0,9	m3	0,86070	4 350,00	3 744,05
				0,72750		
				1,47600		
				-1,34280		
14	345351101R00	Bednění zidek plnostěnných - zřízení A : (9,7+0,4)*2*0,25 B : (3,1+1,4)*0,9*2+(2,7+1)*1,1*2 -14,76	m2	6,53000	590,00	3 852,70
				5,05000		
				16,24000		
				-14,76000		
15	345351102R00	Bednění zidek plnostěnných - odstranění	m2	6,53000	260,00	1 697,80
16	631312511R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15	m3	-0,36540	4 400,00	-1 607,76
17	345361821R00	Výztuž zidek ocelí 10 505(R) 1,2707*0,1	t	0,12707	75 540,00	9 598,87
				0,12707		
18	R 401-02	Příplatek za bednění pohledového betonu dle pokynů architekta B : (1+2,7)*2*0,9+(3,1+1,4)*2*0,25 -8,06	m2	0,85000	650,00	552,50
				8,91000		
				-8,06000		
<b>Díl: 612</b>		<b>Úpravy povrchů</b>				<b>1 125,00</b>
19	627452111R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z cihel (9,7+0,15*2)*0,25	m2	2,50000	450,00	1 125,00
				2,50000		
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>20 703,63</b>
20	964072221R00	Vybourání nosníků ze zdi smíšené dl. 4 m, 20 kg/m 3*17,9/1000	t	0,05370	9 320,00	500,48
				0,05370		
21	970031100R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm 0,15*15	m	2,25000	2 295,00	5 163,75
				2,25000		
22	970251200R00	Řezání železobetonu hl. řezu 200 mm	m	1,80000	1 270,00	2 286,00
23	972054491R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 1 m2, tl. nad 8 cm B : 1*0,4*0,2	m3	0,08000	9 305,00	744,40
				0,08000		
24	973042241R00	Vysekání kapes zeď betonová pl. 0,1 m2, hl. 15 cm	kus	2,00000	358,50	717,00
25	974049255R00	Vysekání rýh zeď betonová u stropu 10x20 cm	m	3,00000	764,00	2 292,00

## Položkový rozpočet

S:	0007	Brno, vodojem Tvrdého
O:	0001	Vybudování dvou vstupů
R:	0007/02	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
26	96001	Zalíť kanálku 250x140mm	m	10,00000	400,00	4 000,00
27	96002	Závěsné lešení pro bourací práce vstupu B	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>2 543,36</b>
28	998153131R00	Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m	t	3,39115	750,00	2 543,36
<b>Díl: 711 Izolace proti vodě</b>						<b>1 294,25</b>
29	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku A : 9,7*0,25	m2	2,42500	55,00	133,38
30	711142559RZ3	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky *****	m2	2,42500	320,00	776,00
31	R 711-01	Ochrana hydroizolace novou fólií	m2	2,42500	150,00	363,75
32	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,01576	1 340,00	21,12
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>42 500,00</b>
33	76701	Zábradlí u schodiště u vstupu A	ks	2,00000	18 000,00	36 000,00
34	76702	Zábradlí vstupu B - rozšíření	ks	1,00000	6 500,00	6 500,00
<b>Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>						<b>-2 519,39</b>
35	334373121R00	Osazení desky hmotnosti do 20 kg/ks	kus	20,00000	351,65	7 033,00
36	592412181X	Deska zákrytová 50x30x6,5 cm	kus	20,00000	363,35	7 267,00
37	R 771-01	D+M desek z umělého kamene tl.40 mm hlava zidky (vstup A)	m2	-3,00000	5 700,00	-17 100,00
38	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,47400	592,00	280,61
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>717,02</b>
39	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,46618	322,50	150,34
40	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,46618	212,00	98,83
41	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	6,52645	15,70	102,47
42	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,46618	290,00	135,19
43	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2,79705	32,30	90,34
44	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,46618	300,00	139,85
<b>Celkem</b>						<b>126 756,38</b>