

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Písek

Sídlo: Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek

Zastoupené Mgr. Evou Vanžurovou, starostkou města

IČ: 00249998

DIČ: CZ00249998

Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Eva Vanžurová

Zástupce ve věcech technických:

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Č. účtu:

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

ROBSTAV stavby k.s.

Pražská 483, 397 01 Písek

Jednatel: Ing. Petr Čechal, vedoucí závodu Písek

IČ: 27430774

DIČ: CZ 27430774

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Č. účtu:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 11191

Kontaktní osoby: Ing. Petr Čechal

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 18.5.2016 (dále jen „nabídka“) podaná do veřejné zakázky nazvané „Písek - Rekonstrukce lokality Bakaláře – II. etapa“ (dále jen „Veřejná zakázka“), zadávané v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).

2.2. Výchozí údaje:

- a) Název VZ: „Písek - Rekonstrukce lokality Bakaláře – II. etapa“
- b) Místo plnění: Písek, vybraná část MK Na Bakalářích
- c) Investor: Město Písek, IČ: 00249998

2.3. Dílo bude zpracováno v souladu s předloženou projektovou dokumentací pro provádění stavby vyhotovenou 13.5, která je součástí zadávací dokumentace k Veřejné zakázce a zhotovitel se s ní tímto způsobem plně seznámil (dále jen „Realizační projekt“). Realizační projekt byl objednatelům předán a zhotovitelem převzat před uzavřením této smlouvy, což zhotovitel stvrzuje podpisem této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že dílo odpovídá veškerým zadávacím podmínkám Veřejné zakázky a bude zpracováno v souladu s nabídkou zhotovitele.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi objednatelům předloženými doklady a podklady týkajícími se níže uvedeného díla, zejména s Realizačním projektem a se stavenišťem. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této smlouvy provede za dohodnutou cenu a v dohodnuté lhůtě, dle cenové nabídky zpracované oceněním soupisu prací vč. výkazu výměr na předmět díla.

K

- 2.5. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil a přezkoušel předané podklady a oznámil písemně objednateli zjištěné vady, opomenutí, rozpory, neúplné popisy a připomínky k předpokládanému způsobu provádění prací, spolu s návrhy k odstranění zjištěných vad. V případě částí projektové dokumentace a jiných podkladů dodávaných objednatelem po podpisu smlouvy o dílo, je povinností zhotovitele prověřit předané podklady do 10 dnů po jejich převzetí. Zhotovitel tedy není oprávněn později namítat, že mu nebyly známy vady a nedostatky dokumentace, které mohl zjistit z předaných podkladů.

3. Předmět smlouvy (díla)

- 3.1. Zhotovitel na svůj náklad a na své nebezpečí zhotoví pro objednatele Předmět realizace dle schváleného Realizačního projektu, pravomocných rozhodnutí orgánů státní správy (zejm. stavebního povolení), zápisu z předání staveniště a případných dodatků k této smlouvě. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.
- 3.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je:
- vytýčení stavby;
 - potřebné průzkumné a geotechnické práce;
 - součinnost při vypracování změn plánu BOZP;
 - vybavení stavby podle požární zprávy;
 - zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení do původního stavu;
 - zřízení a odstranění staveniště a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými tabulkami a zařízeními;
 - náklady na energie, vodu a dopravu;
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň atd.);
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti;
 - provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů;
 - zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem;
 - vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. (dále jen „stavební zákon“) a její předání Objednateli ve 3 vyhotoveních z toho 1x v datové formě (na CD, DVD)
/dokumentace skutečného provedení stavby musí respektovat náležitosti či závazky plynoucí z pravomocných rozhodnutí orgánů státní správy (zejména stavebního povolení, rozhodnutí v rámci územního řízení), závazných stanovisek dotčených orgánů a stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury. Dokumentace skutečného provedení stavby bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí a instalací podle stavu provedeného díla. Tato dokumentace skutečného provedení musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli zajistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, instalací a průběhy inženýrských sítí v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav /;
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby v listinné a digitální formě včleněné do katastrální mapy s výpisem údajů v katastru nemovitostí (4x);
 - zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů);
 - provedení komplexního vyzkoušení předmětu smlouvy;
 - celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím
/celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím díla, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do stavu podle realizačního projektu (pokud je okolí stavby realizačním projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou realizačním projektem řešeny);
 - zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu.
- 3.2. Po zhotovení Předmětu realizace předá zhotovitel objednateli neprodleně skutečné zaměření stavby, a to i v digitální formě na technickém nosiči CD nebo DVD. Současně zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby a to v písemné (2x) i digitální formě (1x) na technickém nosiči CD nebo DVD.
- 3.3. Veškeré činnosti uvedené v čl. 2 a 3 této smlouvy, k jejichž výkonu se způsobem v této smlouvě stanoveným zhotovitel zavazuje, budou nadále též označovány souhrnně jako „dílo“ nebo „stavba“.

- 3.4. Pro druh a rozsah výkonů, dodávek a prací je rozhodující smlouva o dílo a předané podklady, a to i případně v průběhu provádění díla dodatečně vypracované. Rozsah provedení díla tvoří veškeré výkony, dodávky a práce, které jsou potřebné pro řádné splnění smluvních závazků zhotovitele včetně vedlejších a dodatečných činností tak, aby předmět díla byl plně funkční a byl v souladu s příslušnými technologickými předpisy, projektovou dokumentací a právními předpisy. Dodávky, výkony a práce, které zhotovitel provedl nad rámec projektu, bez písemného pověření objednatelem, nemá objednatel povinnost uhradit. Škodu, která tím objednateli případně vznikla, je zhotovitel povinen uhradit. V případě, kdy dodatečně předané podklady pro provedení díla budou znamenat změnu rozsahu díla nebo způsobu provádění nebo budou takové, které zhotovitel z předaných podkladů v době podpisu smlouvy nemohl předpokládat, budou tyto změny řešeny podle ujednání této smlouvy o více/méně pracích.
- 3.5. Zhotovitel provede v rámci svých smluvních dodávek, prací a výkonů (tj. díla) též veškeré potřebné vedlejší, pomocné a dodatečné činnosti, které nejsou sice v podkladech smlouvy výslovně uvedeny, které však pro úplné věcné a odborné provedení smluvních prací a výkonů, resp. jejich funkčnost, jsou nezbytné, a to i v souvislosti s ostatními dodávkami, pracemi a výkony. Vícepráce budou zhotoviteli uhrazeny pouze v případě, že byly objednatelem odsouhlaseny. Totéž platí pro odchylky a doplňky smlouvy, které jsou nutné na základě zákonných a úředních ustanovení, předpisů a nařízení.
- 3.6. Zhotovitel se zavazuje plnit závazky vyplývající z rozhodnutí správních orgánů, pokud tato rozhodnutí byla zhotoviteli předána zápisem ve stavebním deníku nebo jiným průkazným způsobem. Na výzvu objednatele se zhotovitel zúčastní projednání ve správním řízení a podá potřebná stanoviska.
- 3.7. Objednatel je oprávněn zvýšit nebo snížit rozsah díla nebo požadovat jakoukoliv změnu díla nebo jakékoli jeho jednotlivé části (tzv. vícepráce a méněpráce) přímo související s dílem a za tím účelem je oprávněn dát zhotoviteli pokyny k provedení, resp. neprovedení takových prací, a to zápisem v deníku víceprací. Deník víceprací je povinen vést zhotovitel. Podmínky vedení deníku víceprací se řídí ustanoveními pro vedení stavebního deníku uvedenými v této smlouvě. Zápis v deníku víceprací je oprávněn za objednatele činit pouze oprávněný zástupce objednatele. Při souhlasu objednatele lze nahradit deník víceprací zápisy ve stavebním deníku.
- 3.8. V případě uplatnění požadavku na změnu či rozšíření předmětu díla ve smyslu předchozího bodu je zhotovitel povinen v přiměřeném termínu určeném objednatelem předložit objednateli položkový rozpis ceny na požadovanou změnu a případně nový časový harmonogram prací, který zahrne předpokládanou změnu a zajistí dodržení konečného termínu. Ocenění bude provedeno dle jednotkových cen, použitých pro návrh ceny díla – ceny v nabídce zhotovitele, a pokud to není možné, tak podle zhotovitelem navrhovaných cen z příslušných katalogů ÚRS, a.s., Praha, nebo RTS a.s. Brno. V případě prací a dodávek v nabídce zhotovitele nebo ve výše uvedených oceňovacích podkladech neuvedených bude rozpis ceny vycházet z cen obvyklých v čase a místě pro dané práce a dodávky. V případě, že změny budou mít vliv na další postup prací, upozorní zhotovitel na tuto skutečnost objednatele do tří dnů od doručení zadání změny, a to zápisem ve stavebním deníku a objednatel bez zbytečného odkladu rozhodne o dalším postupu. Po odsouhlasení změny objednatelem z hlediska ceny, případně termínu je toto odsouhlasení závazné pro obě smluvní strany. Zhotovitel se zavazuje potvrdit dodatek smlouvy v souvislosti se změnou rozsahu a ceny díla, případně termínu, do 7 dnů od předložení návrhu objednatelem.
- 3.9. Zhotovitel se zavazuje akceptovat změny rozsahu díla písemně vyžádané objednatelem dle předchozích bodů až do úhrnné výše 10% smluvní ceny bez nároků na změnu konečného termínu. Podmínkou je, aby požadavek byl uplatněn včas tak, aby technicky bylo možné provedení prací zajistit. Technickou nemožnost provedení je zhotovitel povinen objednateli neodkladně prokázat.
- 3.10. Pokud zhotovitel nesplní své povinnosti plynoucí z této smlouvy ani po opakované výzvě objednatele uvedené ve stavebním deníku, je objednatel oprávněn zajistit realizaci požadovaných změn jiným dodavatelem. V tomto případě uhradí zhotovitel objednateli všechny případně vzniklé prokázané vícenáklady a škody a nezaniká tímto zásahem třetí osoby do předmětu díla povinnost zhotovitele nést záruku za kvalitu díla jako celku.

4. Technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem

- 4.1. Dílo bude zhotoveno v souladu s Realizačním projektem a podmínkami obsaženými v pravomocných rozhodnutích orgánů státní správy (zejm. stavebním povolení). Zhotovitel je dále povinen dodržovat obecně závazné předpisy a příslušné normy vztahující se k předmětnému dílu, zejména příslušná ustanovení občanského zákoníku, související předpisy a příslušné technické normy, které vyplývají z Realizačního projektu.

- 4.2. Jakost všech výrobků a komponentů, které budou použity při realizaci díla musí odpovídat požadavkům čl. 4.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude mít po stanovenou dobu vlastností srovnatelných s účelově podobným předmětem, popř. vlastností lepší. Zhotovitel je povinen při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla prokázat vlastnosti stavebních konstrukcí, stavebních hmot a stavebních směsí formou osvědčení o jakosti nebo protokolu o průkazných zkouškách. Podmínkou dokončení stavby je prokázání realizace dle projektu.
- 4.3. Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních předpisů, jakož i postupů i závazků zhotovitele ze smlouvy, opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy o dílo. Podrobnosti jsou stanoveny v čl. 18 smlouvy. Případné odchylky od předpisů výrobce speciálních materiálů je oprávněn odsouhlasit pouze technik výrobce se souhlasem projektanta a technického dozoru objednatele (dále jen „TDI“) zápisem ve stavebním deníku, avšak pouze před zahájením příslušných prací. Technickými normami (ČSN) jsou dle této smlouvy všechny technické předpisy a normy platné v České republice, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a to jak jejich části závazné i nezávazné, které jsou platné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v průběhu zhotovování díla, technickými normami ve smyslu této smlouvy jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena v průběhu zhotovování díla.
- 4.4. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní předpisy a veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti.
- 4.5. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti (koordinaci) se zodpovědným zástupcem objednatele.
- 4.6. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

5. Doba plnění

- 5.1. Zhotovitel je povinen zahájit přípravu zhotovení díla neprodleně po podpisu smlouvy (předpoklad 1.7.2016). Za den zahájení provádění díla je považován den, kdy bylo protokolárně objednatelem zhotoviteli předáno a zhotovitelem převzato staveniště. Zhotovitel je povinen zahájit práce na realizaci díla nejpozději do 3 dnů po protokolárním předání a převzetí staveniště.
- 5.2. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas do 15.11.2016, v souladu s harmonogramem provádění prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Do této doby se nezapočítávají překážky z důvodu okolností vyšší moci podle odst. 5.8 až 5.11 této smlouvy, pokud byly takovéto okolnosti zhotovitelem řádně oznámeny.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady po dobu realizace bezpečnost občanů pohybujících se v prostoru stavby.
- 5.4. Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné zahájit v předpokládaném termínu zahájení realizace stavebních prací dle harmonogramu provádění prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy, zejména prodloužením doby trvání zadávacího řízení nebo z důvodů okolností vyšší moci dle odst. 5.8 až 5.11 této smlouvy, a zhotovitelem předpokládaný termín zahájení se tak zpozdí o více než 30 dnů, je zhotovitel oprávněn požadovat změnu lhůty dokončení tak, že jím navržený termín dokončení bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo možné zahájit plnění; doba realizace dle odst. 5.2 smlouvy tak bude vždy zachována.
- 5.5. V případě, že zhotovitel nezahájí zhotovení díla dle odst. 5.1 smlouvy ani do 10 dnů po výzvě objednatele, je objednatel oprávněn bez dalšího odstoupit od smlouvy.
- 5.6. Pokud zhotovitel splní řádně dílo a připraví jej k předání objednateli před sjednaným termínem ukončení prací, je objednatel oprávněn převzít dílo i v tomto navrženém zkráceném termínu.
- 5.7. Dokončením díla se rozumí úplné dokončení díla dle článku 16 smlouvy.
- 5.8. Každé prodlení při provádění smlouvy kteroukoliv stranou nebude neplněním závazku ani nebude důvodem k vyrovnání škod kteroukoliv stranou, jestliže takovéto zdržení nebo neplnění je způsobeno okolnostmi ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy povinná strana byla již v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla v důsledku z jejich hospodářských poměrů. Za okolností vyšší moci se považují takové neodvratitelné události, které ta smluvní strana, která se jich dovolává, při uzavírání smlouvy nemohla předvídat, a které jí brání, aby splnila své smluvní povinnosti, jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky, důvody vyplývající z právních předpisů. Za okolností vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek subdodavatelů, výpadky médií apod.
- 5.9. Strana, která se dovolává vyšší moci je povinna neprodleně, nejpozději však do tří kalendářních dnů druhou stranu vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. Stejným způsobem vyrozumí druhou smluvní stranu o ukončení okolností vyšší moci. Na požádání předloží smluvní strana, která se dovolává vyšší moci, věrohodný důkaz o této skutečnosti.

- 5.10. Pokud trvání zásahu či okolností vyšší moci nepřesáhne v souhrnu tři měsíce, plnění této smlouvy bude prodlouženo o dobu trvání takového zásahu. Pokud toto trvání přesáhne v souhrnu tři měsíce, situace se bude řešit vzájemnou dohodou mezi smluvními stranami.
- 5.11. V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než tři měsíce, má druhá strana právo odstoupit od smlouvy. V případě zrušení veřejné zakázky na základě rozhodnutí nadřízeného orgánu má objednatel právo odstoupit od smlouvy kdykoli bez udání důvodů.
- 5.12. Smluvní termíny dle této smlouvy jsou pro zhotovitele závazné. Zhotovitel se pro splnění smluvního termínu plnění díla dle čl. 5.2 této smlouvy a ve vztahu na úplnost provedení realizace díla dle této smlouvy zavazuje zajistit smluvní dodávky materiálů, subdodávek, činností smluvních partnerů a objem vlastních pracovních a technických kapacit tak, aby závazný termín dle čl. 5.2 této smlouvy byl splněn.
- 5.13. Dospěje-li v průběhu provádění díla objednatel nebo TDI k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve zhotovitele, aby neprodleně provedl změny v organizaci směřující ke sjednání nápravy, a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu. Výjimečně jej může vyzvat k předložení návrhu upraveného harmonogramu prací a dodávek zajišťující splnění díla v dohodnutém termínu. Tento nový návrh harmonogramu se stává pro zakázku platný až po odsouhlasení objednatelem nebo TDI. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně, nejdéle do 5 pracovních dní, vyhovět.
- 5.14. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost objednatele nebo TDI doložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDI je zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDI nebo objednatel výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu ceny díla.

6. Vlastnické právo k zhotovované věci, nebezpečí škody na ní, pojištění díla

- 6.1. Vlastníkem zhotoveného předmětu díla je od počátku objednatel, nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatelem, tj. nebezpečí škody na díle vzniká objednateli dnem převzetí dokončeného díla. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.
- 6.2. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla, způsobeným požárem, elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, zemětřesením, tlhou sněhu nebo námrazy a to jménem svým, jménem objednatele a všech subdodavatelů, a to do data dokončení či do ukončení této smlouvy, cokoliv nastane dříve.
- 6.3. Zhotovitel odpovídá a ručí od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem za bezpečnost třetích osob dotčených provozem při výstavbě. Zhotovitel přebírá odpovědnost v plném rozsahu za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, protipožárních opatření a zachování pořádku na staveništi.
- 6.4. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla.

7. Cena díla a fakturace

- 7.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu Realizačního projektu, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla:

Celková cena bez DPH činí 11 349 543,46 Kč

Zákonné DPH činí 2 383 404,13 Kč

Celková cena včetně DPH činí 13 732 947,59 KčZ

Zhotovitel nebude objednatelem poskytována žádná záloha.

- 7.2. V předchozím odstavci tohoto článku se uvedená cena díla sjednává v souladu s ustanovením § 2620 občanského zákoníku jako cena pevná a nepřekročitelná, platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu zhotovitele, tj. cenu bez DPH, s níž se podle podmínek zadávacího řízení ucházel o danou zakázku.
- 7.3. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že se pro ocenění díla dostatečně seznámil s Realizačním projektem, příslušnou dokumentací k řádnému provedení díla a budoucím místem plnění díla dle této smlouvy a všemi okolnostmi k řádnému provedení díla. Zhotovitel podpisem této smlouvy zároveň prohlašuje, že pro oceňování díla podle soupisu prací zpracovaného projektantem jako součást Realizačního projektu a zadávací dokumentace využil podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů veškerých možností pro získání všech informací a podkladů pro stanovení cen předmětného díla s tím, že mu pro stanovení jednotlivých cen (i po individuálním vlastním zjištění) byly dobře známy všechny okolnosti a poměry související se staveništem i prováděním díla s tím, že v cenových kalkulacích již zohlednil a započítal všechny náklady případně přímo neuvedené v soupisu prací nebo zadávací dokumentaci zejména (nikoliv však pouze) v souvislosti se splněním projektovaných technických parametrů a podmínek dle této smlouvy, s odvozem vybouraných a zbytkových materiálů a jejich ukládání na skládky nebo zabezpečení stavby i osob při provádění díla.
- 7.4. Platby budou prováděny bezhotovostně, vždy po uplynutí každého kalendářního měsíce na základě faktur vystavených zhotovitelem. Smluvní strany dohodly na smluvním datu zdanitelného plnění, za který se považuje poslední den daného měsíce. Datem uskutečnění zdanitelného plnění na konečném daňovém dokladu – konečné faktuře je den předání a převzetí díla uvedený v zápise o předání a převzetí.
- 7.5. Faktury musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost. Každá faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, náležitosti dle daňových předpisů (§ 92a odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů) a dále tyto údaje:
- pořadové číslo faktury, datum vystavení a datum splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění;
 - identifikaci zhotovitele podle Obchodního rejstříku, pakliže je v něm zapsán;
 - označení banky a čísla účtu zhotovitele dle této smlouvy;
 - celkovou fakturovanou částku bez DPH, vyčíslení sazby a výše DPH a celkovou cenu vč. DPH;
 - předmět fakturace, rozpis fakturovaných položek vč. množství a ceny;
 - evidenční údaje akce („název akce“);
 - vlastnoruční podpis vystavitele včetně kontaktního telefonního čísla;
 - soupis provedených prací (vycházející z Rozpočtu) po jednotlivých předepsaných stavebních objektech potvrzený TDI.
- 7.6. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti uvedené v předěšlém odstavci č. 7.5. nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje (vč. chybně účtované ceny), je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění s uvedením důvodu vrácení. Vrácení faktury musí být provedeno do data její splatnosti. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti uvedená v odstavci 7.11. této smlouvy. Rovněž tak zjistí-li objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti zhotovitele za vadu předloží zhotovitel objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v odstavci 7.11. této smlouvy.
- 7.7. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli z plateb z důvodu (1) neopravených vad a nedodělků, (2) škody způsobené objednateli, (3) opakovaného neplnění ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu s prováděcími dokumenty, (4) v případě existence jakýchkoli oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli, nebo (5) uplatnění smluvních pokut. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude objednatel vystavena a zhotovitelem uhrazena faktura v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
- 7.8. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.
- 7.9. Oprávněnost fakturace (den vystavení faktury) zhotoviteli vzniká dnem kladného stanoviska k soupisu provedených prací díla ze strany TDI. Podkladem k vystavení faktury – daňového dokladu – je soupis skutečně provedených prací a dodávek vystavený zhotovitelem a potvrzený TDI. TDI připojí své stanovisko k soupisu provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět zhotoviteli nejpozději do 5 kalendářních dnů od jeho obdržení. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace zhotovitele předá zhotovitel objednateli vždy ve třech tiskových vyhotoveních. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu s Realizačním projektem nebo touto smlouvou, nebo pokud je v prodlení s realizací oproti harmonogramu, a to až do doby, než budou nedostatky odstraněny.

- 7.10. Soupis provedených prací, který bude zhotovitel předkládat TDI ke kontrole před vystavením faktury, bude předložen TDI v tištěné podobě. Částky v soupisu provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s rozpočtem z nabídky zhotovitele, který je součástí přílohy č. 2 této smlouvy.
- 7.11. Splatnost faktury, která bude současně daňovým dokladem, činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení. Zhotovitel je povinen doručit objednateli fakturu prokazatelně do 3 pracovních dnů ode dne jejího vystavení. Dnem úhrady daňového dokladu – faktury se rozumí den, kdy byly finanční prostředky odečteny z bankovního účtu objednatele.
- 7.12. V případě prodlení dodání faktury podle odstavce 7.11. je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit. Zhotovitel je v tom případě povinen vrácení faktury akceptovat a vystavit objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v odstavci 7.11. této smlouvy a doručit ji objednateli prokazatelně do 3 pracovních dnů ode dne jejího vystavení.

8. Změny díla, dodatečné práce, vady projektu

- 8.1. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací vč. výkazu výměr – (Příloha č. 2 této smlouvy) zahrnují všechny práce zhotovovací i pomocné, v rozsahu předmětu smlouvy dle čl. 2, čl. 3 této smlouvy a zadávacích podmínek Veřejné zakázky, a to včetně prací nutných pro řádné dokončení, předání a provozování díla, a to i v případě, že tyto práce nejsou v oceněném soupisu prací vč. výkazu výměr, který je součástí této smlouvy jako příloha č. 2, konkrétně uvedeny. Veškeré práce nesouvisějící s předmětem smlouvy dle čl. 3 této smlouvy a zadávacích podmínek Veřejné zakázky, a které nejsou předmětem oceněného soupisu prací vč. výkazu výměr (položkou či výměrou), který je součástí této smlouvy jako příloha č. 2, jsou považovány za vícepráce / dodatečné práce.
- 8.2. Za méněpráce se považují stavební práce, dodávky, služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena ve sjednané ceně, avšak strany se na podmínkách jejich vyjmutí dohodly.
- 8.3. O jakékoli vícepráci / dodatečné práci musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (resp. dodatek ke smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla. Zadání víceprací / dodatečných prací musí být řešeno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“). Hodnota případných méněprací nesnižuje celkovou cenu za účelem výpočtu limitu pro postup dle § 23 ZVZ.
- 8.4. Zjistí-li zhotovitel v průběhu zhotovování díla vady Realizačního projektu, je povinen na ně objednatele písemně upozornit.
- 8.5. Veškeré změny díla budou uvedeny v samostatném protokolu o změně díla – tzv. změnový list, ve kterém bude uveden popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému soupisu prací vč. výkazu výměr této smlouvy, a to v písemné a elektronické podobě. Vzor změnového listu tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 3. Na základě vypracovaných změnových listů a po vzájemném odsouhlasení zhotovitelem, TDI, projektantem, odpovědným zástupcem objednatele, vypracuje zhotovitel návrh dodatku k této smlouvě, který bude předložen na zasedání rady města k projednání.
- 8.6. Kalkulace ceny výše uvedených změn bude provedena podle položek, které jsou obsaženy v rozpočtu uvedeném v příloze č. 2 této smlouvy. V případě, že v rozpočtu položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity položky z ceníků stavebních prací (katalogů cen) akreditovaných společností v aktuální cenové úrovni ke dni předání nabídky zhotovitele na provedení změny s tím, že bude postupováno ve smyslu ZVZ.
- 8.7. Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat bez zbytečného odkladu.
- 8.8. Práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného předmětu plnění, budou z celkové ceny díla odečteny, přičemž se při jejich ocenění bude postupovat v souladu s odstavcem 8.6.
- 8.9. Při kalkulaci víceprací nebo méněprací je vzájemné započítávání víceprací a méněprací nepřipustné.
- 8.10. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá oprávnění k podnikání pro celý předmět plnění podle této smlouvy.

9. Kvalita díla, záruky, odpovědnost za vady

- 9.1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že dílo bude mít I. jakost, tj. celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochrany životního prostředí, atd. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám přebírajícími evropské normy, projektové dokumentaci a podmínkám zadávacího řízení.

- 9.2. Strany se dohodly, že zhotovitel přejímá záruku za jakost díla, tj. zhotovitel přejímá závazek a zavazuje se, že po smlouvenou záruční dobu bude dílo způsobilé pro účely specifikované ve stavebním povolení a kolaudačním souhlasu a že si zachová smlouvené vlastnosti a jakost v souladu s Realizačním projektem, tj. provedení prací na díle a veškerý materiál v první třídě a doložený atestem, a že dílo bude mít vlastnosti stanovené v Realizačním projektu včetně jejich změn a doplňků, v technických normách (ČSN) a předpisech, které se na provedení díla vztahují (dále bude záruka zhotovitele za jakost specifikovaná v tomto odstavci označována rovněž jen jako „záruka za jakost“).
- 9.3. Zhotovitel zaručuje, že použité materiály, dodávky a zařízení jsou nové, první jakostní třídy, obměnitelné v krátkých termínech, odpovídají předanému Realizačnímu projektu a standardům dohodnutým v této smlouvě o dílo.
- 9.4. Dílo má vady, tj. odchylky v kvalitě, jakosti, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, oproti podmínkám stanoveným Realizačním projektem, touto smlouvou o dílo, technickými normami a obecně závaznými předpisy, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla, které se vyskytly v záruční době. V záruční době zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly nedodržováním nebo porušením předpisů o provozu a údržbě. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. V případě prokazatelného zjištění z tohoto odstavce vyplývajících vad půjdou všechny náklady na jejich odstranění k tíži zhotovitele.
- 9.5. Záruční lhůta na celé dílo (včetně všech komponentů) se sjednává v délce 60 měsíců. Po dobu záruční lhůty zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené Realizačním projektem a touto smlouvou. Poskytnutá záruka za jakost se nedotýká nároků a lhůt z odpovědnosti za vady díla. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni předání a převzetí kompletního a řádně dokončeného díla. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady řádně užívat.
- 9.6. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále odpovídá za vady, zjištěné objednatelem po předání v záruční době, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinností zhotovitele.
- 9.7. V případě zjištění vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vadu zdarma na vlastní náklady v dohodnutém termínu.
- 9.8. Zhotovitel je povinen uhradit škody vzniklé z uplatněných vad v průběhu záruční doby.
- 9.9. Oznámení vady bude objednatelem uplatněno faxem, emailem, prostřednictvím datové schránky nebo poštou. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob, jakým k závadě došlo a jak se projevuje. Telefonní (faxové) číslo, identifikace datové schránky a email pro uplatnění vady jsou:
- tel/fax:
email: i
datová schránka: zpixxe9
adresa pro doručení oznámení o vadě: ROBSTAV stavby k.s., Pražská 483, 397 01 Písek
- 9.10. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada nebránící provozu díla, je objednatel povinen bezodkladně oznámit zhotoviteli její výskyt. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Zhotovitel započne s odstraněním vady nebránící užívání díla do 3 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna v nejkratší možné době.
- 9.11. V případě vady bránící provozu díla nebo havárie, tj. stavu díla, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (např. havárie, závažné poruchy na stavebních konstrukcích apod.) nebo ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek, zhotovitel započne s odstraněním vady do 24 hod. od okamžiku uplatnění takové vady. Vada bude odstraněna ihned.
- 9.12. Ukáže-li se, že vada předmětu plnění je neodstranitelná, zhotovitel se zavazuje dodat do 14 dnů od této skutečnosti náhradní předmět plnění a uhradit náhradu škody.
- 9.13. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Objednatel je povinen zajistit během odstraňování záruční vady přítomnost odpovědného zástupce provozovatele díla. V případě vzniku škody při odstraňování záruční vady, je zhotovitel povinen ji nahradit v plné výši, a to do tří dnů od jejich uplatnění objednatelem.
- 9.14. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce dle odstavce 9.5. této smlouvy, a to s ohledem na konkrétní část plnění kde se vada vyskytla.
- 9.15. Za uplatňování práv z vad předaného díla je objednatelem určena odpovědná osoba, kterou je správce díla.

- 9.16. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiného dodavatele. Zhotovitel je povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do 14 dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem, a uhradit smluvní pokutu podle čl. 17 této smlouvy.
- 9.17. Pokud bude objednatelem převzato dílo provedené, avšak s vadami a nedodělkami, dohodly se strany této smlouvy, že se budou řídit následujícím postupem:
- a) v zápise o předání a převzetí díla budou uvedeny zjištěné vady a nedodělkami v době předání a převzetí, dále že za tyto vady a nedodělkami odpovídá zhotovitel, a že je odstraní na vlastní náklad a v jaké lhůtě, a to vždy ve lhůtě přiměřené povaze a rozsahu vad a nedodělků, nejpozději však do 20 dnů, pokud tato lhůta odpovídá nutným technologickým postupům při odstraňování vad;
 - b) bude stanoven termín přechodu nebezpečí škody na předaném díle na objednatele.
- 9.18. Nejpozději v den dokončení díla dle této smlouvy předloží zhotovitel objednateli **bankovní záruku za kvalitu díla** ve výši ve výši 500.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje udržívat bankovní záruku za kvalitu díla platnou v plné výši po celou dobu běhu Záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí Záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo újmou způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.
- 9.19. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržением nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržování trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.

10. Stavební deník

- 10.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. a dále v elektronické podobě. Ve stavebním deníku je uvedeno číslo projektu a zapisují se do něj všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen stavební deník vést až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je zhotovitel povinen předat stavební deník k archivaci objednateli.
- 10.2. Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ustanovením § 157 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník bude přístupný na stavbě objednateli v pracovní době. Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se stavby a skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména časový postup prací, odchylky od Realizačního projektu nebo od podmínek stanovených rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, jako je například teplota ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokřým výrobním procesem, počasí (například déšť) u zemních prací a terénních úprav, apod., denně do něj provádět zápisy všech rozhodných a významných skutečností o průběhu stavby. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od Realizačního projektu, klimatické podmínky apod. Pokud bude zhotovitel účtovat HZS (hodinovou zúčtovací sazbu), budou počty hodin účtovaných v HZS zapsány ve stavebním deníku v den, kdy budou takové práce prováděny. Zápisy ve stavebním deníku budou datovány a podepsány zhotovitelem.
- 10.3. Při předání staveniště určí zhotovitel zápisem do stavebního deníku trvalého stavbyvedoucího, který bude za provedení stavby plně odpovědný.
- 10.4. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu stavebního deníku kontrolním orgánům. Tyto orgány jsou dále oprávněny provádět do stavebního deníku zápisy. Zhotovitel je povinen těmto orgánům takovýto zápis ve stavebním deníku umožnit.
- 10.5. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel a TDI případně jimi písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor, koordinátor BOZP nebo oprávněné orgány státní správy.
- 10.6. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník TDI denně (případně kdykoliv na vyzvání) ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku.

- 10.7. Objednatel a TDI je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku zhotovitele, nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li zhotovitel nebo objednatel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy.
- 10.8. Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se jednou za týden pravidelných kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti TDI a objednatele a autorského dozoru projektanta a zhotovitele projektu pro provedení stavby. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu výstavby a na kvalitu prováděných prací. K prvnímu kontrolnímu dnu je zhotovitel povinen písemně pozvat účastníky nejméně 7 dní před kontrolním dnem. Na prvním kontrolním dnu se dohodne pravidelný termín dalších kontrolních dnů.
- 10.9. Zápis z kontrolního dne bude obsahovat:
- předmět kontrolního dne;
 - vyjádření TDI, objednatele a zhotovitele k výsledku kontroly;
 - soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením termínů jejich plnění a odpovědnosti konkrétních účastníků výstavby za jejich plnění;
 - sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků;
 - soupis provedených, předem TDI a objednatelem odsouhlasených víceprací ve formě touto smlouvou dohodnuté;
 - podpisy zúčastněných osob.
- 10.10. Kontrolní den povede TDI, který z něj rovněž pořídí zápis.
- 10.11. Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla TDI a objednatelem a jím oprávněných osob na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku.
- 10.12. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.

11. Staveniště

- 11.1. Staveništěm se ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 stavebního zákona rozumí prostory (plochy) určené Realizačním projektem a v pravomocném územním rozhodnutí pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplocí nebo jinak zajistí a to na vlastní náklady. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 11.2. Objednatel předá zhotoviteli a zhotovitel převezme staveniště prostě práv třetích osob v termínu uvedeném v čl. 5 této smlouvy. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob objednatele, zhotovitele a TDI a soupis organizačních požadavků objednatele.
- 11.3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vznik povinnosti podle ustanovení § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „ZoBP“) tak, aby objednatel mohl učinit příslušné úkony ve lhůtě zákonem stanovené. V případě nedodržení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč.
- 11.4. Zhotovitel se zavazuje poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP, určenému objednatelem, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu BOZP a jeho změn, dodržovat tento plán, respektovat pokyny koordinátora a postupovat podle dohodnutých opatření.
- 11.5. Zhotovitel umožní koordinátorovi BOZP průběžné provádění kontrol staveniště i mimo kontrolní dny stavby a umožní koordinátorovi používání dokumentační techniky (fotoaparát, videokamera atd.) na staveništi.
- 11.6. Zhotovitel se zavazuje uhradit koordinátorovi BOZP vícenáklady na opakované kontroly staveniště v případech, kdy zjištěné nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP na staveništi, na něž koordinátor prokazatelně upozornil zhotovitele, nebudou odstraněny ve stanovených termínech.
- 11.7. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání objednateli. Zhotovitel platí vodné, stočné a náklady na další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu staveniště.

- 11.8. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dříve v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat TDI doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem.
- 11.9. Objednatel má právo nezasahovat přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavební činnosti apod.
- 11.10. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání a převzetí díla staveniště zcela vyklidit a upravit jej do původního stavu v souladu s Realizačním projektem a pravomocným rozhodnutím správních orgánů, jinak je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. V případě nedodržení stanoveného termínu je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. V případě neplnění uvedených podmínek zajistí objednatel vyklizení a pořádek a náklady s tím spojené vyúčtuje zhotoviteli samostatným daňovým dokladem – fakturou za ceny určené objednatel. Předané staveniště (pracoviště) bude zhotovitelem užíváno výhradně pro účely předmětu díla.
- 11.11. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily:
- provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory areálu a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučeními i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí;
 - přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací;
 - výrobní procesy, služby a zásobování provozů, probíhající v těsné blízkosti realizované výstavby.
- 11.12. Zhotovitel je povinen plně odškodnit objednatele za oprávněné nároky a náklady, které mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z odstavce 11.11. této smlouvy a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný.

12. Zařízení staveniště

- 12.1. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Pro tyto účely mohou být využívány též objekty a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak strany dohodnou, pro potřeby realizace prací Předmětu realizace (čl. 2, čl. 3 smlouvy), je vymezeno velikostí vlastního staveniště. Veškeré případné poplatky související se zařízením staveniště hradí zhotovitel.
- 12.2. Dodávku a přístup k médiím (elektrikální, voda) si zajistí na své náklady zhotovitel. Uvedené náklady jsou zahrnuty v ceně díla.
- 12.3. Přístup na staveniště bude prováděn ze stávajících silnic a místních komunikací. Veškeré znečištění nebo poškození těchto komunikací resp. užívaných ploch odstraní zhotovitel na své náklady neprodleně nebo v termínu dohodnutém s objednatel.

13. Provádění díla

- 13.1. Zhotovitel je povinen provést dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě, na svou odpovědnost a ve sjednané době.
- 13.2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku ke kontrole všech prací, které mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné, nejméně 4 pracovní dny předem. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedené. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole těchto prací, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele ve stavebním deníku tyto odkrytí a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly řádně provedeny.

- 13.3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména ZoBP a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- 13.4. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o příslušné kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. Zhotovitel odpovídá za to, že bude mít pro své zaměstnance veškerá potřebná úřední povolení a platná kvalifikační potvrzení pro provádění díla.
- 13.5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné normy (ČSN) a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a proti vzniku požáru, který by mohl vzniknout jeho činností.
- 13.6. Nerespektování písemných požadavků TDI týkajících se kvality a bezpečnosti díla, bezdůvodné přerušení prací zhotovitelem nebo provádění prací zhotovitelem v rozporu s Realizačním projektem a touto smlouvou, může být pro objednatele důvodem k přerušení prací včetně pozastavení financování, či důvodem k odstoupení od smlouvy. V případě nerespektování pokynů k zastavení nese zhotovitel odpovědnost za veškeré vzniklé škody.
- 13.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím klíčových pracovníků, které uvedl v rámci prokazování kvalifikace dle § 56 odst. 3 písm. c) ZVZ ve Veřejné zakázce. Tito pracovníci jsou povinni disponovat znalostí českého či slovenského jazyka přinejmenším na komunikativní úrovni. V případě, že kterákoliv z daných osob takovou znalostí nedisponuje, je povinna mít na vlastní náklady (či náklady zhotovitele) zajištěného tlumočníka z a do českého jazyka, a to po celou dobu výkonu činnosti u tohoto díla. Zhotovitel je oprávněn změnit klíčového pracovníka pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor Zhotovitele) povinen pověřit autorizovanou osobu, oprávněnou k výkonu této činnosti podle zákona a podle plánu jakosti zhotovitele. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých spolupracovníků. Všechny tyto osoby jsou povinny být přítomny na místě díla, a to v pracovní době, po celou dobu provádění díla.
- 13.8. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení Veřejné zakázky pouze ze závažných důvodů, přičemž musí být novými subdodavateli splněny původní požadavky na takového subdodavatele. Tato změna subdodavatele může být provedena pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 13.9. V případech stanovených ZoBP je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
- 13.10. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat Realizačnímu projektu a této smlouvě. Výlučně bude zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užití technologie a za koordinaci různých částí díla a to zejména (nikoliv však pouze) za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi, za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.
- 13.11. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a je povinen závazně dodržovat předepsaný plán BOZP a nařízení koordinátora BOZP, kterého zajišťuje objednatel. Dále je zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů.
- 13.12. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené subdodavateli, tak i za jejich další veškerou činnost související s plněním předmětu díla.
- 13.13. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za provedení díla, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich použití k odborné realizaci díla. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena touto smlouvou, zadávacími podmínkami nebo je-li přítomnosti autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné a i jinak náležité výsledky.

- 13.14. Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků objednatele průběžně aktualizovat harmonogram provádění díla a srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval dodržení veškerých smluvních a závazných termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat objednatele a TDI v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplnou.
- 13.15. S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozího článku se zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla.
- 13.16. Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, za nesrovnalost nebo vady.
- 13.17. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze staveniště na sběrná místa, případně na skládku, když nelze odpad dále materiálově využít. Je přitom povinen objednateli doložit kopie dokladů prokazujících způsob naložení s odpady vzniklých v rámci realizace díla. Kopie dokladů o naložení s odpady v souvislosti s předmětem plnění díla dle této smlouvy budou (pokud vznikly) objednateli předloženy nejpozději s fakturou za plnění díla dle této smlouvy. V případě, že za fakturované období žádné odpady nevznikly, bude tato skutečnost v den fakturace objednateli oznámena písemným čestným prohlášením podepsaným statutárním zástupcem zhotovitele.
- 13.18. Zhotovitel oznámí TDI a objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí TDI a objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží oprávněnost pochybností objednatel, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky objednatel.
- 13.19. Odlišné materiály a výrobky s jinými technickými parametry nebo vlastnostmi oproti Realizačnímu projektu může zhotovitel použít pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele a projektanta ve stavebním deníku, který je podmíněn dohodou o jakosti a ceně. Případná změna ceny musí být následně potvrzena dodatkem ke smlouvě. V takovém případě se zhotovitel zavazuje uzavřít dodatek smlouvy do 7 dnů od předložení návrhu.

14. Práva a povinnosti objednatele

- 14.1. Ve smyslu § 46d odst. 2 ZVZ nesmí výkon TDI u této stavby provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
- 14.2. Objednatel a TDI nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo.
- 14.3. Bude-li muset dílo projít podle Realizačního projektu nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDI nebo vyplývá-li takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, předá zhotovitel TDI včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDI vyrozumět o místě a čase jejich konání. TDI průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů, stanovených plánem jakosti zhotovitele, a to včetně záznamů o nich - zejména záznamy zhotovitele o provádění vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, aniž by byl zodpovědný za plnění jakýchkoli povinností zhotovitele.
- 14.4. Skryje-li nebo zatají-li zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část nebo části díla, která byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je zhotovitel na pokyn TDI povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu.
- 14.5. Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky objednatel.
- 14.6. TDI jménem objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípravou a vyhotovením zakázky a s uskutečněním díla v rozsahu stanoveném Realizačním projektem a touto smlouvou. Za tím účelem bude vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy písemné pokyny a příkazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy akceptovat.

- 14.7. TDI bude zastupovat objednatele během provádění díla až do dokončení všech úprav nebo náprav vad v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti zhotovitele za vady a o poskytnutí záruk až do doby podpisu předávacího protokolu díla. Objednatelovy pokyny budou zhotoviteli předávány prostřednictvím TDI. TDI je zmocněn jednat jménem objednatele pouze v rozsahu Realizačního projektu a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnění výslovně písemně upraven jinak.
- 14.8. TDI bude dozorovat na jakostní a množstevní soulad prováděného díla (jeho navrženého tvarového, materiálového a technologického řešení) s Realizačním projektem a rozpočtem, nebude však zodpovědný za používání stavebních prostředků, metod, technik a technologických postupů - může však jejich používání kontrolovat a u objednatele připomínkovat, nebude mít na starosti a nebude zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce požadované pro danou stavbu příslušnou legislativou a jinými předpisy nebo běžnými stavebními postupy.
- 14.9. TDI je zmocněn k výkladu věcného obsahu a rozsahu Realizačního projektu a této smlouvy a k vydávání stanovisek k jednáním a výkonům zhotovitele. Vysvětlení a rozhodnutí TDI musí být v souladu s touto smlouvou.
- 14.10. Nároky a případné spory, vztahující se k provádění díla nebo k výkladu Realizačního projektu a této smlouvy, budou nejprve písemně předkládány TDI k posouzení a TDI vydá svá stanoviska písemnou formou bez zbytečného prodlení.
- 14.11. TDI bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat Realizačnímu projektu a této smlouvě, popřípadě dát zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. TDI má právo, kdykoli to bude podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí stranou, aby se zjistilo dodržování Realizačního projektu a této smlouvy, ať bylo zkoušené dílo či jeho část vyrobeno, instalováno nebo dokončeno, či nikoliv.
- 14.12. Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese zhotovitel z vlastních finančních zdrojů, pokud:
- jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech a technických normách;
 - se s nimi počítá ve smlouvě natolik podrobně a určitě, aby mohl zhotovitel zahrnout cenu za tyto kontroly a zkoušky do svého rozpočtu a přihlídnout k nim ve své nabídce;
 - se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění zhotovitele, nebo pokud plnění zhotovitele je prováděno v rozporu s Realizačním projektem, právními předpisy, technickými normami a touto smlouvou.
- 14.13. Budou-li prováděny na pokyn TDI kontroly a zkoušky, které mají být na žádost TDI provedeny jinde než na pracovišti, u výrobce, subdodavatele nebo zpracovatele, půjdou náklady na tyto zkoušky k tíži zhotovitele jen tehdy, pokud testované materiály anebo zařízení zkouškám nevyhoví tak, aby je mohl TDI schválit k použití nebo zabudování.
- 14.14. TDI může nařídit zhotoviteli, aby zakryté práce na své náklady odkryl a umožnil k nim TDI přístup. Jedná se o nápravné opatření, jestliže selhal běžný systém kontroly prokazatelně z viny (nesoučinnosti) zhotovitele. Úkolem zhotovitele i TDI je podobným konfliktům předcházet.
- 14.15. TDI může nařídit zhotoviteli, aby odstranil materiál, práce i technické zařízení v případě, že neodpovídá této smlouvě nebo Realizačnímu projektu. Pokud bude dán pokyn k odstranění předtím, než byly zabudovány, jedná se o důsledek běžné kontroly TDI. Pokud již došlo k zabudování do předmětu díla, jedná se o nápravné opatření v zájmu objednatele, když selhal běžný systém kontroly prokazatelně z viny (nesoučinnosti) zhotovitele. Náklady na odstranění vadných materiálů, výrobků a prací, stavebních dílců a technologických zařízení nese vždy zhotovitel. Úkolem zhotovitele i TDI je podobným konfliktům předcházet.
- 14.16. TDI prověří zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v souvislosti s Realizačním projektem a touto smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny.
- 14.17. TDI bude provádět kontroly, aby mohl určit data podstatného dokončení a předání díla v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících se osvědčování (ověřování) plateb, převezme písemné záruky a k nim se vztahující dokumentaci vyžadované touto smlouvou a poskytnuté zhotovitelem a předloží tyto dokumenty objednateli k odsouhlasení.
- 14.18. TDI není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat žádné změny věcného rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení uvedených v této smlouvě. Tyto úkony je za objednatele oprávněna provádět pouze osoba oprávněná jednat za objednatele.

- 14.19. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 14.20. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli předložení vzorků u těch výrobků a dodávek, u nichž si to objednatel předem písemně vyhradí, a to alespoň ve lhůtě 30 kalendářních dnů před předpokládaným termínem realizace výrobku nebo dodávky na stavbě. Zhotovitel je povinen objednatelům požadované vzorky předložit.

15. Práva a povinnosti Zhotovitele

- 15.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDI a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDI při operativních kontrolách stavby. Stejně povinnosti zhotovitele platí i pro výkon autorského dozoru projektanta a koordinátora bezpečnosti práce.
- 15.2. Zhotovitel je povinen žádat TDI o odsouhlasení materiálů, stavebních dílců a technologických zařízení uvažovaných k použití a zabudování do předmětu díla.
- 15.3. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost subdodavatelů stavby a dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla.
- 15.4. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy.
- 15.5. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady objednatel, pokyny objednatel, rozhodnutí příslušných správních orgánů.
- 15.6. Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy okamžité odstraňování odpadů a nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla.
- 15.7. Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilým stavbyvedoucím.
- 15.8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je oprávněn zajistit provádění částí předmětu díla dle této smlouvy třetími, k tomu odborně způsobilými osobami – subdodavateli.
- 15.9. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatel v průběhu provádění díla a zapsané ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatel. Jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi objednatel a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatel podle bodu 17. této smlouvy.
- 15.10. Zhotovitel je povinen poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu nezbytné doklady a informace týkající se dodavatelských činností souvisejících s provedením díla.
- 15.11. Zhotovitel není oprávněn převést (postoupit) svá práva, závazky a pohledávky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
- 15.12. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli informace o všech skutečnostech, které by mohly mít za následek porušení této smlouvy, a to bezodkladně jakmile je zjistí.
- 15.13. Zhotovitel je povinen se zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě. Z těchto kontrolních dnů bude učiněn zápis podepsaný oprávněnými zástupci obou stran. Zápisem z kontrolního dne nelze měnit ujednání smlouvy o dílo. Dohodnuté termíny a ostatní ujednání podepsaná v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, pokud nejsou v rozporu s touto smlouvou.
- 15.14. Zhotovitel je povinen informovat objednatel o všech změnách svých firemních registračních údajů.
- 15.15. Zhotovitel se zavazuje nést odpovědnost za případné škody způsobené vadným provedením díla po dobu 60 měsíců od data předání a převzetí díla.
- 15.16. Zhotovitel předá objednateli po zahájení díla kontrolní a zkušební plán na celou dobu provádění díla a s termíny zkoušek a funkčních přejímek.

15.17. V případě, že zhotovitel provádí dílo, nebo jeho část prostřednictvím subdodavatelů, předloží objednateli seznam subdodavatelů podílejících se na realizaci díla v souladu s §147a, odst. 1, písm. c) ZVZ. Tento seznam předloží zhotovitel objednateli nejpozději do 60 dnů od ukončení díla, v případě realizace v průběhu více let každoročně, nejpozději do 31. ledna roku následujícího se souhrnnými údaji za rok předcházející. V seznamu subdodavatelů podílejících se na realizaci díla je zhotovitel povinen uvést následující údaje:

- název, IČ, sídlo a právní formu subdodavatele
- finanční objem plnění v Kč bez DPH
- procentuální objem plnění
- v případě, že má subdodavatel formu akciové společnosti, předloží zhotovitel rovněž seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem, kdy zhotovitel předložil tento seznam subdodavatelů

V případě, že se na provádění díla nepodíleli žádní subdodavatelé, předloží zhotovitel objednateli čestné prohlášení, že se na plnění díla subdodavatelé nepodíleli.

Za nesplnění povinností dle tohoto bodu, nebo uvedení nepravdivých, nebo nesprávných údajů o subdodavatelích, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč za jednotlivý případ.

15.18. Zhotovitel je povinen označit stavbu po celou dobu provádění stavby až do jejího předání objednateli. Označení stavby zajistí zhotovitel na své vlastní náklady, a to formou informační tabule.

15.19. Zhotovitel je povinen uvést na informační tabuli minimálně následující údaje:

- název akce;
- termín výstavby;
- investor – název, IČ, kontaktní osoba - jméno, tel.;
- dodavatel – název, IČ, stavbyvedoucí – jméno, tel.;
- generální projektant a autorský dozor – jméno, tel.;
- technický dozor investora – jméno, tel.;
- koordinátor BOZP – jméno, tel.

Informační tabuli umístí zhotovitel na viditelném místě nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne předání staveniště.

Za nesplnění povinností dle tohoto bodu 15.19. a bodu 15.18., uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,--Kč.

Pokud zhotovitel nespíná povinnost povinného označení stavby ani po opakované výzvě objednatele uvedené ve stavebním deníku, je objednatel oprávněn zajistit realizaci označení stavby jiným dodavatelem. V tomto případě uhradí zhotovitel objednateli všechny náklady v souvislosti se zajištěním označení stavby.

V případě, že je realizované dílo spolufinancováno prostřednictvím dotačních titulů, zajistí objednatel informační tabuli dle podmínek publicity příslušného poskytovatele dotace a zhotovitel je povinen na své vlastní náklady zajistit viditelné umístění označení stavby po celou dobu stavby na své vlastní náklady nejpozději do 5 pracovních dnů od předání tabule zhotoviteli.

15.20. Zhotovitel bude předávat objednateli během provádění díla:

- doklady o kvalitě zabudovávaných materiálů (prohlášení o shodě, certifikát) v souladu se zvláštními zákony a souvisejícími obecně závaznými právními předpisy;
- písemné doklady (vyhodnocení) o provedených kontrolách, kontrolních zkouškách a měření do dvou pracovních dnů od jejich dokončení.

16. Předání díla Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně jeho částí, na staveništi za účasti TDI, objednatele a zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob. Zhotovitel nejpozději 7 kalendářních dnů předem oznámí písemně TDI, že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDI dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě TDI svolá předávací a přejímací řízení.

16.2. Zhotovitel je povinen předat předmět díla a doložit u přejímajícího řízení průkazy o použitých materiálech a dodávkách včetně atestů s prohlášením, že veškeré práce provedl dle Realizačního projektu, zadávacích podmínek Veřejné zakázky a v souladu se svou nabídkou Veřejné zakázky. Dále je zhotovitel povinen předložit veškeré doklady nutné k vydání kolaudačního souhlasu a doklady dle článku 3 této smlouvy.

16.3. Objednatel je povinen převzít dílo v případě, že toto nemá žádné vady a nedodělky a zhotovitel nahradil případné škody vzniklé při zhotovení díla, za něž odpovídá. Objednatel může převzít dílo s vadami a nedodělky, které nebrání užívání díla. V takovém případě smluvní strany sjednají v protokolu o předání a převzetí díla termín odstranění těchto vad a nedodělků. Nedodržení takto sjednaného termínu ze strany zhotovitele podléhá sankci ze strany objednatele podle bodu 17. této smlouvy.

- 16.4. Zhotovitel je povinen předat objednateli předmět díla nejpozději v poslední den termínu dokončení díla. Zhotovitel je povinen předat objednateli předmět díla ve stavu, který odpovídá této smlouvě.
- 16.5. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho odevzdání objednateli a dále odpovídá za vady díla zjištěné v průběhu záruční lhůty.
- 16.6. V případě zjištění jakýchkoliv vad v průběhu předávání díla je objednatel oprávněn přejímací řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad, popis vad nebo přesné určení jak se vady projevují včetně fotodokumentace a termínů jejich odstranění a po kontrole odstranění vad v přejímacím řízení pokračovat.
- 16.7. Pokud se zjistí při přejímce stavby či při kolaudačním řízení nutnost dodání dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem na základě požadavku objednatele či příslušného orgánu.
- 16.8. Dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů požadovaných touto smlouvou nebo souvisejícími dokumenty bude hodnoceno jako nesplnění předmětu díla. Objednatel při zjištění této skutečnosti uvědomí zhotovitele a zhotovitel má tři pracovní dny na provedení nápravy. Při nedodržení této třídenní lhůty je každý další den prodlení hodnocen jako prodlení zhotovitele s dokončením díla.
- 16.9. Kompletní dokladovost provedených změn díla v průběhu stavby obsahující chronologicky řazené změnové listy v souznění se záznamovou evidencí ve stavebním deníku po celou dobu realizace díla. Součástí této dokladové evidence skutečného provedení díla je srovnávací závěrečný rozpočet. Požadované tabulky předá zhotovitel objednateli ve 2 paré v tištěné podobě a taktéž v podobě elektronické formou excelové tabulky.
- 16.10. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat objednateli minimálně ve třech vyhotoveních veškeré nezbytné doklady, zejména:
- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným a účinným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;
 - zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;
 - zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů;
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
 - záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení;
 - doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
 - dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních a jedno v datové formě (na CD);
 - doklady o individuálním vyzkoušení;
 - doklady o komplexním vyzkoušení včetně dokladů o stanovení podmínek, za kterých se provádělo a dokladu o vyhodnocení komplexního vyzkoušení;
 - manipulační, provozní řády, návod na provoz a údržbu díla a dokumentaci údržby;
 - ostatní doklady požadované objednatelem v průběhu provádění díla.
- 16.11. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací v rozsahu článku 3. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a pokud zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v článku 16. této smlouvy.

17. Smluvní pokuty

- 17.1. V případě prodlení s plněním díla zhotovitelem oproti termínům vyznačeným ve schváleném harmonogramu prací, uplatní objednatel proti zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý nesplněný termín a smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý den prodlení až do splnění předmětu plnění daného termínu. V případě vyrovnání skluzu a dodržení konečného termínu dokončení díla vrátí objednatel zhotoviteli jednorázové smluvní pokuty za nesplnění termínů v rámci vystavení konečné faktury. Smluvní pokuta za konkrétní dny prodlení je nevratná.
- 17.2. V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla v termínu dle této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení až do termínu splnění.
- 17.3. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.

- 17.4. V případě prodlení zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ a den prodlení. Stejnou smluvní pokutu uhradí zhotovitel objednateli při prodlení s plněním sjednaného termínu odstranění reklamovaných vad v záruční době, a to za každý případ a den prodlení. Označil-li objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu – havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty ve dvojnásobné výši.
- 17.5. V případě, že stavební deník nebude přístupný na stavbě v pracovní době, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý zjištěný případ.
- 17.6. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště v termínu dle této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 17.7. V případě nepřítomnosti odpovědného zástupce zhotovitele nebo jeho zástupce na kontrolních dnech uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý případ.
- 17.8. V případě, že zhotovitel neodpoví na požadavky objednatele ve stavebním deníku nebo uplatněné faxem do sídla zhotovitele ve lhůtě do 4 dnů od jejich doručení, uhradí smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení a jednotlivý požadavek.
- 17.9. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem (vyjma situace dle čl. 17.1 této smlouvy), zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý zjištěný případ porušení a každý den prodlení.
- 17.10. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odst. 18.3.b) této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.
- 17.11. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s dodáním položkového rozpisu ceny a harmonogramu prací na objednatelem požadované změny předmětu díla, uhradí smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení a jednotlivý případ.
- 17.12. V případě, že zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci stavby nebo podmínky plánu BOZP, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý zjištěný případ porušení.
- 17.13. Jestliže zhotovitel poruší svou povinnost denního úklidu pracoviště a odklizení odpadů vzniklých jeho činností do dvou dnů od výzvy objednatele, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, při opakování 3.000,-Kč za každý jednotlivý případ.
- 17.14. V případě neplnění závazků zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, u kterých není výše smluvní pokuty samostatně řešena v předchozích bodech, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý případ a den.
- 17.15. Nedodrží-li zhotovitel dohodnutý termín odstranění vady v průběhu záruční doby, je objednatel oprávněn vadu odstranit na náklady zhotovitele. Zhotovitel zároveň uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou takto odstraněnou vadu.
- 17.16. Uplatněné smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu škody, která objednateli vznikla nedodržením ustanovení této smlouvy či platných zákonů ze strany zhotovitele.
- 17.17. Při prodlení objednatele s úhradou dlužné částky je zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení v zákonné výši, stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 17.18. Objednatel je oprávněn vyúčtované smluvní pokuty započítat na oprávněné pohledávky zhotovitele vůči objednateli.
- 17.19. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
- 17.20. Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, která souvisí s dřívějším porušením povinností.
- 17.21. Objednatel je oprávněn započítat smluvní pokuty uvedené v bodě 17. této smlouvy proti pohledávce zhotovitele.
- 17.22. Při prodlení zhotovitele s úhradou sankce proti sjednanému termínu úhrady je objednatel oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 17.23. Sankce (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
- 17.24. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.

- 17.25. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

18. Ukončení smlouvy

- 18.1. Objednatel je oprávněn zasáhnout při neplnění ujednání smlouvy zhotovitelem, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že zrealizuje některé části díla, práce vedlejší a pomocné, úklidy, bezpečnostní opatření apod., a to v těchto případech:
- Zhotovitel je v prodlení větším než jeden týden oproti schválenému harmonogramu prací, a to jak na celku, tak na jeho částí a opatření, která zhotovitel na výzvu objednatele ve stavebním deníku navrhl, nevedou k redukci skluzu.
 - Nedochází k úklidu pracoviště, či odstraňování odpadů vzniklých činnostmi zhotovitele a to ani do dvou dnů po výzvě objednatelem ve stavebním deníku.
 - Nejsou ani po výzvě objednatele ve stavebním deníku prováděné konstrukce či ostatní součásti díla uváděny v dohodnutých termínech do souladu s požadavky na kvalitu provedení díla.
- Takovýmto zásahem do díla zhotovitele, provedeným třetí osobou na základě pokynu objednatele, není dotčena povinnost zhotovitele dokončit dílo včas, v předepsané kvalitě a se všemi náležitostmi a postihy v případě nesplnění těchto povinností v souladu s touto smlouvou o dílo. Zároveň se zhotovitel nezříká své záruky za kvalitu a funkčnost díla v záruční době. Zhotovitel též tímto vyslovuje souhlas se vstupem na staveniště těch pracovníků třetí osoby určené objednatelem k odstranění výše uvedených závad.
- 18.2. Pokud zhotovitel nebyl podle všech předpokladů schopen včasného nebo kvalitního plnění díla nebo jeho částí a tyto práce, dodávky a výkony provedl nebo přispěl k jejich splnění objednatel, budou s tím spojené náklady zhotovitele započteny po jejich samostatném vyúčtování i na nesplnitelné pohledávky zhotovitele.
- 18.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:
- a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující;
 - b) v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - prodlení s řádným zhotovením díla, po dobu delší než 25 dnů,
 - prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 25 dnů,
 - porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečně přiměřené lhůtě 10 dnů,
 - kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy subdodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
 - nepředložení originálů bankovních záruk dle požadavků uvedených v této smlouvě,
 - nezačínání (od předání staveniště), zastavení či přerušení prací zhotovitelem na zhotovovaném díle na více než 10 kalendářních dnů,
 - prováděním díla v rozporu s touto smlouvou,
 - opakované nedodržení ČSN, EN, technologických předpisů a plánu BOZP i přes upozornění ze strany objednatele.
- 18.4. Objednatel je také oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.
- 18.5. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.
- 18.6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 10 dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou, resp. do 10 dnů od jeho odeslání prostřednictvím informačního systému datových schránek.
- 18.7. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
- 18.8. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli. V tomto případě je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla.
- 18.9. V případě ukončení smlouvy je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatel bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti.

- 18.10. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.
- 18.11. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli rozpracovanou část díla a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla.
- 18.12. Dojde-li k ukončení smlouvy způsoby uvedenými v tomto článku smlouvy, povinnosti smluvních stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelům odsouhlasí,
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
 - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
 - zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti pracovních dnů po obdržení zahájit „dílní přejímací řízení“,
 - objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení výpovědi, a to do 14 dnů ode dne předložení vyúčtování,
 - smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

19. Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

- 19.1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném objednatelům či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
- 19.2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci a materiály (dále jen „Důvěrné informace“) dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo poskytnuté a dané k dispozici objednatelům.
- 19.3. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
- 19.4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
- 19.5. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.
- 19.6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit objednateli, pokud se dozví o skutečnostech nebo okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezávislost v souvislosti s administrací předmětné Veřejné zakázky.

20. Rozhodné právo a soudní příslušnost

- 20.1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.
- 20.2. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této smlouvy mezi zhotoviteli a objednatelům je obecný soud objednatele, v případě právního nástupce objednatele nebo osoby, na níž byla převedena práva a povinnosti objednatele ze smlouvy obecný soud této osoby.

21. Práva a povinnosti smluvních stran

- 21.1. Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným pracovníkům státní a komunální správy kontrolu díla (stavby). Stejně tak je povinen umožnit vstup a kontrolu díla objednateli a jím pověřeným osobám a osobě vykonávající stavební dozor a umožnit jejich účast na kontrolních dnech.
- 21.2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se Předmětu realizace ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně.
- 21.3. Zhotovitel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
- 21.4. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků, které sami jednotlivě ani ve spojení s jinými vadami či nedodělkami nebrání užívání stavby. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik např. války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, porušení veřejného pořádku, atd.
- 21.5. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobené činností zhotovitele na prováděném a ukončeném díle ve výši 10.000.000,- Kč, přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě poškození opraveno nebo znovu zhotoveno, přičemž pojistné plnění musí kryt i případný kalkulovaný zisk zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 21.6. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má dále uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 10.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 21.7. Úředně ověřené kopie pojistných smluv zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistných smluv ze strany pojišťovny dle této smlouvy musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistné smlouvy uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti.
- 21.8. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistné smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistné smlouvy ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

22. Změny smlouvy, oznámení, přístup k informacím

- 22.1. Tuto smlouvu lze měnit na základě dohody stran pouze písemnými a vzestupně číslovanými dodatky podepsanými smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 22.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je povinná to ihned bez zbytečných odkladů oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců.
- 22.3. Jakékoli oznámení, žádosti a další kontakty, jejichž provedení se předpokládá dle této smlouvy, budou uskutečněny písemně a budou doručeny druhé straně buď osobně, nebo doporučeným dopisem, oproti potvrzení přijetí, a to:
- objednateli na adresu jeho sídla
 - zhotoviteli na adresu: ROBSTAV stavby k.s., Pražská 483, 397 01 Písek

Zhotovitel je oprávněn měnit adresu pro doručování písemností pouze v rámci České republiky, přičemž tato změna musí být písemně oznámena objednateli nejméně 10 dnů před její změnou. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak znemožní.

objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu objednatele, to je zejména (nikoliv však pouze) informaci o ceně díla a název a sídlo zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství.

23. Závěrečná ustanovení, podpisy

- 23.1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve smlouvě v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 23.2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech příloh a případných dodatků.
- 23.3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
- 23.4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
- 23.5. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
- 23.6. Pokud některá lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulové či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
- 23.7. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
- 23.8. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob je nutno oznámit neprodleně druhé smluvní straně písemně.
- 23.9. Uzavření smlouvy schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Rada města Písek dne 9. 6. 2016 usnesením č. 343/16. Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.

24. Přílohy

Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 – harmonogram provádění stavebních prací

Příloha č. 2 – oceněný soupis prací vč. výkazu výměr

Příloha č. 3 – změnový list

Příloha č. 4 – kopie pojistných smluv/certifikátů

Příloha č. 5 – realizační tým

Příloha č. 6 – subdodavatelé zhotovitele

ZHOTOVITEL:

OBJEDNATEL:

Ing. Petr Čech

Mgr. Eva Vanžurová

vedoucí závodu Písek
V Písku dne 30.6.2016

starostka města Písek
V Písku dne 30.06.2016

ROBSTAV stavby k.s.


Pražská 483, 397 01 Písek

IČ: 274 30 774, DIČ: CZ 274 30 774

Stavba: "Písek - rekonstrukce lokality Bakaláře - II. etapa"

ČASOVÝ HARMONOGRAM

červenec 2016 - listopad 2016



rok																															
	měsíc								Srpen							Září							Říjen							Listopad	
		27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45											
		počet kalendářních dní																													
Zařízení staveniště, DIO		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7			
VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY																															
KOMUNIKACE																															
VODOVODNÍ PŘÍPOJKA																															
KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA																															
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - 1.část																															
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - 2.část																															
Kašna s fontánou - stavební část																															
technologie fontány																															
SADOVNICKÉ ÚPRAVY-1.část																															
SADOVNICKÉ ÚPRAVY-2.část																															
Předání stavby a vyklizení staveniště																															

Předání a zahájení stavby: 8.7.2016

Dokončení stavby: 15.11.2016

V Písku dne 30.6.2016

Ing. Petr Čechal, vedoucí závodu Písek

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PIS-BAKALARE-FINAL
Stavba: Písek lokalita Bakaláře - II.etapa

KSO:
Místo: CC-CZ: 23.03.2016
Datum:

Zadavatel: IČ: 27430774
Město Písek DIČ: CZ27430774
Uchazeč: ROBSTAV stavby k.s.

Projektant: IČ:
Zítek - IP projekt s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		11 349 543,46
DPH základní	Sazba daně	Výše daně 2 383 404,13 0,00
snížená	21,00%	
	15,00%	
Cena s DPH	V CZK	13 732 947,59

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PIS-BAKALARE-FINAL

Stavba: Písek lokalita Bakaláře - II. etapa

Místo:

Zadavatel: Město Písek

Uchazeč:

Datum:

23.03.2016

Projektant:

Zřetel - IP projekt s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

11 349 543,46 13 732 947,59

1 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

98 000,00 118 580,00 STA

101 KOMUNIKACE

6 988 321,44 8 455 868,94 STA

301 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

24 524,18 29 674,26 STA

301-1 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

61 290,00 74 160,90 STA

401-1 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - 1. část

803 315,00 972 011,15 STA

401-2 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - 2. část

457 944,40 554 112,72 STA

701-01 Kašna s fontánou - stavební část

1 897 999,40 2 296 579,27 STA

702 technologie fontány

906 775,00 1 097 197,75 STA

801 SADOVNICKÉ ÚPRAVY-1. část

64 253,90 77 747,22 STA

801-2 SADOVNICKÉ ÚPRAVY-2. část

47 120,14 57 015,37 STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Prísek lokalita Bakaláře - II. etapa

Objekt:

1 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 23.03.2016

Zadavatel:

Město Rokycany

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Zítek - IP projekt s.r.o.

Poznámka:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

98 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
98 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
20 580,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

118 580,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Písek lokalita Bakaláře - II. etapa

Objekt:

1 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo:

Zadavatel:

Město Rokycany

Uchazeč:

Datum:

23.03.2016

Projektant: Zítek - IP projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

98 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

98 000,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

98 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Písek lokalita Bakaláře - II.etapa

Objekt:

1 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo:

Zadavatel: Město Rokycany

Uchazeč:

Datum: 23.03.2016

Projektant: Zřitek - IP projekt s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
Náklady soupisu celkem								98 000,00

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						98 000,00
D	0	Vedlejší rozpočtové náklady						98 000,00
1	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě					
2	K	012303000	Geodetické práce při provádění stavby - výtčení stavby	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby					
3	K	012403000	geodetické práce - vyhotovení geometrického plánu po provedení stavby	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce kartografické práce					
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	13 000,00	13 000,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby					
5	K	030001000	Zařízení staveniště - komplet pro celou stavbu veškeré náklady - zřízení, odstranění, uvedení pozemku do původního stavu, oplocení, hřídání apod.	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					
6	K	043194000	Ostatní zkoušky - hutnící zemní plně, komplet pro celou stavbu (statická zatěžovací zkouška deskou)	kus	4,000	2 500,00	10 000,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky					
7	K	091002000	Ostatní náklady - výtčení inženýrských sítí, komplet celá stavba	kus	1,000	21 000,00	21 000,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Hlavní tituly průvodních činností a nákladů ostatní náklady související s objektem					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Písek lokalita Bakaláře - II.etapa

Objekt:

101 - KOMUNIKACE

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 23.03.2016

Zadavatel:

Město Písek

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Zítek - IP projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 988 321,44

DPH základní
snížená

Základ daně
6 988 321,44
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 467 547,50
0,00

Cena s DPH

v CZK

8 455 868,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Písek lokalita Bakaláře - II. etapa

Objekt:

101 - KOMUNIKACE

Místo:

Zadavatel: Město Písek

Uchazeč:

Datum: 23.03.2016

Projektant: Zitek - IP projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

6 988 321,44

HSV - Práce a dodávky HSV

6 988 321,44

1 - Zemní práce

576 967,30

2 - Zakládání

54 594,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

51 744,00

4 - Vodorovné konstrukce

1 020,80

5 - Komunikace

4 499 807,95

8 - Trubní vedení

76 420,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 557 941,80

997 - Přesun sutě

169 825,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Písek lokalita Bakaláře - II. etapa

Objekt:

101 - KOMUNIKACE

Místo:

Zadavatel:

Město Písek

Uchazeč:

Datum:

23.03.2016

Projektant:

Zíték - IP projekt s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

6 988 321,44

D HSV

Práce a dodávky HSV

6 988 321,44

D 1

Zemní práce

576 967,30

1 K 113106121

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic

m2 148,000

34,00 5 032,00 CS ÚRS 2015 01

PP Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kamenná nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kamenných dlaždic, desek nebo tvarovek

2 K 113106122

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z kamenných dlaždic

m2 1 343,000

40,00 53 720,00 CS ÚRS 2014 01

PP Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kamenná nebo živice a s výplní spár z kamenných dlaždic nebo desek

WV 885+51+103+145+159

1 343,000

3 K 113106161

Rozebrání dlažeb chodníků pl. do 50 m2 z drobných kostek do lože z kamenná

m2 11,000

52,00 572,00 CS ÚRS 2014 01

PP Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 50 m2 z drobných kostek nebo odseků kladených do lože z kamenná

4 K 113107172

Odstranění podkladu pl. přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl. 300 mm

m2 118,000

160,00 18 880,00 CS ÚRS 2015 01

PP Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm

P Poznámka k položce:
odstranění bazénu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	113154363	Frézování živého krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	1 689,000	28,00	47 292,00	Cs ÚRS 2014 01
	PP		Frézování živého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm					
6	K	113154364	Frézování živého krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	1 623,000	36,00	58 428,00	Cs ÚRS 2014 01
	PP		Frézování živého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm					
7	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	261,000	86,00	22 446,00	Cs ÚRS 2014 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých					
	WV		107*10+26*118		261,000			
8	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	136,000	66,00	8 976,00	Cs ÚRS 2014 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
9	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	182,000	46,00	8 372,00	Cs ÚRS 2014 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek					
	WV		105+77		182,000			
10	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	150,000	56,00	8 400,00	Cs ÚRS 2014 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových					
	WV		60+90		150,000			
11	K	112202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	1 166,430	50,00	58 321,50	Cs ÚRS 2014 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3					
	WV		1452*0,2+1416*0,5+201*0,4+87,63		1 166,430			
12	K	113201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	51,300	240,00	12 312,00	Cs ÚRS 2014 01
	PP		Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
	WV		162*0,5*0,5+10,8		51,300			
13	K	113201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	26,880	180,00	4 838,40	Cs ÚRS 2014 01
	PP		Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
	WV		0,6*(6+22)*0,8*2		26,880			
14	K	113201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	17,920	280,00	5 017,60	Cs ÚRS 2014 01
	PP		Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3					
	WV		0,4*(6+22)*0,8*2		17,920			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	115182111	Osazení a odstranění pažického boxu středního hl výkopu do 3,5 m s do 1,2 m	m2	88,000	60,00	5 280,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Pažiči boxy pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení střední osazení a odstranění hloubka výkopu do 3,5 m, šířka do 1,2 m					
WV			2*22*2		88,000			
16	K	1162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	1 191,530	35,00	41 703,55	CS ÚRS 2014 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
WV			1078,8+40,5+44,8-35,6+63,03		1 191,530			
17	K	1171201101	uložení sypání do násypů nezhuťnutých - rozprostření zeminy pod tráviny	m3	35,600	150,00	5 340,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Uložení sypání do násypů s rozprostřením sypání ve vrstvách a s hrubým urovňnutím nezhuťnutých z jakýchkoliv hornin					
WV			122*0,25+34*0,15		35,600			
18	K	1171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	2 144,754	15,00	32 171,31	CS ÚRS 2014 01
PP			Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkovné)					
WV			1191,53*1,8		2 144,754			
19	K	1174101101	Násyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuťnutím	m3	61,800	95,00	5 871,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Násyp sypáním z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhuťnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
WV			22*0,8*1,5+35,4		61,800			
20	M	1583441990	šterkodrt frakce 0-63 třída C	t	111,240	185,00	20 579,40	CS ÚRS 2014 01
PP			kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a šterkodrt) šterkodrtě ČSN EN 13043 frakce 0-63m (Spilit)					
21	K	1175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypáním z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	7,920	220,00	1 742,40	CS ÚRS 2014 01
PP			Obsypání potrubí sypáním z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podle výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu z míru zhuťnutí bez prohození sypání					
WV			22*0,8*0,45		7,920			
22	M	1583373020	šterkopisek frakce 0-16	t	14,256	240,00	3 421,44	CS ÚRS 2014 01
PP			kamenivo přírodní řízné pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopisky) šterkopisky ČSN 72 1511-2 frakce 0-16					
WV			7,92*1,8		14,256			
23	K	1181301101	Rozprostření ornice tl vstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	698,000	25,00	17 450,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vstvy do 100 mm					
WV			540+158		698,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	M	103111001	Ornice, kompletní dodávka vhodné zeminy pro založení trávníku	m3	78,800	300,00	23 640,00	
	PP		Ornice, kompletní dodávka vhodné zeminy pro založení trávníku					
	W		0,1*(698+90)		78,800			
25	K	181951101	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	156,000	8,00	1 248,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění					
	W		122+34		156,000			
26	K	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	3 649,700	11,00	40 146,70	CS ÚRS 2014 01
	PP		Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					
	W		1498,5+201+1416+534,2		3 649,700			
27	M	999100100	Výměna nevhodné podložní zeminy (odkop zeminy, odvoz, skládkovné, dovoz vhodného materiálu, pokládka se zhutněním)	m3	522,550	120,00	62 706,00	
	PP		Výměna nevhodné podložní zeminy (odkop zeminy, odvoz, skládkovné, dovoz vhodného materiálu, pokládka se zhutněním)					
	W		0,7*(195+151+147)*0,5		522,550			
28	K	182301121	Rozproštění ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	90,000	34,00	3 060,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Rozproštění a urovňání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm					
Zakládání								
29	K	211531111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	32,400	580,00	18 792,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výplň kamenivem do ryh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm					
	W		162*0,4*0,5		32,400			
30	K	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	m3	8,100	580,00	4 698,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Lože pro trativody z betonu prostého					
	W		162*0,5*0,1		8,100			
31	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	162,000	32,00	5 184,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm					
32	K	274311124	Základové pasy, prahy, větice a ostruhy z betonu prostého C 12/15	m3	10,800	2 400,00	25 920,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, větice a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 12/15					
Svislé a kompletní konstrukce								
33	K	1334213335	Zdivo nadzákladové piliřů, opěr, křídel obkladů z lomového kamene tl 250-450 mm se zatřením spár	m3	13,440	3 850,00	51 744,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Zdivo piliřů, opěr a křídel nadzákladové z lomového kamene na maltu cementovou jednostranně litované, z kamene lomenější upraveného tl. od 250 do 450 mm obkladů se zatřením spár					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			14*1,2*0,8		13,440			
D	4		Vodorovné konstrukce				1 020,80	
34	K	1451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopskou	m3	1,760	580,00	1 020,80	CS ÚRS 2014 01
PP			Lože pod potrubí, stoky a drenážní objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopskou do 63 mm					
W			22*0,8*0,1		1,760			
D	5		Komunikace				4 999 807,95	
35	K	1564851111	Podklad ze šterkopské 5D tl 150 mm	m2	2 014,000	85,00	171 190,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Podklad ze šterkopské 5D s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
W			1145*53*816		2 014,000			
36	K	1564851114	Podklad ze šterkopské 5D tl 180 mm	m2	2 400,000	96,00	23 040,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Podklad ze šterkopské 5D s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 180 mm					
W			147*45*16*32		240,000			
37	K	1564861111	Podklad ze šterkopské 5D tl 200 mm	m2	1 405,000	140,00	196 700,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Podklad ze šterkopské 5D s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
W			1180*152*108*35		1 405,000			
38	K	1564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kamenného MZK tl 150 mm	m2	1 900,000	210,00	39 900,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Podklad z mechanicky zpevněného kamenného MZK (minerální beton) s rozprostřením a s zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
W			147*27*16		190,000			
39	K	1565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenné střednězrné - OKS) tl 60 mm s přes 3 a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	1 144,000	225,00	257 400,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenné střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm					
40	K	1565176121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenné hrubozrné - OKH) tl 100 mm s přes 3 a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 100 mm	m2	1 144,000	340,00	388 960,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenné hrubozrné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 100 mm					
41	K	1567114112	Podklad z podkladového betonu tř. PB II (C 16/20) tl 100 mm	m2	42,000	245,00	10 290,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Podklad z podkladového betonu PB tř. PB II (C 16/20) tl. 100 mm					
P			Poznámka k položce: zpevněvací pruh					
42	K	1567134111	Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C 20/25) tl 200 mm	m2	186,000	280,00	52 080,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Podklad z podkladového betonu PB tř. PB I (C 20/25) tl. 200 mm					
W			34*152		186,000			
43	M	1313166630	rohož KARI KY 49 11 139 3 x 2 m D 8 mm	kus	34,490	480,00	16 555,20	CS ÚRS 2014 01
PP			sítě drátěné z ostatních neúspěšných ocelí tříd 10 a 11, povrch matový sítě svařované výztužné - KARI ocelový drát KARI (DIN 488) KY 49 3 x 2 m 100 x 100 mm D = 8 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	57321111	Postřik živčiny spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	1 230,00	6,50	7 995,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Postřik živčiny spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2					
	VV		86+1144		1 230,00			
45	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	86,00	225,00	19 350,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm					
46	K	159111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	257,00	245,00	62 965,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého					
	P		Poznámka k položce: včetně dvojitky z velké kostky podél obrubníku		257,00			
	VV		62+147+16+32		257,00			
47	K	159114111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m2	152,00	275,00	41 800,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty					
48	M	1583801590	kostka dlažební velká, žlutá velikost 15/17 třída I	č	136,33	1 750,00	238 582,75	CS ÚRS 2014 01
	PP		výrobky lomácké a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajinky a obrubníky) kostka dlažební velká žlutá (skupina materiálu I/2) vel. 15/17 tř. I šedá					
	P		Poznámka k položce: 1 č = 2,4 m2		136,33			
	VV		(152+257)/3		136,33			
49	K	159121111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	1 522,00	245,00	372 890,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého					
	VV		1118+53+351		1 522,00			
50	M	1583801245	kostka dlažební drobná vel. 8/10 cm - bílá	č	11,36	12 500,00	142 000,00	
	PP		kostka dlažební drobná vel. 8/10 cm - bílá - vápenec					
	VV		(10,5+19,5+2,4+4,4+3,6+0,1*(10+19+44))/5		11,36			
51	M	1583801200	kostka dlažební drobná, žlutá velikost 8/10 cm	č	282,60	1 750,00	494 550,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		výrobky lomácké a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajinky a obrubníky) kostka dlažební drobná žlutá (skupina materiálu I/2) vel. 8/10 cm šedá (1 č = cca 5 m2)					
	P		Poznámka k položce: 1 č = cca 5 m2		282,60			
	VV		(152+56+53)/5		282,60			
52	M	1583801230	kostka dlažební drobná, žlutá velikost 8/10 cm - tmavá	č	10,60	4 100,00	43 460,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Výrobky lomené a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a okružníky) kostka dlažební drobná žula (skupina materiálu I/2) vel. 8/10 cm					
P			Poznámka k položce: 1 t = 5 m2 barva dlažební kostky bude tmavá (barevně kontrastní od ostatní dlažby) např. černý žedič, který byl použit v 1. etapě stavby					
W			53/5		10,600			
53	K	1596811223	Kladení dlažby z kamenných desek komunikací pro pěší do lože z kamenná plochy přes 300 m2	m2	1 610,000	460,00	740 600,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Kladení dlažby z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kamenná těženého tl. do 30 mm pro plochy přes 300 m2					
P			Poznámka k položce: Rozměry desek, dle obvyklých rozměrů Píseckých kamení, desek					
54	M	1583814451R	deska dlažební žula, tl. 8 cm., rozměry a povrch včetně barvy odpovídající "Písecké deskové dlažbě", kompletní nákup a dodávka na stavbu	m2	628,000	1 800,00	1 130 400,00	
PP			deska dlažební žula, tl. 8 cm., rozměry a povrch včetně barvy odpovídající "Písecké deskové dlažbě", kompletní nákup a dodávka na stavbu					
55	M	1583814452R	Písecká deska dlažební použitá, kompletní manipulace a dodávka na stavbu ze sklady Technických služeb města Písku	m2	982,000	50,00	49 100,00	
PP			Písecká deska dlažební použitá, kompletní manipulace a dodávka na stavbu ze sklady Technických služeb města Písku					
D	8		Trubní vedení				76 420,00	
56	K	1871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 ‰ DN 150	m	22,000	100,00	2 200,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 ‰ DN 150					
57	M	286113120	trubka kanalizace plastová KGEW-160x1000 mm SW4	kus	22,000	110,00	2 420,00	CS ÚRS 2014 01
PP			trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) WAVIN-OSMA trubky KGEW s třídlem SN 4 KGEW-160x1000					
P			Poznámka k položce: WAVIN, kód výrobku: 205-40					
58	K	1877313123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150	kus	12,000	150,00	1 800,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z plastu z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu jednoosých DN 150					
59	M	286113610	koleno kanalizace plastové KGB 150x45°	kus	12,000	180,00	2 160,00	CS ÚRS 2014 01
PP			trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) kolena KGB KGB 150x45°					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	1877353121	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 200	kus	5,000	200,00	1 000,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z plastu z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu odbočných DN 200					
61	M	286113900	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/100/45°	kus	5,000	240,00	1 200,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) odbočky KGEA 45° KGEA-150/100/45°					
62	K	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	6,000	5 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální					
63	M	592238570	dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	6,000	350,00	2 100,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		prefabrikáty pro uliční vpustí dílce betonové pro uliční vpustí dno s kalovou prohlubní TBV-Q 450/300/2a 45 x 30 x 5					
64	M	592238590	skruž betonová pro uliční vpust se sifonem DN150 TBV-Q 450/570/3z	kus	6,000	1 580,00	9 480,00	
	PP		skruž betonová pro uliční vpust se sifonem DN150 TBV-Q 450/570/3z					
65	M	592238580	skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm	kus	6,000	320,00	1 920,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		prefabrikáty pro uliční vpustí dílce betonové pro uliční vpustí skruže horní TBV-Q 450/555/5d 45 x 57 x 5					
66	M	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	6,000	260,00	1 560,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		prefabrikáty pro uliční vpustí dílce betonové pro uliční vpustí prstenec vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a 39 x 6 x 5					
67	K	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností nad 50 do 100 kg	kus	6,000	650,00	3 900,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu hmotností jednotlivě přes 50 do 100 kg					
68	M	592238780	mříž uliční vtoková D400 s rámem, 500/500 mm	kus	6,000	2 100,00	12 600,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		prefabrikáty pro uliční vpustí dílce betonové pro uliční vpustí dešťová uliční s rámem mříž D400 , 500/500mm					
69	M	592238740	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	kus	6,000	480,00	2 880,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		prefabrikáty pro uliční vpustí dílce betonové pro uliční vpustí dešťová uliční s rámem koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, rám 500/300					
70	K	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotností přes 50 do 100 kg	kus	6,000	200,00	1 200,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotností jednotlivě přes 50 do 100 kg					
D	9		Ostatní konstrukce a práce bourání				1 557 941,80	
71	K	891121111	Montáž zábradlí litinového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	48,600	500,00	24 300,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu					
W			27,6+16+5		48,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	M	15539121	Litvinové zábradlí (zábrana) kolem пандитнику - shodný typ jako na Bakalářích	m	48,600	2 900,00	140 940,00	
	PP		Litvinové zábradlí (zábrana) kolem пандитнику - shodný typ jako na Bakalářích					
73	K	91411111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	14,000	100,00	1 400,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu					
74	M	1404442310	Značka svíslá reflexní AL- NK 500 x 500 mm - IP2, IP6, E2b	kus	6,000	580,00	3 480,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení sluneční značky dopravní svíslé FeZn plech AL NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř. 1 čtvercové značky P2, P3, P8, IP1-7, IP10, E1, E2, E6, E9, F10, F12, J4 500 x 500 mm AL- NK reflexní tř. 1					
75	M	1404442570	Značka svíslá reflexní AL- NK 500 x 700 mm - LJ4c	kus	2,000	660,00	1 320,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení sluneční značky dopravní svíslé FeZn plech AL NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř. 1 obdélníkové značky IP8, IP9, IP11, IP12, IP13, IS15, L11-15, E2, F12 500x700 mm AL- NK reflexní tř. 1					
76	M	404440001	Dočasné dopravní značení - dle výkresové dokumentace komplet vč. porízení, osazení a odstranění	kus	3,000	38 000,00	114 000,00	
	PP		Dočasné dopravní značení - dle výkresové dokumentace komplet vč. porízení, osazení a odstranění					
77	K	914111121	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu					
78	K	914511111	Montáž sloupku označnicku zastávky MHD s betonovým základem	kus	2,000	2 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu					
	P		Poznámka k položce: použití stávajícího označnicku					
79	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	8,000	1 900,00	15 200,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hlínkové patky					
80	M	404452250	Sloupek Zn 60 - 350	kus	8,000	365,00	2 920,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení sluneční značky dopravní svíslé sloupky Zn 60 - 350					
81	K	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrkou do lože z betonu prostého	m	33,000	100,00	3 300,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Osazení sluneční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatčení spár cementovou maltou z velkých kostek s boční opěrkou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					
	P		Poznámka k položce: materiál stávající					
82	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrkou do lože z betonu prostého	m	121,000	100,00	12 100,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Osazení sluneční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatčení spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrkou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
83	M	583801100	kostka dlažební drobná, žula, l.jakost, velikost 10 cm	t	2,420	1 750,00	4 235,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		výrobky lomářské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajinky a obrubníky) kostka dlažební drobná žula (skupina materiálu I/2) 10 II A výběrové (1t=5,2 m2)					
	VV		121*0, 1/5		2,420			
84	K	916241112	Osazení obrubníku kamenného ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého - kamenné schody pod pomílkem	m	121,200	450,00	54 540,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého tř. C 12/15					
	VV		27 2+94		121,200			
85	M	58380100	stupeň schodišťový kamenný plný 250x400x1000 mm rovný tryskaný	kus	27,200	2 600,00	70 720,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		prvky stavební z přírodního kamene masivní (stupně schodišťové, značky měřické) stupně schodišťové masivní - stupeň schodišťový plný výstupní rovná podstupnice - řezaný a tryskaný v=150 š=300 l=1000					
	P		Poznámka k položce: barva kamene podobná se stávajícím pomílkem - cca okrová					
86	M	58380109	stupeň schodišťový žulový plný 150x300x1000 mm rovný tryskaný	kus	94,000	1 650,00	155 100,00	
	PP		prvky stavební z přírodního kamene masivní (stupně schodišťové, značky měřické) stupně schodišťové masivní - žulové stupeň schodišťový plný výstupní rovná podstupnice - řezaný a tryskaný v=150 š=300 l=1000					
87	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	272,000	220,00	59 840,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého těžé značky					
	P		Poznámka k položce: obrubníky použity stávající, předpoklad výměně 10% - dovaz ze sklady Městských služeb					
88	M	583804140	obrubník kamenný obloukový, žula, r=0,5 m OP3 25x20	m	0,500	1 500,00	750,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		výrobky lomářské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajinky a obrubníky) obrubníky kamenné žula (skupina mat. I/2) obloukové r = do 1 m OP 3 25 x 20					
89	M	583804240	obrubník kamenný obloukový, žula, r=1 m OP3 25x20	m	5,600	1 500,00	8 400,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		výrobky lomářské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajinky a obrubníky) obrubníky kamenné žula (skupina mat. I/2) obloukové r = 1 až 3 m OP 3 25 x 20					
90	M	583804101	obrubník kamenný příčný - nástupní hrana BUS - shodný s typem "Kasselský"	m	30,000	3 700,00	111 000,00	
	PP		výrobky lomářské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajinky a obrubníky) obrubníky kamenné žula (skupina mat. I/2) obrubník kamenný příčný - nástupní hrana BUS - shodný s typem "Kasselský"					
91	K	916241115R	Osazení kamenné obruby do lože z betonu prostého	m	15,700	750,00	11 775,00	
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože Osazení kamenné obruby do lože z betonu prostého					
	P		Poznámka k položce: květinový záhon					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
92	M	1583880102	obrubka žulová 300x500x1000 mm tryskaný - kruhová R=2,5 prvky stavební z přírodního kamene masivní (stupně schodišťové, značky měřčské) stupně schodišťové masivní žulové stupně schodišťový ploš výstupní rovná podstupnice - řezaný a tryskaný obruba žulová 300x500x1000 mm tryskaný - kruhová R=2,5	m	15,700	3 650,00	57 305,00	
PP								
93	K	1916241119R	Osazení atyp. kamen. schodišťového stupně do lože z betonu prostého Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože Osazení atyp. kamen. schodišťového stupně do lože z betonu prostého	m	18,000	750,00	13 500,00	
PP								
94	M	1583880101	stupeň schodišťový žulový 300x600x1000 mm rovný tryskaný prvky stavební z přírodního kamene masivní (stupně schodišťové, značky měřčské) stupně schodišťové masivní žulové stupně schodišťový ploš výstupní rovná podstupnice - řezaný a tryskaný stupeň schodišťový žulový 300x600x1000 mm rovný tryskaný	kus	18,000	3 690,00	66 420,00	
PP								
95	K	1916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/13, do lože z betonu prostého řeže značky	m	268,000	180,00	48 240,00	CS ÚRS 2014 01
PP								
P			Poznámka k položce: použit stávající kamenný krajník - 136 m, 95 m doplnění ze skládky Městerských služeb,					
W			231+37		268,000			
96	M	15838802110	krajník stínící kamenný, (AAP) žula, KS3 13x20 x 30-80 výrobky lomačské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) krajníky stínící kamenné žula (skupina materiálů I/2) KS 3 13 x 20 x 30-80 cm	m	37,000	330,00	12 210,00	CS ÚRS 2015 01
PP								
97	K	1935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštěm šířky do 200 mm Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštěm polymerbetonového šířky do 200 mm	m	40,000	650,00	26 000,00	CS ÚRS 2015 01
PP								
98	M	1592270033	žlab odvodňovací ,polymerbeton, 0,5m x 13 x 17,5 cm tvárnice meliorační a příkopové z polymerického betonu žlabu odvodňovací - integrovaný spád dna 5% typ stav. délka x šířka x výška zač. x výška konec žlab odvodňovací ,polymerbeton, 0,5m x 13 x 17,5 cm	kus	79,000	1 250,00	98 750,00	
PP								
99	M	1592270251	vpust žlabová DN100, 150 50 x 13 x 57 cm tvárnice meliorační a příkopové z polymerického betonu vpust žlabová vpust žlabová DN100,150 50 x 13 x 57 cm	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
PP								
100	M	1592270220	rošt mřížkový tvárná litina 50cm x 12,7cm , tř.zatíž. C250 tvárnice meliorační a příkopové z polymerického betonu rošty krycí rošt mřížkový - grafitová tvárná litina stav. délka x šířka x průřez vtoku 50cm x 12,7cm x 493cm2/m, tř.zatíž. C250	kus	80,000	980,00	78 400,00	CS ÚRS 2015 01
PP								
101	M	1592270255	Atypická úprava (seřiznutí žlabu a mříže pod úhlem) Atypická úprava (seřiznutí žlabu a mříže pod úhlem)	kus	79,000	300,00	23 700,00	
PP								
102	K	1936001002	Montáž prvku městské a zahradní architektury hmotnosti do 1,5 t - litinové mříže kolem stromů	kus	17,000	800,00	13 600,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
103	M	1749101950	Montáž prvku městské a zahradní architektury hmotností přes 0,1 do 1,5 t Imříže ke stromům čtvercové, litina 160 x 160 cm	kus	17,000	8 800,00	149 600,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		zařízení městského nábiliče míže ke stromům litina míže s rámem čtvercová rozměr vnější 160 x 160 cm					
123	K	1936124113	Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad	kus	10,000	1 500,00	15 000,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž lavičky parkové stabilní přichycené kotvenými šrouby					
124	M	1749101401	Lavička s průběžným pásem dřevěných lamel spojujícím sedák a opěradlo do jednoho elegantního celku, zinkovaná ocelová nosná kostra opatřená praskovým vypalovacím lakem.	kus	10,000	9 600,00	96 000,00	
	PP		Lavička s průběžným pásem dřevěných lamel spojujícím sedák a opěradlo do jednoho elegantního celku, zinkovaná ocelová nosná kostra opatřená praskovým vypalovacím lakem.					
Poznámka k položce:								
P			Barva a typ lavičky bude shodný s použitými lavičkami ve městě, konkrétně např. Fügnerovo nám - viz ilustrační foto					
104	K	196104211	Bourání základů z betonu prostého - schody pod pomníkem	m3	3,536	600,00	2 121,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bourání konstrukci základů z prostého betonu					
	VV		13,6*0,26		3,536			
105	K	1962021112	Bourání zdí a pílů z kamene nebo cihel	m3	11,288	400,00	4 515,20	CS ÚRS 2015 01
	PP		Bourání zdí a pílů z kamene nebo cihel					
	VV		15,5*0,3*(0,8+1,5)/2+0,6)+5*0,3*(1,5+0,6)		11,288			
106	K	1966005111	Rozebírání a odstranění řezového zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	85,000	100,00	8 500,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Rozebírání a odstranění slonického zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupkách a s jeho zhutněním slonického zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami					
107	K	1966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	5,000	200,00	1 000,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložení hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou					
108	K	1966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	8,000	100,00	800,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odstranění (demonitáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol					
109	M	1283230430	Fólie multifunkční profilované (nopová) 1 x 20 m	m2	126,000	110,00	13 860,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		fólie z polyetylenu a jednoduché výrobky z níž fólie multifunkční profilované (nopové), protivlhkostní a drenážní fólie 1 x 20 m					
	VV		101*25		126,000			
110	M	1999110002	Kompletní demontáž a znovu osazení čekárny BUS	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Kompletní demontáž a znovu osazení čekárny BUS					
111	M	1999110003	Kompletní demontáž a odvoz nového stánku	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Kompletní demontáž a odvoz podlahového stánku					
1121	M	1999110004	Kompletní přemístění stávajícího prodejního stánku, v rozsahu dle situace	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	
PP			Kompletní přemístění stávajícího prodejního stánku, v rozsahu dle situace					
D	997		Přesun sutě				169 825,59	
1131	K	1997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	9,550	30,00	286,50	CS ÚRS 2014.01
PP			Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovňáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodí, na vzdálenost do 1 km					
P			Poznámka k položce: kamenné obrubníky ze skládky Městských služeb					
1141	K	1997211522	Vodorovná doprava do 3 km, mobilizační (kamenné lavíčky) ze skládky Městských služeb na stavbu vč. naložení a složení	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP			Vodorovná doprava do 3 km, mobilizační (kamenné lavíčky) ze skládky Městských služeb na stavbu vč. naložení a složení					
1151	M	1999110005	Mobilizační - kamenné lavíčky + zemní svídky, kompletní pevná jedn. cena za mobilizační 126 000,- Kč	kus	1,000	126 000,00	126 000,00	
PP			Mobilizační - kamenné lavíčky + zemní svídky, kompletní pevná jedn. cena za mobilizační 126 000,- Kč					
1161	K	1997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	19,100	9,00	171,90	CS ÚRS 2014.01
PP			Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovňáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodí, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km					
W			2*9,55		19,100			
1171	K	1997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	9,550	20,00	191,00	CS ÚRS 2014.01
PP			Nakládání sutí nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
P			Poznámka k položce: kamenné obrubníky a krajinky - skládka Městských služeb					
W			95*0,065+27*0,125		9,550			
1181	K	1997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km - odřezovaná žvýce	t	631,690	8,00	5 053,52	CS ÚRS 2014.01
PP			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
W			216,19+415,5		631,690			
1191	K	1997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	2 526,760	2,00	5 053,52	CS ÚRS 2014.01
PP			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km					
W			4*631,69		2 526,760			
1201	K	1997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	467,107	20,00	9 342,14	CS ÚRS 2014.01

pČ	Typ	Kód.	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	pp		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	W		278,24+2,4+0,6+3,42+7,78+174,667		467,107			
121	K	1997221569	Příplatek ZKO 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	1 868,428	7,00	13 079,00	CS ÚRS 2014 01
	pp		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	W		4*467,107		1 868,428			
122	K	1997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	188,767	30,00	5 648,01	CS ÚRS 2014 01
	pp		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového					
	W		2,4+11,2+174,667		188,767			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Písek lokalita Bakaláře - II. etapa

Objekt:

301 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Písek

Uchazeč:

Projektant:

Zítek - IP projekt s.r.o.

Poznámkas:

CC-CZ:

Datum:

23.03.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

24 524,18

DPH základní
snižená

Základ daně
24 524,18
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
5 150,08
0,00

Cena s DPH

v CZK

29 674,26

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Písek lokalita Bakaláře - II. etapa

Objekt:

301 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

Místo:

Zadavatel: Město Písek

Uchazeč:

Datum: 23.03.2016

Projektant: Zítek - IP projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

24 524,18

HSV - Práce a dodávky HSV

24 524,18

1 - Zemní práce

11 758,18

4 - Vodorovné konstrukce

696,00

8 - Trubní vedení

12 070,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Písek lokalita Bakaláře - II. etapa

Objekt:

301 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

Místo:

Město Písek

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 23.03.2016

Projektant: Zítek - IP projekt s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

24 524,18

D HSV

Práce a dodávky HSV

24 524,18

Zemní práce

11 758,18

1	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m3	19,200	184,00	3 532,80	Cs ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m³

VV			15*0,8*1,6		19,200			
2	K	15182111	Osazení a odstranění pažicového boxu středního hl výkopu do 3,5 m š do 1,2 m	m2	45,000	18,40	828,00	Cs ÚRS 2014 01

Pažici boxy pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení střední osazení a odstranění hloubka výkopu do 3,5 m, šířka do 1,2 m

PP								
VV			2*15*1,5		45,000			
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	9,120	116,00	1 057,92	Cs ÚRS 2014 01

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

PP								
VV			19,2*10,08		9,120			
4	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	t	16,416	60,00	984,96	Cs ÚRS 2014 01

Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkové)

PP								
VV			1,8*9,12		16,416			
5	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	10,080	124,00	1 249,92	Cs ÚRS 2014 01

Zásyp sypáním z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
P			Pozvánka k položce: zásyp výkopovým materiálem - 70%					
	W		0,7* (19,2-0,4*15*0,8)		10,080			
6	M	158344190	šterkadrť frakce 0-63 třída C	t	7,776	226,00	1 757,38	CS ÚRS 2014 01
PP			kamenivo přírodní drsné hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a šterkadrť) šterkadrť ČSN EN 13043 frakce 0-63mm (split)					
P			Pozvánka k položce: 30% celkového zásypu (úsek ve vozovce)					
	W		1,8*0,3*(19,2-0,4*15*0,8)		7,776			
7	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	3,600	220,00	792,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podle výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zrušení bez prohození sypaniny					
	W		15*0,3*0,8		3,600			
8	M	1583373020	šterkadrť frakce 0-16	t	6,480	240,00	1 555,20	CS ÚRS 2014 01
PP			kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkadrť) šterkadrť ČSN 72 1511-2 frakce 0-16					
	W		1,8*3,6		6,480			
D	4		Vodorovné konstrukce					
9	K	1451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkadrť	m3	1,200	580,00	696,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkadrť do 63 mm					
	W		15*0,8*0,1		1,200			
D	8		Trubní vedení					
10	K	1871161121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm	m	15,000	110,00	1 650,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu, z tlakových trubek polyetylenových PE svařovaných vnějšího průměru 32 mm					
11	M	1286137520	potrubí vodovodní PE LD (rPE) D 32 x 4,4 mm	m	25,000	90,00	2 250,00	CS ÚRS 2014 01
PP			trubky z polyetylénu vodovodní potrubí PE LD (rPE) D 32 x 4,4 mm					
12	K	1891173111	Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 32	kus	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky DN 32					
13	M	1260000103216	ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY ISO DN 32	kus	1,000	2 100,00	2 100,00	
PP			ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY ISO DN 32					
14	M	196013018004	ŠOUPÁTKA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8	kus	1,000	720,00	720,00	
PP			ZEMNÍ ŠOUPÁTKY ŠOUPÁTKOVÉ TELESKOPICKÉ 3/4"-Z (1,3-1,8m)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	894319111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150	kus	1,000	650,00	650,00	CS ÚRS 2014.01
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa, na potrubí z trub ocelokocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 150					
16	M	350015000116	PAS NAVRTÁVACÍ ZÁVITOVÝ VÝSTUP DN 150-1"	kus	1,000	2 400,00	2 400,00	
	PP		NAVRTÁVACÍ PÁSY UNIVERZÁLNÍ NAVRTÁVACÍ DN 150-1"					
17	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	1,000	650,00	650,00	CS ÚRS 2014.01
	PP		Osazení poklopů litinových ventilových					
18	M	422914020	poklop litinový typ 510-ventilový	kus	1,000	1 350,00	1 350,00	CS ÚRS 2014.01
	PP		díly (sestavy) k armaturám průmyslovým poklopy litinové, GG-400 typ 510 - ventilový					

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Písek lokalita Bakaláře - II. etapa

Objekt:

301-1 - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Písek

Uchazeč:

Projektant:

Zátek - IP projekt s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23.03.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

61 290,00

DPH základní
snižena

Základ daně
61 290,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
12 870,90
0,00

Cena s DPH

v CZK

74 160,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Písek lokalita Bakaláře - II. etapa

Objekt:

301-1 - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

Místo:

Město Písek

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

23.03.2016

Projektant: Zítek - IP projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

61 290,00

HSV - Práce a dodávky HSV

61 290,00

1 - Zemní práce

38 288,76

3 - Svislé a kompletní konstrukce

7,50

4 - Vodorovné konstrukce

1 332,00

5 - Komunikace pozemní

5 976,00

8 - Trubní vedení

12 770,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 510,00

997 - Přesun sutě

405,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Písek lokalita Bakaláře - II.etapa

Objekt:

301-1 - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

Místo:

Zadavatel: Město Písek

Uchazeč:

Datum: 23.03.2016

Projektant: Zitek - IP projekt s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

61 290,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

61 290,00

D	1		Zemní práce				38 288,76	
1	1	K	113107112					
			Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm	m2	6,000	24,00	144,90	CS ÚRS 2015 01

Odstranění podkladů nebo koryt s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

2	1	K	113107122					
			Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	6,000	36,00	216,00	CS ÚRS 2015 01

Odstranění podkladů nebo koryt s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

3	1	K	113107143					
			Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl 150 mm	m2	6,000	52,00	312,00	CS ÚRS 2015 01

Odstranění podkladů nebo koryt s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

4	1	K	113201111					
			Vytřetí obrub chodníkůvých ležatých	m	2,000	76,00	152,00	CS ÚRS 2015 01

Vytřetí obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých

5	1	K	119001423					
			Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 volně ložených kabelů	m	1,500	170,00	255,00	CS ÚRS 2015 01

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i polose , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, příp. s ochranným bečněním, se zřízení a odstranění za jistovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 6 kabelů

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	1132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 Hloubení zapázaných i nezapázaných rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	41,600	184,00	7 654,40	CS ÚRS 2015 01
PP								
W			0,8*1,5*30+0,8*1,0*7		41,600			
7	K	115182111	Osazení a odstranění pažického boxu středního hl výkopu do 3,5 m š do 1,2 m Pažící boxy pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení středního osazení a odstranění hloubka výkopu do 3,5 m, šířka do 1,2 m	m2	90,000	126,00	11 340,00	CS ÚRS 2015 01
PP								
W			2*30*1,5		90,000			
8	K	1162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	32,640	116,00	3 786,24	CS ÚRS 2015 01
PP								
W			41,6-0,5*17,92		32,640			
9	K	1171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné) Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkovné)	t	58,752	30,00	1 762,56	CS ÚRS 2015 01
PP								
W			32,640*1,8		58,752			
10	K	1174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním Zásyp sypáním z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	17,920	95,00	1 702,40	CS ÚRS 2015 01
PP								
W			0,8*0,7*30+0,8*0,2*7		17,920			
11	M	1583441990	štěrkodrt frakce 0-63 kamenivo přírodní drvené hutné pro stavební účely PDK (dřobné, hrubé a štěrkovité) štěrkodrtě ČSN EN 13043 frakce 0-63	t	16,128	185,00	2 983,68	CS ÚRS 2015 01
PP								
P			Poznámka k položce: 50% výkopový materiál					
W			17,92*0,5*1,8		16,128			
12	K	1175151101	Obšypání potrubí strojné sypáním bez prohození, uloženo do 3 m Obšypání potrubí strojné sypáním z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypání	m3	13,040	180,00	2 347,20	CS ÚRS 2015 01
PP								
W			0,8*0,45*30+0,8*0,4*7		13,040			
13	M	1583373020	štěrkopisek frakce 0-16 kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (dřobné, hrubé, štěrkovité) štěrkovitý ČSN 72 1511-2 frakce 0-16 pliskovna Bratčice	t	23,472	240,00	5 633,28	CS ÚRS 2015 01
PP								
W			13,040*1,8		23,472			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				7,50	

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	1358325114	Bourání stoky kompletní nebo otvorů z železobetonu plochy do 4 m2	m3	0,005	1 500,00	7,50	CS ÚRS 2015 01
PP			Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zděva z železobetonu					
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
VV			<i>nápojení do kanalizační šachty</i>					
			0,2*0,2*0,12		0,005			
D	4		Vodorovné konstrukce				1 332,00	
15	K	1451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	2,960	450,00	1 332,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
VV			0,8*0,1*37		2,960			
D	5		Komunikace pozemní				5 976,00	
16	K	1566901133	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm	m2	6,000	148,00	888,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 200 mm					
17	K	1566901143	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm	m2	6,000	148,00	888,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm					
18	K	1566901161	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	6,000	460,00	2 760,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm					
19	K	1572340111	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl. 50 mm	m2	6,000	240,00	1 440,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 20 do 50 mm					
D	8		Trubní vedení				12 770,00	
20	K	1871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN100	m	6,000	280,00	1 680,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 4 DN 100 včetně dodání trubky					
21	K	1871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	m	31,000	320,00	9 920,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 4 DN 150 včetně dodání trubky					
22	K	1877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 v otevřeném výkopu jednoosých DN 150					
23	M	286113600	koleno kanalizace plastové KGB 150x30°	kus	1,000	180,00	180,00	CS ÚRS 2015 01
PP			trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) Pipelife kolena KGB KGB 150x30°					
24	K	1877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 150	kus	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 v otevřeném výkopu dvouosých DN 150					
25	M	286113900	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/100/45°	kus	1,000	220,00	220,00	CS ÚRS 2015 01
PP			trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) Pipelife odbočky KGEA 45° KGEA-150/100/45°					
26	M	286113920	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/150/45°	kus	1,000	220,00	220,00	CS ÚRS 2015 01
PP			trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) Pipelife odbočky KGEA 45° KGEA-150/150/45°					
Ostatní konstrukce a práce, bourání								
D	9						2 510,00	
27	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	2,000	380,00	760,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Osazení obrubníku kamenného se zřízení lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční operou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					
28	K	919735113	Řezání stávajícího živčního krytu hl. do 150 mm	m	14,000	125,00	1 750,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Řezání stávajícího živčního krytu nebo podkladu tloubky přes 100 do 150 mm					
Přesun sutě								
D	997						405,74	
29	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	1,896	60,00	113,76	CS ÚRS 2015 01
PP			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
P			Pozvánka k položení:					
			živice					
30	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	17,064	6,00	102,38	CS ÚRS 2015 01
PP			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km					
VV			1,896*9		17,064			
31	K	997221845	Příplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkové)	t	1,896	100,00	189,60	CS ÚRS 2015 01
PP			Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z asfaltových povrchů					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Písek lokalita Bakaláře - II. etapa

Objekt:

401-1 - VĚŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - 1. část

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 23.03.2016

Zadavatel:

IČ:

Město Písek

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Zítěk - IP projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

803 315,00

DPH základní
snížená

Základ daně
803 315,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
168 696,15

Cena s DPH

v CZK

972 011,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Písek lokalita Bakaláře - II. etapa

Objekt:

401-1 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - 1.část

Místo:

Město Písek

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 23.03.2016

Projektant: Zítek - IP projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

21-M - Elektromontáže	803 315,00
Montážní práce: - Montážní práce:	509 287,40
Zemní práce: - Zemní práce:	143 946,00
Ostatní: - Ostatní:	114 090,60
	35 991,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Písek lokalita Bakaláře - II. etapa

Objekt:

401-1 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - 1. část

Místo:

Zadavatel: Město Písek

Uchazeč:

Datum: 23.03.2016

Projektant: Zítek - IP projekt s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

803 315,00

D 21-M Elektromontáže							509 287,40	
1	M	IMAT001	elektroinstalční krabice 6455-26 IP54	ks	10,000	126,00	1 260,00	
	pp		elektroinstalční krabice 6455-26 IP54					
2	M	IMAT002	kabelová chránička KOPOFLEX KF09040	m	60,000	26,30	1 578,00	
	pp		kabelová chránička KOPOFLEX KF09040					
3	M	IMAT003	kabelová chránička KOPOFLEX KF09050	m	100,000	31,50	3 150,00	
	pp		kabelová chránička KOPOFLEX KF09050					
4	M	IMAT004	kabelová chránička KOPOFLEX KF09063	m	360,000	36,80	13 248,00	
	pp		kabelová chránička KOPOFLEX KF09063					
5	M	IMAT005	šňůra CYSY 3Cx1,5mm2	m	120,000	17,90	2 148,00	
	pp		šňůra CYSY 3Cx1,5mm2					
6	M	IMAT006	kabel CYKY 3Cx2,5mm2	m	60,000	16,80	1 008,00	
	pp		kabel CYKY 3Cx2,5mm2					
7	M	IMAT007	kabel CYKY 5Cx6mm2	m	100,000	63,00	6 300,00	
	pp		kabel CYKY 5Cx6mm2					
8	M	IMAT008	kabel CYKY 4Bx10mm2	m	380,000	84,00	31 920,00	
	pp		kabel CYKY 4Bx10mm2					
9	M	IMAT009	historický litinový sloup včetně lucerny	ks	5,000	30 000,00	150 000,00	
	pp		historický litinový sloup včetně lucerny					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce:								
P			Pechlát 1x 70W, sodíková výbojka 70W, stažárová elektrovýžbroj pro jeden okruh					
10	M	IMAT010	zemní svítidlo LED 1x 70W	ks	9,000	3 500,00	31 500,00	
PP			zemní svítidlo LED 1x 70W					
11	M	IMAT011	výbojkové svítidlo iGuzzini Crown asymmetric	ks	4,000	55 000,00	220 000,00	
PP			výbojkové svítidlo iGuzzini Crown asymmetric					
Poznámka k položce:								
P			typ 2028.004 s čírou koutí 1137.024; a lamelovou clonou 1593.040, asymetrická; clona 1501.12, stažár iGuzzini 1207.804; sodíková výbojka SHC 400W, stažárová; elektrovýžbroj pro dva okruhy					
12	M	IMAT012	výbojkové svítidlo iGuzzini PLATEA typ 7378.15	ks	2,000	19 000,00	38 000,00	
PP			výbojkové svítidlo iGuzzini PLATEA typ 7378.15					
Poznámka k položce:								
P			s asymetrickou optikou A, jednoduchý výžárník; iGuzzini typ 1145.15, žárově zinkovaný stažár; Kooperativa K4,5-133/89160, světelný zdroj; halogenidová výbojka 150W, stažárová; elektrovýžbroj pro jeden okruh					
13	M	IMAT013	betonová roura DN200/1000	ks	2,000	315,00	630,00	
PP			betonová roura DN200/1000					
14	M	IMAT014	betonová roura DN300/1000	ks	4,000	420,00	1 680,00	
PP			betonová roura DN300/1000					
15	M	IMAT015	svorka spojovací SS	ks	26,000	15,80	410,80	
PP			svorka spojovací SS					
16	M	IMAT016	svorka připojovací SP 01	ks	12,000	15,80	189,60	
PP			svorka připojovací SP 01					
17	M	IMAT017	uzemňovací vedení FeZn A 8mm	m	350,000	17,90	6 265,00	
PP			uzemňovací vedení FeZn A 8mm					
D Montážní prá Montážní práce:							143 946,00	
18	K	IMON001	elektroinstalční krabice 6455-26 IP54	ks	10,000	105,00	1 050,00	
PP			elektroinstalční krabice 6455-26 IP54					
19	K	IMON002	kabelová chránička KOPOFLEX KF09040	m	60,000	21,00	1 260,00	
PP			kabelová chránička KOPOFLEX KF09040					
20	K	IMON003	kabelová chránička KOPOFLEX KF09050	m	100,000	21,00	2 100,00	
PP			kabelová chránička KOPOFLEX KF09050					
21	K	IMON004	kabelová chránička KOPOFLEX KF09063	m	360,000	21,00	7 560,00	
PP			kabelová chránička KOPOFLEX KF09063					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	MON005	šňůra CYSY 3Cx1,5mm2	m	120,000	4,20	504,00	
	PP		šňůra CYSY 3Cx1,5mm2					
23	K	MON006	kabel CYKY 3Cx2,5mm2	m	60,000	10,50	630,00	
	PP		kabel CYKY 3Cx2,5mm2					
24	K	MON007	kabel CYKY 5Cx6mm2	m	100,000	10,50	1 050,00	
	PP		kabel CYKY 5Cx6mm2					
25	K	MON008	kabel CYKY 4Bx10mm2	m	380,000	10,50	3 990,00	
	PP		kabel CYKY 4Bx10mm2					
26	K	MON009	historický litinový sloup včetně lucerny	ks	5,000	17 000,00	85 000,00	
	PP		historický litinový sloup včetně lucerny					
Poznámka k položce:								
P			Pechlát 1x 70W, sodíková výbojka 70W; stožárová elektrovýzbroj pro jeden okruh					
27	K	MON010	izemní svítidlo LED 1x 20W	ks	9,000	1 400,00	12 600,00	
	PP		zemní svítidlo LED 1x 20W					
28	K	MON011	výbojkové svítidlo iGuzzini Crown asymmetrie	ks	4,000	1 800,00	7 200,00	
	PP		výbojkové svítidlo iGuzzini Crown asymmetrie					
Poznámka k položce:								
P			typ 2028.004 s čírou koulí 1137 024; a lamelovou clonou 1593.040, asymetrická; clona 1501.12, stožár iGuzzini 1207.004.; sodíková výbojka SHC 100W, stožárová; elektrovýzbroj pro dva okruhy					
29	K	MON012	výbojkové svítidlo iGuzzini PLATEA typ 7378.15	ks	2,000	2 500,00	5 000,00	
	PP		výbojkové svítidlo iGuzzini PLATEA typ 7378.15					
Poznámka k položce:								
P			s asymetrickou optikou A, jednoduchý výložník; iGuzzini typ 1145.15; žárové zřihkovaný stožár; kooperativa K4.5-133/89160, světelný zdroj; halogenidová výbojka 150W, stožárová; elektrovýzbroj pro jeden okruh					
30	K	MON013	betonová roura DN200/1000	ks	2,000	136,50	273,00	
	PP		betonová roura DN200/1000					
31	K	MON014	betonová roura DN300/1000	ks	4,000	157,50	630,00	
	PP		betonová roura DN300/1000					
32	K	MON015	svorka spojovací SS	ks	26,000	10,50	273,00	
	PP		svorka spojovací SS					
33	K	MON016	svorka přípojovací SP 01	ks	12,000	10,50	126,00	
	PP		svorka přípojovací SP 01					
34	K	MON017	uzemňovací vedení FeZn A 8mm	m	350,000	42,00	14 700,00	
	PP		uzemňovací vedení FeZn A 8mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D Zemní práce: Zemní práce:								
35	K	ZEM001	vytyčení trasy v zastavěném prostoru	km	0,400	294,00	114 090,60	
	PP		vytyčení trasy v zastavěném prostoru				117,60	
36	K	ZEM002	rozebrání a složení chodníku z kam. desek	m2	10,000	472,50	4 725,00	
	PP		rozebrání a složení chodníku z kam. desek					
37	K	ZEM003	jáma pro stožár v zemině tř. 4	ks	11,000	1 155,00	12 705,00	
	PP		jáma pro stožár v zemině tř. 4					
38	K	ZEM004	pouzdrový základ pro stožár	ks	11,000	2 200,00	24 200,00	
	PP		pouzdrový základ pro stožár					
39	K	ZEM005	zához jámy, zemina tř. 4	m3	6,000	252,00	1 512,00	
	PP		zához jámy, zemina tř. 4					
40	K	ZEM006	kabelová rýha 35x50cm, zemina tř. 4 - výkop	m	320,000	85,00	27 200,00	
	PP		kabelová rýha 35x50cm, zemina tř. 4 - výkop					
41	K	ZEM007	kabelová rýha 50x70cm, zemina tř. 4 - výkop	m	15,000	226,80	3 402,00	
	PP		kabelová rýha 50x70cm, zemina tř. 4 - výkop					
42	K	ZEM008	kabelová rýha 50x100cm, zemina tř. 4 - výkop	m	25,000	254,10	6 352,50	
	PP		kabelová rýha 50x100cm, zemina tř. 4 - výkop					
43	K	ZEM009	kabelové lože z kop. písku tl. vrstvy 10+10cm	m	360,000	31,50	11 340,00	
	PP		kabelové lože z kop. písku tl. vrstvy 10+10cm					
44	K	ZEM010	červená výstražná folie PVC š. 33cm	m	360,000	3,20	1 152,00	
	PP		červená výstražná folie PVC š. 33cm					
45	K	ZEM011	protážení kabelu trubkou	m	520,000	10,50	5 460,00	
	PP		protážení kabelu trubkou					
46	K	ZEM012	kabelová rýha 35x50cm, zemina tř. 4 - zához	m	320,000	40,00	12 800,00	
	PP		kabelová rýha 35x50cm, zemina tř. 4 - zához					
47	K	ZEM013	kabelová rýha 50x70cm, zemina tř. 4 - zához	m	15,000	68,30	1 024,50	
	PP		kabelová rýha 50x70cm, zemina tř. 4 - zához					
48	K	ZEM014	kabelová rýha 50x100cm, zemina tř. 4 - zához	m	25,000	84,00	2 100,00	
	PP		kabelová rýha 50x100cm, zemina tř. 4 - zához					

Ostatní: 35 991,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	OST001	práce montážní plošiny	hod	12,000	650,00	7 800,00	
	PP		práce montážní plošiny					
50	K	OST002	demontáž stávajících svítidel	hod	12,000	283,50	3 402,00	
	PP		demontáž stávajících svítidel					
51	K	OST003	demontáž stávajících kabelů	hod	12,000	230,00	2 760,00	
	PP		demontáž stávajících kabelů					
52	K	OST004	úprava stávajícího rozváděče ER	hod	6,000	283,50	1 701,00	
	PP		úprava stávajícího rozváděče ER					
53	K	OST005	úprava stávajícího rozváděče ERVO	hod	6,000	283,50	1 701,00	
	PP		úprava stávajícího rozváděče ERVO					
54	K	OST006	úprava stávající skříně PSVO	hod	2,000	283,50	567,00	
	PP		úprava stávající skříně PSVO					
55	K	OST007	výchozí revize, revizní zpráva	hod	20,000	367,50	7 350,00	
	PP		výchozí revize, revizní zpráva					
56	K	OST008	geodetické zaměření kabelu	m	400,000	18,90	7 560,00	
	PP		geodetické zaměření kabelu					
57	K	REKAP005	Podružný materiál (3% z REKAP001)	ks	1,000	1 050,00	1 050,00	
	PP		Podružný materiál (3% z REKAP001)					
58	K	REKAP006	Inženýrská činnost (1% z REKAP001-004)	ks	1,000	2 100,00	2 100,00	
	PP		Inženýrská činnost (1% z REKAP001-004)					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Písek lokalita Bakaláře - II. etapa

Objekt:

401-2 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - 2. část

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Písek

Uchazeč:

Projektant:

Zítek - IP projekt s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23.03.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

457 944,40

DPH základní
snížená

Základ daně
457 944,40

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
96 168,32

Cena s DPH

v CZK

554 112,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Písek lokalita Bakaláře - II. etapa

Objekt:

401-2 - VĚŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - 2.část

Místo:

Zadavatel: Město Písek

Uchazeč:

Datum: 23.03.2016

Projektant: Zítek - IP projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

457 944,40

21-M - Elektromontáže

378 007,50

Montážní práce: - Montážní práce:

33 547,50

Zemní práce: - Zemní práce:

33 687,40

Ostatní: - Ostatní:

12 702,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Písek lokalita Bakaláře - II. etapa

Objekt:

401-2 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - 2.část

Místo:

Zadavatel: Město Písek

Uchazeč:

Datum: 23.03.2016

Projektant: Zítek - IP projekt s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

457 944,40

D 21-M

Elektromontáže

378 007,50

1	M	MAT001	elektroinstalační krabice 6455-26 IP54	ks	23,000	126,00	2 898,00	
			elektroinstalační krabice 6455-26 IP54					
2	M	MAT002	kabelová chránička KOPOFLEX KF09040	m	60,000	26,30	1 578,00	
			kabelová chránička KOPOFLEX KF09040					
3	M	MAT003	kabelová chránička KOPOFLEX KF09050	m	60,000	31,50	1 890,00	
			kabelová chránička KOPOFLEX KF09050					
4	M	MAT004	kabel CYKY 3Cx2,5mm2	m	140,000	16,80	2 352,00	
			kabel CYKY 3Cx2,5mm2					
5	M	MAT005	kabel CYKY 5Cx6mm2	m	55,000	63,00	3 465,00	
			kabel CYKY 5Cx6mm2					
6	M	MAT006	svítidlo LED iGuzzini BB57 2x1W	ks	18,000	12 000,00	216 000,00	
			svítidlo LED iGuzzini BB57 2x1W					
7	M	MAT007	svítidlo LED iGuzzini BB35 12x1W	ks	7,000	21 000,00	147 000,00	
			svítidlo LED iGuzzini BB35 12x1W					
8	M	MAT008	kombinovaný proud. chránič FI/2/16/0,03A	ks	2,000	1 155,00	2 310,00	
			kombinovaný proud. chránič FI/2/16/0,03A					
9	M	MAT009	trípolový jistič In=25A	ks	1,000	514,50	514,50	
			trípolový jistič In=25A					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D Montážní prá Montážní práce:								
10	K	MON001	elektroinstalační krabice 6455-26 IP54	ks	23,000	105,00	2 415,00	
PP								
11	K	MON002	kabelová chránička KOPOFLEX KF09040	m	60,000	21,00	1 260,00	
PP								
12	K	MON003	kabelová chránička KOPOFLEX KF09050	m	60,000	21,00	1 260,00	
PP								
13	K	MON004	kabelová chránička KOPOFLEX KF09050	m	140,000	10,50	1 470,00	
PP								
14	K	MON005	kabel CYKY 3Cx2,5mm ²	m	55,000	10,50	577,50	
PP								
15	K	MON006	svítidlo LED iGuzzini BB57 2x1W	ks	18,000	1 050,00	18 900,00	
PP								
16	K	MON007	svítidlo LED iGuzzini BB35 12x1W	ks	7,000	1 050,00	7 350,00	
PP								
17	K	MON008	svítidlo LED iGuzzini BB35 12x1W	ks	2,000	105,00	210,00	
PP								
18	K	MON009	kombinovaný proud. chránič FI/2/16/0,03A	ks	1,000	105,00	105,00	
PP								

							33 547,50	
D Zemní práce: Zemní práce:								
19	K	ZEM001	vytýčení trasy v zastavěném prostoru	km	0,100	294,00	29,40	
PP								
20	K	ZEM002	kabelová rýha 35x50cm, zemina tř. 4 - výkop	m	100,000	199,50	19 950,00	
PP								
21	K	ZEM003	kabelová rýha 50x100cm, zemina tř. 4 - výkop	m	10,000	254,10	2 541,00	
PP								
22	K	ZEM004	kabelová rýha 50x100cm, zemina tř. 4 - výkop	m	110,000	31,50	3 465,00	
PP								
23	K	ZEM005	červená výstražná folie PVC š. 33cm	m	110,000	3,20	352,00	
PP								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	ZEM006	protážení kabelu trubkou	m	120,000	10,50	1 260,00	
	PP		protážení kabelu trubkou					
25	K	ZEM007	kabelová rýha 35x50cm, zemina tř. 4 - zához	m	100,000	52,50	5 250,00	
	PP		kabelová rýha 35x50cm, zemina tř. 4 - zához					
26	K	ZEM008	kabelová rýha 50x100cm, zemina tř. 4 - zához	m	10,000	84,00	840,00	
	PP		kabelová rýha 50x100cm, zemina tř. 4 - zához					

D Ostatní:				12 702,00				
27	K	OST001	úprava stávajícího rozváděče ER	hod	6,000	283,50	1 701,00	
	PP		úprava stávajícího rozváděče ER					
28	K	OST002	úprava stávajících svítidel	hod	6,000	283,50	1 701,00	
	PP		úprava stávajících svítidel					
29	K	OST003	výchozí revize, revizní zpráva	hod	12,000	367,50	4 410,00	
	PP		výchozí revize, revizní zpráva					
30	K	OST004	geodetické zaměření kabelu	m	100,000	18,90	1 890,00	
	PP		geodetické zaměření kabelu					
31	K	REKAP005	Podružný materiál (3% z REKAP001)	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Podružný materiál (3% z REKAP001)					
32	K	REKAP006	Inženýrská činnost (1% z REKAP001-004)	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		Inženýrská činnost (1% z REKAP001-004)					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Písek lokalita Bakaláře - II. etapa

Objekt:

701-01 - Kašna s fontánou - stavební část

KSO:

Místo:

Zadávatel:

Město Písek

Uchazeč:

CC-CZ:

Datum:

23.03.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Zřítek

Poznámka:

Cena bez DPH

1 897 999,40

DPH základní
snižovaná

Základ daně
1 897 999,40
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
398 579,87
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 296 579,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Písek lokalita Bakaláře - II. etapa

Objekt:

701-01 - Kašna s fontánou - stavební část

Místo:

Zadavatel:

Město Písek

Uchazeč:

Datum:

23.03.2016

Projektant:

Zítek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 897 999,40

HSV - Práce a dodávky HSV

734 492,95

1 - Zemní práce

81 761,56

2 - Zakládání

121 982,21

3 - Svislé a kompletní konstrukce

462 141,55

4 - Vodorovné konstrukce

33 469,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

13 800,00

998 - Přesun hmot

21 338,13

PSV - Práce a dodávky PSV

1 163 506,45

767 - Konstrukce zámečnické

24 500,00

772 - Podlahy z kamene

1 139 006,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Písek lokalita Bakaláře - II. etapa

Objekt:

701-01 - Kašna s fontánou - stavební část

Místo:

Zadavatel: Město Písek

Uchazeč:

Datum: 23.03.2016

Projektant: Zítek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 897 999,40

D HSV

Práce a dodávky HSV

734 492,95

D	1		Zemní práce				81 761,56	
1	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	268,816	145,00	38 978,32	CS ÚRS 2015 01

Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině

tř. 3 do 100 m3

"výkop šachty" (7*6,5*3,8)

"výkop kašny" (7*7*3,14)*0,6*3*3*0,4

Příplatek za teplost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3

Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za teplost horniny tř. 3

"výkop šachty" (7*6,5*3,8)

"výkop kašny" (7*7*3,14)*0,6*3*3*0,4

268,816*0,5 Přepočtené koeficientem množství

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3

Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

"výkop pasů kašny" (5,7*2*3,15)*1,2*0,5

Příplatek za teplost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3

Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za teplost horniny tř. 3

"výkop pasů kašny" (5,7*2*3,15)*1,2*0,5

21,546*0,5 Přepočtené koeficientem množství

21,546

10,773

118,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	152,112	75,00	11 408,40	CS ÚRS 2015 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
W			268,816+21,546-138,25		152,112			
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	289,013	30,00	8 670,39	CS ÚRS 2015 01
PP			Uložení sypání poplatky za uložení sypání na skládce (skládkovné)					
W			152,112+1,9		289,013			
7	K	174401101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se ztuhnutím	m3	138,250	124,00	17 143,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Zásyp sypáním z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
W			výkop šachty (7*6,5*3,8)-3*3,5*3,3		138,250			
D	2		Zakládání				121 982,21	
8	K	1271562211	Podšyp pod základové konstrukce se ztuhnutím z drobného kamenného frakce 0 až 4	m3	12,117	450,00	5 452,65	CS ÚRS 2015 01
PP			Podšyp pod základové konstrukce se ztuhnutím a urovnáním povrchu z kamenného drobného, frakce 0 - 4 mm					
W			šachta technologie 4,2*3,7*0,1		1,554			
W			fontána 5,8*5,8*3,14*0,1		10,563			
9	K	1273313511	Zakladové desky z betonu tř. C 12/15	m3	12,117	2 450,00	29 686,65	CS ÚRS 2015 01
PP			Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15					
W			podkladní beton					
W			šachta technologie 4,2*3,7*0,1		1,554			
W			fontána 5,8*5,8*3,14*0,1		10,563			
10	K	1274313811R	Zakladové pásy z betonu tř. C 30/37	m3	12,887	3 450,00	44 460,15	
PP			Základy z betonu prostého pásy betonu kamenem neprokládaného tř. C 30/37					
W			fontána 5,7*2*3,14*0,9*0,4		12,887			
11	K	1274351215	Zřízení bednění stěn základových pásů	m2	28,637	850,00	24 341,45	CS ÚRS 2015 01
PP			Bednění základových stěn pásů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení					
W			fontána 5,7*2*3,14*2*0,4		28,637			
12	K	1274351215R	Příplatek za provedení kruhového nebo segmentového bednění	m2	28,637	480,00	13 745,76	
W			fontána 5,7*2*3,14*2*0,4		28,637			
13	K	1274351216	Odstranění bednění stěn základových pásů	m2	28,637	150,00	4 295,55	CS ÚRS 2015 01
PP			Bednění základových stěn pásů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění					
W			fontána 5,7*2*3,14*2*0,4		28,637			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				462 141,55	
14	K	1311321611R	Beton fontány C30/37 XC4	m3	28,421	4 300,00	122 210,30	
	W		"fontána"					
	W		{5,25*2*3,14}*0,25*0,6		4,946			
	W		{5*5*3,14}*0,25		19,625			
	W		{2,25*2*3,15}*0,25*0,25		0,886			
	W		{2*4}*0,25*0,4		0,800			
	W		"nabetonávka" (2*2*3,14+1,5*1,5)*0,2+(1,7*4*0,15*0,1)		2,164			
15	K	13113216112R	Beton šachty technologie C30/37 XC4	m3	11,643	4 450,00	51 811,35	
	W		{3,5*3*0,2}		2,100			
	W		{3,5+3}*2*2,8*0,25		9,100			
	W		{3*0,25*0,35}		0,263			
	W		"výlez" (0,6+0,9)*2*0,15*0,4		0,180			
16	K	13113216115R	Příplatek za krystalizační přísadu do betonu	m3	40,064	500,00	20 032,00	
	W		"beton fontány 28,421		28,421			
	W		"beton šachty technologie" 11,643		11,643			
17	K	1311351101	Zřízení jednostranného bednění zdí nosných	m2	129,828	425,00	55 176,90	CS ÚRS 2015 01
	PP		Bednění nadzákladových zdí nosných svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, jednostranné zřízení					
	W		"šachta technologie"		41,600			
	W		{3,5+3}*2*3,2		30,800			
	W		{2,5+3}*2*2,8		2,400			
	W		{3*2*0,4}		2,400			
	W		"výlez" (0,6+0,9)*2*2*0,4					
	W		"fontána"					
	W		{5,25*2*3,14}*2*0,6		39,564			
	W		{2,25*2*3,15}*0,25		3,544			
	W		{2*4}*2*0,4		6,400			
	W		"nabetonávka" (1,5*4*0,4+1,8*4*0,1)		3,120			
18	K	13113511011R	Příplatek za provedení kruhového bednění	m2	43,108	400,00	17 243,20	
	W		"fontána"					
	W		{5,25*2*3,14}*2*0,6		39,564			
	W		{2,25*2*3,15}*0,25		3,544			
19	K	1311351102	Odstranění jednostranného bednění zdí nosných	m2	129,828	100,00	12 982,80	CS ÚRS 2015 01
	PP		Bednění nadzákladových zdí nosných svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, jednostranné odstranění					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"sachta technologie"					
W			(3,5+3)*2*3,2		41,600			
W			(2,5+3)*2*2,8		30,800			
W			(3*2*0,4)		2,400			
W			"výlez" (0,6+0,9)*2*2*0,4		2,400			
W			"fontána"					
W			(5,25*2*3,14)*2*0,6		39,564			
W			(2,25*2*3,15)*0,25		3,544			
W			(2*4)*2*0,4		6,400			
W			"nábetonávka" (1,5*4*0,4+1,8*4*0,4)		3,120			
20	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	6,410	28 500,00	182 685,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Výztuž nadžaladových zdí nosných svíslých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
W			11,643*0,16		1,863			
W			28,421*0,16		4,547			
D	4		Vodorovné konstrukce				33 469,50	
21	K	411321616	Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37	m3	2,100	6 700,00	14 070,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Stropy z betonu železobetonu (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hrbových stropů včetně hlavíc hrbových sloupů tř. C 30/37					
W			"strop sachty technologie" 3*3,5*0,2		2,100			
22	K	411351101	izřízení bednění stropů deskových	m2	7,500	730,00	5 475,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Bednění stropů, klenb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plně, rovné, popř. s náběhy zřízení					
W			2,5*3		7,500			
23	K	411351102	Odstanění bednění stropů deskových	m2	7,500	100,00	750,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Bednění stropů, klenb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plně, rovné, popř. s náběhy odstranění					
24	K	411354171	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	7,500	250,00	1 875,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží do 5 kPa zřízení					
25	K	411354172	Odstanění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	7,500	150,00	1 125,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží do 5 kPa odstranění					
26	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,357	28 500,00	10 174,50	CS ÚRS 2015 01
PP			Výztuž stropů prostě uložených, veškerých, spojitých, deskových, trávnových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkonových, hrbových včetně hlavíc hrbových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			2,1*0,17		0,357			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 800,00	
27	K	195394021	Osazování ocelových rámu do 1000x1000 mm bez jejich dodání	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Osazování drobných kovových předmětů se zařutím malty cementovou, do vysekávaných řezů nebo připravených otvorů ocelového čtvercového rámu velikostí do 1000x1000 mm, s podlitím rámu					
28	M	155353002M	Dodávka poklopu uzamykatelného šachty technologie - 600/900	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	
D	998		Přesun hmot				21 338,13	
29	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	193,983	110,00	21 338,13	CS ÚRS 2015 01
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					

D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 163 506,45	
D	767		Konstrukce zámečnické				24 500,00	
30	K	17676621101R	Montáž nosné konstrukce pro osazení krycí mříže - bez dodání	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
31	K	1767832100	Montáž žebříků	m	2,800	1 500,00	4 200,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž žebříků do betonu					
32	M	155353003M	Dodávka žebříku ocelového opatřeného nátěrem	m	2,800	6 000,00	16 800,00	
33	K	1998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,150	10 000,00	1 500,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce starověké z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

D	772		Podlahy z kamene				1 139 006,45	
34	K	17724211251R	Montáž a dodávka obkladu betonového obvodového lince fontány kamenem - povrch tryskaný	m	32,970	28 500,00	939 645,00	
W			(10,5*3,14)		32,970			
35	K	17725211501R	Montáž a dodávka obkladu fontány z kamene - povrch tryskaný	m2	79,421	2 450,00	194 581,45	

Poznámka k položce:
Vzáledem k tvaru povrchu fontány "mlská" průměr 10 m, upozorňujeme na nutnost kamenický "dopracovat" jednotlivé kamenné desky tak, aby bylo možné vyskládat požadovaný tvar, tyto práce je nutné zahrnout do celkové ceny položky. Obklad bude proveden na vodorovné lepitě s vodorovnou spárovací hmotou.

79,421

(5,1*5,1*3,14-1,5*1,5)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	1998772101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene v objektech v do 6 m	t	9,560t	500,00t	4 780,00t	CS ÚRS 2015 01
Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 30 m v objektech výšky do 6 m								
pp								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Písek lokalita Bakaláře - II. etapa

Objekt:

702 - technologie fontány

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 23.03.2016

Zadavatel:

IČ:

Město Písek

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

Zítek - IP projekt s.r.o.

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

906 775,00

DPH základní
snižena

Základ daně
906 775,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
190 422,75
0,00

Cena s DPH

V CZK

1 097 197,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Písek lokalita Bakaláře - II. etapa

Objekt:

702 - technologie fontány

Místo:

Zadavatel:

Město Písek

Uchazeč:

Datum:

23.03.2016

Projektant: Zřitek - IP projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

906 775,00

D1 - Technologie fontány

906 775,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Písek lokalita Bakaláře - II.etapa

Objekt:

702 - technologie fontány

Místo:

Zadavatel: Město Písek

Uchazeč:

Datum: 23.03.2016

Projektant: Žitek - IP projekt s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

906 775,00

D D1

Technologie fontány

906 775,00

1	K	Pol21	Středová tryska s napěňným efektem a integrovaným kloubem pro vyrovnání výtrysku - výška výtrysku 3,5 m, průtok trysky 36,5 m3/hod, provedení nerez AISI304		1,000	19 310,00	19 310,00	
PP			Středová tryska s napěňným efektem a integrovaným kloubem pro vyrovnání výtrysku - výška výtrysku 3,5 m, průtok trysky 36,5 m3/hod, provedení nerez AISI304					
2	K	Pol22	Prodloužení trysky s venkovními závity 3", materiál AISI 304		1,000	5 850,00	5 850,00	
PP			Prodloužení trysky s venkovními závity 3", materiál AISI 304					
3	K	Pol23	Reflektor středové trysky - celonerezové tělo AISI304, 6 výsoce výkoných LED, 24" čočka LED, IP68 do 2 m hloubky ponoření, provozní teplota -5°C do 65°C, napětí 12-24V DC, příkon 14W, svítivost 124 LUX při vzdálenosti 4 m a kuželu o ? 1,7 m, kabel H07RN-F 10 m		4,000	12 640,00	50 560,00	
PP			Reflektor středové trysky - celonerezové tělo AISI304, 6 výsoce výkoných LED, 24" čočka LED, IP68 do 2 m hloubky ponoření, provozní teplota -5°C do 65°C, napětí 12-24V DC, příkon 14W, svítivost 124 LUX při vzdálenosti 4 m a kuželu o ? 1,7 m, kabel H07RN-F 10 m					
4	K	Pol24	Obvodová tryska s napěňným efektem výtrysku a integrovaným kloubem pro vyrovnání - výška výtrysku 1,5 m, průtok trysky 6,6 m3/hod, provedení nerez AISI304		8,000	6 940,00	55 520,00	
PP			Obvodová tryska s napěňným efektem výtrysku a integrovaným kloubem pro vyrovnání - výška výtrysku 1,5 m, průtok trysky 6,6 m3/hod, provedení nerez AISI304					
5	K	Pol25	Prodloužení včetně průchodky s vnitřním závitem 6/4" pro obvodovou trysku, materiál nerez AISI304		8,000	4 705,00	37 640,00	
PP			Prodloužení včetně průchodky s vnitřním závitem 6/4" pro obvodovou trysku, materiál nerez AISI304					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	Pol26	Reflektor středové trysky pro zapuštění do instalační krabice - celonerezové tělo AISI304, 3 výsoce výkoných LED, 58° čočka LED, IP68 do 2 m hloubky ponoření, provozní teplota -5°C do 65°C, napětí 12-24V DC, příkon 6W, světlost 169 LUX při vzdálenosti 0, m, včetně nerezové instalační krabice z AISI304		16,000	9 500,00	152 000,00	
PP			Reflektor středové trysky pro zapuštění do instalační krabice - celonerezové tělo AISI304, 3 výsoce výkoných LED, 58° čočka LED, IP68 do 2 m hloubky ponoření, provozní teplota -5°C do 65°C, napětí 12-24V DC, příkon 6W, světlost 169 LUX při vzdálenosti 0,7 m a kuželu o 1,0 m, kabel H07TRN-F 10 m, včetně nerezové instalační krabice z AISI304					
7	K	Pol27	Ponorné čerpadlo fontány - příkon 2,2 kW, napětí 3 x 380-400-415V, průtok 30 m3/hod při H: 16,6 m a otáčkách 2900 za minutu, chladič pláště, sací koš čerpadla, celonerezové provedení AISI 304		3,000	42 000,00	126 000,00	
PP			Ponorné čerpadlo fontány - příkon 2,2 kW, napětí 3 x 380-400-415V, průtok 30 m3/hod při H: 16,6 m a otáčkách 2900 za minutu, chladič pláště, sací koš čerpadla, celonerezové provedení AISI 304					
8	K	Pol28	Propojovací krabice pro 20 kabelů osvětlení včetně průchodky 4" - provedení nerez AISI304, IP68 do hloubky 2 m		1,000	25 000,00	25 000,00	
PP			Propojovací krabice pro 20 kabelů osvětlení včetně průchodky 4" - provedení nerez AISI304, IP68 do hloubky 2 m					
9	K	Pol29	Propojovací krabice pro 4 kabely čerpadel a sondy hlídání chodu čerpadel na suchu včetně průchodky 11" - provedení nerez AISI304, IP68 do hloubky 2 m		1,000	8 410,00	8 410,00	
PP			Propojovací krabice pro 4 kabely čerpadel a sondy hlídání chodu čerpadel na suchu včetně průchodky 11" - provedení nerez AISI304, IP68 do hloubky 2 m					
10	K	Pol30	Sdružená armatura pro bezpečnostní přepad 3", tři sondy na hlídání hladiny a dopouštění 1" - rozměry 280 x 165 x 200 mm, k zabudování do štěny s pohledovým čelem, provedení nerez AISI304.		1,000	19 405,00	19 405,00	
PP			Sdružená armatura pro bezpečnostní přepad 3", tři sondy na hlídání hladiny a dopouštění 1" - rozměry 280 x 165 x 200 mm, k zabudování do štěny s pohledovým čelem, provedení nerez AISI304.					
11	K	Pol31	Dnová tryska filtrace s průchodkou - provedení nerez AISI304, připojení 11"		8,000	2 600,00	20 800,00	
PP			Dnová tryska filtrace s průchodkou - provedení nerez AISI304, připojení 11"					
12	K	Pol32	Gule pro sání filtrace a vypouštění - provedení nerez AISI304, připojení 21"		1,000	5 470,00	5 470,00	
PP			Gule pro sání filtrace a vypouštění - provedení nerez AISI304, připojení 21"					
13	K	Pol33	Nerezová pochozí mříž 1,5 x 1,5 m s otvorem a lemovým kroužkem pro středovou trysku - provedení nerez AISI304		1,000	16 275,00	16 275,00	
PP			Nerezová pochozí mříž 1,5 x 1,5 m s otvorem a lemovým kroužkem pro středovou trysku - provedení nerez AISI304					
14	K	Pol34	Čerpadlo filtrace s integrovaným zachycovačem hrubých nečistot - průtok 16 m3/hod při H: 10 m, příkon 1 kW, napětí 230/400V, provedení ze skelného vlákn a tvrzeného plastu		1,000	10 565,00	10 565,00	
PP			Čerpadlo filtrace s integrovaným zachycovačem hrubých nečistot - průtok 16 m3/hod při H: 10 m, příkon 1 kW, napětí 230/400V, provedení ze skelného vlákn a tvrzeného plastu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
15	K	Pol35	Filtr z polyesterového sklolaminátu s manometrem, ručním odvzdušňovacím ventilem, vypouštěcí zátkou, horním rychlouzavěrným víkem, podstavcem z polypropylenu - ? 650 mm, průtok 15 m3/hod a filtrační náplň 150 kg		1,000	20 710,00	20 710,00	
PP			Filtr z polyesterového sklolaminátu s manometrem, ručním odvzdušňovacím ventilem, vypouštěcí zátkou, horním rychlouzavěrným víkem, podstavcem z polypropylenu - ? 650 mm, průtok 15 m3/hod a filtrační náplň 150 kg					
16	K	Pol36	Automatický ovládací 6-ti cestný ventil - ovládání tlakovým spínačem (0,3 - 2 kg/cm2), automatický týdenní proplach, doba proplachu 0,5, 1, 2, 3 nebo 4 minuty a usazovacím proplachem 20 nebo 40 vteřin, tlačítka pro manuální ovládání		1,000	22 155,00	22 155,00	
PP			Automatický ovládací 6-ti cestný ventil - ovládání tlakovým spínačem (0,3 - 2 kg/cm2), automatický týdenní proplach, doba proplachu 0,5, 1, 2, 3 nebo 4 minuty a usazovacím proplachem 20 nebo 40 vteřin, tlačítka pro manuální ovládání					
17	K	Pol37	Automatická dávkovací stanice pro řízení kvality vody měří koncentraci a dávákuje desinfekci a udržuje pH - membránová sonda CLF, sonda pH, peristaltická čerpadla, nástříkové ventily 2 ks, uzavírací armatura 2 ks, závaží do kanystrů chemie 2 ks, dezpečnost		1,000	45 000,00	45 000,00	
PP			Automatická dávkovací stanice pro řízení kvality vody měří koncentraci a dávákuje desinfekci a udržuje pH - membránová sonda CLF, sonda pH, peristaltická čerpadla, nástříkové ventily 2 ks, uzavírací armatura 2 ks, závaží do kanystrů chemie 2 ks, dezpečnost					
18	K	Pol38	Nízkotlaká UV lampa - záření UV 30 mJ/cm2, životnost 13000 hodin, průtok 10,7 m3/hod, příkon 110W		1,000	27 855,00	27 855,00	
PP			Nízkotlaká UV lampa - záření UV 30 mJ/cm2, životnost 13000 hodin, průtok 10,7 m3/hod, příkon 110W					
19	K	Pol39	Automatické dopouštění - předfiltr, manometr, elektromagnetický ventil a ventily		1,000	11 930,00	11 930,00	
PP			Automatické dopouštění - předfiltr, manometr, elektromagnetický ventil a ventily					
20	K	Pol40	Potrubi, armatury, tvarovky z PVC řady PN10 včetně izolací a držáků		1,000	43 000,00	43 000,00	
PP			Potrubi, armatury, tvarovky z PVC řady PN10 včetně izolací a držáků					
21	K	Pol41	Elektrický rozvaděč včetně kabeláže; digitálních spínacích hodinek pro osvětlení, čerpadla fontány a filtraci; ovládání a napájení RGB osvětlení; hlídačů izolačního stavu; oddělovacích traf; řízení		1,000	103 320,00	103 320,00	
PP			Elektrický rozvaděč včetně kabeláže; digitálních spínacích hodinek pro osvětlení, čerpadla fontány a filtraci; ovládání a napájení RGB osvětlení; hlídačů izolačního stavu; oddělovacích traf; řízení					
22	K	Pol42	Práce		1,000	50 000,00	50 000,00	
PP			Práce					
23	K	Pol43	Dokumentace skutečného provedení, návody, tlakové zkoušky a ostatní drobný materiál		1,000	15 000,00	15 000,00	
PP			Dokumentace skutečného provedení, návody, tlakové zkoušky a ostatní drobný materiál					
24	K	Pol44	Manipulace		1,000	15 000,00	15 000,00	
PP			Manipulace					

PČ	Typ	Kód	Manipulace	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Písek lokalita Bakaláře - II. etapa

Objekt:

801 - SADOVNICKÉ ÚPRAVY - 1. část

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 23.03.2016

Zadavatel:

IČ:

Město Písek

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Zítek - IP projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

64 253,90

DPH základní
snížená

Základ daně
64 253,90

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
13 493,32

Cena s DPH

v CZK

77 747,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Písek lokalita Bakaláře - II. etapa

Objekt:

801 - SADOVNICKÉ ÚPRAVY-1. část

Místo:

Zadavatel: Město Písek

Uchazeč:

Datum: 23.03.2016

Projektant: Zítek - IP projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

64 253,90

64 253,90

64 253,90

8 070,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Písek lokalita Bakaláře - II. etapa

Objekt:

801 - SADOVNICKÉ ÚPRAVY-1.část

Místo:

Zadavatel: Město Písek

Uchazeč:

Datum: 23.03.2016

Projektant: Zítek - IP projekt s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

64 253,90

D HSV

Práce a dodávky HSV

64 253,90

D	1		Zemní práce				64 253,90	
1	1	K	Odstanění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m ²	m ²	25,000	10,50	262,50	CS ÚRS 2014 01
PP			Odstanění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 :					
			5, při celkové ploše do 1 000 m ²					
2	1	K	Kácení stromů jehličnatých D kmene do 300 mm	kus	2,000	525,00	1 050,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním jehličnatých bez odkornění, kmene průměru přes 100 do 300 mm					
3	1	K	Kácení stromů jehličnatých D kmene do 500 mm	kus	2,000	525,00	1 050,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním jehličnatých bez odkornění, kmene průměru přes 300 do 500 mm					
4	1	K	Odstanění pařezů D do 300 mm	kus	2,000	105,00	210,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Odstanění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstraněním, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm					
5	1	K	Odstanění pařezů D do 500 mm	kus	2,000	105,00	210,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Odstanění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstraněním, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm					
6	1	K	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	2,000	52,50	105,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
7	K	162301406	Vodorovné přemístění větvi stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	2,000	52,50	105,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
8	K	162301415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	2,000	52,50	105,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm					
9	K	162301416	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	2,000	52,50	105,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm					
10	K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	2,000	52,50	105,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm					
11	K	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	2,000	52,50	105,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm					
12	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	25,000	52,50	1 312,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění smyčkových křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m					
13	K	184102116	Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svalu do 1:5	kus	7,000	787,50	5 512,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 600 do 800 mm					
14	M	026504960	JÍROVEC PLETŮVÝ/Aesculus Xcarnea BRIOTII - ZB vel. 16-18	kus	6,000	5 460,00	32 760,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		dřeviny okrasné listnaté Jírovec					
15	M	026504870	JERAB MUK/Sorbus aria MAGNIFICA, ZB - vel. 16-18	kus	1,000	4 305,00	4 305,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		dřeviny okrasné listnaté Jeráb ZB					
16	K	184215213	Podzemní ukotvení kmenů dřevin do volné zeminy tř. 1 až 4 obvodů kmenů do 750	kus	7,000	682,50	4 777,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Ukotvení dřeviny podzemním kotvením do volné zeminy tř. 1 až 4, obvodů kmenů přes 400 do 750 mm					
17	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postříkem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	28,000	1,60	44,80	CS ÚRS 2014 01
	PP		Chemické odplevelení půdy před založením kultury, travníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivé přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postříkem na široko					
18	K	185804311	Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	3,500	262,50	918,75	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivé do 20 m2					
19	M	082113210	Voda pitná pro ostatní odběratele	m3	3,500	52,50	183,75	CS ÚRS 2014 01
	PP		voda pitná voda pro ostatní odběratele					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlín na vzdálenost do 1000 m	m3	3,500	52,50	183,75	CS ÚRS 2014 01
	PP		Dovoz vody pro závluku rostlín na vzdálenost do 1000 m					
21	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závluku rostlín do 1000 m ZKD 1000 m	m3	14,000	10,50	147,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Dovoz vody pro závluku rostlín Příplatek k ceně za každý další i započatých 1000 m					
	VV		4*3,5		14,000			
22	K	183902130	Odborné přesazení a přemístění na nové stanoviště včetně přípravy na přesazení - jírovec obvod kmene 80-90 cm	kus	5,000	525,00	2 625,00	
	PP		Odborné přesazení a přemístění na nové stanoviště včetně přípravy na přesazení - jírovec obvod kmene 80-90 cm					
	P		Poznámka k položce: Technologický postup přesazování bude před stavbou konzultován se zástupci Odboru životního prostředí.					
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				8 070,85	
23	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	698,000	7,40	5 165,20	CS ÚRS 2014 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utužení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
24	K	181411132	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	90,000	11,60	1 044,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utužení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2					
25	M	1005724100	losiva směs travní parková	kg	19,700	94,50	1 861,65	CS ÚRS 2014 01
	PP		osiva pícní směs travní balení obvykle 25 kg parková					
	VV		0,025*(698+90)		19,700			

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Písek lokalita Bakaláře - II. etapa

Objekt:

801-2 - SADOVNICKÉ ÚPRAVY-2. část

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Písek

Uchazeč:

Projektant:

Zítek - IP projekt s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23.03.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

47 120,14

DPH základní
snížená

Základ daně
47 120,14

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
9 895,23

Cena s DPH

v CZK

57 015,37

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Písek lokalita Bakaláře - II. etapa

Objekt:

801-2 - SADOVNICKÉ ÚPRAVY-2. část

Místo:

Zadavatel: Město Písek

Uchazeč:

Datum: 23.03.2016

Projektant: Zítek - IP projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

47 120,14

D1 - Zemní práce

6 513,82

D2 - Plochy a úprava území

40 606,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Písek lokalita Bakaláře - II.etapa

Objekt:

801-2 - SADOVNICKÉ ÚPRAVY-2.část

Místo:

Město Písek

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 23.03.2016

Projektant: Zítek - IP projekt s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

47 120,14

D D1

Zemní práce

6 513,82

1	K	181301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 4 do 100m3	m3	4,560	150,00	684,00	
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	--

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 4 do 100m3

Poznámka k položce:

odkopání nekvalitní zeminy v ploše dna záhonu (jíl, stavební sut atp.)

2	K	181301101	Rozproštění a urovnání ornice (šterkové drenážní vrstvy) v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500m2, tl. vrstvy přes do 100mm včetně nákladů na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti	m2	15,200	15,80	240,16	
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	--

Rozproštění a urovnání ornice (šterkové drenážní vrstvy) v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500m2, tl. vrstvy přes do 100mm včetně nákladů na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30m

Rozproštění a urovnání ornice (šterkové drenážní vrstvy) v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500m2, tl. vrstvy přes do 100mm včetně nákladů na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30m

3	M	Pol1	Šterk frakce 16-32mm	m3	0,760	315,00	239,40	
---	---	------	----------------------	----	-------	--------	--------	--

Šterk frakce 16-32mm

4	M	Pol2	Šterk frakce 16-32mm	m3	0,023	315,00	7,25	
---	---	------	----------------------	----	-------	--------	------	--

Šterk frakce 16-32mm

5	K	181301107	Rozproštění a urovnání ornice (vegetačního substrátu) v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500m2, tl. vrstvy přes 400 do 500mm včetně nákladů na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti	m2	15,200	15,80	240,16	
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Rozprostření a urovnění ornice (vegetačního substrátu) v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500m ² , tl. vrstvy přes 400 do 500mm včetně nákladů na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30m					
6	M	Pol3	Kvalitní ornice	m3	4,000	300,00	1 200,00	
PP								
7	M	Pol4	k položce 3: 4*0,03	m3	0,120	472,50	56,70	
PP			k položce 3: 4*0,03					
8	M	Pol5	Zahradní kompost	m3	3,000	472,50	1 417,50	
PP			Zahradní kompost					
9	M	Pol6	k položce 3: 3*0,03	m3	0,090	472,50	42,53	
PP			k položce 3: 3*0,03					
10	M	Pol7	Písek	m3	1,500	262,50	393,75	
PP			Písek					
11	M	Pol8	k položce 3: 1,5*0,03	m3	0,045	262,50	11,81	
PP			k položce 3: 1,5*0,03					
12	M	Pol9	Štěrk frakce 4-8mm	m3	1,500	262,50	393,75	
PP			Štěrk frakce 4-8mm					
13	M	Pol10	k položce 3: 1,5*0,03	m3	0,045	262,50	11,81	
PP			k položce 3: 1,5*0,03					
14	K	R	Promísení substrátu	m3	10,000	157,50	1 575,00	
PP			Promísení substrátu					
P			Poznáмка k položce: k položce 3					

D	D2	Plochy a úprava území						40 606,32
15	K	183403111	Obdělání půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	15,200	11,60	176,32	
PP			Obdělání půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
P			Poznáмка k položce: nakopání (nakypření) spodiny záhonu (před uložením substrátu)					
16	K	181111111	Plošná úprava terénu s urovňováním povrchu bez doplnění ornice při nerovnostech terénu od +-50 do +-100mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	30,400	11,60	352,64	
PP			Plošná úprava terénu s urovňováním povrchu bez doplnění ornice při nerovnostech terénu od +-50 do +-100mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
17	K	R.1	Vytváření trvalkového záhonu před výsadbou v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	15,200	10,50	159,60	
PP			Vytváření trvalkového záhonu před výsadbou v rovině nebo na svahu do 1:5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	1183101112	Hloubení jamek pro výsadbu rostlin bez výměny půdy v zemině tř 1-4 objemu přes 0,002 do 0,005 m3 v rovině nebo na svahu do 1:5 s případným naložením přebytkových výkopků a odvozem do 20km a se složením	ks	256,000	5,30	1 356,80	
PP			Hloubení jamek pro výsadbu rostlin bez výměny půdy v zemině tř 1-4 objemu přes 0,002 do 0,005 m3 v rovině nebo na svahu do 1:5 s případným naložením přebytkových výkopků a odvozem do 20km a se složením					
19	K	1183211312	Výsadba květin (trvalek) do připravené půdy se zalitím	ks	149,000	5,30	789,70	
PP			Výsadba květin (trvalek) do připravené půdy se zalitím					
P			Poznámka k položce:					
			k položce 8					
20	M	1Pol11	trvalky - dle specifikace (viz tech. zprávu - tab. 1)	ks	149,000	84,00	12 516,00	
PP			trvalky - dle specifikace (viz tech. zprávu - tab. 1)					
21	M	1Pol12	k položce 9: 149*0,03	ks	4,470	84,00	375,48	
PP			k položce 9: 149*0,03					
22	K	1183211313	Výsadba květin (cibulí nebo hlíz) do připravené půdy se zalitím	ks	116,000	5,30	614,80	
PP			Výsadba květin (cibulí nebo hlíz) do připravené půdy se zalitím					
23	M	1Pol13	cibule - dle specifikace (viz tech. zprávu - tab. 1)	ks	116,000	84,00	9 744,00	
PP			cibule - dle specifikace (viz tech. zprávu - tab. 1)					
24	M	1Pol14	k položce 10: 116*0,03	ks	3,480	84,00	292,32	
PP			k položce 10: 116*0,03					
25	K	1185804111	ošetření vysazených květin v rovině, tj. vyplétí s případným odstraněním odkvetlých částí rostlin s naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20km a se složením v rovině	m2	45,600	9,00	410,40	
PP			Ošetření vysazených květin v rovině, tj. vyplétí s případným odstraněním odkvetlých částí rostlin s naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20km a se složením v rovině					
P			Poznámka k položce:					
			k položce 9, 10: 3*15,2					
26	K	1185504119	příplatek k ceně za ošetření v nádobě nebo na zvýšeném záhoně	m2	45,600	10,50	478,80	
PP			Příplatek k ceně za ošetření v nádobě nebo na zvýšeném záhoně					
P			Poznámka k položce:					
			k položce 11: 3*15,2					
27	K	1184911151	mulčování záhonů kačirkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče přes 20 do 150mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	15,200	26,30	399,76	
PP			Mulčování záhonů kačirkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče přes 20 do 50mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
28	M	1Pol15	šetrk frakce 8-16mm	m3	0,456	262,50	119,70	
PP			šetrk frakce 8-16mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	M	Pol16	k položce 13: 15,2*0,03*0,03	m3	0,014	262,50	3,68	
	PP		k položce 13: 15,2*0,03*0,03					
30	K	18580211	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině a svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	t	0,002	42 000,00	84,00	
	PP		Hnojení půdy nebo trávníku v rovině a svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám					
	P		Poznámka k položce: k položce 13,17: (149*1)*0,00001					
31	M	Pol17	Plně tabletované hnojivo s postupným uvolňováním živin	ks	149,000	5,30	789,70	
	PP		Plně tabletované hnojivo s postupným uvolňováním živin					
32	M	Pol18	k položce 14: 149*0,03	ks	4,470	5,30	23,69	
	PP		k položce 14: 149*0,03					
33	K	185804311	Zaliti rostlin vodou, plochy jednotlivě do 20 m2	m3	27,320	262,50	7 171,50	
	PP		Zaliti rostlin vodou, plochy jednotlivě do 20 m2					
	P		Poznámka k položce: k položce 9,10 - trvalky 8x opak., cibuloviny 3x opak. : 8*0,02*149*3*0,01*116					
34	M	Pol19	Voda pitná pro ostatní odběratele	m3	27,320	52,50	1 434,30	
	PP		Voda pitná pro ostatní odběratele					
35	M	Pol20	k položce 15: 27,32*0,01	m3	0,273	52,50	14,33	
	PP		k položce 15: 27,32*0,01					
36	K	185804319	Příplatek k cenám za zalitku nádob nebo zvýšených záhonů do 100m2 jednotlivě	m3	27,320	52,50	1 434,30	
	PP		Příplatek k cenám za zalitku nádob nebo zvýšených záhonů do 100m2 jednotlivě					
	P		Poznámka k položce: k položce 16					
37	K	998231311	Přesun hmot pro sádkovnické a krajinařské úpravy, dopravní vzdálenost do 5000m	t	16,950	110,00	1 864,50	
	PP		Přesun hmot pro sádkovnické a krajinařské úpravy, dopravní vzdálenost do 5000m					
	P		Poznámka k položce: k položce 1-16					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadání může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určená součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPoložky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J. Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
wv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Písek – rekonstrukce lokality Bakaláře – II. etapa							
Číslo a název objektu:							
poř. č. položky	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	výjádření OKP/OKČ

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD


Název projektu: Písek – rekonstrukce lokality Bakaláře – II. etapa											
Číslo a název objektu:											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedin.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
Rozdíl proti SoD celkem Kč:											

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum

Schválí:

Inženýr stavby/TDI		
projektant/AD		
zadavatel/objednatel		
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:
Schválí:	podpis:	datum:



**Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.,
Vienna Insurance Group**

Osvědčení o pojištění

Potvrzujeme, že jsme s pojištěným

ROBSTAV stavby k.s.

Sídlo: Muchova 240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6

IČ: 274 30 774

dne 9.4.2008 uzavřeli pojistnou smlouvu č. 0011902337.

Přesný rozsah pojištění je vymezen ve shora uvedené pojistné smlouvě včetně dodatků a příslušných pojistných podmínkách pojistitele.

Tato pojistná smlouva je uzavřena od 10.4.2008 na dobu neurčitou.

V Plzni, dne 14.8.2015

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

vedoucí referátu podn.rizik

disponent specialista

655
pp.67

**Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.,
Vienna Insurance Group**

Osvědčení o pojištění

Potvrzujeme, že jsme s pojištěnou společností ROBSTAV stavby s.r.o., IČ: 274 30 774
dne 9.4.2008 uzavřeli pojistnou smlouvu č. 0011902337.

Pojištění se vztahuje na pojištění odpovědnosti za škodu.

Přesný rozsah pojištění je vymezen ve shora uvedené pojistné smlouvě, včetně dodatků a
příslušných pojistných podmínkách pojistitele.

Limit pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za škodu činí 30.000.000,-Kč.

**Tato pojistná smlouva, včetně dodatků je uzavřena na pojistnou dobu od 10.4.2008 na
dobu neurčitou.**

V Plzni, dne 14.7.2014

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

vedoucí referátu podn. rizik

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Pobřežní 655/23, 186 00 Praha 8, fax: e-mail:
je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze - oddíl B, vložka 3433
IČ 63998530, DIČ C263998530, DIČ pro DPH C2699000955, bankovní spojení

QCEP
VIENNA INSURANCE GROUP



VIENNA INSURANCE GROUP

Pojistná smlouva číslo 0011902337 .

Česká podnikatelská pojišťovna, a. s. Vienna Insurance Group
Sídlo: Praha 4, Budějovická 5, PSČ 14021

Zastoupena: manažerem obchodní sítě na základě plné
moci ze dne 28.11.2007

IČ: 63998530

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 3433

Bankovní spojení: Citibank, a.s., č.ú.

Tel: fax:

date (jen pojistitel)

Název firmy: ROBSTA V stavby s.r.o.

Sídlo: Praha 3, Vinohradská 1188/58, PSČ 130 00

Zastoupena: Ing. Radkem Kozákem - jednatelem

IČ: 274 30 774

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 110811

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 35-6257230247/0100

Tel: 377 382 118

date (jen pojištěník)

uzavírají

podle zákona č. 37:2004 Sb. o pojistné smlouvě a změně souvisejících zákonů v platném a účinném znění tuto pojištní smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami této smlouvy tvoří nedílný celek

Správce pojištění: BROKER VENTURE spol. s r.o.

Pojištění sjednal: BROKER VENTURE spol. s r.o.

Pojištní smlouvu vypracoval: s.r.

Článek I.
Úvodní ustanovení

1. Členský stát sídla pojistitele: Česká republika
2. Pojistník sjednává tuto pojistnou smlouvu s pojistitelem ve svůj prospěch, tzn. je zároveň pojištěným.
3. Předmět podnikání pojištěného ke dni uzavření této pojistné smlouvy je uveden v příloženém výpisu z obchodního rejstříku ze dne 6. března 2006, který tvoří přílohu č. 1 pojistné smlouvy.
4. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami (dále jen VPP), Doplnkovými pojistnými podmínkami (dále jen DPP) uvedenými v čl. II pojistné smlouvy a dále ujednáními sjednanými v pojistné smlouvě. VPP a DPP tvoří přílohu č. 2 pojistné smlouvy.
5. Pojištění majetku podle VPPM 1/07 se sjednává na novou cenu a ujednává se, že ustanovení uvedená v článku 4, bod 3., písmeno e) VPPM 1/07 neplatí, není-li v příslušných souvisejících DPP nebo v této pojistné smlouvě dále uvedeno jinak.
6. Oprávněná osoba: osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění podle příslušných VPP a DPP.
7. Místo pojištění: není-li dále v pojistné smlouvě ujednáno jinak, odchýlně od VPP a DPP se pojištění vztahuje na následující místa pojištění: a) ČR
8. Pojistné částky byly stanoveny pojistníkem, není-li v této pojistné smlouvě dále uvedeno jinak.
9. Sjednané pojištění je pojištěním škodovým.

Článek II.
Druhy pojištění, předměty pojištění, pojistné částky a spoluúčasti

I. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

Pojištění odpovědnosti za škodu je upraveno VPP pro pojištění odpovědnosti za škodu VPP OD 1/07 (dále jen VPP OD 1/07).

Sjednané sublimity plnění pojistitele se vztahují k limitu plnění uvedenému v bodu 1.1. – (obecná odpovědnost)

- 1.1. Pojištění odpovědnosti za škodu se vztahuje na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi pojištěného uvedenými ve výpisu z obchodního rejstříku, nebo v souvislosti se vztahy z této činnosti vyplývajícími, jestliže pojištěný za škodu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění a to v rozsahu vymezeném VPP OD 1/07.

Limit pojistného plnění činí 10 000 000,- Kč.

Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši ...50 000,- Kč.

Pojištění se sjednává na území: České republiky

2. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU VADNÝM VÝROBKEM

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem je upraveno VPP pro pojištění odpovědnosti za škodu VPP OD 1/07 (dále jen VPP OD1/07) a DPP pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem DPPVV P 1/07 (dále jen DPPVV P 1/07).

Sjednané sublimity plnění pojištěitele se vztahují k limitu plnění uvedenému v bodu 2.1.

2.1. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem se vztahuje na:

všechny výrobky

Podmínkou vzniku práva na pojistné plnění je nahlášení škodných událostí z tohoto pojištění nejpozději do jednoho měsíce po skončení trvání pojištění.

Limit pojistného plnění činí 2 000 000,-Kč.

Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši ...20 000,-Kč.

Pojištění se sjednává na území: České republiky

Článek III. Výklad pojmů

Vedle pojmů, jejichž výklad je uveden ve VPP a příslušných DPP se pro účely pojistné smlouvy přijímá tento výklad dalších pojmů dotčených pojištěním podle této pojistné smlouvy:

Za budovy se pro účely tohoto pojištění považují objekty nemovitého charakteru (včetně stavebních součástí a příslušenství), které jsou převážně uzavřeny obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi a které jsou určeny k tomu, aby chránily lidi, zvířata nebo věci před působením vnějších vlivů. Celkový limit pojistného plnění tvoří součet limitů pojistného plnění jednotlivých předmětů pojištění. Celkovou novou cenou tvoří součet nových cen za jednotlivé předměty pojištění.

Za cenou se pro účely tohoto pojištění považují:

- peníze, kterými jsou plněné tuzemské a zahraniční bankovky a mince,
- drahé kovy, mince a další předměty z drahých kovů, perly, drahokamy a předměty z nich vyrobené,
- šekové knížky, platební karty a jiné obdobné dokumenty, cenné papíry a cenný (např. poštovní známky, kočky, daňovní znaniky), přesně zúčtovatelé tiskopisy (např. listky, kupóny MHD, předplacené telefonní karty).

Za cizí věci převzaté se pro účely tohoto pojištění považují věci, které pojištěník smluvně převzal.

Za cizí věci movité se pro účely tohoto pojištění považují cizí věci movité běžného charakteru, které sice nejsou ve vlastnictví pojištěného, byly však pojištěnému zapůjčeny anebo jich po právu užívá z jiného důvodu nebo je má oprávněně u sebe.

Za motorová vozidla se pro účely tohoto pojištění považují osobní a nákladní motorová vozidla s přidělenou SPZ (RZ), jakož i návěsy a přívěsy k těmto vozidlům s přidělenou RZ.

Obecnou cenou se pro účely tohoto pojištění rozumí tržní cena daného předmětu pojištění obvyklá v daném místě.

Za ostatní vlastní věci movité se pro účely tohoto pojištění považují všechny vlastní věci movité běžného charakteru, s výjimkou zásob.

Za příslušenství budovy nebo stavby se pro účely tohoto pojištění považují věci, které se nacházejí v budově nebo stavbě, věci připevněné na vnější části budovy nebo stavby. Jde o věci, které jsou určeny k tomu, aby byly s budovou nebo stavbou trvale užívány a jsou zpravidla k budově nebo stavbě neodmontovatelně připojeny (např. antény, domácí vodárny, bojlerky).

Stavba – za stavbu (rozumí se tím i její část) se pro účely pojistné smlouvy považují veškerá stavební díla bez ohledu na jejich stavebně technické provedení účel a dobu trvání. Stavba je obecně širší pojem než budova. Za stavby se pro účely tohoto pojištění považují objekty zpravidla nemovitého charakteru (včetně stavebních součástí a příslušenství), které se od budov odlišují tím, že jsou zpravidla nezastřešeny (např. ploty, chodníky, nadřže).

Za stavební součásti budovy nebo stavby se pro účely tohoto pojištění považují věci, které k ní podle povahy patří a nemohou být odděleny bez toho, aby se tím budova nebo stavba znehodnotila. Zpravidla jde o věci, které jsou k budově nebo stavbě pevně připojeny (např. vestavěný nábytek, obklady, stěn a stropů, přepěky, izolace, malby stěn, tapety).

Škodný průběh je poměr mezi vyplacenými pojistnými plněními (včetně rezervy na škody vzniklé, nahlášené, ale v době poskytnutí bonifikace nevyplacené) a přijatými pojistnými, přičemž vyplacené pojistné plnění a přijaté pojistné jsou vztahovány k roku účinnosti příslušné pojistné smlouvy.

Škodný průběh je upraven o regresy.

Za věci movité běžného charakteru se pro účely pojištění nepovažují

- cennosti,
- věci zvláštní hodnoty,
- písemnosti, dokumenty, nosiče dat, prototypy, neprodějné výstavní exponáty, vzorky,
- cizí věci převzaté,
- motorová a přípojná vozidla s přidělenou RZ

Za věci zvláštní hodnoty se pro účely tohoto pojištění považují

- věci umělecké hodnoty, kterými jsou obrazy, grafická a sochařská díla, výrobky ze skla, keramiky a porcelánu, ručně vázané koherce, gobelíny apod., jde o originální nebo unikátní díla, jejichž prodejní cena není dána pouze výrobními náklady, ale i uměleckou hodnotou a autorem díla,
- věci historické hodnoty, kterými jsou věci, jejichž hodnota je dána tím, že mají vztah k historii, historické osobě či události apod.,
- starožitností, kterými jsou věci zpravidla starší než 100 let, které mají také uměleckou hodnotu, případně charakter unikátů,
- sbírky

Za zásoby se pro účely tohoto pojištění nepovažují

- cennosti,
- věci zvláštní hodnoty,
- písemnosti, dokumenty, nosiče dat, prototypy, neprodějné výstavní exponáty, vzorky,
- cizí věci převzaté,

není-li v pojistné smlouvě výslovně uvedeno jinak

Pojistným rokem se rozumí období jednoho kalendářního roku, který počíná běžet dnem počátku pojištění.

Sublimit platů - sjednaný sublimit plnění uvedený v pojistné smlouvě je horní hranicí plnění pojistitele pro jednu a všechny škody nastalé z titulu dočasněho pojistného nebezpečí v době trvání pojistné smlouvy není-li v pojistné smlouvě uvedeno jinak. Pokud je pojištění sjednáno na dobu kratší než 12 měsíců, nebo delší než 12 měsíců a nejednalo-li se v tom případě o víceleté pojistné smlouvy, jsou sjednané sublimity plnění pojistitele vztaheny na sjednanou dobu trvání pojištění. U víceletých pojistných smluv jsou sjednané sublimity plnění vždy limity plnění pro každý pojistný rok, není-li v dotčeném ustanovení pojistné smlouvy uvedeno jinak.

Článek IV.

Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události nahlásí pojistník bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu, dopisem nebo faxem na adresu:

BROKER VENTURE s.r.o.
Jiráskovo nám. 4
301 56 Píseň
tel: 377 444 317, fax.: 377 444 316

nebo přímo na adresu:

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Budějovická 5,
140 21 Praha 4
tel: 261 023 079, 261 023 076, fax: 261 023 260

Článek V.

Plnění pojistitele

- 1 Vznikne-li právo na plnění z pojistné události, poskytne pojistitel plnění podle VFP, DPP a ujednání uvedených v této pojistné smlouvě.
- 2 V případě plnění v cizí měně se pro přepočet použije kursu oficiálně vyhlášeného ČNB ke dni pojistné události.
- 3 Má-li oprávněná osoba při provádění opravy nebo náhrady související s pojistnou událostí ze zákona nárok na odpočet DPH, poskytne pojistitel plnění bez DPH. V případech, kdy pojistník, resp. poškozený subjekt tento nárok nemá, poskytne pojistitel plnění včetně DPH.

- 3 Právní vztahy vzniklé z pojištění dle této pojistné smlouvy se řídí českými právními předpisy a případné spory z těchto právních vztahů vzniklé rozhodují české soudy.
- 4 Pojistník pověřil pojišťovacího makléře, BROKER VENTURE, s.r.o., IČO: 643 60 644 vedením (řízením) a zpracováním jeho pojistného zájmu. Obchodní styk, který se bude týkat této pojistné smlouvy, bude prováděn výhradně prostřednictvím tohoto pojišťovacího makléře, který je oprávněn přijímat a předávat smluvně závazná oznámení, prohlášení a rozhodnutí smluvních stran partnerů. Plná moc pojišťovacího makléře je přílohou č. této pojistné smlouvy
5. Pojistná smlouva byla vypracována ve 4 stejnopisech, pojistník obdržel 1 vyhotovení a pojišťovací makléř obdržel 1 vyhotovení a pojistitel si ponechá 2 vyhotovení. Tato pojistná smlouva obsahuje 6 stran a 3 přílohy.
- 6 Prohlášení smluvních stran :
 - a) Pojistník prohlašuje, že před uzavřením této pojistné smlouvy byl seznámen s obsahem pojistných podmínek, tyto převzal, a dále, že mu byly oznámeny informace o pojistiteli v rozsahu platných ustanovení § 66 odst.1 zákona o pojistné smlouvě.
 - b) Smluvní strany pojistné smlouvy prohlašují, že si obsah této pojistné smlouvy, všeobecných a doplňkových pojistných podmínek, jakož i všech příloh pojistné smlouvy, před jejím podpisem přečetly, že je jim jasný a srozumitelný, a že s ním a s nimi bez výhrad souhlasí. Na důkaz toho připojují níže své podpisy
- 7 Přílohy pojistné smlouvy:
 1. Výpis z OR (ŽL) pojištěného/pojistníka
 2. VPP a DPP dle textu pojistné smlouvy
 3. Plná moc makléře
 - 4.

V Plzni dne 9.4. 2008

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.

manažer obchodní sítě
pojištění průmyslových rizik

V Plzni dne 9.4. 2008

Ing. Radek Kozák
jednatel

- 4 Odchylně od čl. 11 bodu 3 VPPM 1/07 se za pojistnou událost považuje skutečnost způsobená pojistným nebezpečím, které nastalo v důsledku úmyslného jednání nebo úmyslného opomenutí osob oprávněných užívat pojištěnou věc nebo jiných osob z jejich podnětu, pokud tyto osoby nejsou pojistníkem, pojištěným, členem jejich domácnosti, jejich společníkem a zaměstnancem.

Článek VI.

Výše a způsob placení pojistného

1. Roční pojistné činí:

1. Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojistné21 250,- Kč

2. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem

Pojistné6 650,- Kč

celkové roční pojistné činí27 900,- Kč

2. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání příslušné částky pojistného na účet pojistitele, je-li placeno prostřednictvím peněžního ústavu.

3. Způsob zaplacení pojistného

Pojistné je pojistným běžným a bude placeno za pololetní pojistná období k datu a v částkách takto:

datum:	částka :
24.4. 2008	13 950,- Kč
10.10. 2008	13 950,- Kč

V následujících pojistných letech bude pojistné placeno za pololetní pojistná období vždy k datu 10.4. a 10.10

4. Pojistné bude placeno prostřednictvím peněžního ústavu na účet pojistitele č. 2038810518/2600 pod variabilním symbolem 0011902337 (číslo pojistné smlouvy).

Článek VII.

Závěrečná ustanovení

1. Pojistná doba

Pojištění se sjednává na dobu neurčitou.

Pojištění vzniká dne: 10.4. 2008

2. Pojistitel má právo v souvislosti se změnou podmínek rozhodných pro stanovení výše pojistného upravit nově výši běžného pojistného na další pojistné období. Pojistitel je povinen nově stanovenou výši pojistného sdělit pojistníkovi nejpozději ve lhůtě dva měsíce před splatností pojistného za pojistné období, ve kterém se má výše pojistného změnit. Pokud pojistník se změnou výše pojistného nesouhlasí, musí svůj nesouhlas uplatnit písemně do 1 měsíce ode dne, kdy se o navrhované změně výše pojistného dozvěděl. V tomto případě pojištění zanikne uplynutím pojistného období, na které bylo pojistné zaplacené. Pojistitel je povinen informovat pojistníka ve sdělení o změně výše běžného pojistného na následek zániku pojištění uplynutím pojistného období.

INSURANCE GROUP

Dodatek č. 1

k pojistné smlouvě č. 0011902337

Česká podnikatelská pojišťovna, a. s. Vienna Insurance Group

Sídlo: Praha 4, Budějovická 5, PSČ 14021

Zastoupena: Lubomírem Mílotou, manažerem obchodní sítě na základě plné moci

IČ: 63998630

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 3433

Bankovní spojení: Citibank, a.s., č.ú. 60300000000000000000

Tel: 224 123 456, fax: 224 123 456

dále jen pojistitel

a

Název firmy: ROBSTAV stavby s.r.o.

Sídlo: Praha 3, Vinohradská 1188/58, PSČ 130 00

Zastoupena: Ing. Radkem Kozákem - jednatelem

IČ: 274 30 774

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 110811

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Tel: 224 123 456

dále jen pojištěník

uzavírají

tento dodatek pojistné smlouvy, který spolu s pojistnými podmínkami, pojistitele, pojistnou smlouvou a přílohami tvoří nedílný celek

Správce pojištění: BROKER VENTURE spol. s r.o.

Pojištění sjednal: BROKER VENTURE spol. s r.o.

Dodatek vypracoval: Lubomír Mílotka, s.r.o.

Článek I.
Předmět dodatku pojistní smlouvy

Pojistitel a pojistník sjednávají tímto dodatkem následující změny v pojistní smlouvě

Článek II
Druhy pojištění, předměty pojištění, pojistné částky a spoluúčasti

Článek II. pojistné smlouvy bod 1. se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

1 POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

Pojištění odpovědnosti za škodu je upraveno VPP pro pojištění odpovědnosti za škodu VPP OD 1/07 (dále jen VPP OD 1/07)

Sjednané sublimity plnění pojistitele se vztahují k limitu plnění uvedenému v bodu 1.1 - (obecná odpovědnost - vad: výrobek)

1.1 Pojištění odpovědnosti za škodu - obecná odpovědnost

Pojištění odpovědnosti za škodu se vztahuje na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi pojištěného uvedenými ve výpisu z obchodního rejstříku, nebo v souvislosti se vztahy z této činnosti vyplývajících, jestliže pojištěný za škodu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahů doby trvání pojištění a to v rozsahu vymezeném VPP OD 1/07

Limit pojistného plnění činí 30 000 000,- Kč

Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 20 000,- Kč

Pojištění se sjednává na území České republiky

Článek III.
Výše a způsob placení pojistného

1. Roční pojistné činí

1 Pojištění odpovědnosti za škodu

navýšení ročního pojistného za změny provedené tímto dodatkem

10 880,- Kč

poměrné pojistné za změny provedené tímto dodatkem za období 25.5.-10.10. 2009

2 072,- Kč

celkové navýšení ročního pojistného činí 10 880,- Kč

celkové poměrné pojistné činí 2 072,- Kč

2. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání příslušné částky pojistného na účet pojistitele, je-li placeno prostřednictvím peněžního ústavu okamžikem zaplacení hotovostí proti vydanému potvrzení

3. Celkové poměrné pojistné ve výši 2 072,- Kč je splatné na účet pojistitele k datu 20.6. 2009, V.S. 0011902337

Následující splátky pojistného, počínaje dnem 10.10. 2009 budou ve výši 19 390,- Kč

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group
D 1 k PS 0011902337

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

I Dodatek nabývá účinnosti dne 25.5. 2009.

Ostatní ustanovení pojistné smlouvy v platném znění nedotčená obsahem tohoto dodatku se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Tento dodatek obsahuje 3 strany a byl vypracován ve 4 stejnopisech, pojistník obdrží 1 vyhotovení, zplnomocněný makléř obdrží 1 vyhotovení a pojistitel si ponechá 2 vyhotovení

V Plzni dne 21.5. 2009

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.
Lubomír Milota
manažer obchodní sítě
pojištění průmyslových rizik

V Plzni dne 21.5. 2009

Ing. Radek Kozák
jednatel

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI

Podle ověřovací knihy Obecního úřadu Zruč - Senec
poř. č. vidimace 884/11

tato úplná kopie,

obsahující 4 stran

souhlasí doslovně s předloženou listinou,

z níž byl/a pořízen/a a tato listina je

pravopisem,

obsahující 3 stran

V Zruči - Senec dne 6.6.2011

(jméno/a a příjmení ověřující osoby)

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

- 1 Dodatek nabývá účinnosti dne 25.5. 2009.

Ostatní ustanovení pojistné smlouvy v platném znění nedotčená obsahem tohoto dodatku se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Tento dodatek obsahuje 3 strany a byl vypracován ve 4 stejnopisech, pojistník obdrží 1 vyhotovení, zplnomocněný makléř obdrží 3 vyhotovení a pojistitel si ponechá 2 vyhotovení

V Plzni dne 21.5. 2009

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.
Lubomír Milota
manažer obchodní sítě
pojištění průmyslových rizik

V Plzni dne 21.5. 2009

Ing. Radek Kozák
jednatel

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI
Podle ověřovací knihy Obecního úřadu Zruč - Senec
poř. č. vidimace 854/11
lato úplná kopie,
obsahující 4 stran
souhlasí došlovně s předloženou listinou,
z níž byla pořízena a tato listina je
prvopisem,
obsahujícím 3 stran.
V Zruči - Seneci dne 6.6.2011

(Jména a příjmení ověřujících osoby)



Dodatek č. 3 k pojistné smlouvě číslo 0011902337

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00

Zastoupena: na základě zmocnění níže podepsanými osobami

IČ: 63998530

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 3433

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.

Tel: fax:

dále jen pojistitel

a

ROBSTAV stavby k.s.

Sídlo: Pražská 483, Pražské Předměstí, 397 01 Písek

Zastoupena: Ing. Radkem Kozákem, jednatelem

IČ: 27430774

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 1108011

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.

Tel:

Korespondenční adresa: Plzeň, 28.října 68A, PSČ 301 00

dále jen pojistník

uzavírají

podle zákona č.37/2004 Sb. o pojistné smlouvě a změně souvisejících zákonů v platném a účinném znění tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami této smlouvy tvoří nedílný celek.

Zprostředkovatel pojištění: BROKER VENTURE, spol. s r.o., zisk. č. 9990264000

Dodatek vypracovala: Ing.

Správa pojistné smlouvy: RR Plzeň OKK.

Článek I.
Předmět dodatku pojistné smlouvy

Pojistitel a pojistník sjednávají tímto dodatkem následující změny v pojistné smlouvě:

Na straně pojistníka dochází k změně právní formy společnosti a sídla společnosti následovně:

ROBSTAV stavby k.s.
Sídlo: Pražská 483, Pražské Předměstí, 397 01 Písek

Článek II.
Pojistné dle dodatku pojistné smlouvy

Pojistné se nemění.

Článek III.
Závěrečná ustanovení dodatku pojistné smlouvy

1. Datum počátku účinnosti tohoto dodatku pojistné smlouvy: 12.2.2016

Přílohy:

1. Aktuální Výpis z OR pojištěného

Ostatní ustanovení pojistné smlouvy v platném znění nedotčená obsahem tohoto dodatku se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Tento dodatek obsahuje 2 strany a jednu přílohu a je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží pojistník, 1 pojišťovací makléř a 2 pojistitel.

V Plzni dne 11.2.2016

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.
Vienna Insurance Group
Ing. Petra Šerá Ing. Jan Klíma
vedoucí referátu disponent specialista
podnikatelských rizik

V Plzni dne 11.2.2016

Ing. Radek Kozák
jednatel

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Českých Budějovicích
oddíl A, vložka 11191

Datum zápisu:	6. března 2006
Spisová značka:	A 11191 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Obchodní firma:	ROBSTAV stavby k.s.
Sídlo:	Pražská 483, Pražské Předměstí, 397 01 Písek
Identifikační číslo:	274 30 774
Právní forma:	Komanditní společnost
Předmět podnikání:	provádění staveb, jejich změn a odstraňování Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí výkon zeměměřičských činností projektová činnost ve výstavbě

Statutární orgán -

komplementář:

komplementář:

Rekoskov s.r.o., IČ: 046 38 921
Muchova 240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6
Den vzniku funkce: 2. února 2016

při výkonu funkce

zastupuje:

RADEK KOZÁK, dat. nar. 18. listopadu 1972
Na čihadle 958/57, Dejvice, 160 00 Praha 6

Způsob jednání:

Komplementář jedná jménem společnosti samostatně.

Společníci -

komplementáři:

Rekoskov s.r.o., IČ: 046 38 921
Muchova 240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6

Společníci -

komanditisté:

RADEK KOZÁK, dat. nar. 18. listopadu 1972
Na čihadle 958/57, Dejvice, 160 00 Praha 6
Vklad: 24 000,- Kč
Splaceno: 24 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:

V důsledku rozdělení společnosti ROBSTAV stavby s.r.o., se sídlem Praha 2, Italská 1580/26, PSČ 120 00, IČO: 274 30 774 odštěpením sloučením došlo k odštěpení části jejího jmění a k jejímu přechodu na nástupnickou společnost OLEARIA s.r.o., se sídlem Italská 1580/26, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, IČO: 242 55 076.

Společnost ROBSTAV stavby s. r. o. změnila právní formu ze společnosti s ručením omezeným na komanditní společnost s obchodní firmou ROBSTAV stavby k.s.



OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI
Podle ověřovací knihy Obecního úřadu Zruč - Senec
poř. č. vidimace 856/16
tato úplná kopie, obsahující 15 stran
soustihlasi doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a
a tato listina je prvopisem,
obsahující 15 stran.
Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje
viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního
významu této listiny.
V Zručí - Seneci dne 30.5.2016



(Jméno/a a příjmení ověřující osoby)

Příloha č. 5 Realizační tým

1 stavbyvedoucí (=osoba pověřená prováděním stavby)

Stavbyvedoucím je pan
0102343.

tel.:

, mail:

č. Autorizace:

1 zástupce stavbyvedoucího (=zástupce osoby pověřené prováděním stavby)

Stavbyvedoucím je pan/paní
autorizace: -

tel.:

mail:

č.

Příloha č. 6 Seznam subdodavatelů zhotovitele

Dílo dle této smlouvy nebude plněno prostřednictvím subdodavatelů.