

číslo smlouvy objednatele: SOD/OVZI/158/18
číslo smlouvy zhotovitele: 9081033VNE.01



KUJCP010WYCZ

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
zastoupený: Mgr. Ivanou Stráskou, hejtmankou Jihočeského kraje
IČO: 708 90 650
DIČ: CZ70890650
Bankovní spojení: ČSOB a. s., České Budějovice
Číslo účtu: 250000302/0300

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
kontaktní adresa: závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 Č. Budějovice
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1
č. účtu: 1141380144/0100

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

Zastoupená: Ing. Zdeněk Novák, ředitel oblasti Čechy západ tel.č. ■■■■■■

(dále jen „zhotovitel“)

I. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SOD/OVZI/158/18 ze dne 17.7.2019 s názvem „**Dopravní napojení průmyslové zóny Tábor východ - Vožická**“ (dále jen „smlouva“). Důvodem změn jsou vícepráce a méněpráce předem odsouhlasené objednatelem a technickým a autorským dozorem stavby a dohoda obou smluvních stran tak, jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 1, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě. V důsledku této změny se mění článek IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy.

II. Předmět dodatku

Původní znění čl. IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	84 862 592,50 Kč
DPH 21 %	17 821 144,43 Kč
Celkem včetně DPH	102 683 736,93 Kč

Nové znění čl. IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy a v souladu se změnami zachycenými ve Změnovém listu č. 1

celkem bez DPH	84 781 589,12 Kč
DPH 21 %	17 804 133,72 Kč
Celkem včetně DPH	102 585 722,84 Kč

III. Závěrečná ustanovení dodatku

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).

Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně.


Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1087/2019/RK-78 ze dne 3.10.2019.

V Českých Budějovicích dne - 4 -11- 2019

V Českých Budějovicích dne 11 -10- 2019


Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje




Ing. Zdeněk Novák
ředitel oblasti Čechy západ


EUROVIA CS, a.s.
Národní 138/10, Nové Město
110 00 Praha 1

Změnový list - VÍCEPRÁCE/MÉNĚPRÁCE		1
Název a číslo stavby: Dopravní napojení průmyslové zóny Tábor východ - Vožická Název objektu: SO 371 - Provizorní odvodnění I. etapy komunikace		Č. smlouvy objednatele: SDO/OVZI/158/18 Č. smlouvy zhotovitele: 9081033VNE.01
Investor (objednatel):	Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice	
TDS:	Inbest spol. s.r.o. Rudolfovska 34, 370 01 České Budějovice	
Generální projektant (AD):	Atelier PROMIKA s.r.o. Muchova 9/223, Praha 6 160 00	
Dodavatel:	EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1	
Zdůvodnění a popis změn:		
1	SO 371 - Zrušení odvodnění SO 103	Měněpráce neprováděné z důvodu změny postupu prací. SO 371 Provizorní odvodnění I. etapy komunikace měl v původním plánu odvodňovat po dobu výstavby SO 103 Příjezdová komunikace k výrobním areálům, která se může začít provádět až po uskutečnění přeložky el. vedení. V tomto pořadí postupu prací bude již její odvodnění zajištěno příkopy hlavní trasy.
2	SO 371 - Protlak	Vícepráce spojené s odvodněním zářezu hlavní trasy provedením protlaku, skrze svah ve staničení km 0,144 - cca 0,194. Pro pokračování stavby a využití materiálů v rámci stavby je třeba začít odkopávkami v zářezu hlavní trasy v objektu SO 101A, zářez v místech až 6 m musí být po dobu stavby odvodněn, kvůli možnému znehodnocení materiálů zemní pláně.
Návrh ocenění (dle přiložených soupisů prací): 1 Zrušení odvodnění SO 103 -476 038,88 Kč 2 Protlak 395 035,50 Kč Celkem bez DPH: -81 003,38 Kč DPH 21%: -17 010,71 Kč Celkem včetně DPH: -98 014,09 Kč		
Investor (objednatel):	Jihočeský kraj	datum 11.10.19 podpis [podpis]
TDS:	Inbest spol. s.r.o.	datum 9.10.19 podpis [podpis]
Projektant (AD):	Atelier PROMIKA s.r.o.	datum 9.10.19 podpis [podpis]
Dodavatel:	EUROVIA CS, a. s.	datum 9.10.19 podpis [podpis]
Přílohy: - změnové soupisy prací č. 1, 2		vyhotovení číslo 1



EUROVIA
VINCI

14

EUROVIA CS, a.s.
Odštěpný závod oblast Čechy západ
závod České Budějovice
Planá 72, CZ-370 01 České Budějovice

Číslo změny Změnový soupis prací - 2
Název změny Protlak
Stavební objekt SO 371 - Provizorní odvodnění I. etapy komunikace

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra		Jedn. cena	Cena	
				Ve smlouvě	Ve změně		Ve smlouvě	Ve změně
					Rozdíl			Rozdíl
1	131401202	Hloubení jam zapážených v hornině tř. 5 objemu do 1000 m3	m3	0,000	35,000	508,80	0,00	395 035,50
		Startovací jáma						
		7,5*3*1,5		35,000				
		Součet		35,000			0,00	395 035,50
2	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	0,000	35,000	106,50	0,00	3 727,50
		Startovací jáma						
		7,5*3*1,5		35,000				
		Součet		35,000				
3	141721117	Rízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 315 mm v hornině tř 1 až 4	m	0,000	50,000	2 670,00	0,00	133 500,00
		Součet		50,000				
4	899914114R00	Montáž ocelové chráničky D 324 x 8	m	0,000	50,000	1 200,00	0,00	60 000,00
		Součet		50,000				
5	14011112	Trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 324x8 0mm	m	0,000	50,000	3 600,00	0,00	180 000,00
		Součet		50,000				

poznámka:
Zhotovitel toto ocenění provedl bez projektové dokumentace - může tak dojít ke změně dle zašitřených skutečností v RDS. Fakturováno bude dle skutečnosti.

Číslo změny Změnový soupis prací - 2
Název změny Zrušení odvodnění SO 103
Stavební objekt SO 371 - Provizorní odvodnění I. etapy komunikace

Poř.	Kód	MJ	Popis	Výměra		Jedn. cena	Cena		Rozdíl
				Ve smlouvě	množství RDS		Ve smlouvě	CENA RDS	
1			Zemní práce 13,5*1,4 "komunikace propustek, PD" Součet 18,900				284 612,56	56 141,38	-476 038,88
3	121101101	m3	Sejmутí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m Sejmутí ornice nebo lenutí půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasně či trvale skládky se složením, na vzdálenost do 50 m (255+37,5)*2,8*0,2 "koryto, PD" 13*2,8*0,2 "skluz, PD" [REDACTED]	18,900 18,900 174,980	3,90	56,80	9 938,86	221,52	-9 717,34
4	132201202	m3	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 Hloubení zaplavených i nezaplavených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 (255+37,5)*0,6*0,9+ (255+37,5)*0,9*1,125/2*2 "koryto, PD" -(255+37,5)*2,8*0,2 "koryto ornice, PD" 13*1,2*0,9+13*0,8*0,68/2*2 "skluz, PD" -13*2,8*0,2 "skluz ornice, PD" 2,5*2,5*3,05+2,5*2,5*4,45 "LS, PD" 15,3*1,4*2,25 "propustek, PD" -13,5*1,4*0,53 "komunikace propustek, PD" [REDACTED]	174,980 210,196 454,106 -163,800 21,112 -7,280 46,875 48,195 -10,017	31,20	153,80	32 328,14	4 798,56	-27 529,58
5	132201209	m3	Příplatek za lepitost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 Hloubení zaplavených i nezaplavených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3 210,196*0,5 Součet 420,391	105,098 210,196	15,60	23,70	2 490,82	369,72	-2 121,10
6	132301202	m3	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 Hloubení zaplavených i nezaplavených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3 (255+37,5)*0,6*0,9+ (255+37,5)*0,9*1,125/2*2 "koryto, PD" -(255+37,5)*2,8*0,2 "koryto ornice, PD" 13*1,2*0,9+13*0,8*0,68/2*2 "skluz, PD" [REDACTED]	105,098 210,196 454,106 -163,800 21,112	31,20	201,10	42 270,42	3 334,32	-35 936,10

-13*2,8*0,2 "skluz omice, PD"		-7,280			
2,5*2,5*3,05+2,5*2,5*4,45 "LS, PD"		46,875			
15,3*1,4*2,25 "propustek, PD"		48,195			
-13,5*1,4*0,53 "komunikace propustek, PD"		-10,017			
13*1*2,6 "propojovací potrubí, PD"					
-13*1*0,2 "propojovací potrubí omice, PD"					
Součet		420,391			
420,391*0,5		210,196			
7	132301209	Příplatek za lepidlo k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	105,098	
Hloubení zapázaných i nezapázaných rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňnutím dna do předepsaného profilu a směru v hornině tř. 4. Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 4					
210,196*0,5		105,098			
Součet		105,098			
8	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 4 m	m2	151,700	
Zřízení pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m					
2*13*2,6 "propojovací potrubí, PD"					
2*15,3*2,25 "propustek, PD"					
2*2,5*3,05 "LS, PD"					
Součet		151,700			
9	151101103	Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 8 m	m2	22,250	
Zřízení pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 8 m					
2*2,5*4,45 "LS, PD"					
Součet		22,250			
10	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 4 m	m2	151,700	
Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m					
2*13*2,6 "propojovací potrubí, PD"					
2*15,3*2,25 "propustek, PD"					
2*2,5*3,05 "LS, PD"					
Součet		151,700			
11	151101113	Odstranění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 8 m	m2	22,250	
Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 4 do 8 m					
2*2,5*4,45 "LS, PD"					
Součet		22,250			
12	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	155,900	
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmětu z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
(255*37,5)*2*1,44*0,1 "koryto omice, PD"					
13*2*1,25*0,1 "skluz omice, PD"					
2*32,255 "zásyp LS, PD"					
13*1,5*0,2 "propojovací potrubí omice, PD"					
Součet		155,900			

13	162701105-1	Vodorovné přemístění výkopku/sypání z hominy tř. 1 až 4 na smluvně zajištěnou skládku dodavatele stavby	m3	471,726	62,40	-409,326	142,00	66 985,09	8 860,80	-58 124,29
Vodorovné přemístění výkopku/sypání z hominy tř. 1 až 4 na smluvně zajištěnou skládku										
dodavatele stavby										
(255+37,5)*2,8*0,2 "koryto ornice, PD"			0	163,800						
13*2,8*0,2 "skluz ornice, PD"			0	7,280						
13*1,5*0,2 "propojovací potrubí ornice, PD"			3,9	3,900						
-(255+37,5)*2*1,44*0,1 "koryto ornice, PD"			0	-84,240						
-13*2*1,25*0,1 "skluz ornice, PD"			0	-3,250						
-13*1,5*0,2 "propojovací potrubí ornice, PD"			-3,9	-3,900						
(255+37,5)*0,6*0,9+ (255+37,5)*0,9*1,125/2*2 "koryto, PD"			0	454,106						
-(255+37,5)*2,8*0,2 "koryto ornice, PD"			0	-163,800						
13*1,2*0,9+13*0,8*0,88/2*2 "skluz, PD"			0	21,112						
-13*2,8*0,2 "skluz ornice, PD"			0	-7,280						
2,5*2,5*3,05+2,5*2,5*4,45 "LS, PD"			23,4	46,875						
15,3*1,4*2,25 "propustek, PD"			0	48,195						
-13,5*1,4*0,53 "komunikace propustek, PD"			0	-10,017						
13*1*2,6 "propojovací potrubí, PD"			33,8	33,800						
-13*1*0,2 "propojovací potrubí ornice, PD"			-2,6	-2,600						
-32,255 "zásyp LS, PD"			-16	-32,255						
14	171201201	Uložení sypání na skládku	m3	471,726	62,40	-409,326	9,50	4 481,40	592,80	-3 888,60
Uložení sypání na skládku										
(255+37,5)*2,8*0,2 "koryto ornice, PD"				163,800						
13*2,8*0,2 "skluz ornice, PD"				7,280						
13*1,5*0,2 "propojovací potrubí ornice, PD"				3,900						
-(255+37,5)*2*1,44*0,1 "koryto ornice, PD"				-84,240						
-13*2*1,25*0,1 "skluz ornice, PD"				-3,250						
-13*1,5*0,2 "propojovací potrubí ornice, PD"				-3,900						
(255+37,5)*0,6*0,9+ (255+37,5)*0,9*1,125/2*2 "koryto, PD"				454,106						
-(255+37,5)*2,8*0,2 "koryto ornice, PD"				-163,800						
13*1,2*0,9+13*0,8*0,88/2*2 "skluz, PD"				21,112						
-13*2,8*0,2 "skluz ornice, PD"				-7,280						
2,5*2,5*3,05+2,5*2,5*4,45 "LS, PD"				46,875						
15,3*1,4*2,25 "propustek, PD"				48,195						
-13,5*1,4*0,53 "komunikace propustek, PD"				-10,017						
13*1*2,6 "propojovací potrubí, PD"				33,800						
-13*1*0,2 "propojovací potrubí ornice, PD"				-2,600						
-32,255 "zásyp LS, PD"				-32,255						
15	167101102	Nakládání výkopku z hominy tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	123,645	62,40	-61,245	59,20	7 319,78	3 694,08	-3 625,70
Nakládání, skládání a překládání neuhliho výkopku nebo sypání na skládku, množství přes 100 m3, z hominy tř. 1 až 4										
(255+37,5)*2*1,44*0,1 "koryto ornice, PD"				84,240						
13*2*1,25*0,1 "skluz ornice, PD"				3,250						
32,255 "zásyp LS, PD"				32,255						
13*1,5*0,2 "propojovací potrubí ornice, PD"				3,900						
Součet				123,645						
16	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním	m3	32,255	16,13	-16,128	106,50	3 435,16	1 717,58	-1 717,58
Zásyp sypáním z jakékoliv hominy s uložením výkopku ve vstřevách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách										
2,5*2,5*3,05+2,5*2,5*4,45 "LS, PD"				46,875						
-2*1,6*0,15*2 "lože LS, PD"				-0,960						
-2*1,6*0,25*2 "podkladní beton LP, PD"				-1,600						

[illegible]

26	005724100	osivo směs travní parková	kg	17,498	874,900	32,500	842,400
(255+37,5)*2*1,44 "koryto, PD"							
Součet				-17,498	2 411,22	0,00	-2 411,22
Ošiva plicní směsí travní balení obvykle 25 kg parková							
874,9*0,02				17,498			
Součet				17,498			
3	Svislé a kompletní konstrukce						
27	380326233	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo vodojemů ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 tl nad 300 mm	m3	9,756			
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železobetonového bez výztuže a bednění pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30, tř. přes 300 mm							
1,2*1,5*0,25*2 "LS dno, PD"				0,900			
2*1,25*2,4*0,25+0,8*2,4*0,25+2,6*2,4*0,25+0,8*0,5*0,25-				8,974			
3,14*0,3*0,3*0,25+2*1,25*3,8*0,25+0,8*0,25+2,6*3,8*0,25							
-(0,8*0,5*0,25+3,14*0,15*0,15*0,25) "LS stěny, PD"				-0,118			
Součet				9,756			
28	380356231	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení	m2	73,260			
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železobetonového ploch rovinných zřízení							
(2*1,5+2*1,2)*0,25*2 "LS dno, PD"				2,700			
2*1,25*2,4*2*1,2*4+1,2*2,4*0,8*2,4*2+2*0,7*2,4+2,6*2,4+2*0,5*0,25+2*1,25*3,8*2*1*3				70,560			
,8+1,2*3,8+0,8*3,8*2*0,7*3,8+2,6*3,8*2*0,5*0,25 "LS stěny, PD"				73,260			
Součet				73,260			
29	380356232	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění	m2	73,260			
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železobetonového ploch rovinných odstranění							
(2*1,5+2*1,2)*0,25*2 "LS dno, PD"				2,700			
2*1,25*2,4*2*1,2*4+1,2*2,4*0,8*2,4*2+2*0,7*2,4+2,6*2,4+2*0,5*0,25+2*1,25*3,8*2*1*3				70,560			
,8+1,2*3,8+0,8*3,8*2*0,7*3,8+2,6*3,8*2*0,5*0,25 "LS stěny, PD"				73,260			
Součet				73,260			
30	380361011	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ze svařovaných sítí KARI	t	0,146			
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů ze svařovaných sítí z drátu typu KARI							
9,756*0,015 "LS, PD"				0,146			
Součet				0,146			
4	Vodorovné konstrukce						
31	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	6,123			
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm							
2*1,6*0,15*2 "LS, PD"							
13*1*0,15 "propojovací potrubí, PD"				1,950			
15,3*1,4*0,15 "propustek, PD"				3,213			
Součet				6,123			
32	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,600			
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15							
2*1,6*0,25*2 "LP, PD"				1,600			
Součet				1,600			
33	462511161	Zálož z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně	m3	0,090			
Zálož z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně							
-0,045				2 827,90	254,51	137,26	-127,26
Součet				0,090			

Zázhoz z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z řešení, do sucha nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg bez výplně mezer

0,5*0,6*0,3/2*2 "LS, PD"

Součet

0,090

0,090

8

Trubní vedení

43	871440420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 600	m	15,300
----	-----------	--	---	--------

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného SN 12 DN 600

15,3 "propustek, PD"

Součet

15,300

15,300

44

286112860R

Trubka kanalizační PVC 630x22mm, 6 m

kus

2,576

Součet

2,576

Poznámka k položce:

WAVIN, kód výrobku:DP9000086W, SYSTÉM EKOPLASTIK PPR

15,3/6*1,01

Součet

45

892372121

Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem uprávkovým

úsek

1,000

Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky uprávkovými DN 300

1 "propojovací potrubí, PD"

Součet

1,000

1,000

46

892442121

Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 600 těsnícím vakem uprávkovým

úsek

1,000

Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky uprávkovými DN 600

1 "propustek, PD"

Součet

1,000

1,000

48

89910224R

Česle 1*0,8 m, na lapák splavenin (D + M)

kus

2,000

Prostupy - nerez trubka s těsnícím plechem DN400 (D + M)

2 "PD"

Součet

2,000

2,000

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

51	919411141	Celo propustek z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	2,000
----	-----------	--	-----	-------

Celo propustek včetně římsy z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm

2 "PD"

Součet

2,000

2,000

54

935112211

Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm

m

13,000

Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatěněním spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm

13 "skluz, PD"

Součet

13,000

13,000

55

592275880

Žlabovka betonová 220/150-600 50 x 72 x 6 cm

kus

26,260

Tvárnice meliorační a příkopové betonové a železobetonové žlabovky 220/150-600 50 x 72 x 6

2*13*1,01

Součet

26,260

26,260

999

Poplatek za skládku

60	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	754,762
----	-----------	--	---	---------

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

471,726*1,6 "PD"

Součet

754,762

754,762

90 740,72

14 695,60

-76 045,12

-15,300

437,80

6 698,34

0,00

-6 698,34

-2,576

17 963,50

46 273,98

0,00

-46 273,98

-1,000

3 052,70

0,00

-3 052,70

-1,000

5 324,50

0,00

-5 324,50

-1,000

14 695,60

29 391,20

14 695,60

-14 695,60

68 951,04

0,00

-68 951,04

61 054,40

0,00

-61 054,40

30 527,20

4 306,90

0,00

-4 306,90

-13,000

331,30

136,70

3 589,74

0,00

-3 589,74

-26,260

50 191,67

6 698,34

-43 552,31

50 191,67

66,50

-43 552,31

-654,922