

Změnový list č. 1

Předmět díla:	II/195 Klenčí pod Čerchovem – Poběžovice (2. etapa)			
Objekt:	3 - Poběžovice - Víkanov úsek 1, 2 - Víkanov-Nový Kramolín úsek 2			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Píseňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Píseň			
Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9			
TDS:	DOZOR inženýring s.r.o.			
Projektant:	SUDOP Project Píseň a.s.			
Popis změny: V rámci provádění stavby byla dohodnuta změna rozsahu sanací na obou úsecích, dále byla provedena úprava délky stávajícího propustku v úseku č. 2 - Víkanov - Nový Kramolín. S ohledem na stav silnice po odfrézování povrchu a provedení sanací, nebyla provedena oprava použitím geomříží.				
ú údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel - SÚSPK		
	Jedná se o změnu:	změna bude řešena dle odst. 4 § 222 zák. 136/2016		
	Způsob projekčního řešení změny:	dokumentace skutečného provedení		
ú údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	-25 111,26 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	-5 273,38 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	-30 384,62 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	13 590 000,00 Kč		
	Cena po přechchozích dodatcích bez DPH	13 590 000,00 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	13 564 888,74 Kč		
Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	16 413 616,38 Kč			
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-158 845,33 Kč	-25 111,26 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	131 734,07 Kč		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný posun termínu		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum		
	Zhotovitel:	1. 11. 2019		
	Objednatel:	1. 11. 2019		
	TDS:	1. 11. 2019		
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1			

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

MÉNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
objekt: 3 - Pobežovice -Vikanov úsek 1										
45	919721223	Geomříž pro vyzlužení asfaltového povrchu ze skelných vláken s geotextílií pevnost 100 kN/m	m2	2 112,120	0,00	-2 112,120	5,00	10 560,60	0,00	-10 560,60
69	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	873,243	869,06	-4,182	20,00	17 464,86	17 381,22	-83,64
objekt: 3 - Pobežovice -Vikanov úsek 1 - celkem bez DPH:										-10 644,24
objekt: 2 - Vikanov-Nový Kramolín úsek 2										
1	113107242	Odstanění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	950,200	241,24	-708,960	5,00	4 751,00	1 206,20	-3 544,80
11	181951102	Úprava pláně v homině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	950,200	225,00	-725,200	1,00	950,20	225,00	-725,20
14	564811112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 60 mm dle proj.pr.5.7cm	m2	1 045,220	30,00	-1 015,220	5,00	5 226,10	150,00	-5 076,10
20	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	950,200	225,00	-725,200	20,00	19 004,00	4 500,00	-14 504,00
41	919721223	Geomříž pro vyzlužení asfaltového povrchu ze skelných vláken s geotextílií pevnost 100 kN/m	m2	1 223,400	0,00	-1 223,400	5,00	6 117,00	0,00	-6 117,00
42	91973111R	Zarovnaní styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm vč.zalítí asf.modif.zálivkou	m	828,200	12,20	-816,000	100,00	82 820,00	1 220,00	-81 600,00
44	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	527,100	157,50	-369,600	50,00	26 355,00	7 875,00	-18 480,00
59	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	712,357	581,10	-131,261	100,00	71 235,70	58 109,60	-13 126,10
60	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	4 349,472	3 504,84	-844,635	1,00	4 349,47	3 504,84	-844,64
64	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	212,617	168,95	-43,665	50,00	10 630,85	8 447,60	-2 183,25
objekt: 2 - Vikanov-Nový Kramolín úsek 2 - celkem bez DPH:										-146 201,09
Rozdlí oproti SoD celkem Kč bez DPH:										-156 845,33

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
objekt: 3 - Pobežovice -Vikanov úsek 1										
1	113107242	Odstanění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	2 050,640	2 781,00	730,360	5,00	10 253,20	13 905,00	3 651,80
10	181951102	Úprava pláně v homině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	2 050,600	2 781,00	730,400	1,00	2 050,60	2 781,00	730,40
22	564811113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 70 mm dle proj.pr.6.51cm	m2	1 674,420	2 761,000	1 086,580	5,00	8 372,10	13 805,00	5 432,90
23	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl. 50 mm š. do 3 m	m2	2 050,640	2 761,000	710,360	20,00	41 012,80	55 220,00	14 207,20
48	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	1 075,000	2 211,000	1 136,000	50,00	53 750,00	110 550,00	56 800,00
62	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	471,896	632,575	160,679	100,00	47 189,60	63 257,50	16 067,90
63	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	8 966,024	12 018,925	3 052,901	1,00	8 966,02	12 018,93	3 052,90
67	899331111	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	451,141	611,820	160,679	50,00	22 557,05	30 591,00	8 033,95
objekt: 3 - Pobežovice -Vikanov úsek 1 - celkem bez DPH:										107 977,05
objekt: 2 - Vikanov-Nový Kramolín úsek 2										
5	123202101	Vykopávky zářezů na suchu objemu do 1000 m3 v homině tř. 3	m3	19,540	22,169	2,619	100,00	1 954,00	2 215,90	261,90
6	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4	m3	86,040	88,659	2,619	140,00	12 045,60	12 412,26	366,66

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
7	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	860,400	886,588	26,188	1,00	860,40	886,59	26,19
8	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	154,870	159,584	4,714	100,00	15 487,00	15 958,40	471,40
9	174101103	Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypáním se zhuštěním	m3	5,220	5,920	0,700	550,00	2 871,00	3 256,00	385,00
10	58344171	šterkodrt frakce 0-32	t	9,960	11,295	1,335	550,00	5 478,00	6 212,25	734,25
12	451311511	Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 vrstva tl do 100 mm	m2	10,000	12,000	2,000	400,00	4 000,00	4 800,00	800,00
14	452111111	Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 25000 mm2	kus	8,000	9,000	1,000	150,00	1 200,00	1 350,00	150,00
15	59223729R	podkladek betonový pod hrdlové trouby TBX-Q 60/15/17 60 x 17 x 15 cm	kus	8,080	9,090	1,010	200,00	1 616,00	1 818,00	202,00
16	452311161	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 25/30 XF2otevřený výkop - propust.	m3	1,940	2,200	0,260	3 950,00	7 663,00	8 690,00	1 027,00
17	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	0,080	0,091	0,011	33 000,00	2 640,00	3 003,00	363,00
37	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600 vč. šterkov podsypu	m	9,700	11,000	1,300	2 950,00	28 615,00	32 450,00	3 835,00
38	59222001	trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 60 x 250 x 10 cm	m	10,000	11,000	1,000	2 500,00	25 000,00	27 500,00	2 500,00
39	919535556	Obetonování trubního propustku betonem se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 XF2	m3	11,470	13,007	1,537	3 950,00	45 306,50	51 377,65	6 071,15
40	95236821R	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	0,193	0,219	0,026	33 000,00	6 369,00	7 227,00	858,00
50	966008113	Bourání trubního propustku do DN 800	m	8,000	10,000	2,000	2 345,00	18 760,00	23 450,00	4 690,00
61	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	16,440	20,550	4,110	100,00	1 644,00	2 055,00	411,00
62	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	312,360	390,450	78,090	1,00	312,36	390,45	78,09
63	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	16,440	20,550	4,110	100,00	1 644,00	2 055,00	411,00
66	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	350,197	355,966	5,769	20,00	7 003,94	7 119,32	115,38
objekt: 2 - Víkanov-Nový Kramolín úsek 2 - celkem bez DPH:										23 757,02
Rozdíl oproti SoD celkem Kč bez DPH:										131 734,07
Celkový rozdílné oproti SoD celkem Kč bez DPH:										-25 111,26