



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA AKCI „ROZŠÍŘENÍ KAPACIT MŠ - ZŠ A MŠ VYŠKOV, LETNÍ POLE (STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU)“ UZAVŘENÉ DNE 20. 9. 2019

Smluvní strany:

Základní škola a Mateřská škola Vyškov, Letní pole, příspěvková organizace
se sídlem: Sídliště Osvobození 682/56, 682 01 Vyškov
zastoupená: Mgr. Jiřím Sochořem, ředitelem školy
IČ: 46270981
Bankovní spojení: ČSOB, [REDACTED]
Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Sochor
Tel. 517 325 621
e-mail: j.sochor@zsletnipole.cz

na straně jedné jako „**Objednatel**“

a

WAGNER stavební spol. s r.o.

se sídlem: Křečkovská 90/49, 682 01 Vyškov
zastoupená: Ing. Petrem Wagnerem, jednatelem společnosti
IČ: 26946874
DIČ: CZ26946874
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 47520
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., [REDACTED]
Tel. 777 830 951
fax: 517 347 120
e-mail: info@wagnerstavebni.cz

na straně druhé jako „**Zhotovitel**“

Tímto dodatkem se mění kapitola I. **Předmět smlouvy**

Bod 2. se doplňuje - Změna díla spočívá v nerealizaci ocelového rámu, nedodání svítidel v m.č.1.16, změna počtu a umístění hliníkových oken, nemožnost provedení kazetového podhledu z materiálu investora, záměna 10% opravy stropu za kazetový podhled v m.č.1.01, vinylový obklad stěn místo malby a keramického obkladu v m.č.1.01 a 1.03, protipožární ucpávky, výměna keramické dlažby za vinylovou krytinu v m.č.1.03, neprovedená výměna části podlahové krytiny v m.č.1.16 a záměna druhů vinylové podlahové krytiny. Viz změnový list č. 1.

Tímto dodatkem se mění kapitola II. **Cena díla**



Bod 1 se mění

Cena díla bez DPH:	1 816 842,- Kč
Cena ZL č. 1 bez DPH	- 4 039,07 Kč
Cena díla celkem bez DPH	1 812 802,93 Kč
DPH 21 %:	380 688,62 Kč
Cena díla včetně DPH:	2 193 491,55 Kč

Dále tímto dodatkem se doplňuje kapitola **V. Platební podmínky** o následující ustanovení:

č. 13 Každá faktura musí být označena číslem projektu, registrační číslo - CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009931 a název projektu Rozšíření kapacit MŠ - ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole.



Dále se tímto dodatkem doplňuje kapitola **XII. Závěrečná ustanovení** o následující ustanovení:

č. 8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.

č. 9. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Ve Vyškově, dne 7.11.2019

Ve Vyškově, dne 7.11.2019



Mgr. Jiří Sochor

Ing. Petr Wagner

ředitel ZŠ

jednatel společnosti

Přílohy: Změnový list č. 1 vč. příloh

Název stavby	Rozšíření MŠ na ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole
Název změny:	Drobné změny stavby
Objednatel:	Základní škola a Mateřská škola Vyškov, Letní pole, příspěvková organizace
Zhotovitel:	WAGNER stavební, spol. s r.o.
TDI:	Ing. Jaromír Handl
Projektant	Ivo Barták

Popis změny:

1) Odpočet ocelového rámu

- pol.č.2,3,4,5,6,7,8,10,23,24,26,27,48

Jedná se o ocelový rám, který měl nahradit vybouranou nosnou stěnu. Při provedení sond do bourané stěny bylo zjištěno, že jde o betonovou stěnu, ale její funkce není nosná. Tuto skutečnost potvrdil i přizvaný statik, který potvrdil, že není stěna nosná a že není třeba instalovat ocelový rám.

Cena v Kč včetně DPH	méněpráce	108 284,94	vícepráce	0,-	celkem	- 108 284,94
-------------------------	-----------	------------	-----------	-----	--------	---------------------

2) Odpočet nedodaných svítidel v m.č.1.16

- pol.č.1

Objednatel požadoval ponechání stávající svítidel, neboť byly již dříve vyměněny.

Cena v Kč včetně DPH	méněpráce	-5 270,76	vícepráce	0,-	celkem	- 5 270,76
-------------------------	-----------	-----------	-----------	-----	--------	-------------------

3) Změna počtu a umístění hliníkových oken

- pol.č.9,16,17

Pro lepší průhled z denní místnosti do sociálního zařízení bylo v místě zazdívaných dveří osazeno pevné okno o velikosti cca 1x1 m. Další průhledové okno bylo změněno na velikost 1 x 1 m. Změnu velikosti oken objednatel zvolil vzhledem k bezpečnosti a praktičnosti.

Cena v Kč včetně DPH	méněpráce	-19 436,23	vícepráce	20 594,20	celkem	1 157,97
-------------------------	-----------	------------	-----------	-----------	--------	-----------------

4) Nemožnost provedení kazetového podhledu z materiálu investora

- pol.č.11,13

Na podhled se měl použít materiál, který se již nevyrábí a ani objednatel již nemá potřebnou zásobu. Na žádost objednatele byl nahrazen novým podhledem.

Cena v Kč včetně DPH	méněpráce	-29 337,66	vícepráce	59 604,35	celkem	30 266,69
-------------------------	-----------	------------	-----------	-----------	--------	------------------

5) Záměna 10% opravy stropu za kazetový podhled v m.č.1.01

- pol.č.12,14,21,22,49

V místnosti 101 objednatel požadoval provést kazetový podhled pro dosažení lepší akustické úrovně a taktéž ke skutečnosti že zde byly navrženy v projektové dokumentaci zapuštěné světla.

Cena v Kč včetně DPH	méněpráce	-37 212,70	vícepráce	102 600,30	celkem	65 387,60
-------------------------	-----------	------------	-----------	------------	--------	------------------

6) Vinylový obklad stěn místo malby a keramického obkladu v m.č.1.01 a 1.03

- pol.č.15,43,44,45,46,47,49

Z důvodu lepší údržby, dodržování hygienických pravidel zvolil objednatel změnu obkladu na obklad z vinylu.

Cena v Kč včetně DPH	méněpráce	-3 369,09	vícepráce	41 317,34	celkem	37 948,25
-------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	------------------

7) Protipožární ucpávky

- pol.č.18,19

Při bouracích pracích bylo zjištěno, že nebyly osazeny na stávajících rozvodech potrubí protipožární ucpávky v dělicích požárních úsecích. Současné požární předpisy vyžadují provedení těchto ucpávek – na žádost objednatele byly ucpávky provedeny.

Cena v Kč včetně DPH	méněpráce	0,-	vícepráce	29 040,00	celkem	29 040,00
-------------------------	-----------	-----	-----------	-----------	--------	------------------

8) Výměna keramické dlažby za vinylovou krytinu v m.č.1.03

- pol.č.28,29,30,31,32,33,34,35,38,41

Z důvodu lepší údržby, dodržování hygienických pravidel a menší možnost úrazů zvolil objednatel změnu keramické dlažby na podlahovinu z vinylu.

Cena v Kč včetně DPH	méněpráce	-63 795,63	vícepráce	40 104,86	celkem	-23 690,77
-------------------------	-----------	------------	-----------	-----------	--------	-------------------

9) Neprovedená výměna části podlahové krytiny v m.č.1.16

- pol.č.36,37,39,41

Stávající krytina byla v dobrém stavu, na žádost objednatele byla ponechána.

Cena v Kč včetně DPH	méněpráce	-5 277,00	vícepráce	0,-	celkem	-5 277,00
-------------------------	-----------	-----------	-----------	-----	--------	------------------

10) Záměna druhu vinylové podlahové krytiny

- pol.č.40,41

Při upřesnění vinylové podlahoviny byla objednatelem zvolena vinylová podlahovina z pásů neboť lépe splňuje jeho požadavky – méně spár, vyšší bezpečnost.

Cena v Kč včetně DPH	méněpráce	-174 184,70	vícepráce	148 020,40	celkem	-26 164,30
-------------------------	-----------	-------------	-----------	------------	--------	-------------------

Celkem cena změnového listu

Cena v Kč včetně DPH	méněpráce	-446 168,72	vícepráce	441 281,45	celkem	- 4 887,27
-------------------------	-----------	-------------	-----------	------------	--------	-------------------

Cenové údaje	ocenění změny předložil Ing. Petr Wagner		
	náklady na změnu bez DPH		- 4 039,07 Kč
	Výše DPH	sazba: 21%	848,20 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		- 4 887,27 Kč
termíny	Termín realizace změny:		ihned
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		Datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Petr Wagner		5.11.2019
	Zhotovitel: Ing. Petr Wagner		5.11.2019
	TDI Ing. Jaromír Handl		5.11.2019
	Projektant Ivo Barták		5.11.2019
Objednatel (statutární zástupce): Mgr. Jiří Sochor		5.11.2019	Podpis
přílohy	Přílohy:		
	- Rozpočty stavebních prací. - Souhrn odpočtů a přípočtů		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **201925** **Rozšíření MŠ na ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole**

Objekt: **01** **3.oddělení**

Rozpočet: **4** **Rozpočet pro změnový list**

Objednatel: **Základní škola a Mateřská škola Vyškov, Letní pole,
příspěvková organizace
Sídliště Osvobození 682/56
68201 Vyškov-Dědice** IČO: **46270981**
DIČ:

Zhotovitel: **WAGNER stavební spol. s r.o.
Křečkovská 49
68201 Vyškov** IČO: **26946874**
DIČ: **CZ26946874**

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			109 438,26
PSV			-113 477,33
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-4 039,07

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-4 039,07 CZK
Základní DPH	21 %		-848,00 CZK
Zaokrouhlení			0,07 CZK
Cena celkem s DPH			-4 887,00 CZK

ve Nyškove

dne 5. 11. 2018



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_5	LINEÁRNÍ SVÍTIDLA	HSV			-4 356,00	108
1	Zemní práce	HSV			-7 199,11	178
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			-13 441,88	333
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-22 440,85	556
4	Vodorovné konstrukce	HSV			109 807,43	-2 719
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			21 159,89	-524
64	Výplně otvorů	HSV			2 020,00	-50
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			24 000,00	-594
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-111,22	3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-56 620,15	1 402
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			-52 723,66	1 305
776	Podlahy povlakové	PSV			7 225,65	-179
781	Obklady keramické	PSV			-1 532,57	38
783	Nátěry	PSV			-2 914,94	72
784	Malby	PSV			-6 911,66	171
Cena celkem					-4 039,07	100

Položkový rozpočet

S:	201925	Rozšíření MŠ na ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole
O:	01	3.oddělení
R:	4	Rozpočet pro změnový list

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5						
LINEÁRNÍ SVÍTIDLA						-4 356,00
1	Pol_13	Interiérové kruhové LED svítidlo vestavné do SDK nebo rastrových podhledů se základnou z opalizovaného PMMA	ks	-2,00000	2 178,00	-4 356,00
				odpočet svítidel v m.č.1.16 : -2		-2,00000

Díl: 1						
Zemní práce						-7 199,11
2	139711101RT4	Vykopávka v uzavřených prostorech v hor.1-4 hornina 4	m3	-2,11000	2 130,00	-4 494,30
				neprovedený OK rám : -2,11		-2,11000

3	162201102R00	Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	-2,11000	44,40	-93,68
4	162701105R00	Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	-2,11000	264,50	-558,10
5	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně	m3	-2,11000	693,00	-1 462,23
6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-2,11000	280,00	-590,80

Díl: 2						
Základy,zvláštní zakládání						-13 441,88
7	275320030RAB	Základová patka ŽB z betonu C 16/20, vč. bednění výztuž 120 kg/m3, šterkopískový podklad 10 cm	m3	-1,02400	13 126,84	-13 441,88
				neprovedený OK rám : -1,024		-1,02400

Díl: 3						
Svislé a kompletní konstrukce						-22 440,85
8	317234410RT2	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC s použitím suché maltové směsi	m3	-0,03000	6 655,00	-199,65
				neprovedený OK rám : -0,03		-0,03000

9	342261112RS4	Příčka sádkart. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, minerál tl.6 cm	m2	-1,00000	1 063,00	-1 063,00
				neprovedená úprava stěny v místě instalace druhého AI okna : -1		-1,00000

10	342267113RT2	Obklad trámů sádkartonem čtyřstranný do 0,5/0,5m desky protipožární tl. 12,5 mm	m	-14,10000	1 502,00	-21 178,20
				neprovedený OK rám : -14,1		-14,10000

Díl: 4						
Vodorovné konstrukce						109 807,43
11	416061332R00	Kazetový podhled, bez izolace vč.dodávky kazet Gyptone Point 11,hrana D1	m2	40,41000	1 219,00	49 259,79
				kazetový podhled v m.č. 1.03 vč.dodávky kazet : 40,41		40,41000

12	416061332R00	Kazetový podhled, bez izolace vč.dodávky kazet Gyptone Point 11,hrana D1	m2	69,56000	1 219,00	84 793,64
				doplnění kazetového podhledu v místnosti 1.01 : 114,42-44,86		69,56000

13	416061332R01	Kazetový podhled, bez izolace(bez minerál.kazet), - dodávku minerálních kazet zajistí investor sám	m2	-40,41000	600,00	-24 246,00
				kazety pro místnost 1.03 nejsou investorem poskytnuty : -40,41		-40,41000

Díl: 61						
Upravy povrchů vnitřní						21 159,89
14	611421231RT2	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	-114,42000	113,50	-12 986,67
				neprovedená oprava omítek stávajících stropů m.č.1.01 : -114,42		-114,42000

15	6-001	Lepení vinylových pásů na stěny vč.dodávky pásů Gerloor Mural Calypso tl.0,92 mm	m2	26,36800	1 295,00	34 146,56
				stěna v m.č.1.03 : 14,95		14,95000
				část stěny v m.č.1.01 : 2*(1,684+1,05+0,3+1,675+0,3+0,4+0,3)		11,41800

Položkový rozpočet

S:	201925	Rozšíření MŠ na ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole
O:	01	3.oddělení
R:	4	Rozpočet pro změnový list

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 64		Výplně otvorů				2 020,00
16	Okno	Okno 1175/1500 do Al rámu,, předběžná cena:	kus	-1,00000	15 000,00	-15 000,00
17	Okno 01	Okno 1000/1000 do Al.rámu	kus	2,00000	8 510,00	17 020,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				24 000,00
18	95-001	Protipožární ucpávka souboru ocelových potrubí do 1 m2 plochy	soubor	4,00000	4 750,00	19 000,00
19	95-002	Protipožární upávka souboru kabelového vedení do pl.0,025 m2	kpl	4,00000	1 250,00	5 000,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-111,22
20	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	-0,30430	365,50	-111,22
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-56 620,15
21	767581801R00	Demontáž podhledů - kazet	m2	-44,86000	222,00	-9 958,92
		<i>ponechaný kazetový podhled v m.č.120 : -44,86</i>		<i>-44,86000</i>		
22	767582800R00	Demontáž podhledů - roštů	m2	-44,86000	47,90	-2 148,79
23	767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg	kg	-211,52000	46,30	-9 793,38
		<i>neprovedený OK rám : -211,52</i>		<i>-211,52000</i>		
24	767995106R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg	kg	-498,00000	33,10	-16 483,80
		<i>neprovedený OK rám : -498</i>		<i>-498,00000</i>		
25	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	-0,77200	1 281,00	-988,93
		<i>neprovedený OK rám : -0,772</i>		<i>-0,77200</i>		
26	13384430R	Tyč průřezu U 120, střední, jakost oceli S235 11375	t	-0,18870	18 820,00	-3 551,33
		<i>neprovedený OK rám : -0,1887</i>		<i>-0,18870</i>		
27	13485325R	Tyč průřezu UPE 240 hrubé, jakost oceli 11 375	t	-0,54780	25 000,00	-13 695,00
		<i>neprovedený OK rám : -0,5478</i>		<i>-0,54780</i>		
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				-52 723,66
28	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	-36,77000	46,50	-1 709,81
29	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	-18,51000	128,00	-2 369,28
30	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	-18,51000	93,20	-1 725,13
31	771575109RU1	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm Ardex FB 9 L (flex.lepidlo), Ardex FL (spár.hmota)	m2	-36,77000	693,00	-25 481,61
32	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	-36,77000	29,00	-1 066,33
33	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	-0,25000	592,00	-148,00
34	Dlažba	Dlažba keram.,hladké,protiskluzná 30x30 cm	m2	-40,44700	500,00	-20 223,50
Díl: 776		Podlahy povlakové				7 225,65
35	776101115R00	Vyrovnaní podkladů samonivelační hmotou	m2	36,77000	70,40	2 588,61
		<i>záměna keramické dlažby za PVC : 36,77</i>		<i>36,77000</i>		
36	776101115R00	Vyrovnaní podkladů samonivelační hmotou	m2	-4,38000	70,40	-308,35
		<i>neprovedena výměna části podlahové krytiny v m.č.1.16 : -4,38</i>		<i>-4,38000</i>		
37	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy	m2	-4,38000	22,00	-96,36
38	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy	m2	36,77000	22,00	808,94
		<i>záměna keramické dlažby za PVC : 36,77</i>		<i>36,77000</i>		
39	776511820R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	-4,38000	94,30	-413,03
40	776521200RU7	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) včetně vinylových dílců Thermofix 150/900/2,5 mm	m2	-151,21250	952,00	-143 954,30
		<i>záměna za podlahovou krytinu v pásech : -151,2125</i>		<i>-151,21250</i>		
41	776521200RV1	Lepení povlakových podlah z pásů CV (vinyl) včetně vinylové podlahoviny Gerfloor Taralay tl. 2 mm	m2	183,60250	809,00	148 534,42

Položkový rozpočet

S:	201925	Rozšíření MŠ na ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole
O:	01	3.oddělení
R:	4	Rozpočet pro změnový list

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		záměna krytiny v m.č.1.01 a 1.02 : 151,21250		151,21250		
		odpočet místnosti 1.16 : -4,38		-4,38000		
		výměna za dlažbu v m.č.1.03 : 36,77		36,77000		
42	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	0,13183	498,50	65,72
Díl: 781		Obklady keramické				-1 532,57
43	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	-1,13000	46,50	-52,55
		odpočet obkladů v m.č.1.01 : -1,13		-1,13000		
44	781415015RU1	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm Ardex FB 9 L (flex.lepidlo), Ardex FL (spár.hmota)	m2	-1,13000	753,00	-850,89
45	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	-1,13000	49,60	-56,05
46	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	-0,02320	592,00	-13,73
47	Oblady	Obklady keramické	m2	-1,24300	450,00	-559,35
		-1,13*1,1		-1,24300		
Díl: 783		Nátěry				-2 914,94
48	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	-13,16000	221,50	-2 914,94
		odpočet ocelového rámu : -13,16		-13,16000		
Díl: 784		Malby				-6 911,66
49	784432271R00	Malba klišová 2x,1barva, pačok 2x, místn. do 3,8 m	m2	-139,34800	49,60	-6 911,66
		odpočet stropu v m.č.1.01 : -114,11		-114,11000		
		odpočet plochy pro svislý vinyl v m.č.1.03 : -14,95		-14,95000		
		odpočet plochy pro svislý vinyl v m.č.1.01 : -11,418+1,13		-10,28800		

