

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 14-VZ-2018

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

SMLD12000133/2



MUJIP0081WDQ

1. Objednatel: **Město Jilemnice**
Se sídlem: Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice
IČO: 00275808
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupený: Mgr. Vladimírem Richterem - starosta
Tel. a fax: [REDACTED]
Kontaktní osoby: [REDACTED]

(dále jen jako „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: **SKJ s.r.o.**
Se sídlem: Žitavská 204, 463 34 Hrádek nad Nisou
IČO: 07807716
DIČ: CZ07807716
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo běžného účtu: [REDACTED]
Zastoupený: Jakubem Jurkem - jednatel
Kontakt: [REDACTED]
Stavbyvedoucí: [REDACTED]

(dále jen jako „zhotovitel“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 06. 12. 2018 smlouvu o dílo, vedenou objednatelem pod č. 14-VZ-2018, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele realizovat akci „Rekonstrukce střechy č.p. 85 Jilemnice – rok 2019“ (dále jen „smlouva“).

II.

Předmět dodatku

- Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému mění o méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
- V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se ponižuje o částku **70 082,45 Kč** včetně DPH.
- Celkový přehled změny ceny díla:


Cena díla dle smlouvy a následně dodatku č. 2 bez DPH	1 503.988,41 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH	0,00 Kč
Cena méněprací bez DPH	57 919,38 Kč
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	1.446.069,03 Kč
DPH	303 674,50 Kč
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	1.749.743,53 Kč

Článek II.
Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 1) Změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 2) Rozdílové soupisy prací, dodávek a služeb.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatel zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatel v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Jilemnice č. 164/19 ze dne 13.11.2019

V Jilemnici dne 13. 11. 2019

V ...JILEMNICI..... dne 13. 11. 2019



za objednatele
Mgr. Vladimír Richter, starosta města



za zhotovitele
Jakub Jurek, jednatel

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

dle § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“),

v rámci veřejné zakázky

„„Rekonstrukce střechy č.p. 85 Jilemnice – rok 2019““

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje pisemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Rekonstrukce střechy č.p. 85 Jilemnice – rok 2019“, která byla vypsána městem Jilemnice.

V rámci realizace stavby bylo nutné na přání investora provést změny v technickém řešení stavby. Tyto změny dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 odst. 4 zákona:

Odůvodnění méněprací:

K ponížení objemu prací na objektu č.p. 85 došlo z důvodu rozhodnutí zástupce investora zejména u podlahových konstrukcí v podkroví (v průběhu prací nebylo stanoveno definitivní využití podkrovního prostoru), další změny byly způsobeny odchylkami projektu od skutečně provedených tesařských konstrukcí, které byly v průběhu projektování zakryty.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Rekonstrukce střechy č.p. 85 Jilemnice – rok 2019

Část Rekonstrukce krovu

Méněpráce (odst. 4 § 222)

Kód položky	Název položky	MJ	Cena MJ	Počet MJ	Celkem Kč
611325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stropěch šířky do 150 mm	m ²	318,00	- 3,500	-1 113,00
613321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená ručně	m ²	288,00	- 16,155	- 4 652,64
713111131	Montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s úpravou drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m ²	76,50	- 12,750	- 975,38
631481020	deska minerální střešní izolační ISOVER ORSIK 600x1200 mm tl. 60 mm	m ²	189,00	-13,000	- 2 457,00
998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	807,00	- 0,031	- 25,02
998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	280,00	- 0,031	8,68
763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m ²	19,90	- 16,600	- 330,34
76313175R1	D+M parotěsné zábrany do SDK podhledu vč.dotěšňovacích prvků	m ²	12,50	-16,600	- 207,50
998763102	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 24 m	t	2 500,00	- 0,231	- 577,50
998763181	Příplatek k přesunu hmot tonážní pro 763 dřevostavby prováděný bez použití mechanizace	t	1225,00	- 0,231	- 282,98

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
„Rekonstrukce střechy č.p. 85 Jilemnice – rok 2019“

767500R01	Úprava prvků stávajícího dvoutrubkového zachytávače - očištění od rzi a stáv.nátěru, úpravy pro doplnění o spodní tyč, dodávka komponentů spodní tyče,nátěr všech prvků zachytávače	m	198,00	-39	- 7 722,00
CELKEM					-18 352,03

Část Rekonstrukce střechy (dodatek) a zateplení podlahy půdy č.p. 85 Jilemnice

Méněpráce (odst. 4 § 222)

Kód položky	Název položky	MJ	Cena MJ	Počet MJ	Celkem Kč
317121151	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru do 1050 mm	ks	217,00	-2,000	- 434,00
59321101	Překlad železobetonový RZP 2/10 149x14x14 cm	ks	238,90	- 2,000	- 477,80
612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m ²	389,00	- 9,80	- 3 812,20
642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	ks	1360,00	- 4,00	- 5 440,00
55331117	Zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 800 L/P	ks	800,00	- 4,00	-3 200,00
964011211	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 50 kg/m	m ³	3 920,00	- 0,07	- 245,82
968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m ²	256,60	- 6,40	- 1642,24
971038521	Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo příček pl do 1 m2 tl do 100 mm	m ²	158,50	- 1,47	- 233,00
974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	155,00	- 3,00	- 465,00
762512245	Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových šroubovaných na dřevo	m ²	87,40	- 51,67	- 4 515,96
762-0101	Dřevovláknitá difuzně otevřená deska EGGER DHF tl.15 mm 2500x675 mm	m ²	362,00	- 51,67	- 18,704,54
783222100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné - ocelová zárubeň	m ²	99,20	- 4,00	- 396,80
CELKEM					-39 567,35

Rekonstrukce střechy č.p. 85 Jilemnice – rok 2019

▪ Cena méněprací dle odst. 4 § 222 zákona bez DPH (část krov)	- 18 352,03 Kč
▪ Cena méněprací dle odst. 4 § 222 zákona bez DPH	- 39 567,35 Kč
▪ Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle odst. 4 § 222 zákona bez DPH	- 57 919,38 Kč
▪ Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle odst. 4 § 222 zákona bez DPH v procentech	0,04 %

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
„Rekonstrukce střechy č.p. 85 Jilemnice – rok 2019“

Provedení všech změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Rekonstrukce střechy č.p. 85 Jilemnice – rok 2019“ je nezbytné pro řádné dokončení díla dle přání investora.


Zhotovitel : SKJ s. r. o.

Projektant/
AD, TDS

: 

Zástupce
objednatele

: Město Jilemnice



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce střechy na domě čp.85, Zvědavá ulička, Jilemnice

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 27.04.2015Objednavatel: IČ:
DIČ:Zhotovitel: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údajProjektant: IČ:
DIČ:Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 787 897,41
Ostatní náklady 70 000,00

Cena bez DPH 857 897,41

DPH základní 21,00% ze 0,00 0,00
snižovaná 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 857 897,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce střechy na domě čp.85, Zvědavá ulička, Jilemnice

Místo: Datum: 27.04.2015

Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód: Popis

Cena celkem [CZK]

Kód: Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	787 897,41
HSV - Práce a dodávky HSV	111 726,62
3 - Svislé a kompletní konstrukce	18 859,04
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 765,64
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	35 414,04
997 - Přesun sutě	48 395,61
998 - Přesun hmot	3 292,29
PSV - Práce a dodávky PSV	676 170,79

712 - Povlakové krytiny	4 849,63
713 - Izolace tepelné	3 466,08
762 - Konstrukce tesařské	105 723,57
762-2 - Konstrukce tesařské - opravy	101 440,00
763 - Konstrukce suché výstavby	11 192,32
764 - Konstrukce klempířské	92 761,94
765 - Krytina skládaná	317 371,83
766 - Konstrukce truhlářské	14 940,00
767 - Konstrukce zámečnické	7 722,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 400,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	13 303,42

2) Ostatní náklady 70 000,00

Zařízení staveniště	10 000,00
Projektové práce	10 000,00
Územní vlivy	15 000,00
Provozní vlivy	15 000,00
Jiné VRN	10 000,00
Kompletační činnost	10 000,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 857 897,41

ROZPOČET

Stavba: **Rekonstrukce střechy na domě čp.85, Zvědavá ulička, Jilemnice**

Místo: Datum: 27.04.2015

Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Vylpň údaj Zpracovatel:

pČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 787 897,41

HSV - Práce a dodávky HSV 111 726,62

3 - Svislé a kompletní konstrukce 18 859,04

méněpráce	vícepráce	MÉNĚ PRÁCE
		- Kč
		- Kč
		- Kč

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 765,64

3	K	611325121	Vápenocementová štuková omítka ryh ve stropěch šířky do 150 mm	m ²	3,500	318,00	1 113,00	0m ² (-1 113,00,-)	-3,5	-	1 113,00 Kč
			"opravy po vybourání vikýřů:" 3,5		3,500						- Kč
4	K	613321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená ručně	m ²	16,155	288,00	4 652,64	0m ² (-4 652,64,-)	-16,155	-	4 652,64 Kč
			"Kominy:" 2,7*(0,45*2+0,9+0,45*3)+1,7*(0,45*2+0,9*2+0,45*4)		16,155						- Kč

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 35 414,04

5	K	900-001	Lešení kolem objektu je součástí předchozí etapy stav.prací	pozn	0,000	0,00	0,00				- Kč
6	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	m ²	12,000	100,90	1 210,80				- Kč
			"pro SDK" 6*2		12,000						- Kč
7	K	94910111R5	Pomocná konstrukce pro opravu nadstřešní části komínového tělesa	soub	2,000	9 800,00	19 600,00				- Kč
8	K	94910111R6	Pomocná konstrukce proomítka podstřešní části komínového tělesa	soub	2,000	6 500,00	13 000,00				- Kč
9	K	962032641	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC	m ³	0,790	789,00	623,31				- Kč
			0,45*0,45*1,3+0,45*0,9*1,3		0,790						- Kč
10	K	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 2 m ²	m ²	4,050	172,50	698,63				- Kč
			1,5*0,9*3		4,050						- Kč
11	K	97604723R1	Vybourání betonových nebo ŽB krycích desek tl do100 mm	m ²	0,725	388,00	281,30				- Kč
			0,5*0,95+0,5*0,5		0,725						- Kč
					0,000						- Kč
					0,000						- Kč
					0,000						- Kč
					0,000						- Kč
					0,000						- Kč
					0,000						- Kč
					0,000						- Kč
					0,000						- Kč
					0,000						- Kč
					0,000						- Kč
					0,000						- Kč
					0,000						- Kč
					0,000						- Kč
					0,000						- Kč
					0,000						- Kč

997 - Přesun sutě				48 395,61					
12	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	13,968	310,50	4 337,06		- Kč
13	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	13,968	489,00	6 830,35		- Kč
14	K	9970135R0	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za dopravu na místo skládky	t	13,968	56,00	782,21		- Kč
15	K	997014R01	Poplatek za uložení stavební sutí na skládce (skládkovné)	t	1,500	1 200,00	1 800,00		- Kč
16	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	12,468	1 200,00	14 961,60		- Kč
			13,968-1,5		12,468				- Kč
17	K	9970132R5	Příplatek k přesunu sutí - opatření proti roznosu dřevokazných hub a škůdců, bezpečnostní opatření při práci a likvidaci sutí	t	2,732	2 500,00	6 830,00		- Kč
18	K	9970138R1	Příplatek k odvozu sutí za vícenakládky na odvoz materiálu s azbestem na skládku	t	4,965	2 589,00	12 854,39		- Kč
998 - Přesun hmot						3 292,29			- Kč
19	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	2,848	1 156,00	3 292,29		- Kč
PSV - Práce a dodávky PSV						676 170,79			- Kč
712 - Pavlakové krytiny						4 849,63			- Kč
20	K	712600831	Odstranění pavlakové krytiny střech přes 30 jednovrstvé	m2	281,955	17,20	4 849,63		- Kč
			krytDem+31		281,955				- Kč
713 - Izolace tepelné						3 466,08			- Kč
21	K	713111131	Montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s úpravou drátem rohoží, pásů	m2	12,750	76,50	975,38	0m2(-975,38,-)	-12,750 - 975,38 Kč
22	M	631481020	deska minerální střešní izolační ISOVER ORSIK 600x1200 mm tl. 60 mm	m2	13,000	189,00	2 457,00	0m2(-2 457,00,-)	-13,000 - 2 457,00 Kč
23	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	0,031	807,00	25,02	0t(-25,02,-)	-0,031 - 25,02 Kč
24	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,031	280,00	8,68	0t(-8,68,-)	-0,031 - 8,68 Kč
762 - Konstrukce tesařské						105 723,57			- Kč
25	K	762-0020	Nové prvky krovu budou hrubě přebroušeny, natřeny bezbarvým fungicidním nátěrem	pozn	0,000	0,00	0,00		- Kč
26	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbovám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	2,951	81,90	241,69		- Kč
			R1+R2+R5		1,525				- Kč
			55°0,024°1,08		1,426				- Kč
			Součet		2,951				- Kč
27	K	762332131	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	32,400	175,50	5 686,20		- Kč
			"přilohy vik.:" 5,4°6		32,400				- Kč
28	M	605121211	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II průřez do 450cm2	m3	0,245	5 890,00	1 443,05		- Kč
			0,05°0,14°(5,4°6)°1,08		0,245				- Kč
			Mezísoučet		0,245				- Kč
29	K	762341310	Montáž bednění střech obtlukových a složitých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	33,500	81,20	2 720,20		- Kč
			"vikýře:" 23,5		23,500				- Kč
			"zabed.otvorů:" 3+3+4		10,000				- Kč
			Součet		33,500				- Kč
30	M	605111120	řezivo jehličnaté SM 4 - 5 m tl. 24 mm jakost II	m3	0,884	5 780,00	5 109,52		- Kč
			33,5°0,024°1,1		0,884				- Kč
			Mezísoučet		0,884				- Kč
31	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	31,000	24,60	762,60		- Kč
			"vikýře:" 31		31,000				- Kč
32	K	76234193R2	Výřezání částí bednění střech z prken tl do 32 mm plochy jednotlivé do 4 m2	m2	55,000	128,00	7 040,00		- Kč
			"předpoklad u vyměňovaných krovů:" 55		55,000				- Kč
33	K	762343912	Bednění a latování střech zabetnění jednotlivých otvorů ve střeše prky tl. do 32 mm (materiál v ceně), otvory plochy jednotlivé	m2	55,000	532,00	29 260,00		- Kč
34	K	762351110	Montáž nadstřešních konstrukcí světlíků, větráků, dýmníků z hraněného řeziva průřezové plochy do 100 cm2	m	42,000	209,00	8 778,00		- Kč
			"70/70:" 0,8°18		14,400				- Kč
			"100/100:" 2°6+1,4°6+1,2°6		27,600				- Kč
			Mezísoučet		42,000				- Kč
35	K	762351130	Montáž nadstřešních konstrukcí světlíků, větráků, dýmníků z hraněného řeziva průřezové plochy přes 144 do 224 cm2	m	16,200	379,00	6 139,80		- Kč
			"120/140:" 5,4°3		16,200				- Kč
36	M	605121211	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II průřez do 450cm2	m3	0,396	5 980,00	2 368,08		- Kč
			0,07°0,07°14,4°1,08		0,076				- Kč
			0,1°0,1°29,6°1,08		0,320				- Kč
			Součet		0,396				- Kč
37	K	76234199R1	Očištění povrchu stávajícího bednění od zbytků izolace a hřebíků	m2	257,705	89,00	22 935,75		- Kč
			p1Str		257,705				- Kč
38	K	762351812	Demontáž dýmníků, výparníků, světlíků z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	93,000	50,50	4 696,50		- Kč
			31°3		93,000				- Kč
39	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	1,525	1 115,00	1 700,38		- Kč
			R1+R2+R5		1,525				- Kč
40	K	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou	m2	18,000	40,80	734,40		- Kč
			"vikýře:" 18		18,000				- Kč
41	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	1,950	1 262,00	2 460,90		- Kč
42	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	1,950	1 870,00	3 646,50		- Kč
762-2 - Konstrukce tesařské - opravy						101 440,00			- Kč

43	K	762-0020	Nové prvky krovu budou hrubě přebroušeny, natřené bezbarvým fungicidním nátěrem	pozn	0,00	0,00	0,00				- Kč
44	K	762-0090	Náklady na manipulaci s materiálem jsou v tomto oddlu započteny v ceně jednotlivých	pozn	0,00	0,00	0,00				- Kč
45	K	76282410R1	Náhrada vazného trámu 160/200mm dl.4,4m(t.j. vyřezání, dodávka nového Impreg.trámu, tesařské spoje se stáv.části, stat.zajištění, heverování, přesuny hmot)	kus	1,000	6 980,00	6 980,00				- Kč
46	K	76282411R1	Náhrada pozednice 160/140mm dl.3m (t.j. vyřezání, dodávka nového Impreg.trámu, tesařské spoje se stáv.části, stat.zajištění, heverování, přesuny hmot)	kus	1,000	8 900,00	8 900,00				- Kč
47	K	76282411R2	Uvolnění pozednice z kotevnic želez	kus	2,000	3 800,00	7 600,00				- Kč
48	K	76282411R3	Zpětné upnutí opravené části pozednice do stávajících kotevnic želez (vč.dodávky spojovacího materiálu)	kus	2,000	4 980,00	9 960,00				- Kč
49	K	76282412R1	Náhrada krokve 120/140mm dl.6m (t.j. vyřezání, dodávka nového Impreg.trámu, tesařské spoje se stáv.části, stat.zajištění, heverování, přesuny hmot)	kus	6,000	8 500,00	51 000,00				- Kč
50	K	76282412R2	Náhrada krokve 120/140mm dl.5,4m (t.j. vyřezání, dodávka nového Impreg.trámu, tesařské spoje se stáv.části, stat.zajištění, heverování, přesuny hmot)	kus	2,000	8 500,00	17 000,00				- Kč
763 - Konstrukce suché výstavy							11 192,32				- Kč
51	K	763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	16,600	590,00	9 794,00		0m2(-9 794,00,-)		- Kč
					6,000						- Kč
					10,600						- Kč
					16,600						- Kč
52	X	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	16,600	19,90	330,34		0m2(-330,34,-)		-16,600 - 330,34 Kč
53	X	76313175R1	D-M parotěsné zábrany do SDK podhledu vč.dotěšňovacích prvků	m2	16,600	12,50	207,50		0m2(-207,50,-)		-16,600 - 207,50 Kč
54	K	99876310Z	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 24 m	t	0,231	2 500,00	577,50		0t(-577,50,-)		-0,231 - 577,50 Kč
55	K	9987631B1	Příplatek k přesunu hmot tonážní pro 763 dřevostavby prováděný bez použití mechanizace	t	0,231	1 225,00	282,98		0t(-282,98,-)		-0,231 - 282,98 Kč
764 - Konstrukce klempířské							92 761,94				- Kč
56	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do sutí "vikýře a lemování:" 30	m2	30,000	47,90	1 437,00				- Kč
					30,000						- Kč
57	K	76400185R1	Demontáž oplechování hřebene do sutí	m	8,600	89,00	765,40				- Kč
58	K	76400187R1	Demontáž oplechování nároží do sutí	m	34,300	56,00	1 920,80				- Kč
59	K	764002801	Demontáž závětrné listy do sutí	m	19,750	49,80	983,55				- Kč
60	K	764002812	Demontáž okapového plechu do sutí v krytině skládané	m	39,287	86,00	3 378,68				- Kč
61	K	764002821	Demontáž střesního výlezu do sutí	kus	2,000	850,00	1 700,00				- Kč
62	K	764002833	Demontáž sněhového zachytávače k dalšímu použití	m	39,000	125,00	4 875,00				- Kč
					39,000						- Kč
63	K	764041420	Dilatační přípojovací lišta z TiZn předvětráleného plechu včetně tmelení rš 80	m	5,200	498,00	2 589,60				- Kč
					5,200						- Kč
64	K	76414145R7	Krytina střechy vikýře z TiZn předvětráleného plechu rš 670 mm	m2	29,800	860,00	25 628,00				- Kč
					29,800						- Kč
65	K	764141492	Příplatek k cenám krytiny vikýře za pracnost - provedení čela a opravování u okna	kus	3,000	1 200,00	3 600,00				- Kč
66	K	76420315R7	Montáž sněhového zachytávače pro krytiny průběžného třítrubkového	m	39,000	112,00	4 368,00				- Kč
67	K	764241415	Oplechování nevětraného hřebene z TiZn předvětráleného plechu s hřebenovým plechem rš 400 mm	m	8,600	363,50	3 126,10				- Kč
68	K	764241445	Oplechování nevětraného nároží s nárožním plechem z TiZn předvětráleného plechu rš 400	m	34,300	398,60	13 671,98				- Kč
					34,300						- Kč
69	K	764242404	Oplechování štitu závětrnou listou z TiZn předvětráleného plechu rš 330 mm	m	19,750	325,00	6 418,75				- Kč
					19,750						- Kč
70	K	764242434	Oplechování rovné okapové hrany z TiZn předvětráleného plechu rš 330 mm	m	39,287	425,00	16 696,98				- Kč
					39,287						- Kč
71	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,433	2 500,00	1 082,50				- Kč
72	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,433	1 200,00	519,60				- Kč
765 - Krytina skládaná							317 371,83				- Kč
73	K	765131011	Montáž vláknocementové krytiny do 30 skládané z pravouhlých formátů jednoduché krytí do 20ks/m2	m2	257,705	186,00	47 933,13				- Kč
					257,705						- Kč
přStř					257,705						- Kč
74	K	765131131	Montáž okapové hrany skládané vláknocementové krytiny do 30 jednoduché	m	39,287	389,00	15 282,64				- Kč
75	K	765131151	Montáž nárožní hrany skládané vláknocementové krytiny do 30 jednoduché z	m	105,550	365,00	38 525,75				- Kč
					105,550						- Kč
76	K	765131291	Příplatek k montáži skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30° na bednění	m2	257,705	25,00	6 442,63				- Kč
					257,705						- Kč
77	M	591601285	krytina ETERNIT Dacora žlavec 40 x 40 cm hladký povrch	kus	3 037,332	56,00	170 090,59				- Kč
					3 037,332						- Kč
78	K	765131801	Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do sutí	m2	250,955	29,00	7 277,70				- Kč
					250,955						- Kč
krytDem					250,955						- Kč
79	K	7651319R9	Příplatek k cenám demontáže vláknocementové krytiny - soubor opatření pro práci s azbestem	m2	250,955	18,00	4 517,19				- Kč
					250,955						- Kč
80	K	765135013	Montáž střesních výlezů skládané vláknocementové krytiny plochy do 1,0m2	kus	2,000	1 540,00	3 080,00				- Kč

81	M	553510665	výlezev okna 600x600 mm vč. lemování z TiZn lesklého plechu	kus	2,000	3 850,00	7 700,00			- Kč
82	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m ²	287,505	8,90	2 558,79			- Kč
			přístř			257,705				- Kč
						29,8				- Kč
			Součet			287,505				- Kč
83	M	283292955	membra ná kontaktní, difúzní s použitím přímo na bednění se spojovací páskou	m ²	292,549	19,90	5 821,73			- Kč
84	M	283292235	fólie strukturovaná pod plechovou krytinu	m ²	32,780	132,80	4 353,18			- Kč
85	K	998765103	Přesun hmot tonážní pro krytinu skládané v objektech v do 24 m	t	4,109	568,00	2 333,91			- Kč
86	K	998765181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 prováděný bez použití mechanizace	t	4,109	354,00	1 454,59			- Kč
766 - Konstrukce truhlářské							14 940,00			- Kč
87	K	766100R01	D+M Výkryva okna 800x650mm, zvojená, zhotovená jako "přibližně" materiálové kopie špaletových jednoduchých oken (přesný popis viz tech.zpráva D. projektové dokumentace)	kus	3,000	4 980,00	14 940,00			- Kč
767 - Konstrukce zámečnické							7 722,00			- Kč
88	K	767500R01	Úprava prvku stávacího dvoutrubkového zachytávače - očištění od rzi a stáv.nátěru, úpravy pro doplnění o spodní tyč, dodávka komponentů spodní tyče, nátěr všech prvků zachytávače	m	39,000	198,00	7 722,00	59 278,00	-39	7 722,00 Kč
783 - Dokončovací práce - nátěry							3 400,00			- Kč
89	K	78378332R1	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační bezbarvý nátěr	m ²	50,000	68,00	3 400,00			- Kč
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							13 303,42			- Kč
90	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	155,169	32,60	5 058,51			- Kč
			5,338*(4,995+4,569)+2,9*(5,228*4+4,995*2+4,569*2)+2*3*2		155,169					- Kč
91	K	784221101	Dvojnásobně bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m ²	171,769	48,00	8 244,91			- Kč
			"SDK:" 16,6			16,600				- Kč
						155,169				- Kč
			Součet			171,769				- Kč
MĚNĚ PRÁCE										
CELKEM										- 18 352,03 Kč

Rekonstrukce střechy (dodatek) a zateplení podlahy půdy č.p. 85 Jilemnice

Pař.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	úř	měně práce
SO_01: Stavební objekt 01							646 091		
003: Světlé konstrukce							912		39 567,35 Kč
1.	SP	317121151	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do ryh světlosti otvoru do 1050 mm	ks	2,0	217,00	434	Oks	-2,00 -434,00
2.	H	59321101	Překlad železobetonový RZP 2/10 149x14x14 cm	ks	2,0	238,90	478	Oks	-2,00 -477,80
006: Úpravy povrchu							12 452		
3.	SP	612325302	Vápenocementová štuková omítka ořbení nebo nadprahů	m2	9,8	359,00	3 512	Om2	-9,80 -3 512,20
Výkaz výměr: kolem zárubní 0,2*5*2*4+0,3*1,5*2*2							-		
4.	SP	642941121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	ks	4,0	1 360,00	5 440	Oks	-4,00 -5 440,00
5.	H	59331117	Zárubně ocelové pro bídné zedění H 110 800 l/P	ks	4,0	800,00	3 200	Oks	-4,00 -3 200,00
009: Ostatní konstrukce a práce							182 927		
6.	SP	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 k do 1,5 m v do 10 m	m2	398,4	41,60	16 573		0,00
Výkaz výměr: 8*(17*2+15,8)							398,4		
7.	SP	941111231	Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami k 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	35 856,0	2,00	71 712		0,00
Výkaz výměr: 80*398,4							35 856,0		
8.	SP	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 k do 1,5 m v do 10 m	m2	398,4	28,10	11 195		0,00
9.	SP	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	398,4	18,90	7 530		0,00
10.	SP	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	35 856,0	1,30	46 613		0,00
11.	SP	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	398,4	0,80	319		0,00
12.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešovací podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	8,0	860,00	6 880		0,00
13.	SP	964011211	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 50 kg/m	m3	0,068	3 920,00	265	Oks	-0,07 -245,82
Výkaz výměr: 0,15*0,15*1,5*2							0,068		
14.	SP	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	6,4	256,60	1 642	Oks	-6,40 -1 642,24
Výkaz výměr: dveře do skledů 0,8*2*4							-		
15.	SP	971038521	Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo příček pl do 1 m2 tl do 100 mm	m2	1,47	158,50	233	Oks	-1,47 -233,00
Výkaz výměr: 1,05*0,35*4							1,47		
16.	SP	974031664	Vyseknání ryh ve zdivu chelném pro vřahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	3,0	155,00	465	Oks	-3,00 -465,00
Výkaz výměr: 1,5*2							3,0		
17.	SP	999-0001	Provedení sendy u zhlaví stropního trámu - odkrytí a zpětné zakrytí konstrukce (kontrola)	roubo	2,0	1 500,00	3 000		0,00
18.	SP	999-0002	Provedení sendy a následné snížení úrovně podlahy jedné místnosti skladu na půdě na kótu +7,100	roubo	1,0	1 500,00	1 500		0,00
19.	SP	999-0111	Vykýř na severní straně - kompletní provedení rekonstrukce vykře	kpl	1,0	15 000,00	15 000		0,00
021: Silnoproud							180 286		
20.	SP	021-0101	Hromosvod - poločkově zpracováno v samostatném rozpočtu	kpl	1,0	180 285,50	180 286		0,00
099: Přesun hmot HSV							5 429		
21.	SP	997007611	Nakládání suti a vyburaných hmot	t	0,946	1 561,00	1 477		0,00
22.	SP	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vyburaných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	0,946	2 500,00	2 365		0,00
23.	SP	997013501	Odvoz suti na skládku a vyburaných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,946	96,50	91		0,00
24.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vyburaných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	12,298	15,40	189		0,00
Výkaz výměr: 13*0,946							12,298		
25.	SP	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládku (skládkovné)	t	0,946	1 200,00	1 135		0,00
26.	SP	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,685	250,00	171		0,00
713: Izolace tepelné							73 246		
27.	SP	713111136	Montáž izolace tepelné stropů voině kladenými rohožemi, pásy, díly, deskami mezi trámy	m2	203,476	116,00	23 603	+72,3m2	0,00
Výkaz výměr: (4,43*5+3,62*5+4,2*3,46+4,2*2,82+4,2*0,275+9,47*2,77+5,15*1,5)*2							203,476		
28.	H	63148154	Deska minerální izolační ISOVER UNI 600x1200 mm tl. 100 mm	m2	106,825	198,00	21 151	+72,3m2	0,00
Výkaz výměr: 101,738*1,05							106,825		
29.	H	63148155	Deska minerální izolační ISOVER UNI 600x1200 mm tl. 120 mm	m2	106,825	260,00	27 774		0,00
Výkaz výměr: 101,738*1,05							106,825		
30.	SP	998713102	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	1,175	354,60	417		0,00
31.	SP	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	1,175	256,00	301		0,00
762: Konstrukce tesařské							170 443		
32.	SP	762512245	Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementofibrkových řoubovaných na díveo	m2	203,476	87,40	17 784	-51,67m2	-51,67 -4 515,96
Výkaz výměr: (4,43*5+3,62*5+4,2*3,46+4,2*2,82+4,2*0,275+9,47*2,77+5,15*1,5)*2							203,476		
33.	H	762-0101	Dřevotřísková difúzní otevřená deska EGGER DHF tl.15 mm 2500x675 mm	m2	223,827	362,00	81 025	-51,67m2	-51,67 -18 704,54
Výkaz výměr: 203,476*1,1							223,827		
34.	SP	762526110	Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 85 cm	m2	203,476	81,80	16 644		0,00
Výkaz výměr: (4,43*5+3,62*5+4,2*3,46+4,2*2,82+4,2*0,275+9,47*2,77+5,15*1,5)*2							203,476		
35.	H	60512125	Řezivo stavební hranolek průřezu do 100 x 100 mm délka do 5 000 m	m3	4,103	5 980,00	24 539		0,00
Výkaz výměr: trámeček 80x120 101,738/0,6*1,25*0,08*0,12*1,1 trámeček 80x100 101,738/0,6*1,25*0,08*0,1*1,1							-		
36.	SP	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	203,476	65,00	13 226		0,00
37.	SP	762-1901	Tesařské provedení schodu šířky cca 1500 mm, nosná konstrukce, stupnice, podpůrnice - včetně dodávky materiálu - změna výšky podlahy	kus	4,0	2 500,00	10 000		0,00
38.	SP	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	4,534	1 209,00	5 481		0,00
39.	SP	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	4,534	384,50	1 743		0,00
783: Nátěry							397		
40.	SP	783222100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobně - ocelová zárubně	m2	4,0	99,20	397	Om2	-4,00 -395,80
V09: Ostatní náklady							20 000		
41.	ON	090001000	Ostatní náklady (zařizování staveniště, mimostaveništní doprava, ...)	kpl	1,0	20 000,00	20 000		0,00
Celkem									
-39 567,35									

