

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba: 18-016 Stravování Bučovice**  
**Objekt: 05 Změnové listy pro dodatek č.3**  
**Rozpočet: ZL29 ZL29 - Stavební úpravy a změny**

Objednatel: IČO:  
DIČ:

Zhotovitel: IČO:  
DIČ:

Vypracoval: **ing.Eduard Výmola**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	8 171,30
PSV	82 139,71
MON	0,00
Vedlejší náklady	1 806,22
Ostatní náklady	7 500,00
<b>Celkem</b>	<b>99 617,23</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	99 617,23 CZK
Základní DPH	21 %	20 920,00 CZK

Zaokrouhlení -0,23 CZK

**Cena celkem s DPH 120 537,00 CZK**

V Bučovicích dne 19.9. 2019

**Za investora:** **Ing. Pavel Vyhlídal**  
Krajský úřad Jihomoravského Kraje

**Za TDI:** **Ing. Zdeněk Morong**  
FAKO spol. s r.o.

**Za generálního projektanta:** **Ing. Miroslav Čáslava**  
Atelier 99 s.r.o.

**Za generálního dodavatele:** **Ing. Maroš Mizerák**  
PSK Group, spol. s r.o.



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			3 747,26	4
311	Sádkartonové konstrukce	HSV			3 300,00	3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			997,50	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			126,54	0
712	Povlakové krytiny	PSV			1 831,99	2
713	Izolace tepelné	PSV			84,95	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			4 506,93	5
781	Obklady keramické	PSV			75 715,84	76
VN	Vedlejší náklady	VN			1 806,22	2
ON	Ostatní náklady	ON			7 500,00	8
Cena celkem					99 617,23	100

## Položkový rozpočet

S:	18-016	Stravování Bučovice
O:	05	Změnové listy pro dodatek č.3
R:	ZL29	ZL29 - Stavební úpravy a změny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 3</b>						<b>3 747,26</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>	
1	311271175RT5	Zdivo z tvárnice Ytong hladkých tl. 20 cm, tvárnice P 4 - 550, 599 x 249 x 200 mm	m2	3,05400	1 227,00	3 747,26	RTS 19/ I	RTS 19/ I
				$(0,247+0,262)/2*(1,2+0,8)*2*3$	3,05400			
<b>Díl: 311</b>						<b>3 300,00</b>	<b>Sádkartonové konstrukce</b>	
2	342263990RV2	Příplatek za další desku GKBi tl.12,5 mm	m2	2,64000	255,00	673,20	Vlastní	Indiv
				$m.č.109 : (0,3+0,5)*3,3$	2,64000			
3	342267111RT3	Obklad trámů sádkartonem dvoustranný do 0,5/0,5m, desky standard impreg. tl. 12,5 mm	m	3,30000	796,00	2 626,80	RTS 19/ I	Indiv
				$m.č.109 : 3,3$	3,30000			
<b>Díl: 94</b>						<b>997,50</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>	
4	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	7,50000	133,00	997,50	RTS 19/ I	RTS 19/ I
				$1,0*7,5$	7,50000			
<b>Díl: 99</b>						<b>126,54</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>	
5	998011001R0X	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,59970	211,00	126,54	Vlastní	Indiv
<b>Díl: 712</b>						<b>1 831,99</b>	<b>Povlakové krytiny</b>	
6	712300831RT1	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 1vrstvé, z ploch jednotlivě do 10 m2	m2	4,32000	26,60	114,91	RTS 19/ I	RTS 19/ I
				$1,2*1,2*3$	4,32000			
7	712311101RZ1	Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP, 1 x nátěr - včetně dodávky ALP	m2	6,88320	16,00	110,13	RTS 19/ I	Indiv
				$0,2*(0,8+1,2)*2*3$	2,40000			
				$0,1*(1,0+0,8)*2*3$	1,08000			
				$(0,247+0,262)/2*0,8*4*3$	2,44320			
				$0,1*0,8*4*3$	0,96000			
8	712341559RT1	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	6,88320	90,00	619,49	RTS 19/ I	Indiv
				6,8832	6,88320			
9	62852263R	Pás modifikovaný asfalt modif.SBS ALvložka,tl. 4mm	m2	8,25984	110,00	908,58	RTS 19/ I	Indiv

## Položkový rozpočet

S:	18-016	Stravování Bučovice
O:	05	Změnové listy pro dodatek č.3
R:	ZL29	ZL29 - Stavební úpravy a změny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		6,8832*1,2		8,25984				
10	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	0,03944	2 000,00	78,88	RTS 19/ I	Indiv
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>84,95</b>		
11	713101113R00	Odstr.tep.isolace stropů,volně, EPS tl. nad 200 mm	m2	2,81280	30,20	84,95	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		1,2*1,2*3-3,14*0,4*0,4*3		2,81280				
<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>4 506,93</b>		
12	771577114R00	Lišta hliníková přechodová, různá výška dlaždic	m	13,90000	300,50	4 176,95	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		1.PP : 3*0,9		2,70000				
		1.NP : 2*0,8		1,60000				
		1*1,0		1,00000				
		2.NP : 5*0,8		4,00000				
		3.NP : 4*0,8		3,20000				
		2*0,7		1,40000				
13	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	41,76950	7,90	329,98	RTS 19/ I	Indiv
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>				<b>75 715,84</b>		
14	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr	m2	49,17400	25,00	1 229,35	RTS 19/ I	Indiv
		rozpočet k SOD :						
		SO01 : -203,226		-203,22600				
		SO 02 : -298,57		-298,57000				
		Mezisoučet		-501,79600				
		skutečnost : 550,97		550,97000				
15	781475120R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 32x63 cm	m2	49,17400	450,00	22 128,30	RTS 19/ I	Indiv
		49,174		49,17400				
16	781479705R00	Přípl.za spárovací hmotu - plošně	m2	49,17400	35,00	1 721,09	RTS 19/ I	Indiv
		49,174		49,17400				
17	7811	Obklad keramický glazovaný, vel. 320x630mm, - specifikace viz. technická zpráva a skladby kcí.	m2	54,09140	520,00	28 127,53	Vlastní	Indiv
		49,174*1,1		54,09140				

### Položkový rozpočet

S:	18-016	Stravování Bučovice
O:	05	Změnové listy pro dodatek č.3
R:	ZL29	ZL29 - Stavební úpravy a změny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
18	7812	Obklad keramický glazovaný, vel. 320x630mm, - specifikace viz. technická zpráva a skladby kcí.		38,56790	520,00	20 055,31	Vlastní	Indiv
				zvýšený prořez obkladů z důvodu velkoformátových obkladů (šířka)				
				550,97*0,07		38,56790		
19	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	732,61580	3,35	2 454,26	RTS 19/ I	Indiv
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>1 806,22</b>		
20	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	1 806,22	1 806,22	RTS 19/ I	Indiv
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>7 500,00</b>		
21	ON1	Práce malého rozsahu	kpl	3,00000	2 500,00	7 500,00	Vlastní	Indiv