

DODATEK č. 4
SMLOUVY O DÍLO
č.S957/2016/049

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád

_____, správním ředitelem

ve věcech technických jedná:

_____, vedoucí správy toků,

č. telefonu: _____

_____, technický dozor stavebníka (stálý) , autorizovaný TDS

č. telefonu : _____

_____, technický dozor stavebníka, (občasný)

č. telefonu : _____

bankovní spojení: _____

(dále jen „objednatel“)

a

Ekostavby Brno a.s.

IČO: 46974687

DIČ: CZ46974687

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 911

sídlo: U Svitavy 1077/2 , Černovice , 618 00 Brno

statutární orgán : _____ – předseda představenstva

_____ – místopředseda představenstva

_____ - místopředseda představenstva

zastoupený : _____ – předsedou představenstva

_____ – místopředsedou představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí : _____

č.telefonu: _____, e-mail : _____

bankovní spojení _____

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění
tento dodatek smlouvy o dílo:

„Stavební úpravy Nedašovky v Brumově a Návojně, km 0,000 – 3,030“

I. Předmět dodatku

1.1 Předmětem dodatku je změna termínu dokončení stavby

Vzhledem k blízkosti některých přilehlých nemovitostí bylo nutné provádět tyto úseky opěrných zdí po krátkých, maximálně třímetrových dilatačních celcích. Protože provádění těchto prací je časově náročnější, byla dohodnuta změna časového a finančního harmonogramu a termínu dokončení díla. Dle této dohody bude stavba dokončena a předána do **26.11. 2019**.

1.2 Předmětem dodatku je změna časového a finančního harmonogramu provádění stavby

Na základě dohody o prodloužení termínu dokončení stavby se upravuje finanční a časový harmonogram stavby.

Časový a finanční harmonogram je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

1.3 Předmětem dodatku je změna ceny díla v návaznosti na méněpráce při stavbě díla

a) SO 1.1 – Nedašovka, km 0,000 – 1,790 investice

V době mezi zpracováním PD a realizací stavby došlo k průchodu několika povodňových vln. Stupeň v km 1,418 byl zcela rozplaven a bylo rozhodnuto, že bude nahrazen příčným kamenným prahem do dna. Kubatury uvažovaných zděných konstrukcí z tohoto stupně byly přesunuty na rekonstrukci stupňů v km 0,479, 0,664 a 1,458.

Po změření skutečně provedených prací byly zjištěny méněpráce, rozsah těchto méněprací je uveden v rozpočtu zhotovitele, který je přílohou tohoto dodatku.

b) SO 2.2.2 – Nedašovka v km 2,666 – 3,030 – Rekonstrukce OZ

Na základě Změnového listu č.1 a Dodatku č. 2 ze dne 20.10. 2017 byla odsouhlasena změna v technologii provádění a v množství kubatur potřebných na provedení rekonstrukce opěrných zdí v km 2,666 – 3,030.

Při provádění rekonstrukce se však ukázalo, že vzhledem k blízkosti některých nemovitostí musí být průběžně prováděny pomístné úpravy v konstrukci opěrných zdí a obezdívání zdi obkladním zdívem z lomového kamene. V některých místech musel být povrch zdi proveden jako pohledový beton, vzhledem k novému tvaru základu nebylo možné provádět obezdívání paty základu.

Po změření skutečně provedených prací byly zjištěny méněpráce, rozsah těchto méněprací je uveden v rozpočtu zhotovitele, který je přílohou tohoto dodatku.

c) SO 2.3 – Nedašovka v km 1,790-3,030 – Oprava silnice

Vzhledem k neúměrným nárokům správce komunikace na finanční náhradu za pronájem při záboru pozemku silnice v rámci rekonstrukce přilehlé opěrné zdi v km 2,900 – 2,947 bylo rozhodnuto, že opěrná zeď se v tomto úseku nebude rekonstruovat.

Kubatury z tohoto úseku opěrné zdi byly přesunuty na LB do km 2,845 – 2,888.

Z tohoto důvodu nebyly práce na objektu „SO 2.3 – Nedašovka v km 1,790-3,030 – Oprava silnice“ vůbec prováděny.

Rozsah těchto méněprací je uveden v rozpočtu zhotovitele, který je přílohou tohoto dodatku.

1.4 Zhotovitel i objednatel se změnami souhlasí.

II. Cena za dílo a platební podmínky

Cena za dílo se mění takto:

Celková cena za dílo dle SoD a Dodatku č. 2	- bez DPH	<u>21 542 421,74 Kč</u>
Méněpráce -	- bez DPH	
SO - 01.1 km 0,000 - 1,790 - Investice -		-113.635,55 Kč
SO - 02.2 .2 km 2,666 - 3,030 - Rekonstrukce OZ		-239.984,15 Kč
SO - 02.2 .2 km 2,666 - 3,030 - Rekonstrukce OZ-méněpráce z dodatku č. 2		-135.381,10 Kč
SO 2.3 - km 2,891 - 2,940 – Oprava silnice		-134.686,90 Kč

<u>Celková cena za dílo bez DPH</u>	<u>20.918.734,04 Kč</u>
--	--------------------------------

III. Závěrečná ujednání

1. Dále zůstávají v platnosti ustanovení smlouvy o dílo č. S957/2016/049
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Účastníci tohoto dodatku prohlašují, že se řádně seznámili s uvedenými podmínkami, a na doklad toho ji dobrovolně podepisují.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
5. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.
6. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
7. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
8. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.


Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy-cr.cz), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavily postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

9. Účastníci prohlašují, že si smlouvu přečetli, souhlasí s celým jejím obsahem a uzavírají ji na základě svobodné a vážné vůle, nikoli za nevýhodných podmínek; a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně, dne

1. 11. 2019




Za zhotovitele

místopředseda představenstva




místopředseda představenstva

V Hradci Králové dne 7. 11. 2019




Za objednatele

správní ředitel



Příloha č.1 – Časový a finanční harmonogram provádění prací.

Příloha č.2 – Rozpočet zhotovitele



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 17-0154

Stavba: Stavební úpravy Nedašovky v Brumově a Návojně, km 0,000 - 3,030

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 9. 10. 2019

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., ST - oblast povodí Moravy, Vsetín

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s.

IČ: 46974687

DIČ: CZ46974687

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-623 687,70

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-623 687,70	-130 974,42
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

-754 662,12

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 17-0154

Stavba: Stavební úpravy Nedašovky v Brumově a Návojně, km 0,000 - 3,030

Místo: Datum: 9. 10. 2019

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., ST - oblast povodí Moravy, Vsetín

Projektant:

Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů	-623 687,70	-754 662,12
---------------------------	--------------------	--------------------

SO-02.2.2	SO - 02.2 .2 Nedašovka km 2,666 - 3,030 - Rekonstrukce OZ - méněpráce	-239 984,15	-290 380,82
13030-2.3	SO - 02.3 Nedašovka, km 1,790 - 3,030 - Oprava silnice v km 2,891 - 2,940	-134 686,90	-162 971,15
SO-01.1	Nedašovka, km 0,000 - 1,790, investice - méněpráce	-113 635,55	-137 499,02
SO04	Méněpráce z dodatku na vícepráce- rekonstrukce OZ	-135 381,10	-163 811,13

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy Nedašovky v Brumově a Návojně, km 0,000 - 3,030

Objekt:

SO-02.2.2 - SO - 02.2 .2 Nedašovka km 2,666 - 3,030 - Rekonstrukce OZ - méněpráce

KSO:

Místo: Bylnice, Návojná

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., ST - oblast povodí Moravy, Vsetín

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s.

Projektant:

AGERIS s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 9. 10. 2019

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ: 469 746 87

DIČ: CZ 469 746 87

IČ: 25576992

DIČ: CZ25576992

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Všechny "R" položky byly použity na žádost investora. Na žádost investora, je u položky "Základové desky ze ŽB, použit ceník 321-1 Mosty.

Cena bez DPH

-239 984,15

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-239 984,15	21,00%	-50 396,67
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-290 380,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy Nedašovky v Brumově a Návojně, km 0,000 - 3,030

Objekt:

SO-02.2.2 - SO - 02.2 .2 Nedašovka km 2,666 - 3,030 - Rekonstrukce OZ - méněpráce

Místo:

Bylnice, Návojná

Datum:

9. 10. 2019

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., ST - oblast povodí Moravy, Vsetín

Projektant:

AGERIS s.r.o.

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-239 984,15

HSV - Práce a dodávky HSV

-239 984,15

1 - Zemní práce	-2 430,00
2 - Zakládání	-22 106,90
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-163 314,00
4 - Vodorovné konstrukce	-15 300,00
5 - Komunikace pozemní	-475,20
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-7 199,50
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	-29 158,55
99 - Přesun hmot	-4 477,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy Nedašovky v Brumově a Návojně, km 0,000 - 3,030

Objekt:

SO-02.2.2 - SO - 02.2 .2 Nedašovka km 2,666 - 3,030 - Rekonstrukce OZ - méněpráce

Místo:

Bylnice, Návojná

Datum:

9. 10. 2019

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., ST - oblast povodí Moravy, Vsetín

Projektant:

AGERIS s.r.o.

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-239 984,15

D HSV Práce a dodávky HSV

-239 984,15

D 1 Zemní práce

-2 430,00

1	K	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty	m3	8,100	-300,00	-2 430,00
	PP		Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty				
	VV		"očištění kopáků z ubouraných stupňů" 2,7*1,0*3		8,100		

D 2 Zakládání

-22 106,90

23	K	272354111	Bednění základových kleneb - zřízení	m2	19,740	-700,00	-13 818,00
	PP		Bednění základových kleneb - zřízení				
24	K	272354211	Bednění základových kleneb - odstranění	m2	19,740	-35,00	-690,90
	PP		Bednění základových kleneb - odstranění				
26	K	274214211	Základové pasy z lomového kamene objemu nad 3 m3	m3	2,620	-2 900,00	-7 598,00
	PP		Základové konstrukce z lomového kamene upraveného, nelícovaného pasy na maltu MC 10, objemu přes 3 m3				

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

-163 314,00

36	K	326213311	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na maltu s vyspárováním objemu nad 3 m3 režné	m3	22,510	-5 200,00	-117 052,00
	PP		Zdivo nadzákladové z lomového kamene na maltu s vyspárováním objemu nad 3 m3 režné				
37	K	326221311	Zdění obkladního řádkového hrubého zdiva na maltu objem nad 3 m3	m3	6,060	-5 200,00	-31 512,00
	PP		Zdění obkladního řádkového hrubého zdiva na maltu objem nad 3 m3				
	VV		"dozdění kynety u upravovaných stupňů, použijí se vybourané kopáky" 1,0*2,02*3		6,060		
39	K	348401121R	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 1,6 m do 15° sklonu svahu	m	37,000	-250,00	-9 250,00
	PP		Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 1,6 m do 15° sklonu svahu				
40	K	348941112R	Osazování rámového oplocení na MC v rámu 1500 mm	m	22,000	-250,00	-5 500,00
	PP		Osazování rámového oplocení na MC v rámu 1500 mm				

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	4		Vodorovné konstrukce				-15 300,00
41	K	434212111	Schody z lomového kamene v opěrných zídkách	m	17,000	-900,00	-15 300,00
	PP		Schody z lomového kamene upraveného a kopáků hrubých na maltu MC 10, s vyspárováním maltou MCS, v. stupně do 250 mm, a š. stupně přes 300 do 400 mm, v opěrných zídkách				
D	5		Komunikace pozemní				-475,20
45	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	m2	7,920	-60,00	-475,20
	PP		Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vihčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-7 199,50
46	K	62863 R	Příplatek za průmyslově vyráběnou spárovací hmotu pro přírodní kámen a venkovní použití	m2	143,990	-50,00	-7 199,50
	PP		Příplatek za průmyslově vyráběnou spárovací hmotu pro přírodní kámen a venkovní použití				
D	8		Trubní vedení				0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				-29 158,55
57	K	985111 R	Obroušení lícni plochy OZ z betonu brusným kotoučem	m2	164,540	-150,00	-24 681,00
	PP		Obroušení lícni plochy OZ z betonu brusným kotoučem				
D	99		Přesun hmot				-4 477,55
58	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	81,410	-25,00	-2 035,25
	PP		Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin				
59	K	998312093	Příplatek k přesunu hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin za zvětšený přesun do 500 m	t	81,410	-30,00	-2 442,30
	PP		Příplatek k přesunu hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin za zvětšený přesun do 500 m				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy Nedašovky v Brumově a Návojně, km 0,000 - 3,030

Objekt:

13030-2.3 - SO - 02.3 Nedašovka, km 1,790 - 3,030 - Oprava silnice v km 2,891 - 2,940

KSO: 833 29

Místo: Bylnice

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., ST - oblast povodí Moravy, Vsetín

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s.

Projektant:

AGERIS s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 9. 10. 2019

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ: 469 746 87

DIČ: CZ 469 746 87

IČ: 25576992

DIČ: CZ25576992

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Všechny "R" položky byly použity na žádost investora.

Cena bez DPH

-134 686,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-134 686,90	21,00%	-28 284,25
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-162 971,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy Nedašovky v Brumově a Návojně, km 0,000 - 3,030

Objekt:

13030-2.3 - SO - 02.3 Nedašovka, km 1,790 - 3,030 - Oprava silnice v km 2,891 - 2,940

Místo:

Bylnice

Datum:

9. 10. 2019

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., ST - oblast povodí Moravy, Vsetín

Projektant:

AGERIS s.r.o.

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-134 686,90

HSV - Práce a dodávky HSV

-134 686,90

1 - Zemní práce

-31 480,30

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

5 - Komunikace

-75 484,50

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

-27 722,10

99 - Přesun hmot

-282,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy Nedašovky v Brumově a Návojně, km 0,000 - 3,030

Objekt:

13030-2.3 - SO - 02.3 Nedašovka, km 1,790 - 3,030 - Oprava silnice v km 2,891 - 2,940

Místo:

Bylnice

Datum:

9. 10. 2019

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., ST - oblast povodí Moravy, Vsetín

Projektant:

AGERIS s.r.o.

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-134 686,90

D HSV Práce a dodávky HSV

-134 686,90

D 1 Zemní práce

-31 480,30

1	K	113107165	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 500 mm	m2	52,000	-110,00	-5 720,00
---	---	-----------	--	----	--------	---------	-----------

PP Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm

2	K	113154123	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	69,000	-96,40	-6 651,60
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

PP Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm

3	K	171201213R	Likvidace živичného krytu v souladu se zk. O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění	t	48,330	-390,00	-18 848,70
---	---	------------	--	---	--------	---------	------------

PP Likvidace živичného krytu v souladu se zk. O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění

4	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	52,000	-5,00	-260,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	---------

PP Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

0,00

D 5 Komunikace

-75 484,50

5	K	564871111	Podklad ze štěrkodeřt ŠD tl 250 mm	m2	69,000	-170,00	-11 730,00
---	---	-----------	------------------------------------	----	--------	---------	------------

PP Podklad ze štěrkodeřt ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm

6	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	52,000	-230,00	-11 960,00
---	---	-----------	--	----	--------	---------	------------

PP Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

7	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	69,000	-260,00	-17 940,00
---	---	-----------	--	----	--------	---------	------------

PP Podklad z kameniva zpevněného cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním KSC I, po zhutnění tl. 150 mm

8	K	569851111	Zpevnění krajnic štěrkodeřt tl 150 mm	m2	24,500	-85,00	-2 082,50
---	---	-----------	---------------------------------------	----	--------	--------	-----------

PP Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodeřt tl. 150 mm

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		0,5*49		24,500		
9	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	156,000	-12,00	-1 872,00
	PP		Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2				
	VV		3*52		156,000		
10	K	576133211	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm š do 3 m	m2	52,000	-275,00	-14 300,00
	PP		Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm				
11	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	52,000	-300,00	-15 600,00
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm				
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				-27 722,10
12	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	49,000	-150,00	-7 350,00
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm				
13	K	966005311	Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí	m	49,000	-190,00	-9 310,00
	PP		Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním svodidla včetně sloupků, s jednou pásnicí silničního				
14	K	R911331165	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti se zabíraním sloupků do 2 m - pouze zpětná montáž	m	49,000	-220,00	-10 780,00
	PP		Silniční svodidlo ocelové s osazením sloupků zabíraním úroveň zádržnosti H4 vzdálenosti sloupků přes 2 do 4 m JSMNH4 jednostranné				
D 99			Přesun hmot				-282,10
15	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	8,060	-35,00	-282,10
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy Nedašovky v Brumově a Návojně, km 0,000 - 3,030

Objekt:

SO-01.1 - Nedašovka, km 0,000 - 1,790, investice - méněpráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., ST - oblast povodí Moravy, Vsetín

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9. 10. 2019

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ: 46974687

DIČ: CZ46974687

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-113 635,55

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-113 635,55	21,00%	-23 863,47
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-137 499,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy Nedašovky v Brumově a Návojně, km 0,000 - 3,030

Objekt:

SO-01.1 - Nedašovka, km 0,000 - 1,790, investice - méněpráce

Místo:

Datum: 9. 10. 2019

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., ST - oblast povodí Moravy, Vsetín

Projektant:

Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-113 635,55

HSV - Práce a dodávky HSV

-113 635,55

1 - Zemní práce	-5 677,60
2 - Zakládání	-9 373,50
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-63 700,00
4 - Vodorovné konstrukce	-31 152,00
998 - Přesun hmot	-3 732,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy Nedašovky v Brumově a Návojně, km 0,000 - 3,030

Objekt:

SO-01.1 - Nedašovka, km 0,000 - 1,790, investice - méněpráce

Místo:

Datum: 9. 10. 2019

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., ST - oblast povodí Moravy, Vsetín

Projektant:

Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-113 635,55

D HSV Práce a dodávky HSV

-113 635,55

D 1 Zemní práce

-5 677,60

1	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	6,040	-300,00	-1 812,00
---	---	-----------	--	----	-------	---------	-----------

PP Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny sítím

2	M	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce 8/16	t	12,080	-320,00	-3 865,60
---	---	----------	-----------------------------------	---	--------	---------	-----------

PP kamenivo těžené hrubé frakce 8/16

VV 6,04*2 'Přepočtené koeficientem množství

12,080

D 2 Zakládání

-9 373,50

3	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	62,490	-150,00	-9 373,50
---	---	-----------	---	---	--------	---------	-----------

PP Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

-63 700,00

4	K	326211131	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na maltu cementovou objemu nad 3 m3 režné	m3	12,250	-5 200,00	-63 700,00
---	---	-----------	--	----	--------	-----------	------------

PP Zdivo nadzákladové z lomového kamene na maltu cementovou objemu nad 3 m3 režné

D 4 Vodorovné konstrukce

-31 152,00

5	K	461212111	Patka z lomového kamene na maltu cementovou průřez nad 0,40m2	m3	11,800	-2 640,00	-31 152,00
---	---	-----------	---	----	--------	-----------	------------

PP Patka z lomového kamene upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním, s dlažbovitou úpravou povrchu a s vypracováním horní hrany, plocha průřezu patky přes 0,40 m2

D 998 Přesun hmot

-3 732,45

6	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřín	t	94,950	-25,00	-2 373,75
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m				
7	K	998312093	Příplatek k přesunu hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin za zvětšený přesun do 500 m	t	45,290	-30,00	-1 358,70
	PP		Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy Nedašovky v Brumově a Návojně, km 0,000 - 3,030

Objekt:

SO04 - Méněpráce z dodatku na vícepráce- rekonstrukce OZ

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., ST - oblast povodí Moravy, Vsetín

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9. 10. 2019

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ: 46974687

DIČ: CZ46974687

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-135 381,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-135 381,10	21,00%	-28 430,03
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-163 811,13

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy Nedašovky v Brumově a Návojně, km 0,000 - 3,030

Objekt:

SO04 - Měněpráce z dodatku na vícepráce- rekonstrukce OZ

Místo:

Datum: 9. 10. 2019

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., ST - oblast povodí Moravy, Vsetín

Projektant:

Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-135 381,10

HSV - Práce a dodávky HSV

-135 381,10

2 - Zakládání

-15 525,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-106 085,70

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-13 770,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy Nedašovky v Brumově a Návojně, km 0,000 - 3,030

Objekt:

SO04 - Méněpráce z dodatku na vícepráce- rekonstrukce OZ

Místo:

Datum: 9. 10. 2019

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., ST - oblast povodí Moravy, Vsetín

Projektant:

Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-135 381,10

D HSV Práce a dodávky HSV

-135 381,10

D 2 Zakládání

-15 525,00

1	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	103,500	-150,00	-15 525,00
---	---	-----------	---	---	---------	---------	------------

PP Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

-106 085,70

2	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	168,390	-450,00	-75 775,50
---	---	-----------	---	----	---------	---------	------------

PP Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

3	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	168,390	-180,00	-30 310,20
---	---	-----------	--	----	---------	---------	------------

PP Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

-13 770,40

4	K	931992121	Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm	m2	172,130	-80,00	-13 770,40
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm

[illegible]

místopředseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s.

